

令和 7 年度
公共事業設計単価表
(公 表 版)

(令和 7 年 8 月 1 日以降適用)

鹿児島県土木部

公共事業設計単価について

1 はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

2 適用日：令和7年8月1日

3 内 容

- (1) (一財)建設物価調査会発行の「Web 建設物価」及び「季刊土木コスト情報」，(一財)経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料及び地区について、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価及び市場単価，土木工事標準単価を掲載しています。

なお、この価格は消費税抜きです。

- (2) 取引事例が著しく少ない地区については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「—」と表記しています。
- (3) 設計単価欄に「*」印のあるものについては、物価資料に掲載されています。
- なお、その際の単価決定方法は両資料の平均としており、片方にのみ掲載されている場合は、その値としています。
- (4) 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は、単価表（公表版）には掲載しておりません。

県政情報センター(県庁2階)又は、最寄りの地域振興局等で閲覧できます。

- (5) 今回制定した単価は、物価資料の Web・電子 **7月号** 及び季刊誌 **夏号** を適用しています。
- (6) 改定箇所は、ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

4 注意事項

- ・ 単価表の全部又は一部について、第三者への複製，転載，販売，配布を禁じます。

目 次

第 1 章 労務単価

1 労務単価	2
2 工場製作関係	6
3 割増対象賃金比	7
4 職種定義・作業内容	9

第 2 章 資材単価

資材単価の取扱いについて	1 6
--------------	-----

1 コンクリート関係

(1) セメント	2 4
(2) 生コンクリート単価表使用上の注意	2 5
(3) 生コンクリート	2 6

2 アスファルト関係

(1) アスコン合材	3 2
(2) アスファルト乳剤等	3 5
(3) 舗装用諸資材	3 5

3 燃料関係

(1) 燃料類	3 8
(2) 電気料金	3 9
(3) ガス・酸素類	3 9

4 火薬類

(1) 火薬類	4 2
---------	-----

5 石材類

(1) 地域別石材類単価	4 4
(2) コーラルリーフ	4 8
(3) シラス新土	4 8
(4) 再生碎石	4 9
(5) 捨石・被覆石	5 0

6 コンクリート二次製品

(1) コンクリートブロック	5 4
(2) 道路用コンクリート製品	5 6
(3) 鉄筋コンクリートU形溝・蓋版	5 8
(4) 自由勾配側溝・蓋版	7 2
(5) その他製品	7 6
(6) 道路用管渠	7 8
(7) ヒューム管	8 2
(8) ボックスカルバート	8 3
(9) L型よう壁	8 4
(10) P H C パイル	8 9

7 鋼材

(1) 鉄筋	9 4
(2) 鋼矢板	9 7
(3) H 形鋼	9 8
(4) スクラップ	9 8
(5) 覆工板	9 8
(6) 鋼管杭	9 9
(7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管	1 0 1

8	鋼橋工場製作用鋼材・塗料	
(1)	H Tボルト及びスタッドジベル	1 0 4
(2)	副資材費	1 0 4
(3)	鋼構造物用塗料	1 0 5
9	鋼材二次製品	
(1)	鉄線・ロープ・金網	1 0 8
(2)	ボルトナット・アンカーボルト	1 0 8
(3)	ロックボルト	1 0 9
(4)	カッターブレード・ダイヤモンドビット	1 1 2
(5)	じゃかご及びふとんかご	1 1 3
(6)	かごマット	1 1 4
(7)	落蓋側溝（C G型）用鋼製蓋	1 1 5
(8)	鋼製蓋（みぞぶた）	1 1 6
(9)	鋼製蓋（ますぶた）	1 1 7
10	交通安全施設関係	
(1)	ガードパイプ等	1 2 0
(2)	道路標識板	1 2 1
11	諸資材	
(1)	諸材料	1 2 4
(2)	測定機器関係	1 2 7
(3)	道路維持関係	1 2 7
12	植生関係	
(1)	芝	1 3 0
(2)	公園関係	1 3 0
13	型枠・足場・支保工関係	
(1)	コンクリート用型枠	1 3 2
(2)	足場・支保工関係	1 3 2
(3)	異形ブロック等型枠賃料	1 3 3
14	P C 橋梁関係	
(1)	P C 鋼線，P C 鋼棒，P C 鋼材	1 3 6
(2)	定着装置	1 3 8
(3)	シーす及び支承付属品	1 4 1
15	仮設材	
(1)	仮設材の積込，取卸費	1 4 4
(2)	仮設鋼材リース料金	1 4 5
16	木材及び植栽樹木	
(1)	木材	1 4 8
(2)	植栽関係支柱	1 5 0
(3)	植栽樹木	1 5 1
17	ボーリング用資材	
(1)	アンカー工材料	1 5 4
18	河川用資材	
(1)	水門関係材料	1 5 6
(2)	規格水門	1 5 7
19	港湾用資材	

(1)	裏込め用防砂シート	1 6 0
(2)	係船柱	1 6 0
(3)	車止め	1 6 0
(4)	防砂目地板	1 6 1
(5)	ゴム防舷材	1 6 1
(6)	吊鉄筋加工費	1 6 1
(7)	コーナープレート	1 6 1

第3章 市場単価

〔土木工事〕

(1)	鉄筋工	1 6 6
(2)	インターロッキングブロック工	1 6 6
(3)	防護柵設置工（ガードレール）	1 6 8
(4)	防護柵設置工（ガードパイプ）	1 7 0
(5)	防護柵設置工（横断・転落防止柵）	1 7 2
(6)	防護柵設置工（落石防護柵）	1 7 4
(7)	防護柵設置工（落石防止網）	1 7 6
(8)	道路標識設置工	1 7 8
(9)	道路付属物設置工	1 8 2
(10)	法面工	1 8 8
(11)	吹付砕工	1 9 0
(12)	道路植栽工	1 9 2
(13)	公園植栽工	1 9 6
(14)	橋梁用伸縮継手装置設置工	1 9 6
(15)	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	1 9 6
(16)	橋面防水工	1 9 6
(17)	薄層カラー舗装工	1 9 8
(18)	軟弱地盤処理工	2 0 0
(19)	鉄筋挿入工	2 0 0
(20)	グルーピング工	2 0 0
(21)	コンクリート表面処理工	2 0 0

〔港湾工事〕

(1)	底面工	2 0 4
(2)	マット工	2 0 4
(3)	支保工	2 0 4
(4)	足場工	2 0 4
(5)	鉄筋工	2 0 4
(6)	吊鉄筋工	2 0 6
(7)	ケーソン製作工	2 0 6
(8)	方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工	2 0 6
(9)	セルラー・L型ブロック製作工	2 0 6
(10)	上部工（陸上）	2 0 8
(11)	上部工（海上）	2 0 8
(12)	止水板工	2 0 8
(13)	上蓋工	2 0 8
(14)	伸縮目地工	2 0 8
(15)	係船柱取付工	2 1 0
(16)	防舷材取付工	2 1 2
(17)	車止・縁金物製作・取付工	2 1 4
(18)	係船柱・防舷材・車止撤去工	2 1 4
(19)	電気防食工	2 1 4
(20)	防砂目地工	2 1 4
(21)	吸出し防止工	2 1 6
(22)	港湾構造物塗装工	2 1 6
(23)	現場鋼材溶接工	2 1 8
(24)	現場鋼材切断工	2 2 2

(25)	かき落し工	2 2 2
(26)	汚濁防止膜工	2 2 4
(27)	汚濁防止枠工	2 2 4
(28)	灯浮標設置・撤去工	2 2 6
(29)	ペトロラタム被覆工	2 2 6
(30)	異形ブロック工	2 2 6

〔地質調査〕

(1)	地質調査	2 3 0
-----	------	-------

第4章 土木工事標準単価

(1)	区画線工	2 3 6
(2)	高視認性区画線工	2 3 8
(3)	排水構造物工	2 3 9
(4)	コンクリートブロック積工	2 3 9
(5)	橋梁塗装工	2 4 0
(6)	構造物とりこわし工	2 6 0

第5章 建設機械賃貸料金・移動式クレーン作業料金 ・・・ 2 6 1

第6章 運搬費関係

(1)	一般貨物自動車運賃表	2 7 0
(2)	地区割増料	2 7 1
(3)	時間制運賃表	2 7 1
(4)	運賃割増率	2 7 2
(5)	待機時間料	2 7 2
(6)	積込料・取卸料，附帯業務料	2 7 2
(7)	燃料サーチャージ	2 7 3
(8)	船舶運賃表	2 7 5

第7章 設計・調査・測量業務関係

I 設計・調査・測量業務基準日額

(1)	設計業務委託基準日額	2 7 8
(2)	地質調査の基準日額	2 7 8
(3)	測量作業基準日額	2 7 9
(4)	電算プログラミングに関する業務委託基準日額	2 7 9

II C B R 試験費 2 8 0

III 設計・調査・測量業務関係材料費 2 8 1

第8章 その他

(1)	伐木単価	2 8 4
-----	------	-------

第2章 資 材 単 価

1. コンクリート関係

1－（１）セメント

（t 当たり）

地 区	普通ポルトランド （袋物）		高 炉 B （袋物）	早 強 （袋物）	バ ラ 物	
	4 t ～ 8 t	1 t ～ 2 t	4 t ～ 8 t	4 t ～ 8 t	普通ポルト	高炉 B
	T0801	T0805	T0806	T0804	T0802	T0803
本 土 （長島を含む）	*	*	*	*	*	*
甕 島	26,400	30,400	26,000	28,400	22,900	22,400
獅 子 島	25,200	33,600	24,800	27,200	—	—
種 子 島	28,400	30,400	28,000	30,400	20,400	19,900
屋 久 島	28,800	30,800	28,400	30,800	20,600	20,100
口 永 良 部 島	37,500	43,300	37,100	39,500	—	—
大 島	29,400	33,000	29,000	31,400	21,300	20,800
瀬 戸 内	31,400	35,000	31,000	33,400	21,800	21,300
加 計 呂 麻 島	—	—	—	—	—	—
喜 界 島	34,200	37,800	33,800	36,200	22,800	22,300
徳 之 島	32,800	36,400	32,400	34,800	22,300	21,800
沖 永 良 部	34,200	37,800	33,800	36,200	23,300	22,800
与 論 島	36,600	40,200	36,200	38,600	23,500	23,000
三 島	30,000	37,900	29,600	32,000	—	—
口之島・中之島	35,200	43,000	34,800	37,200	—	—
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島	35,400	43,200	35,000	37,400	—	—
小宝島・宝島	35,600	43,500	35,200	37,600	—	—

（注） 1 現場渡し価格とする。

2 バラ物は、大規模工事等で使用量が1000 t 未満の場合に適用する。

なお、1000 t 以上の場合は特別調査により単価を決定すること。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その1 単位：円／m³

コード 番 号	呼 び 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	鹿児島① 鹿児島④	南薩①	南薩②	鹿児島② 鹿児島⑥ 南薩③	鹿児島③	北薩①	甑 島
T0938	18-	5-40		*	*	*	*	*	*	42,300
T0921	18-	8-20		*	*	*	*	*	*	42,400
T0922	18-	8-40		*	*	*	*	*	*	42,400
T0943	21-	5-40		*	*	*	*	*	*	42,700
T0924	21-	8-20		*	*	*	*	*	*	42,800
T0925	21-	8-40		*	*	*	*	*	*	42,800
T0928	24-	8-20		*	*	*	*	*	*	43,200
T0929	24-	8-40		*	*	*	*	*	*	43,200
T0939	24-	12-20		*	*	*	*	*	*	43,400
T0940	24-	12-40		*	*	*	*	*	*	43,400
T0932	27-	8-20		*	*	*	*	*	*	43,600
T0962	27-	12-20		*	*	*	*	*	*	43,800
T0930	30-	8-20		*	*	*	*	*	*	44,000
T0931	30-	8-40		*	*	*	*	*	*	44,000
T0941	30-	12-20		*	*	*	*	*	*	44,200
T0942	30-	12-40		*	*	*	*	*	*	44,200
T0933	36-	8-20		*	*	*	*	*	*	44,800
T0963	36-	12-20		*	*	*	*	*	*	45,000
T0935	40-	8-20		*	*	*	*	*	*	45,300
T0965	40-	12-20		*	*	*	*	*	*	45,500
T0936	曲4.5-2.5-	5-40		—	—	*	*	*	*	—
T0937	水 中 用			23,000	27,500	27,500	27,000	27,000	27,800	44,400
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	*	*	*	*	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			—	—	—	*	*	—	—

注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その2 単位：円／m3

コード 番 号	呼 び 強 度 N/mm2	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	北薩②	北薩③	長島本島	獅子島	始良伊佐 ③	始良伊佐 ②	始良伊佐 ①
T0938	18-	5-40		*	*	25,200	—	27,900	*	*
T0921	18-	8-20		*	*	25,500	—	28,000	*	*
T0922	18-	8-40		*	*	25,300	—	28,000	*	*
T0943	21-	5-40		*	*	25,600	—	28,300	*	*
T0924	21-	8-20		*	*	25,900	—	28,400	*	*
T0925	21-	8-40		*	*	25,700	—	28,400	*	*
T0928	24-	8-20		*	*	26,200	—	28,800	*	*
T0929	24-	8-40		*	*	26,000	—	28,800	*	*
T0939	24-12-	20		*	*	26,400	—	29,000	*	*
T0940	24-12-	40		*	*	26,200	—	29,000	*	*
T0932	27-	8-20		*	*	26,500	—	29,200	*	*
T0962	27-12-	20		*	*	26,700	—	29,400	*	*
T0930	30-	8-20		*	*	26,800	—	29,600	*	*
T0931	30-	8-40		*	*	26,600	—	29,600	*	*
T0941	30-12-	20		*	*	27,100	—	29,800	*	*
T0942	30-12-	40		*	*	26,900	—	29,800	*	*
T0933	36-	8-20		*	*	27,600	—	30,300	*	*
T0963	36-12-	20		*	*	27,900	—	30,600	*	*
T0935	40-	8-20		*	*	28,100	—	30,800	*	*
T0965	40-12-	20		*	*	28,400	—	31,100	*	*
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	*	—
T0937	水 中 用			30,000	26,800	27,100	—	30,000	27,000	26,000
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	-100	—	-100	*	*
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			*	*	2,500	—	1,500	*	—

注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m3以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その3 単位：円／m³

コード 番号	呼び 強度 N/mm ²	ス ラン プ cm	骨 材 寸 法 mm	大隅②	大隅①	鹿児島⑤ 大隅⑥	大隅③	大隅④	大隅⑤	種子島
T0938	18-	5-40		*	*	28,900	25,400	32,900	33,900	32,900
T0921	18-	8-20		*	*	29,000	25,500	33,000	34,000	33,100
T0922	18-	8-40		*	*	29,000	25,500	33,000	34,000	33,000
T0943	21-	5-40		*	*	29,300	25,800	33,300	34,300	33,300
T0924	21-	8-20		*	*	29,400	25,900	33,400	34,400	33,500
T0925	21-	8-40		*	*	29,400	25,900	33,400	34,400	33,400
T0928	24-	8-20		*	*	29,800	26,400	33,900	34,900	34,000
T0929	24-	8-40		*	*	29,800	26,400	33,900	34,900	33,900
T0939	24-	12-20		*	*	30,000	26,700	34,200	35,200	34,200
T0940	24-	12-40		*	*	30,000	26,700	34,200	35,200	34,100
T0932	27-	8-20		*	*	30,200	26,900	34,400	35,400	34,400
T0962	27-	12-20		*	*	30,400	27,200	34,700	35,700	34,600
T0930	30-	8-20		*	*	30,600	27,400	34,900	35,900	34,800
T0931	30-	8-40		*	*	30,600	27,400	34,900	35,900	34,700
T0941	30-	12-20		*	*	30,800	27,700	35,200	36,200	35,000
T0942	30-	12-40		*	*	30,800	27,700	35,200	36,200	34,900
T0933	36-	8-20		*	*	31,400	28,400	35,900	36,900	35,600
T0963	36-	12-20		*	*	31,600	28,700	36,200	37,200	35,800
T0935	40-	8-20		*	*	31,900	28,900	36,400	37,400	36,200
T0965	40-	12-20		*	*	32,100	29,200	36,700	37,700	36,400
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	—	—
T0937	水 中 用			27,400	27,400	30,900	27,900	35,400	36,400	35,800
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	-100	-100	-100	-100	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			*	*	—	2,000	1,000	1,000	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－（３）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その４ 単位：円／m³

コード 番号	呼 び 強 度 N/mm²	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	屋久島	口永良部島	大 島 ①	大島②	大島③	大島④	大島⑤
T0938	18-	5-40		38,800	—	*	29,300	33,200	34,400	—
T0921	18-	8-20		38,900	—	*	29,400	33,300	34,500	—
T0922	18-	8-40		38,900	—	*	29,400	33,300	34,500	—
T0943	21-	5-40		39,200	—	*	29,700	33,600	34,800	—
T0924	21-	8-20		39,300	—	*	29,800	33,700	34,900	—
T0925	21-	8-40		39,300	—	*	29,800	33,700	34,900	—
T0928	24-	8-20		39,800	—	*	30,200	34,300	35,500	—
T0929	24-	8-40		39,800	—	*	30,200	34,300	35,500	—
T0939	24-12-	20		40,000	—	*	30,400	34,500	35,700	—
T0940	24-12-	40		40,000	—	*	30,400	34,500	35,700	—
T0932	27-	8-20		40,200	—	*	30,600	34,700	35,900	—
T0962	27-12-	20		40,400	—	*	30,800	34,900	36,100	—
T0930	30-	8-20		40,600	—	*	31,000	35,200	36,400	—
T0931	30-	8-40		40,600	—	*	31,000	35,200	36,400	—
T0941	30-12-	20		40,800	—	*	31,200	35,600	36,800	—
T0942	30-12-	40		40,800	—	*	31,200	35,600	36,800	—
T0933	36-	8-20		41,400	—	*	31,800	36,200	37,400	—
T0963	36-12-	20		41,600	—	*	32,000	36,600	37,800	—
T0935	40-	8-20		42,000	—	*	32,300	36,800	38,000	—
T0965	40-12-	20		42,200	—	*	32,500	37,200	38,400	—
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	*	—	—	—	—
T0937	水 中 用			40,700	—	29,200	30,400	36,200	37,400	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	—	*	0	0	0	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			2,000	—	*	1,600	—	—	—

注）１．本表の単価は現場渡し価格である。

２．本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

３．本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

４．水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

５．小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－（3）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その5 単位：円／m3

コード 番 号	呼 び 強 度 N/mm2	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	喜 界 島	徳之島	沖永良部島	与 論 島	三 島	口之島 中之島	平島 諏訪之瀬 島 悪石島	小宝島 宝島
T0938	18-	5-40		31,700	29,800	30,900	31,800	—	—	—	—
T0921	18-	8-20		31,800	30,000	31,000	32,000	—	—	—	—
T0922	18-	8-40		31,800	30,000	31,000	32,000	—	—	—	—
T0943	21-	5-40		31,800	30,200	31,300	32,200	—	—	—	—
T0924	21-	8-20		32,100	30,400	31,400	32,400	—	—	—	—
T0925	21-	8-40		32,100	30,400	31,400	32,400	—	—	—	—
T0928	24-	8-20		32,600	30,800	31,800	32,800	—	—	—	—
T0929	24-	8-40		32,600	30,800	31,800	32,800	—	—	—	—
T0939	24-12-	20		32,800	31,000	32,000	33,000	—	—	—	—
T0940	24-12-	40		32,800	31,000	32,000	33,000	—	—	—	—
T0932	27-	8-20		33,000	31,500	32,200	33,500	—	—	—	—
T0962	27-12-	20		33,200	31,700	32,400	33,700	—	—	—	—
T0930	30-	8-20		33,400	32,100	32,600	34,100	—	—	—	—
T0931	30-	8-40		33,400	32,100	32,600	34,100	—	—	—	—
T0941	30-12-	20		33,600	32,300	32,800	34,300	—	—	—	—
T0942	30-12-	40		33,600	32,300	32,800	34,300	—	—	—	—
T0933	36-	8-20		34,200	32,700	33,400	—	—	—	—	—
T0963	36-12-	20		34,400	32,900	33,600	—	—	—	—	—
T0935	40-	8-20		34,700	33,500	33,900	—	—	—	—	—
T0965	40-12-	20		34,900	33,700	34,100	—	—	—	—	—
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	—	—	—
T0937	水 中 用			33,200	34,500	32,500	33,100	—	—	—	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	0	0	0	—	—	—	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			—	—	—	—	—	—	—	—

注) 1. 本表の単価は現場渡しは現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m3以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

2. アスファルト関係

２－（１）アスコン合材

その１ 単位：t

地 区 名	T7000 密粒度	T7001 粗粒度	T7003 密粒度 ギャップ (改質Ⅰ型)	T7011 密粒度 ギャップ (改質Ⅱ型)	T7006 密粒度 ギャップ	T7012 粗粒度 ホリマー改質 アスファルト (Ⅰ型)	T7013 粗粒度 ホリマー改質 アスファルト (Ⅱ型)
最大粒径mm	13, 20	20	13	13	13	20	20
鹿児島①, ④	*	*	*	*	*	*	*
鹿児島⑤	16, 100	15, 800	17, 600	18, 500	16, 000	17, 400	18, 300
南薩①	14, 600	14, 300	16, 100	17, 000	14, 500	15, 900	16, 800
南薩②	*	*	*	*	*	*	*
鹿児島②, ⑥ 南薩③	*	*	*	*	*	*	*
鹿児島③	*	*	*	*	*	*	*
北薩①	*	*	*	*	*	*	*
甑島	35, 500	—	—	—	—	—	—
北薩②	*	*	*	*	*	*	*
北薩③	*	*	*	*	*	*	*
長島本島	14, 700	14, 400	16, 200	17, 100	14, 600	16, 000	16, 900
始良・伊佐③	14, 100	13, 800	15, 600	16, 500	14, 000	15, 400	16, 300
始良・伊佐②	*	*	*	*	*	*	*
始良・伊佐①	*	*	*	*	*	*	*
大隅②	*	*	*	*	*	*	*
大隅①	*	*	*	*	*	*	*
大隅⑥	13, 900	13, 600	15, 400	16, 300	13, 800	15, 200	16, 100
大隅③	14, 100	13, 800	15, 600	16, 500	14, 000	15, 400	16, 300
大隅④	13, 900	13, 600	15, 400	16, 300	13, 800	15, 200	16, 100
大隅⑤	14, 600	14, 300	16, 100	17, 000	14, 500	15, 900	16, 800
種子島	28, 000	27, 700	—	—	—	—	—
屋久島①	28, 500	28, 200	—	—	—	—	—
大島①	26, 500	26, 200	—	—	—	—	—
大島②	28, 500	28, 200	—	—	—	—	—
大島③	26, 800	26, 500	—	—	—	—	—
大島④	28, 900	28, 600	—	—	—	—	—
大島⑤	32, 200	31, 900	—	—	—	—	—
喜界島	32, 000	31, 600	—	—	—	—	—
徳之島	29, 000	28, 700	—	—	—	—	—
沖永良部島	29, 500	29, 200	—	—	—	—	—
与論島	30, 400	30, 100	—	—	—	—	—

- この単価は、１工事当たりのアスコン合材の総量が２００t以上の場合であるので、２００t未満の場合は一律１，０００円／t加算するものとする。（T7014）
- 夜間工事（午後１０時～午前５時）と条件明示した場合は、夜間割増料金を加算する。（T7015）
ただし、小口出荷（10t未満/箇所・日）時のセット料を別途計上する場合は加算しない。
- 離島などにおいて、船等で合材を運搬する場合は、別途その費用（実勢価格）を追加計上してもよい。
- すべり止め舗装（旧ゴム入りギャップ型密粒度アスファルト）の場合はT7003とする。

２－（１）アスコン合材

その２ 単位：t

地 区 名	T7004 加熱安定処理	T7005 細粒度	T7007 排水性舗装 ポーラスアスファルト	T7008 密粒度 ポリマー改質 アスファルト (Ⅰ型)	T7009 密粒度 ポリマー改質 アスファルト (Ⅱ型)	T7010 密粒度 ポリマー改質 アスファルト (Ⅲ型)
最大粒径mm		13	13	13	13	13
鹿児島①, ④	*	*	*	*	*	—
鹿児島⑤	15,200	16,400	—	17,700	18,600	—
南薩①	13,700	14,900	—	16,200	17,100	—
南薩②	*	*	*	*	*	—
鹿児島②, ⑥ 南薩③	*	*	*	*	*	—
鹿児島③	*	*	*	*	*	—
北薩①	*	*	*	*	*	—
甑島	—	35,500	—	—	—	—
北薩②	*	*	—	*	*	—
北薩③	*	*	*	*	*	—
長島本島	13,800	15,000	—	16,300	17,200	—
始良・伊佐③	13,200	14,400	—	15,700	16,600	—
始良・伊佐②	*	*	*	*	*	—
始良・伊佐①	*	*	*	*	*	—
大隅②	*	*	*	*	*	—
大隅①	*	*	*	*	*	—
大隅⑥	13,000	14,200	—	15,500	16,400	—
大隅③	13,200	14,400	—	15,700	16,600	—
大隅④	13,000	14,200	—	15,500	16,400	—
大隅⑤	13,700	14,900	—	16,200	17,100	—
種子島	—	28,300	—	—	—	—
屋久島①	—	28,800	—	—	—	—
大島①	—	26,800	—	—	—	—
大島②	—	28,800	—	—	—	—
大島③	—	27,100	—	—	—	—
大島④	—	29,200	—	—	—	—
大島⑤	—	32,500	—	—	—	—
喜界島	—	32,300	—	—	—	—
徳之島	—	29,300	—	—	—	—
沖永良部島	—	29,800	—	—	—	—
与論島	—	30,700	—	—	—	—

- この単価は、１工事当たりのアスコン合材の総量が２００t以上の場合であるので、２００t未満の場合は一律１,０００円／t加算するものとする。(T7014)
- 夜間工事（午後１０時～午前５時）と条件明示した場合、夜間割増料金を加算する。(T7015)
ただし、小口出荷（１０t未満/箇所・日）時のセット料を別途計上する場合は加算しない。
- 離島などにおいて、船等で合材を運搬する場合は、別途その費用（実勢価格）を追加計上してもよい。

２－（１）アスコン合材

その３ 単位：t

地 区 名	T9109	T9111	T9114	T9113	T9110	T7015
	再生アスファルト混合物					夜間割増額
	密粒度	粗粒度	細粒度	加熱安定処理	密粒度 (キヤップ)	
最大粒径mm	13, 20	20	13		13	
鹿児島①, ④	*	*	*	*	—	*
鹿児島⑤	15, 000	14, 700	15, 300	14, 100	—	500
南薩①	13, 500	13, 200	13, 800	12, 600	—	500
南薩②	*	*	*	*	—	*
鹿児島②, ⑥ 南薩③	*	*	*	*	—	*
鹿児島③	*	*	*	*	—	*
北薩①	*	*	*	*	—	*
甌島	—	—	—	—	—	—
北薩②	*	*	*	*	—	*
北薩③	*	*	*	*	—	*
長島本島	13, 600	13, 300	13, 900	12, 700	—	—
始良・伊佐③	13, 000	12, 700	13, 300	12, 100	—	500
始良・伊佐②	*	*	*	*	—	*
始良・伊佐①	*	*	*	*	—	*
大隅②	*	*	*	*	—	*
大隅①	*	*	*	*	—	*
大隅⑥	12, 800	12, 500	13, 100	11, 900	—	500
大隅③	13, 000	12, 700	13, 300	12, 100	—	—
大隅④	12, 800	12, 500	13, 100	11, 900	—	—
大隅⑤	13, 500	13, 200	13, 800	12, 600	—	—
種 子 島	—	—	—	—	—	—
屋久島①	—	—	—	—	—	—
大島①	—	—	—	—	—	—
大島②	—	—	—	—	—	—
大島③	—	—	—	—	—	—
大島④	—	—	—	—	—	—
大島⑤	—	—	—	—	—	—
喜 界 島	—	—	—	—	—	—
徳 之 島	—	—	—	—	—	—
沖永良部島	—	—	—	—	—	—
与 論 島	—	—	—	—	—	—

- この単価は、１工事当たりのアスコン合材の総量が２００t以上の場合であるので、２００t未満の場合は一律１，０００円／t加算するものとする。（T7014）
- 夜間工事（午後１０時～午前５時）と条件明示した場合、夜間割増料金を加算する。（T7015）
ただし、小口出荷（１０t未満／箇所・日）時のセット料を別途計上する場合は加算しない。
- 離島などにおいて、船等で合材を運搬する場合は、別途その費用（実勢価格）を追加計上してもよい。

2－（2）アスファルト乳剤等

単位：t

品 目	規 格	ストレート アスファルト 針入度 60～80	アスファルト乳剤			備考
			PK1・2	PK3・4	MK1・2・3	
			T7021	T7022	T7023	
本土・長島		*	*	*	*	
獅子島		103,100	128,100	123,100	128,100	
甑 島		127,000	142,000	137,000	142,000	
種子島		127,000	131,000	126,000	131,000	
屋久島		127,000	134,000	129,000	134,000	
口永良部島		136,300	143,300	138,300	143,300	
大 島①②		164,000	156,000	151,000	156,000	
大 島③④		164,000	156,000	151,000	156,000	
大 島⑤		171,000	163,000	158,000	163,000	
徳之島		165,000	156,000	151,000	156,000	
喜界島		166,000	156,000	151,000	156,000	
沖永良部島		166,000	156,000	151,000	156,000	
与論島		135,000	161,000	156,000	161,000	
三 島		111,400	136,400	131,400	136,400	
口之島，中之島		118,700	143,700	138,700	143,700	
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島		119,200	144,200	139,200	144,200	
小宝島，宝島		119,600	144,600	139,600	144,600	

（注） 現場着単価である。

2－（3）舗装用諸資材

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T7024	ポリマー改質アスファルト (バインダー)	I 型	t	*	—
T7025	〃	II 型	t	*	—
T7026	石 粉		t	*	—
	段差補修剤	細粒型（4.5kg/袋）	組	3,750	3,790

3. 燃 料 関 係

3－（１）燃料類

単位：ℓ

地 区	品 目				
	ガソリン	軽油	軽油 (免税扱い)	A重油 (一般)	灯油
	T0001	T0002	T0003	T0004	T0005
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*
三 島	176	153	120	104	121
口之島・中之島	186	170	137	135	146
平島・悪石島 ・諏訪之瀬島	184	170	137	135	147
宝島・小宝島	188	171	138	136	147
甕 島	173	163	130	113	135
獅 子 島	167	156	123	131	124
種 子 島	177	167	134	143	135
屋 久 島	183	173	140	143	142
口永良部島	191	181	148	151	151
奄美地区	174	164	131	138	140
瀬戸内地区	176	166	133	138	141
加計呂麻島	179	169	136	141	145
喜界島	182	172	139	146	145
徳之島	182	172	139	145	142
沖永良部島	171	170	137	149	142
与論島	172	171	138	138	145

※ 1 ガソリンと灯油はスタンド渡し価格。

2 軽油はパトロール給油又はドラム渡し価格。

3 重油はミニローリー又はドラム渡し価格。

5. 石 材 類

5－（１）地域別石材類単価

(㎡当たり)

単 価 コ ー ド		T 0521	T 0501	T 0522	T	T	T 0508	T 0507	T 0506	T 0503	T 0502
地 区 コ ー ド	地 区	Co用（洗）砂		砂 (路盤用)	砕 砂		切 込 砕 石			Co用砕石	
		荒目・細目			C o 用 (大口)						
		中・大口	小口用			50mm 以下	40mm 以 下	30mm 以 下	40～20mm	20～5mm	
01	鹿児島① 鹿児島④	*	*	3,900	3,900	3,800	3,900	*	*	*	*
02	鹿児島⑤	4,000	4,200	3,900	—	—	—	5,100	5,150	4,700	4,800
03	三島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	十島 (口之島・中之島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	〃 (平島・諏訪之瀬島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	〃（悪石島）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	〃 (小宝島・宝島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	南薩①	4,000	4,200	3,900	4,300	4,200	4,100	4,100	4,200	4,300	4,400
13 14	南薩② 南薩③	*	*	3,900	4,300	4,200	4,450	*	*	*	*
15	鹿児島②	*	*	3,900	4,000	3,900	—	*	*	*	*
17 16	鹿児島③ 鹿児島⑥	*	*	3,700	4,150	4,050	—	*	*	*	*
19	北薩①	*	*	3,900	4,000	3,900	—	*	*	*	*
21	甕島	9,600	9,800	9,600	—	—	—	10,500	10,600	10,600	10,700
27	北薩②	*	*	4,000	4,000	3,900	—	*	*	*	*
29	姶良・伊佐③	4,400	4,600	4,300	—	—	—	4,400	4,450	4,200	4,300
31	北薩③	*	*	4,200	4,000	3,900	—	*	*	*	*
32	長島本島	4,300	4,500	4,200	4,200	4,100	—	4,750	4,800	4,250	4,350
33	獅子島	4,800	5,000	4,700	—	—	—	5,000	5,050	4,500	4,600
35	姶良・伊佐①	*	*	3,900	4,400	4,300	—	*	*	*	*
37	姶良・伊佐②	*	*	4,100	—	—	—	*	*	*	*

5－（１）地域別石材類単価

（㎡当たり）

単 価 コ ー ド		T 0521	T 0501	T 0522	T	T	T 0508	T 0507	T 0506	T 0503	T 0502
地 区 コ ー ド	地 区	Co用（洗）砂 荒目・細目		砂 (路盤用)	砕 砂 C o 用 (大口)		切 込 砕 石			Co用砕石	
		中・大口	小口用				50mm 以下	40mm 以 下	30mm 以 下	40～20mm	20～5mm
39	大隅②	*	*	3,200	4,200	4,100	—	*	*	*	*
41	大隅①	*	*	3,200	4,250	4,150	—	*	*	*	*
42	大隅⑥	4,000	4,200	3,900	—	—	—	4,650	4,700	4,400	4,500
45	大隅③	—	—	3,400	—	—	—	4,900	4,950	—	—
47	大隅④	3,200	3,400	3,200	4,150	4,050	—	4,900	4,950	4,000	4,100
48	大隅⑤	3,400	3,600	3,400	—	—	—	5,200	5,250	4,200	4,300
51	種子島	4,600	5,100	3,600	—	—	—	5,400	5,400	5,500	5,600
55	屋久島①	7,800	8,100	7,400	—	—	—	—	—	8,000	8,000
57	屋久島②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	大島①	5,900	6,200	5,700	7,100	7,100	7,600	7,650	7,700	7,700	7,700
62	大島②	6,500	6,800	6,300	7,700	7,700	8,200	8,250	8,300	8,300	8,300
69	大島③	6,000	6,300	5,700	7,100	7,100	7,900	7,950	8,000	8,100	8,100
70	大島④	8,100	8,400	7,800	9,200	9,200	10,000	10,000	10,100	10,200	10,200
71	大島⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	喜界島	6,300	6,600	5,900	—	—	8,700	8,750	8,800	9,000	9,000
75	徳之島	6,200	6,500	4,500	—	—	8,600	8,650	8,700	9,000	9,000
77	沖永良部島	6,300	6,600	4,500	—	—	8,700	8,750	8,800	9,100	9,100
78	与論島	6,400	6,700	6,100	—	—	8,800	8,850	8,900	9,200	9,200

注） 1 単価は全て現場渡し価格である。

2 ケーソン中詰石等については、別途見積による。

3 砂の使用区分は、T0522が置換材、T0521・T0501が吹付用に適用する。

5－（１）地域別石材類単価

（ m^3 当たり）

単 価 コ ー ド		T0512	T0511	T0520	T0519	T0518	T0517	T0516	T0526	T0528
地 区 コ ー ド	地 区	粒 調 砕 石		単 粒 度 砕 石					割栗石	割詰石 鉄線籠用 (詰石用)
				(3号)	(4号)	(5号)	(6号)	(7号)		
		40mm以下	30mm以下	40～30mm	30～20mm	20～13mm	13～5.0 mm	5～2.5mm	5 ～15cm	15～20cm
01	鹿児島① 鹿児島④	*	*	4,000	*	*	*	*	*	4,200
02	鹿児島⑤	5,200	5,300	—	—	—	—	—	5,150	5,200
03	三島	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	十島 (口之島・中之島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	〃 (平島・諏訪之瀬島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	〃 (悪石島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	〃 (小宝島・宝島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	南薩①	4,200	4,300	—	—	—	—	—	4,300	4,400
1314	南薩②南薩③	*	*	4,650	*	*	*	*	*	4,550
15	鹿児島②	*	*	—	*	*	*	*	*	4,750
1716	鹿児島③鹿児島⑥	*	*	—	*	*	*	*	*	4,300
19	北薩①	*	*	—	*	*	*	*	*	4,500
21	甑島	10,600	10,700	—	—	—	10,600	10,700	10,400	—
27	北薩②	*	*	—	*	*	*	*	*	4,650
29	姶良・伊佐③	4,500	4,550	—	—	—	—	—	4,350	4,400
31	北薩③	*	*	—	*	*	*	*	*	4,600
32	長島本島	4,850	4,900	—	—	—	—	—	4,800	4,850
33	獅子島	—	—	—	—	—	—	—	5,050	5,100
35	姶良・伊佐①	*	*	—	*	*	*	*	*	3,100
37	姶良・伊佐②	*	*	—	*	*	*	*	*	4,250

5－（１）地域別石材類単価

（㎡当たり）

単 価 コ ー ド		T0512	T0511	T0520	T0519	T0518	T0517	T0516	T0526	T0528
地 区 コ ー ド	地 区	粒 調 砕 石		単 粒 度 砕 石					割栗石	割詰石 鉄線籠用 (詰石用)
				(3号)	(4号)	(5号)	(6号)	(7号)		
		40mm以下	30mm以下	40～30mm	30～20mm	20～13mm	13～5.0 mm	5～2.5mm	5 ～15cm	15～20cm
39	大隅②	*	*	4,900	*	*	*	*	*	5,000
41	大隅①	*	*	4,900	*	*	*	*	*	5,000
42	大隅⑥	4,750	4,850	—	—	—	—	—	4,700	4,750
45	大隅③	5,000	5,100	—	—	—	—	—	4,950	5,000
47	大隅④	5,000	5,100	—	—	—	—	—	4,950	5,000
48	大隅⑤	5,300	5,400	—	—	—	—	—	5,250	5,300
51	種子島	—	—	—	—	6,300	6,300	6,300	5,600	5,600
55	屋久島①	—	—	—	—	8,300	8,300	8,300	—	—
57	屋久島②	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	大島①	7,700	7,750	7,950	7,950	8,000	8,000	8,000	7,700	7,750
81	大島②	8,300	8,350	8,550	8,550	8,600	8,600	8,600	8,300	8,350
69	大島③	8,000	8,050	8,200	8,200	8,350	8,350	8,350	8,100	8,150
82	大島④	10,100	10,100	10,300	10,300	10,400	10,400	10,400	10,200	10,200
71	大島⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	喜界島	8,900	8,950	8,950	8,950	9,100	9,100	9,100	8,800	8,800
75	徳之島	8,700	8,750	8,900	8,900	9,000	9,000	9,000	8,800	8,850
77	沖永良部島	8,800	8,850	9,000	9,000	9,100	9,100	9,100	8,900	8,950
78	与論島	8,900	8,950	9,100	9,100	9,200	9,200	9,200	9,000	9,050

注） 1 単価は全て現場渡し価格である。

2 ケーソン中詰石等については、別途見積による。

5－（４）再生砕石

(m³当たり)

単価コード		T9106	T9105	単価コード		T9106	T9105
地区コード	地 区	再生切込砕石 R C 4 0	再生切込砕石 R C 3 0	地区コード	地 区	再生切込砕石 R C 4 0	再生切込砕石 R C 3 0
1	鹿児島① 鹿児島④	*	*	35	姶良・伊佐①	*	*
2	鹿児島⑤	4,500	4,500	37	姶良・伊佐②	*	*
3	三島	—	—	39	大隅②	*	*
4	十島 (口之島・中之島)	—	—	41	大隅①	*	*
5	十島 (平島・諏訪瀬島)	—	—	42	大隅⑥	4,000	4,000
6	十島 (悪石島)	—	—	45	大隅③	4,300	4,400
7	十島 (小宝島・宝島)	—	—	47	大隅④	4,400	4,500
11	南薩①	2,900	3,000	48	大隅⑤	4,800	4,900
13 14	南薩② 南薩③	*	*	51	種子島	5,000	—
15	鹿児島②	*	*	55	屋久島①	—	—
17 16	鹿児島③ 鹿児島⑥	*	*	57	屋久島②	—	—
19	北薩①	*	*	61	大島①	5,600	5,600
21	甌島	9,100	9,200	62	大島②	6,200	6,200
27	北薩②	*	*	69	大島③	5,600	5,600
29	姶良・伊佐③	3,300	3,400	70	大島④	7,700	7,700
31	北薩③	*	*	71	大島⑤	—	—
32	長島本島	3,150	3,250	67	喜界島	5,900	5,900
33	獅子島	—	—	75	徳之島	4,500	—
				77	沖永良部島	5,200	5,500
				78	与論島	6,200	—

- 注) 1. 現場渡し価格とする。
2. 上記以外を使用する場合は、別途見積りを徴収すること。
3. 地区区分は、適用地区一覧を参照してください。

5－(5) 捨石・被覆石

単位：円／m³

単価コード	T7500	T7501	T7502	T7505
規格 地区	10～100kg 0.2～0.4m	200kg 0.5m	500kg 0.7m	無規格 (5～500kg)
鹿児島(鹿児島港)・喜入港	7,500	—	8,100	7,500
竹島, 硫黄島, 黒島	—	—	—	—
口之島, 中之島	—	—	—	—
平島, 諏訪之瀬島	—	—	—	—
悪石島	—	—	—	—
小宝島, 宝島	—	—	—	—
指宿港・山川港	7,000	—	7,600	7,000
松ヶ浦港・鰐娃港・川尻港	6,500	—	7,100	6,500
野間池港・小湊港	6,500	—	7,100	—
枕崎港・坊泊港	6,500	—	7,100	—
串木野港	6,000	—	6,600	6,000
川内港・西方港	6,000	—	6,600	6,000
甕島全島	7,000	—	7,600	7,000
高ノ口港・阿久根港・ 米之津港・黒之浜港	6,000	—	6,600	6,000
長島本島, 獅子島	6,000	—	6,600	6,000
加治木港・隼人港・福山港	7,500	—	8,100	7,500

５－（５）捨石・被覆石

単位：円／m³

単価コード	T7500	T7501	T7502	T7505
規格 地区	10～100kg 0.2～0.4m	200kg 0.5m	500kg 0.7m	無規格 (5～500kg)
志布志港	10,500	—	—	—
鹿屋港・高須港	7,000	—	7,600	7,000
垂水港・海潟港	7,500	—	8,100	7,500
波見港・内之浦港	10,500	—	—	—
大根占港・根占港・ 伊座敷港	7,000	—	7,600	7,000
浜尻港・大泊港	7,000	—	7,600	7,000
種子島全島	—	—	—	—
屋久島，口永良部島	—	—	—	—
奄美大島本島 (加計呂麻島含む)	—	—	—	—
喜界島	—	—	—	—
徳之島	—	—	—	—
沖永良部島	—	—	—	—
与論島	—	—	—	—

- 注) 1 海上投入価格である。
 2 瀬取りなしの価格である。
 3 1工事当たりの投入量が800m³未満又は上記以外の場合は、
 別途見積もりを考慮すること。
 4 材料を使用する場合は、必ず工事発注前に在庫状況を確認すること。

7. 鋼材

7－（１）鉄筋（その１）

t当たり

地 区	一般構造用棒鋼(SS400)			
	φ 13～32mm	φ 36mm	φ 38mm	φ 44～50mm
	T0601	T0558	T0559	T0560
本 土 （ 長 島 を 含 む ）	138,000	141,000	141,000	153,000
三 島	147,800	150,800	150,800	162,800
口 之 島 ・ 中 之 島	153,000	156,000	156,000	168,000
平 島 ・ 悪 石 島 ・ 諏 訪 之 瀬 島	153,200	156,200	156,200	168,200
宝 島 ・ 小 宝 島	153,400	156,400	156,400	168,400
甕 島	152,000	155,000	155,000	167,000
獅 子 島	143,100	146,100	146,100	158,100
種 子 島	146,000	149,000	149,000	161,000
屋 久 島	148,000	151,000	151,000	163,000
口 永 良 部 島	157,300	160,300	160,300	172,300
奄 美 地 区	150,000	153,000	153,000	165,000
瀬 戸 内 地 区	150,000	153,000	153,000	165,000
加 計 呂 麻 島	156,000	159,000	159,000	171,000
喜 界 島	150,000	153,000	153,000	165,000
徳 之 島	151,000	154,000	154,000	166,000
沖 永 良 部 島	151,000	154,000	154,000	166,000
与 論 島	151,000	154,000	154,000	166,000

（注）１ 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

（注）２ 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

7－（１）鉄筋（その２）

t当たり

地 区	異形棒鋼(SD295)		
	D10mm	D13mm	D16～25mm
	T0602	T0603	T0604
本 土 (長 島 を 含 む)	*	*	*
三 島	109, 800	106, 800	104, 800
口之島・中之島	115, 000	112, 000	110, 000
平島・諏訪之瀬島・ 悪石島	115, 200	112, 200	110, 200
宝 島 ・ 小 宝 島	115, 400	112, 400	110, 400
甕 島	113, 000	110, 000	108, 000
獅 子 島	105, 100	102, 100	100, 100
種 子 島	107, 000	104, 000	102, 000
屋 久 島	109, 000	106, 000	104, 000
口 永 良 部 島	118, 300	115, 300	113, 300
奄 美 地 区	111, 000	108, 000	106, 000
瀬 戸 内 地 区	111, 000	108, 000	106, 000
加 計 呂 麻 島	117, 000	114, 000	112, 000
喜 界 島	111, 000	108, 000	106, 000
徳 之 島	112, 000	109, 000	107, 000
沖 永 良 部 島	112, 000	109, 000	107, 000
与 論 島	112, 000	109, 000	107, 000

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

7－（１）鉄筋（その３）

t当たり

地 区	異形棒鋼(SD345)							
	D10mm	D13mm	D16～25mm	D29～32mm	D35mm	D38mm	D41mm	D51mm
	T0672	T0673	T0674	T0675	T0552	T0553	T0554	T0555
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*	*	*	*
三 島	115,800	111,800	109,800	110,800	113,800	114,800	116,800	130,800
口之島・中之島	121,000	117,000	115,000	116,000	119,000	120,000	122,000	136,000
平島・諏訪之瀬 島・悪石島	121,200	117,200	115,200	116,200	119,200	120,200	122,200	136,200
宝島・小宝島	121,400	117,400	115,400	116,400	119,400	120,400	122,400	136,400
甌 島	118,000	115,000	113,000	114,000	117,000	118,000	120,000	134,000
獅 子 島	111,100	107,100	105,100	106,100	109,100	110,100	112,100	126,100
種 子 島	112,000	109,000	107,000	108,000	111,000	112,000	114,000	128,000
屋 久 島	114,000	111,000	109,000	110,000	113,000	114,000	116,000	130,000
口 永 良 部 島	123,300	120,300	118,300	119,300	122,300	123,300	125,300	139,300
奄 美 地 区	116,000	113,000	111,000	112,000	115,000	116,000	118,000	132,000
瀬 戸 内 地 区	116,000	113,000	111,000	112,000	115,000	116,000	118,000	132,000
加 計 呂 麻 島	122,000	119,000	117,000	118,000	121,000	122,000	124,000	138,000
喜 界 島	116,000	113,000	111,000	112,000	115,000	116,000	118,000	132,000
徳 之 島	117,000	114,000	112,000	113,000	116,000	117,000	119,000	133,000
沖 永 良 部 島	117,000	114,000	112,000	113,000	116,000	117,000	119,000	133,000
与 論 島	117,000	114,000	112,000	113,000	116,000	117,000	119,000	133,000

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

7－（２）鋼矢板

(円/t)

鋼矢板 (SY295, SYW295) L=6～20m (0.5mピッチ)	コード	t当たりベース価格 (形状エキストラを含む)	
U形(Ⅱ・ⅡW・Ⅲ・ⅢW・Ⅳ・ⅣW型)	T9634 T0631	＊	
U形(VL・VIL型)	T9635 T9631	＊	
直線形(FL型)	T9636 T9632	＊	
直線形(FXL型)	T9637 T9633	＊	
ハット形(10H, 25H, 45H)	T9638	＊	
ハット形(50H)	T9639	＊	
規格エキストラ	コード	規 格	価 格
	T0633 T0632	SYW390 SY390	＊
長さエキストラ	コード	長さ(m)	価 格
	T0643	$2 \leq L < 6$	＊
	T0635	$20 < L \leq 25$	＊
	T0636	$25 < L \leq 30$	＊

品 名	コード	t当たりベース価格	
軽量鋼矢板標準型 (SS400)L=2～12m (0.5mピッチ)	T0630	＊	
長さエキストラ	コード	長さ(m)	価 格
	T0634	$L < 2$	＊

(注) 1 1本(枚)当たり設計単価は、(ベース価格＋該当エキストラ価格)×本当たり重量(t)とする。(S1707, S1708)

また、U形(VL, VIL)、直線形(FL, FXL)は、ベース価格に形状エキストラを加算した額である。
 なお、上記以外の製品及び**地域エキストラ**、加工・重防食エキストラについては、**物価資料**等による。

(注) 2 鋼矢板長さについて、500mmピッチ以外(100mm単位)の場合は、さらに切り揃えエキストラとして＊円/t加算(T0638)する。

(注) 3 上記単価は、工事現場渡し価格とするが、離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 4 上記単価は、購入単価であるので、仮設工事等の場合は、別途リース価格又は損料により積算すること。

(注) 5 打ち込み残等のスクラップ処置は、別途考慮すること。なお、この場合切断費も歩掛(S1718)により計上する。

7－（３）H形鋼

(円/ t)

H形鋼(SS400) L=6～18m	コード	t 当たり 価格
150×150	T6214	*
200×200	T6213	*
250×250	T6340	*
300×300	T6210	*
350×350	T6341	*
400×400	T6342	*

(注) 1 上記単価は、工事現場渡し価格とするが、離島については、海上運賃及び島内陸上運賃を加算する。

(注) 2 上記単価は購入単価であるので、仮設工事等の場合は別途リース価格または損料により積算すること。

(注) 3 打ち込み残等のスクラップ処置は、別途考慮すること。
なお、この場合切断費も歩掛(S1718)により計上する。

7－（４）スクラップ

コード	規 格	単位	価 格	備 考
T9900	ヘビーH 1	t	-	鋼管杭，H型鋼，鋼矢板，鋼板等

7－（５）覆工板(鋼製，T-25型，L=3.0m)

コード	品 名	費 用(円/㎡)
T6343	鋼製(落込式：一般型)	*

(注) 上記単価は、工場渡し価格とする。

7 - (7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管

コード	品 目	規 格	単位	価 格		
				本土	離島	奄美
T6197	鋼板(無規格)	厚さ3.2mm	kg	*	125	128
T6198		厚さ4.5mm	kg	*	125	128
T6199		厚さ6.0mm	kg	*	125	128
T6196		厚さ7.0mm	kg	*	125	128
T6200		厚さ9.0mm	kg	*	128	131
T6201		厚さ12.0mm	kg	*	128	131
T6230		厚さ16.0mm	kg	*	142	145
T6202	等辺山形鋼(SS400)	5×40×40	kg	*	124	127
T6203		6×50×50	kg	*	121	124
T6204		6×65×65	kg	*	121	124
T6208		6×75×75	kg	*	121	124
T6212		12×75×75	kg	*	132	135
T6215		10×90×90	kg	*	133	136
T6209		7×100×100	kg	*	133	136
T6206		10×100×100	kg	*	133	136
T6211		13×100×100	kg	*	134	137
T6223		12×130×130	kg	*	139	142
T6216		12×150×150	kg	*	139	142
T6226	炭素鋼鋼管 (JISG3452) (黒ねじ無し管)	40A 3.89kg/m	kg	*	277	280
T6227		50A 5.31kg/m	kg	*	278	281
T6325		100A 12.2kg/m	kg	*	277	280
T6326		125A 15.0kg/m	kg	*	297	300
T6327		150A 19.8kg/m	kg	*	320	323
T6328		200A 30.1kg/m	kg	*	320	323
T6217	溝形鋼	6.5×150×75	t	*	121,100	124,800
T6218	I形鋼	7×200×100	t	*	154,100	157,800

(注) 三島村については離島単価、十島村については奄美単価を適用する。

15. 仮 設 材

1 5 ー (2) 仮設鋼材リース料金

名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (t)	不足分弁償金(t)	
										新 品	中 古 品
鋼矢板 * (S1906)	2型	T8700	t・日	—	—	—	—	—	—	—	—
	3型	T8701	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	4型	T8702	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	5L型	T8703	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型	T8704	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
H型鋼 * (S1906)	H-200	T8705	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-250	T8706	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-300	T8707	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-350	T8708	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-400	T8709	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-594	T8710	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
鋼製山留材 * (S1904)	主材H-250	T8711	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-300	T8712	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-350	T8713	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-400	T8714	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	部品	T8721	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (㎡)	不足分弁償金(㎡)	
										新 品	中 古 品
覆工板 (従来型) * (S1907)	鋼製	T8715	㎡・月	—	—	—	—	—	—	—	—
	鋼製滑り止め	T8716	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
	コンクリート製	T8717	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
覆工板 (補強型)	鋼製	T8725	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	鋼製滑り止め	T8726	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	コンクリート製 (2㎡)	T8727	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
	コンクリート製 (3㎡)	T8728	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (枚)	不足分弁償金(枚)	
										新 品	中 古 品
鋼製マット * (S1907)	1200×500×50	T8718	枚・日	*	*	*	*	*	*	*	*
	1500×500×50	T8719	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	3500×300×100	T8720	〃	*	*	*	*	*	*	*	*

18. 河川用資材

1 8 — (1) 水門関係材料

材料名	材質	形状寸法	単位	設計単価
鋼板	SS400	$3 \leq t \leq 25\text{mm}$	kg	—
	SM400A	$t \leq 38\text{mm}$	kg	—
	SMA400AP	$6 \leq t \leq 38\text{mm}$	kg	—
等辺山形鋼	SS400	150×150mm 以下	kg	122
I 形鋼	SS400	高幅 300×150mm	kg	158
溝形鋼	SS400	高幅 200×90mm	kg	122
H形鋼	SS400	無規格 H=250mm以下	kg	122
一般棒鋼	SS400	$\phi 44 \sim 50\text{mm}$	kg	183
ステンレス鋼板	SUS304	$3 \leq t \leq 6$	kg	608
		$8 < t \leq 14$	kg	821
		$15 < t \leq 25$	kg	843
ステンレス丸鋼	SUS304	径9.0～12.0	kg	899
		径 13.0～15.0	kg	887
		径 16.0～24.0	kg	875
		径 25.0～100	kg	863
		径110, 120	kg	887
ガス管	SGP	25A～150A	kg	290

注1 本単価表は、工場制作の分についてのみ適用する。

注2 鋼材の設計単価は、ベース単価に土木工事標準積算基準書（機械設備編）の算定式を用い、材料単価及びスクラップ単価を含む単価である。

注3 上記以外の寸法については、寸法エキストラを考慮すること。

第3章 市場単価

【土木工事】

(1) 鉄筋工

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
加 工 ・ 組 立 〔手間のみ〕							
一般構造物（吊上げなし）	T8100	t	*	※	※	※	※
場所打杭用かご筋	T8106	t	*	※	※	※	※
ガス圧接 手動（半自動）・自動 〔材工共〕							
D 1 9 + D 1 9	T9304	箇所	*	602	597	598	599
D 2 2 + D 2 2	T9305	箇所	*	623	617	619	620
D 2 5 + D 2 5	T9306	箇所	*	645	638	640	641
D 2 9 + D 2 9	T9307	箇所	*	878	869	871	873
D 3 2 + D 3 2	T9308	箇所	*	1,046	1,034	1,037	1,039
D 3 5 + D 3 5	T9309	箇所	*	1,550	1,540	1,540	1,550
D 3 8 + D 3 8	T9310	箇所	*	2,230	2,210	2,220	2,220
D 4 1 + D 4 1	T9311	箇所	*	3,510	3,480	3,490	3,490
D 5 1 + D 5 1	T9312	箇所	*	5,090	5,030	5,050	5,050

注) 「※」欄は本土と同額

(2) インターロッキングブロック工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
設 置 〔材工共〕								
直線配置	厚 6 cm	T8110	m ²	*	7,730	6,890	7,080	7,260
	厚 8 cm	T8111	m ²	*	8,680	7,490	7,770	8,010
曲線配置	厚 6 cm	T8112	m ²	*	8,080	7,240	7,430	7,610
	厚 8 cm	T8113	m ²	*	9,030	7,840	8,120	8,360
直線配置 3 色以上合せ	厚 6 cm	T8114	m ²	*	7,830	6,990	7,180	7,360
	厚 8 cm	T8115	m ²	*	8,780	7,590	7,870	8,110
曲線配置 3 色以上合せ	厚 6 cm	T8116	m ²	*	8,180	7,340	7,530	7,710
	厚 8 cm	T8117	m ²	*	9,130	7,940	8,220	8,460
撤去 〔手間のみ〕								
再使用		T8122	m ²	*	※	※	※	※
取り壊し		T8123	m ²	*	※	※	※	※
資材単価 〔材料費〕								
標準品	厚 6 cm	T8124	m ²	*	5,890	5,050	5,260	5,340
	厚 8 cm	T8125	m ²	*	6,810	5,620	5,910	6,030
視覚障害者用	厚 6 cm	T8126	m ²	*	9,180	8,340	8,550	8,630
	厚 8 cm	T8127	m ²	*	9,920	8,730	9,020	9,140

注) 「※」欄は本土と同額

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
600	600	601	600	600	600	600	599	602
621	621	623	621	621	621	621	619	624
642	642	645	642	642	643	643	641	646
874	874	877	874	874	875	875	872	879
1,041	1,041	1,045	1,041	1,041	1,042	1,042	1,038	1,046
1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
2,220	2,220	2,230	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,230
3,500	3,500	3,510	3,500	3,500	3,500	3,500	3,490	3,510
5,060	5,060	5,080	5,060	5,060	5,070	5,070	5,050	5,090

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
7,530	7,560	8,040	7,570	7,570	7,630	7,680	6,930	7,590
8,400	8,440	9,120	8,450	8,450	8,540	8,610	7,550	8,490
7,880	7,910	8,390	7,920	7,920	7,980	8,030	7,280	7,940
8,750	8,790	9,470	8,800	8,800	8,890	8,960	7,900	8,840
7,630	7,660	8,140	7,670	7,670	7,730	7,780	7,030	7,690
8,500	8,540	9,220	8,550	8,550	8,640	8,710	7,650	8,590
7,980	8,010	8,490	8,020	8,020	8,080	8,130	7,380	8,040
8,850	8,890	9,570	8,900	8,900	8,990	9,060	8,000	8,940
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
5,780	5,780	6,290	5,820	5,820	5,880	5,930	5,180	5,840
6,650	6,650	7,370	6,700	6,700	6,790	6,860	5,800	6,740
9,070	9,070	9,580	9,110	9,110	9,170	9,220	8,470	9,130
9,760	9,760	10,480	9,810	9,810	9,900	9,970	8,910	9,850

(3) 防護柵設置工 (ガードレール)

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
土中建込 〔材工共〕	Gr-A-4E 塗装品	T8273	m	*	13,120	13,020	13,020	13,120
	Gr-B-4E 塗装品	T8274	m	*	10,250	10,150	10,150	10,250
	Gr-C-4E 塗装品	T8275	m	*	8,990	8,880	8,910	8,940
	Gr-A-4E めっき	T8276	m	*	14,020	13,820	13,820	13,920
	Gr-B-4E めっき	T8277	m	*	10,950	10,850	10,850	10,950
コンクリート用人力建込 〔材工共〕	Gr-A-2B 塗装品	T8265	m	*	14,120	14,020	14,020	14,120
	Gr-B-2B 塗装品	T8206	m	*	11,250	11,150	11,150	11,250
	Gr-C-2B 塗装品	T8207	m	*	10,150	10,040	10,070	10,100
	Gr-A-2B めっき	T8266	m	*	14,920	14,820	14,820	14,920
	Gr-B-2B めっき	T8208	m	*	12,140	11,940	12,040	12,040
撤去 (土中建込) 〔手間のみ〕	A, B, C-4E	T8218	m	*	※	※	※	※
	Ap, Bp, Cp-2E	T8229	m	*	※	※	※	※
撤去 (コンクリート建込) 〔手間のみ〕	A, B, C-2B	T8219	m	*	※	※	※	※
	Ap, Bp, Cp-2B	T8230	m	*	※	※	※	※
部材設置 〔手間のみ〕								
レール設置	A, B, C	T8403	m	*	※	※	※	※
部材撤去 〔手間のみ〕								
レール撤去	A, B, C, Ap, Bp, Cp	T8401	m	*	※	※	※	※
加算額								
標準支柱より長い場合 (B, C種)	支柱間隔 4 m	T8239	m	*	227	224	225	225
	支柱間隔 3 m	T8240	m	*	298	295	296	297
	支柱間隔 2 m	T8241	m	*	451	446	447	449
曲げ支柱の場合 (B, C種)	支柱間隔 4 m	T8242	m	*	550	550	550	550
	支柱間隔 3 m	T8243	m	*	727	727	727	727
	支柱間隔 2 m	T8244	m	*	1,090	1,090	1,090	1,090

注) 「※」欄は本土と同額

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
13,120	13,120	13,220	13,120	13,120	13,220	13,220	13,020	13,120
10,250	10,250	10,350	10,250	10,250	10,250	10,350	10,150	10,250
8,970	8,970	9,050	8,990	8,990	9,000	9,010	8,880	8,970
13,920	13,920	14,120	14,020	14,020	14,020	14,020	13,820	13,920
10,950	10,950	11,050	10,950	10,950	11,050	11,050	10,850	10,950
14,120	14,120	14,220	14,120	14,120	14,220	14,220	14,020	14,120
11,250	11,250	11,350	11,250	11,250	11,250	11,350	11,150	11,250
10,140	10,140	10,210	10,160	10,150	10,160	10,170	10,040	10,130
14,920	14,920	15,020	15,020	14,920	15,020	15,020	14,820	14,920
12,040	12,040	12,140	12,140	12,140	12,140	12,140	11,940	12,040
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
226	226	228	227	227	227	227	224	226
298	298	300	298	298	298	299	295	297
450	450	454	451	451	452	452	446	450
550	550	550	550	550	550	550	550	550
727	727	727	727	727	727	727	727	727
1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090

(4) 防護柵設置工(ガードパイプ)

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
設置 〔材工共〕								
土中建込・塗装品	Gp-Ap-2E	T8363	m	*	22,700	22,500	22,500	22,600
	Gp-Bp-2E	T8364	m	*	17,000	16,800	16,900	16,900
	Gp-Cp-2E	T8365	m	*	15,300	15,200	15,200	15,300
土中建込・メッキ品	Gp-Ap-2E	T8366	m	*	24,000	23,800	23,800	23,900
	Gp-Bp-2E	T8367	m	*	18,000	17,800	17,900	17,900
コンクリート建込 (塗装品)	Gp-Ap-2B	T8368	m	*	17,800	17,600	17,700	17,700
	Gp-Bp-2B	T8369	m	*	13,500	13,400	13,400	13,400
	Gp-Cp-2B	T8370	m	*	12,130	12,030	12,130	12,130
コンクリート建込 (メッキ品)	Gp-Ap-2B	T8371	m	*	18,700	18,500	18,600	18,600
	Gp-Bp-2B	T8372	m	*	14,300	14,200	14,200	14,200
部材設置 〔手間のみ〕								
パイプのみ設置	Ap, Bp, Cp	T8373	m	*	※	※	※	※
撤去 〔手間のみ〕								
土中建込	Ap, Bp, Cp-2E	T8374	m	*	※	※	※	※
コンクリート建込	Ap, Bp, Cp-2B	T8375	m	*	※	※	※	※
部材撤去 〔手間のみ〕								
パイプのみ撤去	Ap, Bp, Cp	T8376	m	*	※	※	※	※
加算額								
標準より長い支柱	B, C	T8377	m	*	451	446	447	449
曲げ支柱	土中, コンクリート (B, C)	T8378	m	*	1,090	1,090	1,090	1,090

注) 「※」欄は本土と同額

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
22,700	22,700	22,900	22,700	22,700	22,700	22,800	22,500	22,700
17,000	17,000	17,100	17,000	17,000	17,000	17,000	16,800	17,000
15,300	15,300	15,400	15,400	15,300	15,400	15,400	15,200	15,300
24,000	24,000	24,200	24,000	24,000	24,100	24,100	23,800	24,000
18,000	18,000	18,100	18,000	18,000	18,000	18,000	17,800	18,000
17,800	17,800	17,900	17,800	17,800	17,800	17,800	17,600	17,800
13,500	13,500	13,600	13,500	13,500	13,500	13,500	13,400	13,500
12,130	12,130	12,230	12,130	12,130	12,230	12,230	12,030	12,130
18,700	18,700	18,800	18,700	18,700	18,700	18,700	18,500	18,700
14,300	14,300	14,400	14,300	14,300	14,300	14,300	14,200	14,300
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
450	450	454	451	451	452	452	446	450
1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090

(5) 防護柵設置工(横断・転落防止柵)

規 格 ・ 仕 様				Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
横断・転落防止柵 設置 [手間のみ]										
土中建込										
ビーム・パネル式	支柱間隔 3.0m	T8299	m	*	※	※	※	※	※	※
プレキャストコンクリートブロック建込										
ビーム・パネル式	支柱間隔 3.0m	T8303	m	*	3,730	3,230	3,340	3,430		
門 型	支柱間隔 3.0m	T8304	m	*	3,130	2,630	2,740	2,830		
コンクリート建込										
ビーム・パネル式	支柱間隔 3.0m	T8313	m	*	※	※	※	※	※	※
門 型	支柱間隔 3.0m	T8314	m	*	※	※	※	※	※	※
アンカーボルト固定										
ビーム・パネル式	支柱間隔 3.0m	T8318	m	*	2,110	2,110	2,110	2,110		
部材設置 [手間のみ]										
ビーム・パネルのみ	支柱間隔 3.0m	T8323	m	*	※	※	※	※	※	※
横断・転落防止柵 撤去 [手間のみ]										
土中建込										
ビーム・パネル式	支柱間隔 3.0m	T8338	m	*	※	※	※	※	※	※
プレキャストコンクリートブロック建込										
ビーム・パネル式	支柱間隔 3.0m	T8343	m	*	※	※	※	※	※	※
門 型	支柱間隔 3.0m	T8344	m	*	※	※	※	※	※	※
コンクリート建込										
ビーム・パネル式	支柱間隔 3.0m	T8348	m	*	※	※	※	※	※	※
門 型	支柱間隔 3.0m	T8349	m	*	※	※	※	※	※	※
アンカーボルト固定										
ビーム・パネル式	支柱間隔 3.0m	T8353	m	*	※	※	※	※	※	※
部材撤去 [手間のみ]										
ビーム・パネルのみ	支柱間隔 3.0m	T8358	m	*	※	※	※	※	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※
3,640	3,660	—	3,670	3,670	3,700	3,730	—	—
3,040	3,060	—	3,070	3,070	3,100	3,130	—	—
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※

(6) 防護柵設置工(落石防護柵) [材工共]

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
標準型設置 [材工共]								
中間支柱設置	柵高1.5m	T8084	本	*	32,200	31,800	31,900	32,000
	柵高2.0m	T8085	本	*	39,100	38,700	38,800	38,900
	柵高2.5m	T8086	本	*	48,400	47,900	48,100	48,200
	柵高3.0m	T8087	本	*	56,200	55,700	55,900	56,000
	柵高3.5m	T8088	本	*	64,300	63,700	63,800	64,000
	柵高4.0m	T8089	本	*	154,000	152,000	152,000	153,000
端末支柱設置	柵高1.5m	T8090	本	*	163,000	162,000	162,000	163,000
	柵高2.0m	T8091	本	*	214,000	213,000	213,000	213,000
	柵高2.5m	T8092	本	*	281,000	279,000	279,000	280,000
	柵高3.0m	T8093	本	*	349,000	347,000	348,000	348,000
	柵高3.5m	T8094	本	*	390,000	387,000	388,000	389,000
	柵高4.0m	T8095	本	*	452,000	449,000	450,000	451,000
中間端末支柱設置	柵高1.5m メッキ	T8096	本	189,000	190,000	189,000	190,000	190,000
ロープ・金網設置 (間隔保持材付)	柵高1.5m ロープ5本	T8329	m	*	11,600	11,500	11,500	11,500
	柵高2.0m ロープ7本	T8330	m	*	15,700	15,600	15,600	15,700
	柵高2.5m ロープ8本	T8331	m	*	18,900	18,800	18,900	18,900
	柵高3.0m ロープ10本	T8332	m	*	23,100	23,000	23,000	23,000
	柵高3.5m ロープ12本	T8333	m	*	27,400	27,300	27,300	27,400
	柵高4.0m ロープ13本	T8334	m	*	31,700	31,600	31,600	31,700
加算額(曲支柱)	柵高3.5m以下	T8286	本	*	4,390	4,390	4,390	4,390
	柵高4.0m	T8287	本	*	8,160	8,160	8,160	8,160
ステーロープ(岩盤アンカー込)		T8288	本	*	29,300	29,100	29,200	29,200

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
32,100	32,100	32,300	32,200	32,200	32,200	32,200	31,800	32,100
39,000	39,000	39,300	39,100	39,100	39,100	39,200	38,700	39,000
48,300	48,300	48,700	48,400	48,400	48,500	48,500	47,900	48,300
56,200	56,200	56,600	56,300	56,200	56,300	56,300	55,700	56,200
64,200	64,200	64,600	64,300	64,300	64,300	64,400	63,700	64,200
153,000	153,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	152,000	153,000
163,000	163,000	164,000	163,000	163,000	163,000	163,000	162,000	163,000
214,000	214,000	215,000	214,000	214,000	214,000	214,000	213,000	214,000
280,000	280,000	282,000	281,000	281,000	281,000	281,000	279,000	280,000
349,000	349,000	350,000	349,000	349,000	349,000	349,000	347,000	349,000
389,000	389,000	391,000	390,000	390,000	390,000	390,000	387,000	389,000
452,000	452,000	454,000	452,000	452,000	452,000	453,000	449,000	452,000
190,000	190,000	191,000	190,000	190,000	191,000	191,000	189,000	190,000
11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,500	11,600
15,700	15,700	15,800	15,700	15,700	15,700	15,700	15,600	15,700
18,900	18,900	19,000	18,900	18,900	18,900	19,000	18,800	18,900
23,100	23,100	23,200	23,100	23,100	23,100	23,100	23,000	23,100
27,400	27,400	27,500	27,400	27,400	27,400	27,400	27,300	27,400
31,700	31,700	31,800	31,800	31,700	31,800	31,800	31,600	31,700
4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390
8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160
29,300	29,300	29,400	29,300	29,300	29,300	29,300	29,100	29,200

(7) 防護柵設置工(落石防止網) [材工共]

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
金網・ロープ設置 [材工共]								
亜鉛メッキ3, 4種	線径 2.6mm	T8182	m ²	*	5,250	5,230	5,230	5,240
	線径 3.2mm	T8183	m ²	*	6,340	6,320	6,320	6,330
	線径 4.0mm	T8184	m ²	*	8,130	8,090	8,100	8,110
	線径 5.0mm	T8185	m ²	*	10,900	10,840	10,860	10,880
アンカー設置 [材工共]								
岩盤用	径22mm×長1000mm	T8186	個所	*	21,000	21,000	21,000	21,000
	径25mm×長1000mm	T8187	個所	*	22,600	22,600	22,600	22,600
	径29mm×長1000mm	T8188	個所	*	23,600	23,600	23,600	23,600
	径32mm×長1000mm	T8189	個所	*	25,900	25,800	25,800	25,800
土中用	羽根付アンカー 径25mm×長1500mm	T8190	個所	*	18,700	18,600	18,600	18,600
	高耐力アンカー(プレート羽根付) アンカー有効長 1500mm	T8191	個所	*	65,400	65,200	65,200	65,300
	高耐力アンカー(プレート羽根付) アンカー有効長 2000mm	T8192	個所	*	77,900	77,600	77,700	77,700
	高耐力アンカー(溝形鋼羽根付) アンカー有効長 1500mm	T8193	個所	*	99,400	99,000	99,100	99,200
	高耐力アンカー(溝形鋼羽根付) アンカー有効長 2000mm	T8194	個所	*	109,600	109,300	109,400	109,500
ポケット式支柱設置 [材工共]								
アンカー固定式	H=2.0m	T8195	個所	*	94,200	93,700	93,900	94,000
	H=2.5m	T8196	個所	*	98,800	98,300	98,400	98,600
	H=3.0m	T8197	個所	*	103,000	102,400	102,600	102,700
	H=3.5m	T8198	個所	*	108,000	107,000	107,000	107,000
	H=4.0m	T8199	個所	*	112,000	111,000	111,000	111,000

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
5,250	5,250	5,260	5,250	5,250	5,250	5,250	5,230	5,240
6,340	6,340	6,360	6,340	6,340	6,340	6,350	6,320	6,340
8,120	8,120	8,150	8,130	8,130	8,130	8,140	8,090	8,120
10,890	10,890	10,940	10,900	10,900	10,910	10,910	10,840	10,890
21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600
23,600	23,600	23,700	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,800	25,800
18,600	18,600	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,600	18,600
65,400	65,400	65,600	65,400	65,400	65,400	65,400	65,200	65,400
77,800	77,800	78,000	77,900	77,900	77,900	77,900	77,600	77,800
99,300	99,300	99,600	99,400	99,400	99,400	99,400	99,000	99,300
109,600	109,600	109,600	109,600	109,600	109,600	109,600	109,300	109,600
94,100	94,100	94,500	94,200	94,200	94,200	94,300	93,700	94,100
98,700	98,700	99,100	98,800	98,800	98,800	98,900	98,300	98,700
102,900	102,900	103,300	103,000	103,000	103,100	103,100	102,400	102,900
108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	107,000	108,000
112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	111,000	112,000

(8) 道路標識設置工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
標識柱・基礎設置 (路側式) [材工共]								
単柱式 メッキ	φ 60.5	T8500	基	*	47,900	45,500	45,800	46,800
	φ 76.3	T8501	基	*	54,100	51,800	52,000	53,100
	φ 89.1	T8502	基	*	75,700	72,500	72,800	74,300
	φ 101.6	T8503	基	*	91,300	88,000	88,300	89,800
単柱式 下地亜鉛メッキ ＋静電粉体塗装(白色)	φ 60.5	T8504	基	*	48,700	46,300	46,600	47,600
	φ 76.3	T8505	基	*	55,600	53,300	53,500	54,600
	φ 89.1	T8506	基	*	78,400	75,200	75,500	77,000
単柱式 静電粉体塗装(白色)	φ 60.5	T8507	基	*	47,600	45,200	45,500	46,500
	φ 76.3	T8508	基	*	53,700	51,400	51,600	52,700
	φ 89.1	T8509	基	*	75,500	72,300	72,600	74,100
複柱式 メッキ	φ 60.5	T8510	基	*	94,500	89,800	90,300	92,400
	φ 76.3	T8511	基	*	106,300	101,300	101,300	104,300
	φ 89.1	T8512	基	*	149,000	143,000	143,000	146,000
	φ 101.6	T8513	基	*	178,000	171,000	172,000	175,000
複柱式 下地亜鉛メッキ ＋静電粉体塗装(白色)	φ 60.5	T8514	基	*	96,200	91,500	92,000	94,100
	φ 76.3	T8515	基	*	109,000	104,000	104,000	107,000
	φ 89.1	T8516	基	*	154,000	148,000	148,000	151,000
複柱式 静電粉体塗装(白色)	φ 60.5	T8517	基	*	93,900	89,200	89,700	91,800
	φ 76.3	T8518	基	*	105,900	100,900	100,900	102,900
	φ 89.1	T8519	基	*	148,000	142,000	142,000	145,000
標識柱設置 [手間のみ]								
片 持 式	400kg未満	T8520	基	*	※	※	※	※
	400kg以上	T8491	基	*	※	※	※	※
門 型 式	スパン10m未満	T8523	基	*	※	※	※	※
	スパン10m以上20m未満	T8524	基	*	※	※	※	※
	スパン20m以上	T8525	基	*	※	※	※	※
標識板設置								
広角プリズムレンズ [材工共]	2㎡未満/枚	T8497	㎡	*	173,000	173,000	173,000	173,000
	2㎡以上/枚	T8498	㎡	*	159,000	159,000	159,000	159,000
案内標識カプセルレンズ [材工共]	2㎡未満/枚	T8526	㎡	*	111,000	111,000	111,000	111,000
	2㎡以上/枚	T8492	㎡	*	97,300	97,200	97,300	97,300
案内標識封入レンズ [材工共]	2㎡未満/枚	T8531	㎡	*	90,500	90,300	90,400	90,400
	2㎡以上/枚	T8493	㎡	*	76,600	76,500	76,600	76,600
案内標識 [手間のみ]	2㎡未満/枚	T8534	㎡	*	※	※	※	※
	2㎡以上/枚	T8535	㎡	*	※	※	※	※
警戒・規制・指示・路線番号標識 [手間のみ]		T8536	基	*	※	※	※	※
添架式標識板取付金具設置	信号アーム [材工共]	T8537	基	*	11,300	11,300	11,300	11,300
	照明柱等 [材工共]	T8538	基	*	16,500	16,500	16,500	16,500
	歩道橋 [手間のみ]	T8539	基	*	※	※	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
45,600	45,800	—	45,600	46,200	45,800	46,200	—	—
51,900	52,100	—	51,900	52,500	52,100	52,500	—	—
72,700	72,900	—	72,700	73,500	73,000	73,600	—	—
88,300	88,500	—	88,300	89,100	88,600	89,100	—	—
46,400	46,600	—	46,400	47,000	46,600	47,000	—	—
53,400	53,600	—	53,400	54,000	53,600	54,000	—	—
75,400	75,600	—	75,400	76,200	75,700	76,300	—	—
45,300	45,500	—	45,300	45,900	45,500	45,900	—	—
51,500	51,700	—	51,500	52,100	51,700	52,100	—	—
72,500	72,700	—	72,500	73,300	72,800	73,400	—	—
90,000	90,300	—	90,000	91,100	90,400	91,200	—	—
101,300	102,300	—	101,300	102,300	102,300	102,300	—	—
143,000	144,000	—	143,000	145,000	144,000	145,000	—	—
172,000	172,000	—	172,000	173,000	172,000	173,000	—	—
91,700	92,000	—	91,700	92,800	92,100	92,900	—	—
104,000	105,000	—	104,000	105,000	105,000	105,000	—	—
148,000	149,000	—	148,000	150,000	149,000	150,000	—	—
89,400	89,700	—	89,400	90,500	89,800	90,600	—	—
100,900	100,900	—	100,900	101,900	101,900	101,900	—	—
142,000	143,000	—	142,000	144,000	143,000	144,000	—	—
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000
159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000
111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
97,300	97,300	97,400	97,300	97,300	97,300	97,300	97,200	97,300
90,400	90,400	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,300	90,400
76,600	76,600	76,700	76,600	76,600	76,600	76,600	76,500	76,600
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
※	※	※	※	※	※	※	※	※

(8) 道路標識設置工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
標識基礎設置〔材工共〕 コンクリート基礎 片持式・門型式	4 m ³ 未満	T8540	m3	*	139,000	124,000	126,000	134,000
	4 m ³ 以上 6 m ³ 未満	T8541	m3	*	121,700	106,700	108,700	116,700
	6 m ³ 以上	T8494	m3	*	111,500	97,500	99,000	106,500
標識柱撤去〔手間のみ〕 路側式	単柱式	T8544	基	*	※	※	※	※
	複柱式	T8545	基	*	※	※	※	※
標識柱撤去〔手間のみ〕 片持式	400kg未満	T8546	基	*	※	※	※	※
	400kg以上	T8495	基	*	※	※	※	※
標識柱撤去〔手間のみ〕 門型式	スパン10m未満	T8549	基	*	※	※	※	※
	スパン10m以上20m未満	T8550	基	*	※	※	※	※
	スパン20m以上	T8551	基	*	※	※	※	※
標識板撤去〔手間のみ〕								
警戒・規制・指示・路線番号標識		T8552	基	*	※	※	※	※
案内標識 片持式・門型式	2 m ² 未満	T8553	m ²	*	※	※	※	※
	2 m ² 以上	T8496	m ²	*	※	※	※	※
添架式標識板	信号アーム	T8558	基	*	※	※	※	※
	照明柱等	T8559	基	*	※	※	※	※
	歩道橋	T8560	基	*	※	※	※	※
基礎撤去コンクリート〔手間のみ〕		T8561	m3	*	※	※	※	※
加算額 曲げ支柱〔路側式〕 支柱径φ60.5		T8565	本	*	2,710	2,710	2,710	2,710
加算額 曲げ支柱〔路側式〕 支柱径φ76.3		T8566	本	*	3,920	3,920	3,920	3,920
加算額 曲げ支柱〔路側式〕 支柱径φ89.1		T8567	本	*	4,860	4,860	4,860	4,860
加算額 裏面塗装		T8563	m ²	*	13,100	13,100	13,100	13,100
加算額 アンカーボルトの材料価格		T8564	kg	*	985	975	975	975
加算額 取り付け金具の材料価格		T8568	段	*	5,290	5,270	5,270	5,280

注) 「※」欄は本土と同額

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
124,000	125,000	—	124,000	128,000	126,000	128,000	—	—
106,700	107,700	—	106,700	110,700	108,700	110,700	—	—
97,500	98,700	—	97,500	100,500	99,000	101,500	—	—
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710
3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
985	985	985	985	985	985	985	975	985
5,280	5,280	5,300	5,290	5,290	5,290	5,290	5,270	5,280

(9) 道路付属物設置工

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
視線誘導標〔材工共〕							
土中建込み用							
両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ34	T9313	本	*	8,170	8,150	8,160	8,160
両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5	T9314	本	*	9,620	9,600	9,600	9,610
両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ89	T9315	本	*	8,620	8,560	8,570	8,590
両面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5	T9316	本	*	26,600	26,600	26,600	26,600
片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ34	T9317	本	*	7,260	7,240	7,250	7,250
片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5	T9318	本	*	8,800	8,780	8,780	8,790
片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ89	T9319	本	*	8,330	8,270	8,280	8,300
片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5	T9320	本	*	16,100	16,100	16,100	16,100
コンクリート建込み用（穿孔含む）							
両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ34	T9321	本	*	13,000	13,000	13,000	13,000
両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5	T9322	本	*	14,000	14,000	14,000	14,000
両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ89	T9323	本	*	13,200	13,200	13,200	13,200
両面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5	T9324	本	*	31,400	31,400	31,400	31,400
片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ34	T9325	本	*	12,100	12,100	12,100	12,100
片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5	T9326	本	*	13,200	13,200	13,200	13,200
片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ89	T9327	本	*	12,900	12,900	12,900	12,900
片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5	T9328	本	*	20,900	20,900	20,900	20,900
コンクリート建込み用（穿孔含まない）							
両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ34	T9408	本	*	5,490	5,480	5,480	5,490
両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5	T9409	本	*	6,490	6,470	6,480	6,480
両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ89	T9410	本	*	5,790	5,740	5,750	5,760
両面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5	T9411	本	*	23,850	23,800	23,800	23,800
片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ34	T9412	本	*	4,630	4,620	4,620	4,630
片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5	T9413	本	*	5,670	5,650	5,660	5,660
片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ89	T9414	本	*	5,480	5,430	5,440	5,450
片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5	T9415	本	*	13,300	13,300	13,300	13,300
防護柵取付用							
両面反射 反射体径φ100以下 バンド式	T9329	本	*	5,190	5,180	5,180	5,180
両面反射 反射体径φ100以下 ボルト式	T9330	本	*	3,800	3,790	3,790	3,790
両面反射 反射体径φ100以下 かぶせ式	T9331	本	*	6,060	6,060	6,060	6,060
両面反射 反射体径φ300 バンド式	T9332	本	*	25,270	25,200	25,200	25,200
片面反射 反射体径φ100以下 バンド式	T9333	本	*	4,370	4,360	4,360	4,360
片面反射 反射体径φ100以下 ボルト式	T9334	本	*	2,910	2,910	2,910	2,910
片面反射 反射体径φ100以下 かぶせ式	T9335	本	*	4,910	4,910	4,910	4,910
片面反射 反射体径φ300 バンド式	T9336	本	*	14,070	14,000	14,000	14,000

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
8, 170	8, 170	8, 180	8, 170	8, 170	8, 170	8, 170	8, 150	8, 170
9, 620	9, 620	9, 640	9, 620	9, 620	9, 620	9, 630	9, 600	9, 620
8, 610	8, 610	8, 650	8, 620	8, 620	8, 620	8, 630	8, 560	8, 610
26, 600	26, 600	26, 600	26, 600	26, 600	26, 600	26, 600	26, 600	26, 600
7, 260	7, 260	7, 270	7, 260	7, 260	7, 260	7, 260	7, 240	7, 260
8, 800	8, 800	8, 810	8, 800	8, 800	8, 800	8, 800	8, 780	8, 800
8, 320	8, 320	8, 360	8, 330	8, 330	8, 330	8, 340	8, 270	8, 320
16, 100	16, 100	16, 100	16, 100	16, 100	16, 100	16, 100	16, 100	16, 100
13, 000	13, 000	13, 000	13, 000	13, 000	13, 000	13, 000	13, 000	13, 000
14, 000	14, 000	14, 000	14, 000	14, 000	14, 000	14, 000	14, 000	14, 000
13, 200	13, 200	13, 200	13, 200	13, 200	13, 200	13, 200	13, 200	13, 200
31, 400	31, 400	31, 400	31, 400	31, 400	31, 400	31, 400	31, 400	31, 400
12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100
13, 200	13, 200	13, 200	13, 200	13, 200	13, 200	13, 200	13, 200	13, 200
12, 900	12, 900	12, 900	12, 900	12, 900	12, 900	12, 900	12, 900	12, 900
20, 900	20, 900	20, 900	20, 900	20, 900	20, 900	20, 900	20, 900	20, 900
5, 490	5, 490	5, 500	5, 500	5, 490	5, 500	5, 500	5, 480	5, 490
6, 490	6, 490	6, 500	6, 490	6, 490	6, 490	6, 500	6, 470	6, 490
5, 790	5, 790	5, 820	5, 790	5, 790	5, 790	5, 800	5, 740	5, 780
23, 850	23, 850	23, 850	23, 850	23, 850	23, 850	23, 850	23, 800	23, 850
4, 630	4, 630	4, 640	4, 630	4, 630	4, 640	4, 640	4, 620	4, 630
5, 670	5, 670	5, 680	5, 670	5, 670	5, 670	5, 670	5, 650	5, 670
5, 470	5, 470	5, 500	5, 480	5, 480	5, 480	5, 480	5, 430	5, 470
13, 300	13, 300	13, 300	13, 300	13, 300	13, 300	13, 300	13, 300	13, 300
5, 190	5, 190	5, 190	5, 190	5, 190	5, 190	5, 190	5, 180	5, 190
3, 800	3, 800	3, 800	3, 800	3, 800	3, 800	3, 800	3, 790	3, 790
6, 060	6, 060	6, 070	6, 060	6, 060	6, 060	6, 060	6, 060	6, 060
25, 270	25, 270	25, 270	25, 270	25, 270	25, 270	25, 270	25, 200	25, 270
4, 370	4, 370	4, 370	4, 370	4, 370	4, 370	4, 370	4, 360	4, 370
2, 910	2, 910	2, 920	2, 910	2, 910	2, 910	2, 910	2, 910	2, 910
4, 910	4, 910	4, 920	4, 910	4, 910	4, 910	4, 910	4, 910	4, 910
14, 070	14, 070	14, 070	14, 070	14, 070	14, 070	14, 070	14, 000	14, 000

(9) 道路付属物設置工

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
構造物取付用							
両面反射 反射体径φ100以下 側壁用	T9337	本	*	5,930	5,930	5,930	5,930
両面反射 反射体径φ100以下 ベースプレート式	T9338	本	*	13,100	13,100	13,100	13,100
両面反射 反射体径φ300 ベースプレート式	T9339	本	*	29,700	29,700	29,700	29,700
片面反射 反射体径φ100以下 側壁用	T9340	本	*	5,100	5,100	5,100	5,100
片面反射 反射体径φ100以下 ベースプレート式	T9341	本	*	12,340	12,300	12,300	12,300
片面反射 反射体径φ300 ベースプレート式	T9342	本	*	18,300	18,300	18,300	18,300
撤去（スノーボール併用型含む）〔手間のみ〕							
土中建込み用	T9352	本	*	※	※	※	※
コンクリート建込み用	T9353	本	*	※	※	※	※
防護柵取付用	T9354	本	*	※	※	※	※
構造物取付用	T9355	本	*	※	※	※	※
加 算 額							
防塵用（プロペラ型） φ100以下		面	*	1,400	1,400	1,400	1,400
防塵用（プロペラ型） φ300		面	*	4,950	4,950	4,950	4,950
さや管		本	*	2,270	2,250	2,260	2,260
道路紙							
大型紙（H30mm超 50mm以下）〔材工共〕							
両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅 30cm	T9343	個	*	15,000	15,000	15,000	15,000
両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅 20cm	T9344	個	*	13,220	13,200	13,200	13,220
片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅 30cm	T9345	個	*	13,800	13,800	13,800	13,800
片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅 20cm	T9346	個	*	11,900	11,900	11,900	11,900
小型紙（H30mm以下）〔材工共〕							
両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅 15cm	T9420	個	*	7,110	7,100	7,100	7,100
両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅 10cm	T9422	個	*	2,020	2,020	2,020	2,020
片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅 15cm	T9421	個	*	6,630	6,620	6,620	6,620
片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅 10cm	T9423	個	*	1,980	1,980	1,980	1,980
撤 去 〔手間のみ〕							
穿 孔 式	T9357	個	*	※	※	※	※
貼 付 式	T9358	個	*	※	※	※	※
境 界 杭（コンクリート製）							
設 置（根巻基礎あり）〔手間のみ〕	T9350	本	*	※	※	※	※
設 置（根巻基礎なし）〔手間のみ〕	T9351	本	*	※	※	※	※
撤 去 〔手間のみ〕	T9356	本	*	※	※	※	※
境 界 紙（金属製）							
設 置 〔手間のみ〕	T9349	枚	*	※	※	※	※
撤 去 〔手間のみ〕	T9359	枚	*	※	※	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930
13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
12,340	12,340	12,340	12,340	12,340	12,340	12,340	12,300	12,300
18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950
2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,250	2,260
15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
13,220	13,220	13,220	13,220	13,220	13,220	13,220	13,200	13,200
13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,100	7,100
2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,620	6,620
1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※

(9) 道路付属物設置工

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
車線分離標設置 [材工共]							
本体径φ80 穿孔式 可変式 高さ400mm (1本脚)	T9425	本	*	21,600	21,600	21,600	21,600
本体径φ80 穿孔式 可変式 高さ650mm (1本脚)	T9426	本	*	23,400	23,400	23,400	23,400
本体径φ80 穿孔式 可変式 高さ800mm (1本脚)	T9427	本	*	26,000	26,000	26,000	26,000
本体径φ80 穿孔式 着脱式 高さ400mm (3本脚)	T9428	本	*	20,200	20,200	20,200	20,200
本体径φ80 穿孔式 着脱式 高さ650mm (3本脚)	T9429	本	*	23,500	23,500	23,500	23,500
本体径φ80 穿孔式 着脱式 高さ800mm (3本脚)	T9430	本	*	25,700	25,700	25,700	25,700
本体径φ80 貼付式 固定式 高さ400mm	T9431	本	*	17,100	17,100	17,100	17,100
本体径φ80 貼付式 固定式 高さ650mm	T9432	本	*	20,500	20,500	20,500	20,500
本体径φ80 貼付式 固定式 高さ800mm	T9433	本	*	22,700	22,700	22,700	22,700
車線分離標撤去 [手間のみ]							
穿孔式 可変式 (1本脚)	T9435	本	*	※	※	※	※
穿孔式 着脱式 (3本脚)	T9436	本	*	※	※	※	※
貼付式 固定式	T9437	本	*	※	※	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400
26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700
17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※

(10) 法面工〔材工共〕

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
モルタル吹付工	厚 5 cm	T8406	m ²	*	7,020	6,600	6,670	6,780
	厚 6 cm	T8407	m ²	*	7,280	6,810	6,890	7,020
	厚 7 cm	T8408	m ²	*	7,800	7,230	7,320	7,480
	厚 8 cm	T8409	m ²	*	8,600	7,930	8,030	8,210
	厚 9 cm	T8410	m ²	*	9,050	8,320	8,440	8,630
	厚 10cm	T8411	m ²	*	9,560	8,730	8,860	9,080
コンクリート吹付工	厚 10cm	T8415	m ²	*	9,430	8,570	8,540	8,900
	厚 15cm	T8416	m ²	*	12,000	10,600	10,600	11,100
	厚 20cm	T8417	m ²	*	14,900	13,200	13,100	13,800
植生基材吹付工	厚 3 cm	T8418	m ²	*	5,200	4,880	4,990	5,050
	厚 4 cm	T8419	m ²	*	5,970	5,540	5,690	5,770
	厚 5 cm	T8420	m ²	*	6,610	6,080	6,260	6,360
	厚 6 cm	T8421	m ²	*	7,610	6,970	7,200	7,310
	厚 7 cm	T8422	m ²	*	8,360	7,620	7,880	8,010
	厚 8 cm	T8423	m ²	*	9,350	8,510	8,800	8,950
	厚 10cm	T8424	m ²	*	10,860	9,840	10,160	10,360
客土吹付工	厚 1 cm	T8425	m ²	*	1,260	1,160	1,200	1,220
	厚 2 cm	T8426	m ²	*	2,160	1,960	2,030	2,060
	厚 3 cm	T8427	m ²	*	2,970	2,660	2,770	2,820
種子散布工		T8428	m ²	*	246	243	244	244
植生工(人力施工)	植生マット工 肥料袋付	T8387	m ²	*	2,620	2,620	2,620	2,620
	植生シート工 肥料袋無 標準品	T8388	m ²	*	949	948	948	949
	植生シート工 肥料袋無 環境品	T8399	m ²	*	1,350	1,350	1,350	1,350
	筋芝工 人工芝(種子帯)	T9300	m ²	*	1,330	1,330	1,330	1,330
	筋芝工 野芝・高麗芝	T9301	m ²	*	1,550	1,550	1,550	1,550
	張芝工 野芝・高麗芝(全面張り)	T9302	m ²	*	1,770	1,770	1,770	1,770
ネット張工	繊維ネット工 肥料袋無	T8389	m ²	*	925	923	924	924
	繊維ネット工 肥料袋付	T8390	m ²	*	2,270	2,270	2,270	2,270

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
6,780	6,880	—	6,900	6,940	6,940	7,010	—	—
7,020	7,140	—	7,160	7,210	7,210	7,290	—	—
7,480	7,620	—	7,640	7,700	7,700	7,790	—	—
8,210	8,370	—	8,400	8,470	8,470	8,570	—	—
8,630	8,810	—	8,840	8,920	8,920	9,040	—	—
9,080	9,280	—	9,310	9,400	9,400	9,530	—	—
8,940	9,120	—	9,170	9,240	9,250	9,350	—	—
11,200	11,500	—	11,500	11,700	11,700	11,800	—	—
13,900	14,300	—	14,400	14,500	14,500	14,700	—	—
5,150	5,160	5,320	5,160	5,160	5,180	5,200	4,930	5,270
5,910	5,910	6,130	5,910	5,920	5,950	5,970	5,610	6,060
6,530	6,540	6,810	6,540	6,540	6,580	6,600	6,160	6,720
7,510	7,520	7,850	7,520	7,530	7,570	7,600	7,070	7,740
8,250	8,250	8,630	8,260	8,270	8,310	8,350	7,730	8,510
9,220	9,230	9,660	9,230	9,240	9,290	9,340	8,630	9,530
10,660	10,660	11,260	10,660	10,660	10,760	10,860	9,960	11,060
1,250	1,250	1,300	1,250	1,250	1,260	1,260	1,180	1,290
2,130	2,130	2,240	2,130	2,140	2,150	2,160	1,990	2,210
2,930	2,930	3,090	2,930	2,930	2,950	2,970	2,710	3,040
245	245	246	245	245	245	246	244	246
2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
949	949	950	949	949	950	950	948	949
1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
924	924	925	924	924	924	925	924	925
2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270

(1 1) 吹付砕工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
モルタル・コンクリート吹付 〔材工共〕	150×150	TA394	m	*	10,300	10,100	10,100	10,200
	200×200	TA395	m	*	13,000	12,700	12,700	12,800
	300×300	TA396	m	*	20,800	19,900	19,900	20,300
	400×400	TA397	m	*	33,300	31,900	31,800	32,400
	500×500	TA398	m	*	46,400	44,100	44,000	44,900
	600×600	TA399	m	*	62,100	58,800	58,700	60,100
加算額	水切りコンクリート	TA411	m ³	*	81,100	71,900	71,600	75,400
	表面コテ仕上げ	TA412	m ²	*	1,470	1,470	1,470	1,470
	間詰めコンクリート	TA410	m ³	*	81,100	71,900	71,600	75,400
ラス張工		TA413	m ²	*	2,150	2,140	2,150	2,150

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
10,200	10,300	—	10,300	10,300	10,300	10,300	—	—
12,800	12,900	—	12,900	13,000	13,000	13,000	—	—
20,300	20,500	—	20,500	20,600	20,600	20,700	—	—
32,500	32,800	—	32,900	33,000	33,000	33,200	—	—
45,000	45,500	—	45,600	45,800	45,800	46,100	—	—
60,200	60,900	—	61,100	61,400	61,400	61,800	—	—
75,800	77,800	—	78,200	79,000	79,000	80,200	—	—
1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
75,800	77,800	—	78,200	79,000	79,000	80,200	—	—
2,150	2,150	2,160	2,150	2,150	2,160	2,160	2,140	2,150

(12) 道路植栽工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
植樹工低木〔手間のみ〕	樹高 60cm未満	T8430	本	*	※	※	※	※
植樹工中木〔手間のみ〕	樹高 60cm以上100cm未満	T8431	本	*	※	※	※	※
	樹高 100cm以上200cm未満	T8432	本	*	※	※	※	※
	樹高 200cm以上300cm未満	T8433	本	*	※	※	※	※
植樹工高木〔手間のみ〕	幹周 20cm未満	T8434	本	*	※	※	※	※
	幹周 20cm以上40cm未満	T8435	本	*	※	※	※	※
	幹周 40cm以上60cm未満	T8436	本	*	※	※	※	※
	幹周 60cm以上90cm未満	T8437	本	*	※	※	※	※
支柱設置 中木〔材工共〕								
二脚鳥居添木付	樹高 250cm以上	T8438	本	*	6,580	6,580	6,580	6,580
八ツ掛(竹)	樹高 100cm以上	T8439	本	*	2,840	2,840	2,840	2,840
布掛(竹)	樹高 100cm以上	T8440	m	*	1,460	1,460	1,460	1,460
添柱形(1本形・竹)	樹高 100cm以上	T8465	本	*	1,030	1,030	1,030	1,030
生垣形	樹高 100cm以上	T8442	m	*	1,750	1,750	1,750	1,750
支柱設置 高木〔材工共〕								
二脚鳥居添木付	幹周 30cm未満	T8443	本	*	6,690	6,690	6,690	6,690
二脚鳥居添木無	幹周 30cm以上40cm未満	T8444	本	*	3,850	3,850	3,850	3,850
三脚鳥居	幹周 30cm以上60cm未満	T8445	本	*	5,490	5,490	5,490	5,490
十字鳥居	幹周 30cm以上	T8446	本	*	10,100	10,100	10,100	10,100
二脚鳥居組合せ	幹周 50cm以上	T8447	本	*	10,600	10,600	10,600	10,600
八ツ掛	幹周 40cm未満	T8448	本	*	15,700	15,700	15,700	15,700
	幹周 40cm以上	T8449	本	*	17,300	17,300	17,300	17,300
支柱撤去〔手間のみ〕								
中木 二脚鳥居添木付・八ツ掛・添柱形(1本形・竹)		T8466	本	*	※	※	※	※
中木 布掛(竹)・生垣形		T8469	m	*	※	※	※	※
高木(各種)		T8468	本	*	※	※	※	※
せん定〔手間のみ〕								
高木せん定(夏期)	幹周 30cm未満	T8450	本	*	※	※	※	※
	幹周 30cm以上60cm未満	T8451	本	*	※	※	※	※
	幹周 60cm以上90cm未満	T8454	本	*	※	※	※	※
	幹周 90cm以上120cm未満	T8455	本	*	※	※	※	※
高木せん定(冬期)	幹周 30cm未満	T8452	本	*	※	※	※	※
	幹周 30cm以上60cm未満	T8453	本	*	※	※	※	※
	幹周 60cm以上90cm未満	T8456	本	*	※	※	※	※
	幹周 90cm以上120cm未満	T8457	本	*	※	※	※	※
中低木(球形)	樹高 100cm未満	T8458	本	*	※	※	※	※
	樹高 100cm以上200cm未満	T8459	本	*	※	※	※	※
	樹高 200cm以上300cm未満	T8460	本	*	※	※	※	※
中低木(円筒形)	樹高 100cm未満	T8461	本	*	※	※	※	※
	樹高 100cm以上200cm未満	T8462	本	*	※	※	※	※
	樹高 200cm以上300cm未満	T8463	本	*	※	※	※	※
寄植せん定	低木	T8464	m ²	*	※	※	※	※
	中木	T8597	m ²	*	※	※	※	※

注)「※」欄は本土と同額

(12) 道路植栽工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
植樹管理 施肥〔手間のみ〕	高木 幹周 60cm未満	T8570	本	*	※	※	※	※
	高木 幹周 60cm以上120cm未満	T8571	本	*	※	※	※	※
	中木 樹高 200cm以上300cm未満	T8572	本	*	※	※	※	※
	中木・低木 樹高200cm未満	T8573	本	*	※	※	※	※
	寄 植 中木・低木 (株物)	T8574	m ²	*	※	※	※	※
	芝	T8575	m ²	*	※	※	※	※
植樹管理 除草〔手間のみ〕	抜根除草 植込み地	T8576	m ²	*	※	※	※	※
	抜根除草 芝生地	T8577	m ²	*	※	※	※	※
植樹管理 芝刈り〔手間のみ〕		T8578	m ²	*	※	※	※	※
植樹管理 灌水〔手間のみ〕	トラック使用	T8579	m ²	*	※	※	※	※
	散水車使用(貸与車)		m ²	*	※	※	※	※
植樹管理 防除〔手間のみ〕	低木 樹高 60cm未満	T8581	本	*	※	※	※	※
	中木 樹高 60cm以上100cm未満	T8582	本	*	※	※	※	※
	中木 樹高 100cm以上200cm未満	T8583	本	*	※	※	※	※
	中木 樹高 200cm以上300cm未満	T8584	本	*	※	※	※	※
	高木 幹周 60cm未満	T8585	本	*	※	※	※	※
	高木 幹周 60cm以上120cm未満	T8586	本	*	※	※	※	※
	寄植 低木	T8587	m ²	*	※	※	※	※
	寄植 中木	T8588	m ²	*	※	※	※	※
	芝	T8589	m ²	*	※	※	※	※
移植工(堀取工)〔手間のみ〕	低木(株物) 樹高 60cm未満	T8590	本	*	※	※	※	※
	中木 樹高 60cm以上100cm未満	T8591	本	*	※	※	※	※
	中木 樹高 100cm以上200cm未満	T8592	本	*	※	※	※	※
	中木 樹高 200cm以上300cm未満	T8593	本	*	※	※	※	※
	高木 幹周 30cm未満	T8594	本	*	※	※	※	※
	高木 幹周 30cm以上60cm未満	T8595	本	*	※	※	※	※
	高木 幹周 60cm以上90cm未満	T8596	本	*	※	※	※	※
地被類植付〔手間のみ〕		T8599	鉢	*	※	※	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

(1 3) 公園植栽工

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
植樹〔手間のみ〕							
低 木 (株物) 樹高 60cm未満	T9416	本	*	※	※	※	※
中 木 樹高 60cm以上100cm未満	T9417	本	*	※	※	※	※
中 木 樹高 100cm以上200cm未満	T9362	本	*	※	※	※	※
中 木 樹高 200cm以上300cm未満	T9363	本	*	※	※	※	※
支柱設置〔材工共〕							
中 木 二脚鳥居添木付 樹高 250cm以上	T9364	本	*	6,020	6,020	6,020	6,020
ハツ掛 (竹) 樹高 100cm以上	T9365	本	*	2,530	2,530	2,530	2,530
添柱形 (1本形) 樹高 100cm以上	T9366	本	*	940	940	940	940
布掛 (竹) 樹高 100cm以上	T9367	m	*	1,300	1,300	1,300	1,300
生垣形 樹高 100cm以上	T9368	m	*	1,590	1,590	1,590	1,590
地被類植付〔手間のみ〕	T8598	鉢	*	※	※	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

(1 4) 橋梁用伸縮継手装置設置工〔手間のみ〕

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
新設 軽量型	1.8m当たり50kg未満	T8478	m	*	42,900	41,800	41,900	42,400
新設 普通型	1.8m当たり50kg以上180kg未満	T8479	m	*	47,200	45,800	45,900	46,600
補修 軽量型	1車線相当 (3.6m標準)	T8474	m	*	132,000	132,000	132,000	132,000
	2車線相当 (7.2m標準)	T8475	m	*	108,000	108,000	108,000	108,000
補修 普通型	1車線相当 (3.6m標準)	T8476	m	*	139,000	139,000	139,000	139,000
	2車線相当 (7.2m標準)	T8477	m	*	113,000	113,000	113,000	113,000

(1 5) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
新 設 〔手間のみ〕								
舗装厚内型	後付工法	T9376	m	*	※	※	※	※
床版箱抜型	先付工法	T9377	m	*	※	※	※	※
床版箱抜型	後付工法	T9378	m	*	※	※	※	※
補 修 〔手間のみ〕								
舗装厚内型	1車線相当 (3.6m標準)	T9379	m	*	69,000	69,000	69,000	69,000
	2車線相当 (7.2m標準)	T9380	m	*	65,400	65,400	65,400	65,400
床版箱抜型	1車線相当 (3.6m標準)	T9381	m	*	91,400	91,400	91,400	91,400
	2車線相当 (7.2m標準)	T9382	m	*	78,900	78,900	78,900	78,900
本体材料費加算額								
舗装厚内型	本体材料費	T9383	m3	*	1,520,000	1,510,000	1,520,000	1,520,000
床版箱抜型	特殊合材費	T9384	m3	*	904,000	889,000	895,000	899,000
	伸縮金物費	T9385	m	*	37,000	36,900	36,900	36,900

注) 「※」欄は本土と同額

(1 6) 橋面防水工〔材工共〕

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
シート系防水 (アスファルト系)	新 設	T8380	m ²	*	2,520	2,470	2,480	2,490
	補 修	T8381	m ²	*	2,900	2,850	2,870	2,870
塗膜系防水 (アスファルト系)	新 設	T8385	m ²	*	1,890	1,870	1,870	1,880
	補 修	T8386	m ²	*	2,400	2,380	2,390	2,390

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020
2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530
940	940	940	940	940	940	940	940	940
1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590
※	※	※	※	※	※	※	※	※

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
41,800	41,900	—	41,800	42,100	41,900	42,100	—	—
45,800	45,900	—	45,800	46,200	46,000	46,200	—	—
132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400
91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400
78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900
1,530,000	1,530,000	1,540,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,510,000	1,520,000
904,000	904,000	915,000	905,000	905,000	906,000	907,000	891,000	903,000
37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	36,900	36,900

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
2,500	2,500	2,510	2,500	2,500	2,500	2,500	2,490	2,520
2,880	2,880	2,900	2,880	2,880	2,880	2,890	2,870	2,900
1,880	1,880	1,890	1,880	1,880	1,880	1,880	1,870	1,890
2,400	2,400	2,410	2,400	2,400	2,400	2,400	2,390	2,410

(1 7) 薄層カラー舗装工〔材工共〕

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
樹脂モルタル舗装工							
舗装厚 6 mm以下	TA501	m ²	*	6,240	6,150	6,190	6,210
舗装厚 6 mm超え 8 mm以下	TA502	m ²	*	8,290	8,170	8,220	8,240
舗装厚 8 mm超え 10 mm以下	TA503	m ²	*	9,730	9,590	9,650	9,680
景観透水性舗装工							
舗装厚 10 mm以下	TA504	m ²	*	7,920	7,780	7,840	7,870
舗装厚 10 mm超え 15 mm以下	TA505	m ²	*	10,430	10,220	10,310	10,350
樹脂系すべり止め舗装工							
車道 R P N - 101	TA506	m ²	*	6,020	5,940	5,980	5,990
車道 R P N - 102	TA507	m ²	*	7,440	7,350	7,380	7,400
車道 R P N - 103	TA508	m ²	*	6,680	6,600	6,630	6,650
車道 R P N - 104	TA509	m ²	*	8,090	8,000	8,040	8,050
車道 R P N - 201	TA510	m ²	*	9,820	9,740	9,780	9,790
車道 R P N - 202	TA511	m ²	*	11,200	11,100	11,100	11,200
車道 R P N - 203	TA512	m ²	*	10,800	10,700	10,700	10,800
車道 R P N - 204	TA513	m ²	*	12,100	12,000	12,000	12,100
車道 R P N - 301	TA514	m ²	*	6,960	6,890	6,920	6,930
車道 R P N - 302	TA515	m ²	*	8,570	8,490	8,520	8,530
車道 R P N - 303	TA516	m ²	*	7,970	7,890	7,920	7,930
車道 R P N - 304	TA517	m ²	*	9,480	9,390	9,430	9,440
車道, ETCレーン R P N - 401	TA518	m ²	*	10,330	10,240	10,280	10,290
車道, ETCレーン R P N - 402	TA519	m ²	*	11,900	11,800	11,800	11,900
歩道, 自転車道 R P N - 501	TA520	m ²	*	7,050	6,980	7,010	7,020
歩道, 自転車道 R P N - 502	TA521	m ²	*	8,460	8,390	8,420	8,430
車道 R P N - 601	TA522	m ²	*	6,860	6,820	6,840	6,840
車道 R P N - 602	TA523	m ²	*	7,670	7,620	7,640	7,650

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
6,240	6,240	6,290	6,240	6,240	6,250	6,250	6,170	6,240
8,280	8,280	8,360	8,290	8,290	8,290	8,300	8,190	8,290
9,730	9,730	9,820	9,730	9,730	9,740	9,750	9,610	9,730
7,920	7,920	8,010	7,920	7,920	7,930	7,940	7,810	7,920
10,430	10,430	10,560	10,430	10,430	10,450	10,460	10,260	10,420
6,020	6,020	6,070	6,020	6,020	6,030	6,030	5,960	6,020
7,420	7,420	7,480	7,430	7,430	7,430	7,440	7,370	7,430
6,680	6,680	6,730	6,680	6,680	6,680	6,690	6,610	6,680
8,080	8,080	8,140	8,090	8,090	8,090	8,100	8,020	8,090
9,820	9,820	9,870	9,820	9,820	9,830	9,830	9,760	9,820
11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,100	11,200
10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,700	10,800
12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,000	12,100
6,950	6,950	6,990	6,950	6,950	6,960	6,960	6,900	6,960
8,560	8,560	8,600	8,560	8,560	8,570	8,570	8,510	8,570
7,960	7,960	8,000	7,960	7,960	7,970	7,970	7,910	7,970
9,470	9,470	9,510	9,470	9,470	9,470	9,480	9,410	9,480
10,320	10,320	10,370	10,320	10,320	10,330	10,330	10,260	10,330
11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,800	11,900
7,050	7,050	7,080	7,050	7,050	7,050	7,050	7,000	7,050
8,450	8,450	8,490	8,450	8,450	8,460	8,460	8,410	8,460
6,860	6,860	6,880	6,860	6,860	6,860	6,860	6,830	6,860
7,660	7,660	7,690	7,660	7,660	7,670	7,670	7,630	7,670

(18) 軟弱地盤処理工〔手間のみ〕

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甕 島	獅子島	種子島	屋久島
サンドドレーン工	打設長10m未満	TA417	m	*	※	※	※	※
	打設長10m以上 20m未満	TA418	m	*	※	※	※	※
	打設長20m以上 35m未満	TA425	m	*	※	※	※	※
サンドコンパクションパイル工	打設長10m未満	TA421	m	*	※	※	※	※
	打設長10m以上 20m未満	TA422	m	*	※	※	※	※
	打設長20m以上 35m未満	TA426	m	*	※	※	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

(19) 鉄筋挿入工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甕 島	獅子島	種子島	屋久島
鉄筋挿入工	現場条件Ⅰ	T9440	m	*	※	※	※	※
	現場条件Ⅱ	T9441	m	*	※	※	※	※
	現場条件Ⅲ	T9444	m	*	※	※	※	※
削孔機械の上下移動		T9442	回	*	※	※	※	※
仮設足場の設置・撤去		T9443	空m3	*	4,670	4,670	4,670	4,670

注) 「※」欄は本土と同額

(20) グルーピング工〔手間のみ〕

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甕 島	獅子島	種子島	屋久島
縦方向	幅9mm深6mm間隔60mm	T9450	m2	*	※	※	※	※
	幅9mm深4mm間隔60mm	T9451	m2	*	※	※	※	※
横方向	幅9mm深6mm間隔60mm	T9452	m2	*	※	※	※	※
	幅36mm深10mm(路面排水用)	T9453	m	*	※	※	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

(21) コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甕 島	獅子島	種子島	屋久島
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)	コンクリート表面処理	T9447	m2	*	※	※	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※

【港湾工事】

(1) 底面工〔材工共〕

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
ケーソン製作	T8945	m ²	*	635	627
方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作	T8946	m ²	*	635	627
セルラー・L型ブロック製作	T8947	m ²	*	635	627

(2) マット工〔材工共〕

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
アスファルトマット (工場製作) 設置	T9655	m ²	*	18,200	16,900
ゴム系マット (再生) 設置	T9656	m ²	*	12,900	12,600

(3) 支保工〔材工共〕

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
ケーソン製作 海上打継用支保工	TA450	m	*	8,380	7,950
上部工製作 重力式	TA451	m	*	7,930	7,850
上部工製作 鋼矢板式	TA452	m	*	24,900	24,400

(4) 足場工〔材工共〕

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
枠組足場 (手摺先行型 (外足場))					
ケーソン製作	T8920	m ²	*	2,970	2,870
方塊製作	T8926	m ²	*	2,420	2,320
セルラー・L型ブロック製作	T8928	m ²	*	2,920	2,820
上部工製作 重力式	T8940	m ²	*	3,420	3,320
上部工製作 鋼矢板式	T8941	m ²	*	3,420	3,320
内足場					
ケーソン製作	T8931	m ²	*	2,930	2,370
セルラー・L型ブロック製作	T8937	m ²	*	2,880	2,320

(5) 鉄筋工〔手間のみ〕

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
ケーソン製作	T8985	t	*	※	※
セルラー・L型ブロック製作	T8993	t	*	※	※
上部工製作	T8982	t	*	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
629	631	635	635	640	635	635	636	637	627	634
629	631	635	635	640	635	635	636	637	627	634
629	631	635	635	640	635	635	636	637	627	634

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
17,300	17,600	18,100	18,100	18,900	18,200	18,200	18,300	18,400	16,900	18,000
12,700	12,800	12,900	12,900	13,000	12,900	12,900	12,900	12,900	12,600	12,800

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
8,070	8,180	8,370	8,370	8,620	8,390	8,380	8,420	8,450	7,950	8,300
7,880	7,890	7,930	7,930	7,970	7,930	7,930	7,940	7,940	7,850	7,920
24,500	24,600	24,800	24,800	25,100	24,900	24,900	24,900	24,900	24,400	24,800

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
2,910	2,930	2,990	2,990	3,070	2,990	2,990	3,000	3,010	2,880	2,970
2,360	2,380	2,440	2,440	2,520	2,440	2,440	2,450	2,460	2,330	2,420
2,860	2,880	2,940	2,940	3,020	2,940	2,940	2,950	2,960	2,830	2,920
3,360	3,380	3,440	3,440	3,520	3,440	3,440	3,450	3,460	3,330	3,420
3,360	3,380	3,440	3,440	3,520	3,440	3,440	3,450	3,460	3,330	3,420
2,600	2,710	2,870	2,930	3,240	2,890	2,890	2,930	2,950	2,500	2,880
2,550	2,660	2,820	2,880	3,190	2,840	2,840	2,880	2,900	2,450	2,830

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

(6) 吊鉄筋工〔手間のみ〕

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甑 島	獅子島
吊鉄筋・吊バー					
鉄筋径 38mm未満	クレーン抜き(現場組立)	T8994	t	*	※
鉄筋径 38mm以上50mm未満	クレーン抜き(現場組立)	T8995	t	*	※
鉄筋径 50mm以上80mm未満	クレーン抜き(現場組立)	T8998	t	*	※

注)「※」欄は本土と同額

(7) ケーソン製作工

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甑 島	獅子島
型枠工〔材工共〕	クレーン抜き	T8906	m ²	*	6,550
コンクリート打設工〔手間のみ〕					
ポンプ車(コンクリート運搬含む)	T8965	m ³	*	※	※

注)「※」欄は本土と同額

(8) 方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工 陸上施工

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甑 島	獅子島
型枠工〔材工共〕	クレーン抜き	T8912	m ²	*	4,950
コンクリート打設工〔手間のみ〕					
ポンプ車(コンクリート運搬含む)	T8966	m ³	*	※	※
クレーン抜き(コンクリート運搬別途)	T8968	m ³	*	※	※
ミキサーから直接(コンクリート運搬別途)	T8969	m ³	*	※	※

注)「※」欄は本土と同額

(9) セルラー・L型ブロック製作工

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甑 島	獅子島
型枠工〔材工共〕	クレーン抜き	T8914	m ²	*	6,850
コンクリート打設工〔手間のみ〕					
ポンプ車(コンクリート運搬含む)	T8970	m ³	*	※	※
クレーン抜き(コンクリート運搬別途)	T8973	m ³	*	※	※
ミキサーから直接(コンクリート運搬別途)	T8974	m ³	*	※	※

注)「※」欄は本土と同額

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
6,420	6,460	6,580	6,580	6,750	6,580	6,580	6,600	6,610	6,370	6,540
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
4,820	4,860	4,980	4,980	5,150	4,980	4,980	5,000	5,010	4,770	4,940
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
6,720	6,760	6,880	6,880	7,050	6,880	6,880	6,900	6,910	6,670	6,840
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

(10) 上部工 陸上施工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
型枠工〔材工共〕						
上部工製作 重力式	クレーン抜き 鋼製型枠	T8917	m ²	*	10,250	10,040
	クレーン抜き 木製型枠	T8918	m ²	*	11,000	11,000
コンクリート打設工〔手間のみ〕						
ポンプ車（コンクリート運搬含む）		T8975	m ³	*	※	※
クレーン抜き（コンクリート運搬別途）		T8977	m ³	*	※	※
ミキサーから直接（コンクリート運搬別途）		T8978	m ³	*	※	※

注）「※」欄は本土と同額

(11) 上部工 海上施工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
型枠工〔材工共〕						
上部工製作 鋼矢板式	クレーン抜き 鋼製型枠	T8915	m ²	*	10,250	10,040
	クレーン抜き 木製型枠	T8916	m ²	*	11,000	11,000
コンクリート打設工〔手間のみ〕						
台船バケット・自積バケット（コンクリート運搬・作業船別途）		T8979	m ³	*	※	※
ミキサー船（コンクリート運搬・作業船別途）		T8980	m ³	*	※	※

注）「※」欄は本土と同額

(12) 止水板工〔手間のみ〕

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
止水板取付	陸上施工 クレーン抜き	TA462	個	*	※	※
	海上施工	TA463	個	*	※	※
止水板取外	海上施工	TA470	個	*	※	※

注）「※」欄は本土と同額

(13) 上蓋工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
上蓋使用料			m ²	-	-	-
上蓋取付・取外	〔手間のみ〕	TA481	函	*	※	※

注）「※」欄は本土と同額

(14) 伸縮目地工〔材工共〕

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
伸縮目地工						
瀝 青 系		T9645	m ²	*	2,840	2,820
発泡樹脂体系		T9646	m ²	*	2,720	2,700

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
10,120	10,160	10,280	10,280	10,450	10,280	10,280	10,300	10,310	10,070	10,240
11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
10,120	10,160	10,280	10,280	10,450	10,280	10,280	10,300	10,310	10,070	10,240
11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
2,820	2,830	2,840	2,840	2,860	2,840	2,840	2,850	2,850	2,820	2,840
2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,720

(1 5) 係船柱取付工

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甕 島	獅子島
係船柱取付 〔手間のみ〕					
けん引力 100 k N未満 (10 t 未満)	陸上施工 クレーン抜き	T9202	基	*	※
	海上施工	T9203	基	*	※
100 k N以上150 k N未満 (10 t 以上15 t 未満)	陸上施工 クレーン抜き	T9205	基	*	※
	海上施工	T9206	基	*	※
150 k N以上1000 k N未満 (15 t 以上100 t)	陸上施工 クレーン抜き	T9208	基	*	※
	海上施工	T9209	基	*	※
1000 k N以上 (100 t 以上)	陸上施工 クレーン抜き	T9211	基	*	※
	海上施工	T9212	基	*	※
架台現場製作 〔材工共〕					
けん引力 100 k N未満 (10 t 未満)	陸上施工	T9213	基	*	10,600
	海上施工	T9214	基	*	10,600
100 k N以上150 k N未満 (10 t 以上15 t 未満)	陸上施工	T9215	基	*	11,700
	海上施工	T9216	基	*	11,700
150 k N以上700 k N未満 (15 t 以上70 t 未満)	陸上施工	T9217	基	*	18,400
	海上施工	T9218	基	*	18,400
700 k N以上1000 k N未満 (70 t 以上100 t 未満)	陸上施工	T9219	基	*	29,700
	海上施工	T9220	基	*	29,700
1000 k N以上1500 k N未満 (100 t 以上150 t 未満)	陸上施工	T9221	基	*	39,400
	海上施工	T9222	基	*	39,400
1500 k N以上 (150 t 以上)	陸上施工	T9223	基	*	44,800
	海上施工	T9224	基	*	44,800
架台取付 〔手間のみ〕					
けん引力 100 k N未満 (10 t 未満)	陸上施工	T9225	基	*	※
	海上施工	T9226	基	*	※
100 k N以上150 k N未満 (10 t 以上15 t 未満)	陸上施工	T9227	基	*	※
	海上施工	T9228	基	*	※
150 k N以上700 k N未満 (15 t 以上70 t 未満)	陸上施工	T9229	基	*	※
	海上施工	T9230	基	*	※
700 k N以上1000 k N未満 (70 t 以上100 t 未満)	陸上施工	T9231	基	*	※
	海上施工	T9232	基	*	※
1000 k N以上1500 k N未満 (100 t 以上150 t 未満)	陸上施工	T9233	基	*	※
	海上施工	T9234	基	*	※
1500 k N以上 (150 t 以上)	陸上施工	T9235	基	*	※
	海上施工	T9236	基	*	※

注) 「※」欄は本土と同額

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
10,500	10,500	10,600	10,600	10,700	10,600	10,600	10,600	10,600	10,500	10,600
10,500	10,500	10,600	10,600	10,700	10,600	10,600	10,600	10,600	10,500	10,600
11,600	11,700	11,700	11,700	11,800	11,700	11,700	11,800	11,800	11,600	11,700
11,600	11,700	11,700	11,700	11,800	11,700	11,700	11,800	11,800	11,600	11,700
18,200	18,300	18,400	18,400	18,600	18,400	18,400	18,500	18,500	18,200	18,400
18,200	18,300	18,400	18,400	18,600	18,400	18,400	18,500	18,500	18,200	18,400
29,400	29,500	29,700	29,700	29,900	29,700	29,700	29,800	29,800	29,300	29,600
29,400	29,500	29,700	29,700	29,900	29,700	29,700	29,800	29,800	29,300	29,600
39,100	39,200	39,400	39,400	39,800	39,500	39,400	39,500	39,500	38,900	39,400
39,100	39,200	39,400	39,400	39,800	39,500	39,400	39,500	39,500	38,900	39,400
44,300	44,500	44,800	44,800	45,300	44,900	44,800	44,900	45,000	44,100	44,700
44,300	44,500	44,800	44,800	45,300	44,900	44,800	44,900	45,000	44,100	44,700
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

(16) 防舷材取付工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
防舷材取付〔手間のみ〕						
H=250mm未満	陸上施工 クレーン抜き	T9238	基	*	※	※
	海上施工	T9239	基	*	※	※
H=250～ 500mm未満	陸上施工 クレーン抜き	T9241	基	*	※	※
	海上施工	T9242	基	*	※	※
H=500～ 800mm未満	陸上施工 クレーン抜き	T9244	基	*	※	※
	海上施工	T9245	基	*	※	※
H=800mm以上	陸上施工 クレーン抜き	T9247	基	*	※	※
	海上施工	T9248	基	*	※	※
埋込栓取付（先付）〔手間のみ〕						
H=250mm未満	陸上施工	T9249	基	*	※	※
	海上施工	T9250	基	*	※	※
H=250～ 500mm未満	陸上施工	T9251	基	*	※	※
	海上施工	T9252	基	*	※	※
H=500～ 800mm未満	陸上施工	T9253	基	*	※	※
	海上施工	T9254	基	*	※	※
H=800mm以上	陸上施工	T9255	基	*	※	※
	海上施工	T9256	基	*	※	※
防舷材取付+埋込栓取付（先付）〔手間のみ〕						
H=250mm未満	陸上施工 クレーン抜き	T9258	基	*	※	※
	海上施工	T9259	基	*	※	※
H=250～ 500mm未満	陸上施工 クレーン抜き	T9261	基	*	※	※
	海上施工	T9262	基	*	※	※
H=500～ 800mm未満	陸上施工 クレーン抜き	T9264	基	*	※	※
	海上施工	T9265	基	*	※	※
H=800mm以上	陸上施工 クレーン抜き	T9267	基	*	※	※
	海上施工	T9268	基	*	※	※
梯子取付〔手間のみ〕						
H=250mm未満	陸上施工 クレーン抜き	T9290	基	*	※	※
	海上施工	T9270	基	*	※	※
梯子取付+埋込栓取付（先付）〔手間のみ〕						
H=250mm未満	陸上施工 クレーン抜き	T9290 +T9249	基	*	※	※
	海上施工	T9270 +T9250	基	*	※	※

注)「※」欄は本土と同額

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

(1 7) 車止・縁金物製作・取付工

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甑 島	獅子島
車止め取付（先付）〔手間のみ〕					
二次製品	クレーン抜き	T9292	m	*	※
縁金物取付〔手間のみ〕					
二次製品		T9280	m	*	※

注)「※」欄は本土と同額

(1 8) 係船柱・防舷材・車止撤去工

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甑 島	獅子島
係船柱撤去〔手間のみ〕					
けん引力100kN未満	T9286	基	*	※	※
けん引力100～150kN未満	T9287	基	*	※	※
けん引力150～1000kN未満	T9288	基	*	※	※
けん引力1000kN以上	T9289	基	*	※	※
防舷材撤去〔手間のみ〕					
H=250mm未満	クレーン抜き	T9293	基	*	※
H=250～500mm未満	クレーン抜き	T9294	基	*	※
H=500～800mm未満	クレーン抜き	T9295	基	*	※
H=800mm以上	クレーン抜き	T9296	基	*	※
車止撤去〔手間のみ〕					
合成樹脂製，角形鋼管製	T9297	m	*	※	※
被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）	T9298	m	*	※	※

注)「※」欄は本土と同額

(1 9) 電気防食工

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甑 島	獅子島
取付金具製作〔材工共〕	T9281	組	*	1,410	1,380
取付金具取付〔手間のみ〕	クレーン抜き	T9282	組	*	※
陽極取付〔手間のみ〕					
既設構造物を基地として使用	アルミ合金陽極	クレーン込み	T9283	個	*
電位測定装置取付（端子板）〔手間のみ〕	T9285	個	*	※	※

注)「※」欄は本土と同額

(2 0) 防砂目地工〔手間のみ〕

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甑 島	獅子島
防砂目地板取付					
陸上施工		T9641	m	*	※
水中施工		T9642	m	*	※

注)「※」欄は本土と同額

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
1,390	1,400	1,410	1,410	1,430	1,410	1,410	1,420	1,420	1,380	1,410
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

(2 1) 吸出し防止工〔手間のみ〕

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甕 島	獅子島
防砂シート敷設						
陸上施工	クレーン抜き	T9651	m ²	*	※	※
海上施工	台船を使用	T9653	m ²	*	※	※
	クレーン付台船を使用	T9654	m ²	*	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

(2 2) 港湾構造物塗装工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甕 島	獅子島
係船柱塗装〔材工共〕						
新設	錆止＋下塗＋上塗（2回）	TA490	m ²	*	3,050	3,050
新設・塗替	錆止のみ	TA491	m ²	*	632	631
新設・塗替	下塗＋上塗（2回）	TA492	m ²	*	2,450	2,450
塗替	再錆止＋下塗＋上塗（2回）	TA493	m ²	*	7,800	7,800
車止塗装〔材工共〕						
新設	亜鉛メッキを施した面の塗装	TA494	m ²	*	3,150	3,150
塗替	既設亜鉛メッキ面の補修	TA495	m ²	*	4,450	4,450
塗替	亜鉛メッキ未施工の既設面の補修	TA496	m ²	*	3,800	3,800
縁金物塗装〔材工共〕						
新設	亜鉛メッキを施した面の塗装	TA497	m ²	*	3,000	3,000
塗替	既設亜鉛メッキ面の補修	TA498	m ²	*	4,300	4,300
塗替	亜鉛メッキ未施工の既設面の補修	TA499	m ²	*	3,750	3,750

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
631	632	632	632	633	632	632	633	633	631	632
2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450
3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750

(2 3) 現場鋼材溶接工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
手動アーク溶接・陸上施工〔材工共〕						
突き合せ（開先V形）	板厚 6 mm以上 1 2 mm未満	T9501	m	*	16, 000	16, 000
	1 2 mm以上 1 6 mm未満	T9502	m	*	25, 500	25, 500
	1 6 mm以上 2 0 mmまで	T9503	m	*	41, 000	41, 000
突き合せ（開先X形）	板厚 1 6 mm以上 2 0 mm未満	T9505	m	*	39, 000	39, 000
	2 0 mm以上 2 8 mmまで	T9506	m	*	59, 000	59, 000
隅肉・重ね合わせ	板厚 3 mm以上 8 mm未満	T9508	m	*	3, 700	3, 700
	8 mm以上 1 2 mm未満	T9509	m	*	8, 310	8, 300
	1 2 mm以上 1 6 mmまで	T9510	m	*	15, 500	15, 500
手動アーク溶接・海上施工〔材工共〕						
突き合せ（開先V形）	板厚 6 mm以上 1 2 mm未満	T9512	m	*	20, 500	20, 500
	1 2 mm以上 1 6 mm未満	T9513	m	*	33, 000	33, 000
	1 6 mm以上 2 0 mmまで	T9514	m	*	51, 500	51, 500
突き合せ（開先X形）	板厚 1 6 mm以上 2 0 mm未満	T9516	m	*	48, 500	48, 500
	2 0 mm以上 2 8 mmまで	T9517	m	*	73, 000	73, 000
隅肉・重ね合わせ	板厚 3 mm以上 8 mm未満	T9519	m	*	5, 000	5, 000
	8 mm以上 1 2 mm未満	T9520	m	*	11, 000	11, 000
	1 2 mm以上 1 6 mmまで	T9521	m	*	21, 000	21, 000

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000
3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
8,300	8,300	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,300	8,310
15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500
48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500
73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000

(2 3) 現場鋼材溶接工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
半自動アーク溶接・陸上施工 〔材工共〕						
I 形	板厚 6 mm以上 1 0 mmまで	T9531	m	*	1, 910	1, 900
V形	板厚 1 1 mm以上 2 0 mm未満	T9533	m	*	9, 280	9, 260
	2 0 mm以上 3 0 mm未満	T9534	m	*	14, 500	14, 500
	3 0 mm以上 3 5 mmまで	T9535	m	*	21, 000	21, 000
X形	板厚 2 5 mm以上 3 5 mmまで	T9537	m	*	14, 000	14, 000
半自動アーク溶接・海上施工 〔材工共〕						
I 形	板厚 6 mm以上 1 0 mmまで	T9539	m	*	2, 260	2, 250
V形	板厚 1 1 mm以上 2 0 mm未満	T9541	m	*	11, 500	11, 500
	2 0 mm以上 3 0 mm未満	T9542	m	*	18, 500	18, 500
	3 0 mm以上 3 5 mmまで	T9543	m	*	27, 000	27, 000
X形	板厚 2 5 mm以上 3 5 mmまで	T9545	m	*	18, 500	18, 500
水中被覆アーク溶接 〔材工共〕						
板厚 3 mm以上 6 mm未満		T9551	m	*	19, 000	19, 000
6 mm以上 1 0 mm未満		T9552	m	*	34, 000	34, 000
1 0 mm以上 1 3 mm未満		T9553	m	*	62, 000	62, 000
1 3 mm以上 1 6 mmまで		T9554	m	*	99, 000	99, 000
水中スタッド溶接 〔手間のみ〕						
下地処理		T9561	箇所	*	※	※
水中スタッド溶接		T9562	本	*	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
1,900	1,900	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,900	1,910
9,270	9,270	9,280	9,280	9,300	9,280	9,280	9,280	9,280	9,260	9,280
14,500	14,500	14,500	14,500	14,600	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
21,000	21,000	21,000	21,000	21,100	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
14,000	14,000	14,000	14,000	14,100	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
2,250	2,250	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,250	2,260
11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
18,500	18,500	18,500	18,500	18,600	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
27,000	27,000	27,000	27,000	27,100	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
18,500	18,500	18,500	18,500	18,600	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000
99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

(2 4) 現場鋼材切断工〔材工共〕

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
ガス切断（手動） 陸上施工	板厚 2mm以上 10mm未満	T9581	m	*	3,030	3,010
	10mm以上 20mm未満	T9582	m	*	3,550	3,520
	20mm以上 30mmまで	T9583	m	*	4,070	4,030
ガス切断（手動） 海上施工	板厚 2mm以上 10mm未満	T9591	m	*	3,930	3,910
	10mm以上 20mm未満	T9592	m	*	4,450	4,420
	20mm以上 30mmまで	T9593	m	*	5,270	5,230
ガス切断（自動・半自動） 陸上施工	板厚 2mm以上 10mm未満	T9601	m	*	1,530	1,510
	10mm以上 20mm未満	T9602	m	*	2,050	2,020
	20mm以上 30mmまで	T9603	m	*	2,370	2,330
ガス切断（自動・半自動） 海上施工	板厚 2mm以上 10mm未満	T9611	m	*	1,780	1,760
	10mm以上 20mm未満	T9612	m	*	2,350	2,320
	20mm以上 30mmまで	T9613	m	*	2,970	2,930
水中酸素アーク切断	板厚 2mm以上 10mm未満	T9621	m	*	20,000	20,000
	10mm以上 20mm未満	T9622	m	*	26,100	26,000
	20mm以上 30mmまで	T9623	m	*	33,700	33,600

(2 5) かき落とし工〔手間のみ〕

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
かき落とし工		T9658	m ²	*	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
3,020	3,020	3,030	3,030	3,040	3,030	3,030	3,030	3,030	3,010	3,020
3,530	3,530	3,550	3,550	3,560	3,550	3,550	3,550	3,550	3,520	3,540
4,040	4,050	4,070	4,070	4,090	4,070	4,070	4,070	4,070	4,030	4,060
3,920	3,920	3,930	3,930	3,940	3,930	3,930	3,930	3,930	3,910	3,920
4,430	4,430	4,450	4,450	4,460	4,450	4,450	4,450	4,450	4,420	4,440
5,240	5,250	5,270	5,270	5,290	5,270	5,270	5,270	5,270	5,230	5,260
1,520	1,520	1,530	1,530	1,540	1,530	1,530	1,530	1,530	1,510	1,520
2,030	2,030	2,050	2,050	2,060	2,050	2,050	2,050	2,050	2,020	2,040
2,340	2,350	2,370	2,370	2,390	2,370	2,370	2,370	2,370	2,330	2,360
1,770	1,770	1,780	1,780	1,790	1,780	1,780	1,780	1,780	1,760	1,770
2,330	2,330	2,350	2,350	2,360	2,350	2,350	2,350	2,350	2,320	2,340
2,940	2,950	2,970	2,970	2,990	2,970	2,970	2,970	2,970	2,930	2,960
20,000	20,000	20,000	20,000	20,100	20,000	20,000	20,000	20,100	20,000	20,000
26,100	26,100	26,100	26,100	26,200	26,100	26,100	26,100	26,100	26,000	26,100
33,600	33,600	33,700	33,700	33,800	33,700	33,700	33,700	33,700	33,600	33,700

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

(2 6) 汚濁防止膜工〔手間のみ〕

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	T9662	m	*	※	※
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	T9664	m	*	※	※
汚濁防止膜移設		T9665	m	*	※	※
汚濁防止膜点検						
海上目視点検 (作業船あり)	100m未満	T9710	回	*	※	※
	100～500m未満	T9711	回	*	※	※
	500～1000m未満	T9712	回	*	※	※
	1000～1500m未満	T9713	回	*	※	※
	1500～2000m未満	T9714	回	*	※	※
海上目視点検 (作業船なし)	200m未満	T9715	回	*	※	※
水中目視点検 (作業船有無問わず)	100m未満	T9716	回	*	※	※
	100～500m未満	T9717	回	*	※	※
	500～1000m未満	T9718	回	*	※	※
	1000～1500m未満	T9719	回	*	※	※
	1500～2000m未満	T9720	回	*	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

(2 7) 汚濁防止枠工〔手間のみ〕

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
汚濁防止枠設置						
枠寸法 1 4 × 1 4 m級	陸上クレーン込み	T9672	基	*	※	※
枠寸法 2 0 × 2 0 m級	陸上クレーン込み	T9674	基	*	※	※
枠寸法 2 2 × 2 2 m級	陸上クレーン込み	T9676	基	*	※	※
汚濁防止枠撤去						
枠寸法 1 4 × 1 4 m級	陸上クレーン込み	T9682	基	*	※	※
枠寸法 2 0 × 2 0 m級	陸上クレーン込み	T9684	基	*	※	※
枠寸法 2 2 × 2 2 m級	陸上クレーン込み	T9686	基	*	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

(28) 灯浮標設置・撤去工〔手間のみ〕

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
灯浮標設置	クレーン抜き	T9690	個	*	※	※
灯浮標撤去	クレーン抜き	T9691	個	*	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

(29) ペトロラタム被覆工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
足場設置撤去 〔手間のみ〕						
鋼管杭	クレーン抜き	T9700	m ²	*	※	※
綱矢板・鋼管矢板	クレーン抜き	T9701	m	*	※	※
防食被覆 〔手間のみ〕						
鋼管杭	クレーン抜き	T9702	m ²	*	※	※
綱矢板・鋼管矢板	クレーン抜き	T9703	m ²	*	※	※
端部処理 〔材工共〕						
鋼管杭	クレーン抜き	T9704	m	*	12,000	12,000
綱矢板・鋼管矢板	クレーン抜き	T9705	m	*	11,500	11,500

注) 「※」欄は本土と同額

(30) 異形ブロック製作工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島
型枠工〔手間のみ〕						
ブロック質量 2.5 t 以下	クレーン抜き	T8919	m ²	*	※	※
ブロック質量 2.5 t 超え 5.5 t 以下	クレーン抜き	T8921	m ²	*	※	※
ブロック質量 5.5 t 超え 11 t 以下	クレーン抜き	T8922	m ²	*	※	※
ブロック質量 11 t 超え 25 t 以下	クレーン抜き	T8923	m ²	*	※	※
ブロック質量 25 t 超え 50 t 以下	クレーン抜き	T8924	m ²	*	※	※
ブロック質量 50 t 超える	クレーン抜き	T8925	m ²	*	※	※
コンクリート打設工〔手間のみ〕						
ブロック質量 2.5 t 以下		T8981	m ³	*	※	※
ブロック質量 2.5 t 超え 5.5 t 以下		T8983	m ³	*	※	※
ブロック質量 5.5 t 超え 11 t 以下		T8984	m ³	*	※	※
ブロック質量 11 t 超え 25 t 以下		T8986	m ³	*	※	※
ブロック質量 25 t 超え 50 t 以下		T8987	m ³	*	※	※
ブロック質量 50 t 超える		T8988	m ³	*	※	※

注) 「※」欄は本土と同額

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500

種子島	屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

【地質調査】

(1) 地質調査

本土・離島統一単価

規 格 ・ 仕 様		単位	Tコード	価 格	Tコード	価 格
土質ボーリング(深度50m以下)			(ノンコアボーリング)		(オールコアボーリング)	
φ 66mm	粘性土・シルト	m	RP002	*	RP072	*
	砂・砂質土	m	RP004	*	RP074	*
	礫混じり土砂	m	RP006	*	RP076	*
	玉石混じり土砂	m	RP008	*	RP078	*
	固結シルト・固結粘土	m	RP010	*	RP080	*
φ 86mm	粘性土・シルト	m	RP032	*	RP082	*
	砂・砂質土	m	RP034	*	RP084	*
	礫混じり土砂	m	RP036	*	RP086	*
	玉石混じり土砂	m	RP038	*	RP088	*
	固結シルト・固結粘土	m	RP040	*	RP090	*
φ 116mm	粘性土・シルト	m	RP062	*	RP092	*
	砂・砂質土	m	RP064	*	RP094	*
	礫混じり土砂	m	RP066	*	RP096	*
	玉石混じり土砂	m	RP068	*	RP098	*
	固結シルト・固結粘土	m	RP070	*	RP100	*

本土・離島統一単価

規 格 ・ 仕 様		単位	Tコード	価 格
岩盤ボーリング(深度50m以下)			(オールコアボーリング)	
φ 66mm	軟岩	m	RP102	*
	中硬岩	m	RP104	*
	硬岩	m	RP106	*
	極硬岩	m	RP108	*
	破碎帯	m	RP110	*
φ 76mm	軟岩	m	RP132	*
	中硬岩	m	RP134	*
	硬岩	m	RP136	*
	極硬岩	m	RP138	*
	破碎帯	m	RP140	*
φ 86mm	軟岩	m	RP162	*
	中硬岩	m	RP164	*

本土・離島統一単価

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	価 格	
サンプリング				
固定ピストン式シンウォールサンプラー (シンウォールサンプリング)	粘性土	RP202	本	*
ロータリー式二重管サンプラー (デニソンサンプリング)	粘性土	RP204	本	*
ロータリー式三重管サンプラー (トリプルサンプリング)	砂質土	RP206	本	*

本土・離島統一単価

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	価 格
サウンディングおよび原位置試験				
標準貫入試験	粘性土・シルト	RP302	回	*
	砂・砂質土	RP304	回	*
	礫混じり土砂	RP306	回	*
	玉石混じり土砂	RP308	回	*
	固結シルト・固結粘土	RP310	回	*
	軟岩	RP312	回	*
プレッシャーメータ試験 （孔内水平載荷試験）	普通載荷（2.5MN/m2以下）	RP322	回	*
	中圧載荷（2.5～10MN/m2）	RP324	回	*
	高圧載荷（10～20MN/m2）	RP326	回	*
現場透水試験	オーガー法	RP352	回	*
	ケーシング法	RP354	回	*
	一重管式	RP356	回	*
	二重管式	RP358	回	*
	揚水法	RP360	回	*
スクリーウエイト貫入試験 （旧スウェーデン式サウンディング）		RP332	m	*
機械式コーン （オランダ式二重管コーン）貫入試験	20kN	RP334	m	*
	100kN	RP336	m	*
ポータブルコーン貫入試験	単管式	RP338	m	*
	二重管式	RP340	m	*

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	価 格
現場内小運搬				
人肩運搬	50m以下 総運搬距離	RP402	t	*
	50m超100m以下 //	RP404	t	*
特殊車運搬（クローラ）	100m以下 //	RP412	t	*
	100m超300m以下 //	RP413	t	*
	300m超500m以下 //	RP415	t	*
	500m超1,000m以下 //	RP416	t	*
モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	RP419	t	*
	50m超100m以下 //	RP420	t	*
	100m超200m以下 //	RP421	t	*
	200m超300m以下 //	RP423	t	*
	300m超500m以下 //	RP425	t	*
	500m超1,000m以下 //	RP426	t	*
索道運搬	100m以下 //	RP432	t	-
	100m超500m以下 //	RP434	t	-
	500m超1,000m以下 //	RP436	t	-
モノレール架設・撤去	50m以下	RP439	箇所	*
	50m超100m以下	RP440	箇所	*
	100m超200m以下	RP441	箇所	*
	200m超300m以下	RP443	箇所	*
	300m超500m以下	RP445	箇所	*
	500m超1,000m以下	RP446	箇所	*
索道架設・撤去	100m以下 吊下げ荷重1 t	RP452	箇所	-
	100m超500m以下 //	RP454	箇所	-
	500m超1,000m以下 //	RP456	箇所	-

本土・離島統一単価

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	価 格
足場仮設				
平坦足場	板材足場（高さ0.3m以下）	RP500	箇所	*
	嵩上げ足場（高さ0.3m超）	RP501	箇所	*
湿地足場		RP512	箇所	*
傾斜地足場	地形傾斜 15～30°	RP522	箇所	*
	地形傾斜 30～45°	RP524	箇所	*
	地形傾斜 45～60°	RP526	箇所	*
水上足場	水深1m以下	RP532	箇所	*
	水深3m以下	RP534	箇所	*
	水深5m以下	RP536	箇所	*
	水深10m以下	RP538	箇所	-

本土・離島統一単価

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	価 格
その他の間接調査費				
準備及び跡片付け		RP602	業務	*
搬入路伐採等		RP604	m	*
環境保全	仮囲い	RP606	箇所	*
調査孔閉塞		RP608	箇所	*
給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	RP610	箇所	*

本土・離島統一単価

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	価 格
解析等調査業務				
既存資料の収集・現地調査	直接人件費（解析等調査業務費分）	RQ002	業務	113,000
資料整理とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費分）	RQ004	業務	90,000
	直接人件費（直接調査費分）	RQ006	業務	106,000
断面図等の作成	直接人件費（解析等調査業務費分）	RQ012	業務	87,900
	直接人件費（直接調査費分）	RQ014	業務	106,000
総合解析とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費分）	RQ022	業務	486,000

第 4 章 土木工事標準単価

(1) 区画線工

規 格 ・ 仕 様			単位	コード	昼間施工	コード	夜間施工
溶融式（手動）	供用区間	〔手間のみ〕	時間的制約				
実 線	15cm	無し	m	TB001	*	TB002	*
		受ける	m	TB003	*	TB004	*
		著しく受ける	m	TB005	*	TB006	*
	20cm	無し	m	TB011	*	TB012	*
		受ける	m	TB013	*	TB014	*
		著しく受ける	m	TB015	*	TB016	*
	30cm	無し	m	TB021	*	TB022	*
		受ける	m	TB023	*	TB024	*
		著しく受ける	m	TB025	*	TB026	*
	45cm	無し	m	TB031	*	TB032	*
		受ける	m	TB033	*	TB034	*
		著しく受ける	m	TB035	*	TB036	*
破 線	15cm	無し	m	TB041	*	TB042	*
		受ける	m	TB043	*	TB044	*
		著しく受ける	m	TB045	*	TB046	*
	20cm	無し	m	TB051	*	TB052	*
		受ける	m	TB053	*	TB054	*
		著しく受ける	m	TB055	*	TB056	*
	30cm	無し	m	TB061	*	TB062	*
		受ける	m	TB063	*	TB064	*
		著しく受ける	m	TB065	*	TB066	*
	45cm	無し	m	TB071	*	TB072	*
		受ける	m	TB073	*	TB074	*
		著しく受ける	m	TB075	*	TB076	*
ゼ ブ ラ	15cm	無し	m	TB081	*	TB082	*
		受ける	m	TB083	*	TB084	*
		著しく受ける	m	TB085	*	TB086	*
	20cm	無し	m	TB091	*	TB092	*
		受ける	m	TB093	*	TB094	*
		著しく受ける	m	TB095	*	TB096	*
	30cm	無し	m	TB101	*	TB102	*
		受ける	m	TB103	*	TB104	*
		著しく受ける	m	TB105	*	TB106	*
	45cm	無し	m	TB111	*	TB112	*
		受ける	m	TB113	*	TB114	*
		著しく受ける	m	TB115	*	TB116	*
矢印・記号・文字	15cm換算	無し	m	TB121	*	TB122	*
		受ける	m	TB123	*	TB124	*
		著しく受ける	m	TB125	*	TB126	*

ペイント式（車載式） 供用区間 [手間のみ]		時間的制約	単位	コード	昼間施工	コード	夜間施工
実線	15cm	無し	m	TB131	*	TB132	*
		受ける	m	TB133	*	TB134	*
		著しく受ける	m	TB135	*	TB136	*
破線	15cm	無し	m	TB141	*	TB142	*
		受ける	m	TB143	*	TB144	*
		著しく受ける	m	TB145	*	TB146	*
	30cm	無し	m	TB151	*	TB152	*
		受ける	m	TB153	*	TB154	*
		著しく受ける	m	TB155	*	TB156	*
区画線消去 [手間のみ]							
削取り式	15cm換算	無し	m	TB161	*	TB162	*
		受ける	m	TB163	*	TB164	*
		著しく受ける	m	TB165	*	TB166	*
ウォータージェット式 溶融式区画線を消去	15cm換算	無し	m	TB171	*	TB172	*
		受ける	m	TB173	*	TB174	*
		著しく受ける	m	TB175	*	TB176	*
ウォータージェット式 ペイント式区画線を消去	15cm換算	無し	m	TB181	*	TB182	*
		受ける	m	TB183	*	TB184	*
		著しく受ける	m	TB185	*	TB186	*

注) ウォータージェット式の施工規模が日当たり標準施工量に満たない場合は、掲載単価×日当たり標準施工量を計上する。

日当たり標準施工量 溶融式（15cm換算）：600m ペイント式（15cm換算）：700m

区画線工で使用する材料費については、「資材単価－諸資材－道路維持関係」を参照。

(2) 高視認性区画線工

規 格 ・ 仕 様			単位	コード	昼間施工	コード	夜間施工
リップ式（溶融式） 供用区間 〔手間のみ〕			時間的制約				
実 線	15cm	無し	m	TB231	*	TB232	*
		受ける	m	TB233	*	TB234	*
		著しく受ける	m	TB235	*	TB236	*
	20cm	無し	m	TB241	*	TB242	*
		受ける	m	TB243	*	TB244	*
		著しく受ける	m	TB245	*	TB246	*
	30cm	無し	m	TB251	*	TB252	*
		受ける	m	TB253	*	TB254	*
		著しく受ける	m	TB255	*	TB256	*
非リップ式（溶融式） 供用区間 〔手間のみ〕							
実 線	15cm	無し	m	TB261	*	TB262	*
		受ける	m	TB263	*	TB264	*
		著しく受ける	m	TB265	*	TB266	*
	20cm	無し	m	TB271	*	TB272	*
		受ける	m	TB273	*	TB274	*
		著しく受ける	m	TB275	*	TB276	*
	30cm	無し	m	TB281	*	TB282	*
		受ける	m	TB283	*	TB284	*
		著しく受ける	m	TB285	*	TB286	*
	45cm	無し	m	TB291	*	TB292	*
		受ける	m	TB293	*	TB294	*
		著しく受ける	m	TB295	*	TB296	*
ゼ ブ ラ	15cm	無し	m	TB301	*	TB302	*
		受ける	m	TB303	*	TB304	*
		著しく受ける	m	TB305	*	TB306	*
	20cm	無し	m	TB311	*	TB312	*
		受ける	m	TB313	*	TB314	*
		著しく受ける	m	TB315	*	TB316	*
	30cm	無し	m	TB321	*	TB322	*
		受ける	m	TB323	*	TB324	*
		著しく受ける	m	TB325	*	TB326	*
	45cm	無し	m	TB331	*	TB332	*
		受ける	m	TB333	*	TB334	*
		著しく受ける	m	TB335	*	TB336	*
高視認性区画線消去 〔手間のみ〕							
削取り式	15cm換算	無し	m	TB341	*	TB342	*
		受ける	m	TB343	*	TB344	*
		著しく受ける	m	TB345	*	TB346	*

高視認性区画線工で使用する材料費については、「資材単価－諸資材－道路維持関係」を参照。

(3) 排水構造物工

規 格 ・ 仕 様			単位	コード	昼間施工	コード	夜間施工
U型側溝 〔手間のみ〕			時間的制約				
L =600mm	60kg／個以下	無し	m	TB391	*	TB392	*
		受ける	m	TB393	*	TB394	*
		著しく受ける	m	TB395	*	TB396	*
	60を超え 300kg／個以下	無し	m	TB401	*	TB402	*
		受ける	m	TB403	*	TB404	*
		著しく受ける	m	TB405	*	TB406	*
L =2, 000mm	1, 000kg／個以下	無し	m	TB411	*	TB412	*
		受ける	m	TB413	*	TB414	*
		著しく受ける	m	TB415	*	TB416	*
	1, 000を超え2, 000kg／個以下	無し	m	TB421	*	TB422	*
		受ける	m	TB423	*	TB424	*
		著しく受ける	m	TB425	*	TB426	*
	2, 000を超え2, 900kg／個以下	無し	m	TB431	*	TB432	*
		受ける	m	TB433	*	TB434	*
		著しく受ける	m	TB435	*	TB436	*
自由勾配側溝 〔手間のみ〕							
L =2, 000mm	1, 000kg／個以下	無し	m	TB441	*	TB442	*
		受ける	m	TB443	*	TB444	*
		著しく受ける	m	TB445	*	TB446	*
	1, 000を超え2, 000kg／個以下	無し	m	TB451	*	TB452	*
		受ける	m	TB453	*	TB454	*
		著しく受ける	m	TB455	*	TB456	*
	2, 000を超え2, 900kg／個以下	無し	m	TB461	*	TB462	*
		受ける	m	TB463	*	TB464	*
		著しく受ける	m	TB465	*	TB466	*
蓋 版 〔手間のみ〕							
コンクリート・鋼製	40kg／枚以下	無し	枚	TB471	*	TB472	*
		受ける	枚	TB473	*	TB474	*
		著しく受ける	枚	TB475	*	TB476	*
	40を超え170kg／枚以下	無し	枚	TB481	*	TB482	*
		受ける	枚	TB483	*	TB484	*
		著しく受ける	枚	TB485	*	TB486	*

(4) コンクリートブロック積工

規 格 ・ 仕 様			単位	コード	昼間施工	コード	夜間施工
ブロック積工 〔手間のみ〕	間知・ブロック 質量150kg／個未満	時間的制約					
		無し	m ²	TB531	*	TB532	*
		受ける	m ²	TB533	*	TB534	*
		著しく受ける	m ²	TB535	*	TB536	*

(5) 橋梁塗装工 (昼間施工)

規 格 ・ 仕 様			コード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島
新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装〔材工共〕			時間的制約					
新橋継手部素地調整	動力工具処理	無し	TB581	㎡	*	4,500	4,500	4,500
		受ける	TB583	㎡	*	4,770	4,770	4,770
		著しく受ける	TB585	㎡	*	5,130	5,130	5,130
	プラスト処理	無し	TB591	㎡	*	8,833	8,343	8,483
		受ける	TB593	㎡	*	9,142	8,652	8,792
		著しく受ける	TB595	㎡	*	9,547	9,067	9,207
	研削材およびケレンかす 回収・積込工	無し	TB601	㎡	*	4,110	4,110	4,110
		受ける	TB603	㎡	*	4,330	4,330	4,330
		著しく受ける	TB605	㎡	*	4,630	4,630	4,630
ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 130g/㎡×1層	無し	TB611	㎡	*	720	719	719
		受ける	TB613	㎡	*	753	752	752
		著しく受ける	TB615	㎡	*	797	796	796
下塗り塗装	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 500g/㎡×(2回/層)	無し	TB621	㎡	*	3,363	3,353	3,353
		受ける	TB623	㎡	*	3,455	3,445	3,445
		著しく受ける	TB625	㎡	*	3,568	3,560	3,568
	有機ジンクリッチペイント はけ・ローラー 240g/㎡×2層	無し	TB631	㎡	*	1,985	1,980	1,980
		受ける	TB633	㎡	*	2,058	2,050	2,050
		著しく受ける	TB635	㎡	*	2,158	2,150	2,150
	有機ジンクリッチペイント はけ・ローラー 300g/㎡×(2回/層)	無し	TB641	㎡	*	2,260	2,250	2,250
		受ける	TB643	㎡	*	2,325	2,320	2,325
		著しく受ける	TB645	㎡	*	2,425	2,420	2,425
	変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g/㎡×2層	無し	TB651	㎡	*	1,780	1,780	1,780
		受ける	TB653	㎡	*	1,852	1,852	1,852
		著しく受ける	TB655	㎡	*	1,952	1,952	1,952
	鉛・クロムフリー さび止めペイント はけ・ローラー 140g/㎡×3層	無し	TB661	㎡	*	2,087	2,080	2,080
		受ける	TB663	㎡	*	2,186	2,180	2,180
		著しく受ける	TB665	㎡	*	2,321	2,321	2,321
	変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g/㎡×1層	無し	TB671	㎡	*	897	895	896
		受ける	TB673	㎡	*	932	930	931
		著しく受ける	TB675	㎡	*	980	978	979
準備・補修		無し	TB681	㎡	*	354	354	354
		受ける	TB683	㎡	*	376	376	376
		著しく受ける	TB685	㎡	*	404	404	404
中塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g/㎡×1層	無し	TB691	㎡	*	721	720	720
		受ける	TB693	㎡	*	756	755	755
		著しく受ける	TB695	㎡	*	803	802	802
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g/㎡×1層	無し	TB701	㎡	*	675	674	674
		受ける	TB703	㎡	*	710	709	709
		著しく受ける	TB705	㎡	*	757	756	756
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g/㎡×1層	無し	TB711	㎡	*	698	697	697
		受ける	TB713	㎡	*	733	732	732
		著しく受ける	TB715	㎡	*	781	780	780

屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770
5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130
8,543	8,623	8,623	8,783	8,633	8,633	8,663	8,673	8,523	8,853
8,852	8,932	8,932	9,102	8,952	8,942	8,972	8,992	8,832	9,162
9,267	9,347	9,347	9,507	9,357	9,347	9,377	9,397	9,247	9,567
4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110
4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330
4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630
719	719	719	720	720	720	720	720	719	720
752	752	752	753	753	753	753	753	752	753
796	796	796	797	797	797	797	797	796	797
3,353	3,353	3,353	3,363	3,353	3,353	3,353	3,363	3,353	3,363
3,445	3,445	3,445	3,455	3,445	3,445	3,445	3,445	3,445	3,455
3,568	3,568	3,568	3,568	3,568	3,568	3,568	3,568	3,568	3,568
1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,980	1,985
2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,058
2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,158
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,260
2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325
2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425
1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780
1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852
1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952
2,080	2,080	2,080	2,087	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,087
2,180	2,180	2,180	2,186	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,186
2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321
896	896	896	897	896	896	896	897	896	897
931	931	931	932	931	931	931	932	931	932
979	979	979	980	979	979	979	980	979	980
354	354	354	354	354	354	354	354	354	354
376	376	376	376	376	376	376	376	376	376
404	404	404	404	404	404	404	404	404	404
720	720	720	721	720	720	720	721	720	721
755	755	755	756	755	755	755	756	755	756
802	802	802	803	802	802	802	803	802	803
674	674	674	675	674	674	674	675	674	675
709	709	709	710	709	709	709	710	709	710
756	756	756	757	756	756	756	757	756	757
697	697	697	698	697	697	697	698	697	698
732	732	732	733	732	732	732	733	732	733
780	780	780	781	780	780	780	781	780	781

(5) 橋梁塗装工 (昼間施工)

規 格 ・ 仕 様			コード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島
新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装〔材工共〕			時間的制約					
中塗り塗装	ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 140g/㎡×1層	無し	TB721	㎡	*	961	960	960
		受ける	TB723	㎡	*	996	995	995
		著しく受ける	TB725	㎡	*	1,040	1,040	1,040
	ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 140g/㎡×1層	無し	TB731	㎡	*	838	837	837
		受ける	TB733	㎡	*	874	873	873
		著しく受ける	TB735	㎡	*	920	919	919
	ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 140g/㎡×1層	無し	TB741	㎡	*	893	892	892
		受ける	TB743	㎡	*	927	926	926
		著しく受ける	TB745	㎡	*	974	973	973
上塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 110g/㎡×1層	無し	TB751	㎡	*	778	777	777
		受ける	TB753	㎡	*	814	812	813
		著しく受ける	TB755	㎡	*	861	860	860
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 110g/㎡×1層	無し	TB761	㎡	*	674	672	673
		受ける	TB763	㎡	*	710	708	709
		著しく受ける	TB765	㎡	*	757	755	756
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 110g/㎡×1層	無し	TB771	㎡	*	708	707	707
		受ける	TB773	㎡	*	743	741	742
		著しく受ける	TB775	㎡	*	790	788	789
	ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g/㎡×1層	無し	TB781	㎡	*	1,980	1,980	1,980
		受ける	TB783	㎡	*	2,020	2,020	2,020
		著しく受ける	TB785	㎡	*	2,070	2,070	2,070
	ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g/㎡×1層	無し	TB791	㎡	*	1,271	1,271	1,271
		受ける	TB793	㎡	*	1,310	1,310	1,310
		著しく受ける	TB795	㎡	*	1,362	1,360	1,360
	ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g/㎡×1層	無し	TB801	㎡	*	1,550	1,550	1,550
		受ける	TB803	㎡	*	1,590	1,590	1,590
		著しく受ける	TB805	㎡	*	1,630	1,630	1,630
塗替塗装〔材工共〕								
清掃・水洗い		無し	TB811	㎡	*	154	154	154
		受ける	TB813	㎡	*	163	163	163
		著しく受ける	TB815	㎡	*	176	176	176
素地調整	1種ケレン	無し	TB821	㎡	*	7,504	7,014	7,154
		受ける	TB823	㎡	*	7,726	7,246	7,386
		著しく受ける	TB825	㎡	*	8,035	7,555	7,695
	2種ケレン	無し	TB831	㎡	*	2,930	2,930	2,930
		受ける	TB833	㎡	*	3,110	3,110	3,110
		著しく受ける	TB835	㎡	*	3,340	3,340	3,340
	3種ケレンA	無し	TB841	㎡	*	2,060	2,060	2,060
		受ける	TB843	㎡	*	2,180	2,180	2,180
		著しく受ける	TB845	㎡	*	2,350	2,350	2,350
3種ケレンB	無し	TB851	㎡	*	1,170	1,170	1,170	
	受ける	TB853	㎡	*	1,240	1,240	1,240	
	著しく受ける	TB855	㎡	*	1,330	1,330	1,330	

屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
960	961	961	961	961	961	961	961	960	961
995	996	996	996	996	996	996	996	995	996
1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
837	838	838	838	838	838	838	838	837	838
873	874	874	874	874	874	874	874	873	874
919	920	920	920	920	920	920	920	919	920
892	893	893	893	893	893	893	893	892	893
926	927	927	927	927	927	927	927	926	927
973	974	974	974	974	974	974	974	973	974
777	777	777	778	777	777	777	777	777	778
813	813	813	814	813	813	813	813	813	814
860	860	860	861	860	860	860	860	860	861
673	673	673	674	673	673	673	673	673	674
709	709	709	710	709	709	709	709	709	710
756	756	756	757	756	756	756	756	756	757
707	707	707	708	707	707	707	707	707	708
742	742	742	743	742	742	742	742	742	743
789	789	789	790	789	789	789	789	789	790
1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271
1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
1,360	1,360	1,360	1,362	1,360	1,360	1,360	1,362	1,360	1,362
1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590
1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630
154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
7,214	7,304	7,304	7,454	7,304	7,304	7,334	7,344	7,194	7,524
7,446	7,526	7,526	7,686	7,536	7,526	7,566	7,576	7,426	7,746
7,755	7,835	7,835	7,995	7,845	7,835	7,875	7,885	7,735	8,055
2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930
3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110
3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340
2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180
2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330

(5) 橋梁塗装工 (昼間施工)

規 格 ・ 仕 様		コード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島
塗替塗装 (材工共)		時間的制約					
素地調整	3種ケレンC	無し	TB861	m ²	*	802	802
		受ける	TB863	m ²	*	850	850
		著しく受ける	TB865	m ²	*	914	914
	4種ケレン	無し	TB871	m ²	*	533	533
		受ける	TB873	m ²	*	565	565
		著しく受ける	TB875	m ²	*	608	608
	研削材およびケレンかす 回収・積込工	無し	TB881	m ²	*	4,110	4,110
		受ける	TB883	m ²	*	4,330	4,330
		著しく受ける	TB885	m ²	*	4,630	4,630
下塗り塗装	弱溶剤変性 [※] 樹脂塗料 はけ・ローラー 200g/m ² ×1層	無し	TB891	m ²	*	912	910
		受ける	TB893	m ²	*	947	946
		著しく受ける	TB895	m ²	*	994	993
	弱溶剤変性 [※] 樹脂塗料 はけ・ローラー 200g/m ² ×2層	無し	TB901	m ²	*	1,812	1,812
		受ける	TB903	m ²	*	1,884	1,880
		著しく受ける	TB905	m ²	*	1,984	1,980
	弱溶剤変性 [※] 樹脂塗料 スプレー 240g/m ² ×2層	無し	TB911	m ²	*	1,560	1,560
		受ける	TB913	m ²	*	1,615	1,610
		著しく受ける	TB915	m ²	*	1,684	1,684
	鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー 140g/m ² ×2層	無し	TB921	m ²	*	1,380	1,380
		受ける	TB923	m ²	*	1,451	1,451
		著しく受ける	TB925	m ²	*	1,551	1,551
	有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ 240g/m ² ×1層	無し	TB931	m ²	*	996	993
		受ける	TB933	m ²	*	1,024	1,020
		著しく受ける	TB935	m ²	*	1,070	1,070
	有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ 300g/m ² ×(2回/層)	無し	TB941	m ²	*	2,260	2,250
		受ける	TB943	m ²	*	2,325	2,320
		著しく受ける	TB945	m ²	*	2,425	2,420
	有機ジンクリッチペイント スプレー 600g/m ² ×1層	無し	TB951	m ²	*	1,520	1,510
		受ける	TB953	m ²	*	1,542	1,542
		著しく受ける	TB955	m ²	*	1,584	1,584
	無溶剤変性 [※] 樹脂塗料 はけ・ローラー 300g/m ² ×2層	無し	TB961	m ²	*	3,354	3,350
		受ける	TB963	m ²	*	3,439	3,430
		著しく受ける	TB965	m ²	*	3,539	3,530
中塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g/m ² ×1層	無し	TB971	m ²	*	721	720
		受ける	TB973	m ²	*	756	755
		著しく受ける	TB975	m ²	*	803	802
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g/m ² ×1層	無し	TB981	m ²	*	675	674
		受ける	TB983	m ²	*	710	709
		著しく受ける	TB985	m ²	*	757	756
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g/m ² ×1層	無し	TB991	m ²	*	698	697
		受ける	TB993	m ²	*	733	732
		著しく受ける	TB995	m ²	*	781	780

屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
802	802	802	802	802	802	802	802	802	802
850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
914	914	914	914	914	914	914	914	914	914
533	533	533	533	533	533	533	533	533	533
565	565	565	565	565	565	565	565	565	565
608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110
4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330
4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630
911	911	911	912	911	911	911	912	911	912
946	946	946	947	946	946	946	947	946	947
993	993	993	994	993	993	993	994	993	994
1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812
1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884
1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984
1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615
1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684
1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451
1,551	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551
994	995	995	996	995	995	995	995	994	996
1,020	1,020	1,020	1,024	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,024
1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,260
2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325
2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425
1,510	1,510	1,510	1,520	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,520
1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542
1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584
3,354	3,354	3,354	3,354	3,354	3,354	3,354	3,354	3,354	3,354
3,430	3,430	3,430	3,439	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,439
3,530	3,530	3,530	3,539	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,539
720	720	720	721	720	720	720	721	720	721
755	755	755	756	755	755	755	756	755	756
802	802	802	803	802	802	802	803	802	803
674	674	674	675	674	674	674	675	674	675
709	709	709	710	709	709	709	710	709	710
756	756	756	757	756	756	756	757	756	757
697	697	697	698	697	697	697	698	697	698
732	732	732	733	732	732	732	733	732	733
780	780	780	781	780	780	780	781	780	781

(5) 橋梁塗装工 (昼間施工)

規 格 ・ 仕 様			コード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島
塗替塗装 (材工共)			時間的制約					
中塗り塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 140g/㎡×1層	無し	TC001	㎡	*	986	985	985
		受ける	TC003	㎡	*	1,020	1,020	1,020
		著しく受ける	TC005	㎡	*	1,060	1,060	1,060
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 170g/㎡×1層	無し	TC011	㎡	*	881	879	879
		受ける	TC013	㎡	*	905	903	903
		著しく受ける	TC015	㎡	*	938	936	936
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 140g/㎡×1層	無し	TC021	㎡	*	856	855	855
		受ける	TC023	㎡	*	890	889	889
		著しく受ける	TC025	㎡	*	937	936	936
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 170g/㎡×1層	無し	TC031	㎡	*	725	723	723
		受ける	TC033	㎡	*	749	747	747
		著しく受ける	TC035	㎡	*	781	779	779
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 140g/㎡×1層	無し	TC041	㎡	*	914	913	913
		受ける	TC043	㎡	*	950	949	949
		著しく受ける	TC045	㎡	*	997	996	996
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 170g/㎡×1層	無し	TC051	㎡	*	794	792	792
		受ける	TC053	㎡	*	819	817	817
		著しく受ける	TC055	㎡	*	850	848	848
上塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 110g/㎡×1層	無し	TC061	㎡	*	778	777	777
		受ける	TC063	㎡	*	814	812	813
		著しく受ける	TC065	㎡	*	861	860	860
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 110g/㎡×1層	無し	TC071	㎡	*	674	672	673
		受ける	TC073	㎡	*	710	708	709
		著しく受ける	TC075	㎡	*	757	755	756
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 110g/㎡×1層	無し	TC081	㎡	*	708	707	707
		受ける	TC083	㎡	*	743	741	742
		著しく受ける	TC085	㎡	*	790	788	789
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g/㎡×1層	無し	TC091	㎡	*	1,902	1,900	1,900
		受ける	TC093	㎡	*	1,930	1,930	1,930
		著しく受ける	TC095	㎡	*	1,980	1,980	1,980
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 140g/㎡×1層	無し	TC101	㎡	*	1,910	1,910	1,910
		受ける	TC103	㎡	*	1,930	1,930	1,930
		著しく受ける	TC105	㎡	*	1,960	1,960	1,960
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g/㎡×1層	無し	TC111	㎡	*	1,280	1,280	1,280
		受ける	TC113	㎡	*	1,320	1,320	1,320
		著しく受ける	TC115	㎡	*	1,370	1,370	1,370
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g/㎡×1層	無し	TC121	㎡	*	1,200	1,200	1,200
		受ける	TC123	㎡	*	1,220	1,220	1,220
		著しく受ける	TC125	㎡	*	1,250	1,250	1,250
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g/㎡×1層	無し	TC131	㎡	*	1,600	1,600	1,600
		受ける	TC133	㎡	*	1,630	1,630	1,630
		著しく受ける	TC135	㎡	*	1,680	1,680	1,680

屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
985	986	986	986	986	986	986	986	985	986
1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
880	880	880	881	880	880	880	880	880	881
904	904	904	905	904	904	904	904	904	905
937	937	937	938	937	937	937	937	937	938
855	856	856	856	856	856	856	856	855	856
889	890	890	890	890	890	890	890	889	890
936	937	937	937	937	937	937	937	936	937
724	724	724	725	724	724	724	724	724	725
748	748	748	749	748	748	748	748	748	749
780	780	780	781	780	780	780	780	780	781
913	914	914	914	914	914	914	914	913	914
949	950	950	950	950	950	950	950	949	950
996	997	997	997	997	997	997	997	996	997
793	793	793	794	793	793	793	793	793	794
818	818	818	819	818	818	818	818	818	819
849	849	849	850	849	849	849	849	849	850
777	777	777	778	777	777	777	777	777	778
813	813	813	814	813	813	813	813	813	814
860	860	860	861	860	860	860	860	860	861
673	673	673	674	673	673	673	673	673	674
709	709	709	710	709	709	709	709	709	710
756	756	756	757	756	756	756	756	756	757
707	707	707	708	707	707	707	707	707	708
742	742	742	743	742	742	742	742	742	743
789	789	789	790	789	789	789	789	789	790
1,900	1,900	1,900	1,902	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,902
1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930
1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910
1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930
1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630
1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680

(5) 橋梁塗装工 (昼間施工)

規 格 ・ 仕 様		コード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島
塗替塗装 (材工共)		時間的制約					
上塗り塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 140g/㎡×1層	無し	TC141	㎡	*	1,560	1,560
		受ける	TC143	㎡	*	1,581	1,581
		著しく受ける	TC145	㎡	*	1,611	1,611

屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581
1,611	1,611	1,611	1,611	1,611	1,611	1,611	1,611	1,611	1,611

(5) 橋梁塗装工 (夜間施工)

規 格 ・ 仕 様		コード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	
新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装〔材工共〕		時間的制約						
新橋継手部素地調整	動力工具処理	無し	TB582	㎡	*	6,760	6,760	6,760
		受ける	TB584	㎡	*	7,160	7,160	7,160
		著しく受ける	TB586	㎡	*	7,700	7,700	7,700
	プラスト処理	無し	TB592	㎡	*	11,270	10,870	10,970
		受ける	TB594	㎡	*	11,760	11,260	11,360
		著しく受ける	TB596	㎡	*	12,380	11,980	12,080
	研削材およびケレンかす 回収・積込工	無し	TB602	㎡	*	5,960	5,960	5,960
		受ける	TB604	㎡	*	6,300	6,300	6,300
		著しく受ける	TB606	㎡	*	6,740	6,740	6,740
ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 130g/㎡×1層	無し	TB612	㎡	*	993	992	992
		受ける	TB614	㎡	*	1,040	1,040	1,040
		著しく受ける	TB616	㎡	*	1,100	1,100	1,100
下塗り塗装	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 500g/㎡×(2回/層)	無し	TB622	㎡	*	4,128	4,120	4,128
		受ける	TB624	㎡	*	4,276	4,260	4,266
		著しく受ける	TB626	㎡	*	4,450	4,440	4,440
	有機ジンクリッチペイント はけ・ローラー 240g/㎡×2層	無し	TB632	㎡	*	2,572	2,572	2,572
		受ける	TB634	㎡	*	2,681	2,681	2,681
		著しく受ける	TB636	㎡	*	2,825	2,820	2,820
	有機ジンクリッチペイント はけ・ローラー 300g/㎡×(2回/層)	無し	TB642	㎡	*	2,874	2,870	2,874
		受ける	TB644	㎡	*	2,982	2,982	2,982
		著しく受ける	TB646	㎡	*	3,131	3,131	3,131
	変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g/㎡×2層	無し	TB652	㎡	*	2,377	2,370	2,370
		受ける	TB654	㎡	*	2,485	2,480	2,480
		著しく受ける	TB656	㎡	*	2,620	2,620	2,620
	鉛・クロムフリー さび止めペイント はけ・ローラー 140g/㎡×3層	無し	TB662	㎡	*	2,962	2,962	2,962
		受ける	TB664	㎡	*	3,120	3,120	3,120
		著しく受ける	TB666	㎡	*	3,337	3,330	3,330
	変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g/㎡×1層	無し	TB672	㎡	*	1,183	1,180	1,180
		受ける	TB674	㎡	*	1,243	1,240	1,240
		著しく受ける	TB676	㎡	*	1,310	1,310	1,310
準備・補修		無し	TB682	㎡	*	532	532	532
		受ける	TB684	㎡	*	564	564	564
		著しく受ける	TB686	㎡	*	606	606	606
中塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g/㎡×1層	無し	TB692	㎡	*	1,011	1,010	1,010
		受ける	TB694	㎡	*	1,060	1,060	1,060
		著しく受ける	TB696	㎡	*	1,130	1,130	1,130
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g/㎡×1層	無し	TB702	㎡	*	969	968	968
		受ける	TB704	㎡	*	1,021	1,020	1,020
		著しく受ける	TB706	㎡	*	1,091	1,091	1,091
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g/㎡×1層	無し	TB712	㎡	*	992	991	991
		受ける	TB714	㎡	*	1,040	1,040	1,040
		著しく受ける	TB716	㎡	*	1,110	1,110	1,110

屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760
7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160
7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
11,070	11,070	11,070	11,270	11,170	11,070	11,170	11,170	10,970	11,370
11,460	11,560	11,560	11,660	11,560	11,560	11,560	11,560	11,360	11,760
12,180	12,180	12,180	12,380	12,180	12,180	12,280	12,280	12,080	12,480
5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960
6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740
992	993	993	993	993	993	993	993	992	993
1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
4,266	4,266	4,266	4,276	4,266	4,266	4,266	4,266	4,266	4,276
4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,440	4,450
2,572	2,572	2,572	2,572	2,572	2,572	2,572	2,572	2,572	2,572
2,681	2,681	2,681	2,681	2,681	2,681	2,681	2,681	2,681	2,681
2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	2,820	2,825
2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874
2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982
3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131
2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,377
2,480	2,485	2,485	2,485	2,485	2,485	2,485	2,485	2,480	2,485
2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962
3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120
3,330	3,330	3,330	3,337	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,337
1,180	1,180	1,180	1,183	1,180	1,180	1,180	1,183	1,180	1,183
1,240	1,240	1,240	1,243	1,240	1,240	1,240	1,243	1,240	1,243
1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
532	532	532	532	532	532	532	532	532	532
564	564	564	564	564	564	564	564	564	564
606	606	606	606	606	606	606	606	606	606
1,010	1,010	1,010	1,011	1,010	1,010	1,010	1,011	1,010	1,011
1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130
968	968	968	969	968	968	968	969	968	969
1,020	1,020	1,020	1,021	1,020	1,020	1,020	1,021	1,020	1,021
1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091
991	991	991	992	991	991	991	992	991	992
1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110

(5) 橋梁塗装工 (夜間施工)

規 格 ・ 仕 様		コード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	
新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装〔材工共〕		時間的制約						
中塗り塗装	ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 140g/㎡×1層	無し	TB722	㎡	*	1,250	1,250	1,250
		受ける	TB724	㎡	*	1,300	1,300	1,300
		著しく受ける	TB726	㎡	*	1,370	1,370	1,370
	ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 140g/㎡×1層	無し	TB732	㎡	*	1,132	1,130	1,130
		受ける	TB734	㎡	*	1,181	1,181	1,181
		著しく受ける	TB736	㎡	*	1,250	1,250	1,250
	ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 140g/㎡×1層	無し	TB742	㎡	*	1,180	1,180	1,180
		受ける	TB744	㎡	*	1,230	1,230	1,230
		著しく受ける	TB746	㎡	*	1,300	1,300	1,300
上塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 110g/㎡×1層	無し	TB752	㎡	*	1,070	1,070	1,070
		受ける	TB754	㎡	*	1,122	1,120	1,120
		著しく受ける	TB756	㎡	*	1,190	1,190	1,190
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 110g/㎡×1層	無し	TB762	㎡	*	968	967	967
		受ける	TB764	㎡	*	1,011	1,010	1,010
		著しく受ける	TB766	㎡	*	1,091	1,090	1,091
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 110g/㎡×1層	無し	TB772	㎡	*	1,002	1,000	1,001
		受ける	TB774	㎡	*	1,050	1,050	1,050
		著しく受ける	TB776	㎡	*	1,120	1,120	1,120
	ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g/㎡×1層	無し	TB782	㎡	*	2,280	2,280	2,280
		受ける	TB784	㎡	*	2,330	2,330	2,330
		著しく受ける	TB786	㎡	*	2,400	2,400	2,400
	ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g/㎡×1層	無し	TB792	㎡	*	1,570	1,570	1,570
		受ける	TB794	㎡	*	1,620	1,620	1,620
		著しく受ける	TB796	㎡	*	1,691	1,691	1,691
	ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g/㎡×1層	無し	TB802	㎡	*	1,852	1,850	1,850
		受ける	TB804	㎡	*	1,901	1,901	1,901
		著しく受ける	TB806	㎡	*	1,970	1,970	1,970
塗替塗装〔材工共〕								
清掃・水洗い	無し	TB812	㎡	*	231	231	231	
	受ける	TB814	㎡	*	245	245	245	
	著しく受ける	TB816	㎡	*	264	264	264	
素地調整	1種ケレン	無し	TB822	㎡	*	9,436	8,956	9,096
		受ける	TB824	㎡	*	9,794	9,304	9,444
		著しく受ける	TB826	㎡	*	10,217	9,767	9,907
	2種ケレン	無し	TB832	㎡	*	4,400	4,400	4,400
		受ける	TB834	㎡	*	4,660	4,660	4,660
		著しく受ける	TB836	㎡	*	5,020	5,020	5,020
	3種ケレンA	無し	TB842	㎡	*	3,090	3,090	3,090
		受ける	TB844	㎡	*	3,280	3,280	3,280
		著しく受ける	TB846	㎡	*	3,530	3,530	3,530
	3種ケレンB	無し	TB852	㎡	*	1,760	1,760	1,760
		受ける	TB854	㎡	*	1,860	1,860	1,860
		著しく受ける	TB856	㎡	*	2,000	2,000	2,000

屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
1,130	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,130	1,132
1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181
1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
1,120	1,120	1,120	1,122	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,122
1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190
967	967	967	968	967	967	967	967	967	968
1,010	1,010	1,010	1,011	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,011
1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091
1,001	1,001	1,001	1,002	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,002
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330
2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691
1,850	1,850	1,850	1,852	1,850	1,850	1,850	1,852	1,850	1,852
1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901
1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970
231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
9,156	9,236	9,236	9,396	9,246	9,236	9,276	9,286	9,136	9,456
9,504	9,594	9,594	9,744	9,594	9,594	9,624	9,634	9,484	9,814
9,917	10,017	10,017	10,117	10,017	10,017	10,017	10,017	9,917	10,217
4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020
3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090
3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280
3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530
1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

(5) 橋梁塗装工 (夜間施工)

規 格 ・ 仕 様		コード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	
塗替塗装 〔材工共〕		時間的制約						
素地調整	3種ケレンC	無し	TB862	m ²	*	1,200	1,200	1,200
		受ける	TB864	m ²	*	1,270	1,270	1,270
		著しく受ける	TB866	m ²	*	1,370	1,370	1,370
	4種ケレン	無し	TB872	m ²	*	800	800	800
		受ける	TB874	m ²	*	848	848	848
		著しく受ける	TB876	m ²	*	912	912	912
	研削材およびケレンかす 回収・積込工	無し	TB882	m ²	*	5,960	5,960	5,960
		受ける	TB884	m ²	*	6,300	6,300	6,300
		著しく受ける	TB886	m ²	*	6,740	6,740	6,740
下塗り塗装	弱溶剤形変性 [※] 樹脂塗料 はけ・ローラー 200g/m ² ×1層	無し	TB892	m ²	*	1,200	1,200	1,200
		受ける	TB894	m ²	*	1,250	1,250	1,250
		著しく受ける	TB896	m ²	*	1,320	1,320	1,320
	弱溶剤形変性 [※] 樹脂塗料 はけ・ローラー 200g/m ² ×2層	無し	TB902	m ²	*	2,400	2,400	2,400
		受ける	TB904	m ²	*	2,517	2,510	2,510
		著しく受ける	TB906	m ²	*	2,652	2,652	2,652
	弱溶剤形変性 [※] 樹脂塗料 スプレー 240g/m ² ×2層	無し	TB912	m ²	*	1,971	1,971	1,971
		受ける	TB914	m ²	*	2,043	2,040	2,043
		著しく受ける	TB916	m ²	*	2,142	2,142	2,142
	鉛・クロムフリーさび止め ^ペ イント はけ・ローラー 140g/m ² ×2層	無し	TB922	m ²	*	1,975	1,970	1,970
		受ける	TB924	m ²	*	2,084	2,080	2,080
		著しく受ける	TB926	m ²	*	2,220	2,220	2,220
	有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ 240g/m ² ×1層	無し	TB932	m ²	*	1,280	1,280	1,280
		受ける	TB934	m ²	*	1,340	1,340	1,340
		著しく受ける	TB936	m ²	*	1,410	1,410	1,410
	有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ 300g/m ² ×(2回/層)	無し	TB942	m ²	*	2,874	2,870	2,874
		受ける	TB944	m ²	*	2,982	2,982	2,982
		著しく受ける	TB946	m ²	*	3,131	3,131	3,131
	有機ジンクリッチペイント スプレー 600g/m ² ×1層	無し	TB952	m ²	*	1,763	1,763	1,763
		受ける	TB954	m ²	*	1,820	1,810	1,810
		著しく受ける	TB956	m ²	*	1,874	1,870	1,874
	無溶剤形変性 [※] 樹脂塗料 はけ・ローラー 300g/m ² ×2層	無し	TB962	m ²	*	3,978	3,970	3,970
		受ける	TB964	m ²	*	4,096	4,090	4,090
		著しく受ける	TB966	m ²	*	4,246	4,240	4,240
中塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g/m ² ×1層	無し	TB972	m ²	*	1,011	1,010	1,010
		受ける	TB974	m ²	*	1,060	1,060	1,060
		著しく受ける	TB976	m ²	*	1,130	1,130	1,130
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g/m ² ×1層	無し	TB982	m ²	*	969	968	968
		受ける	TB984	m ²	*	1,021	1,020	1,020
		著しく受ける	TB986	m ²	*	1,091	1,091	1,091
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g/m ² ×1層	無し	TB992	m ²	*	992	991	991
		受ける	TB994	m ²	*	1,040	1,040	1,040
		著しく受ける	TB996	m ²	*	1,110	1,110	1,110

屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
848	848	848	848	848	848	848	848	848	848
912	912	912	912	912	912	912	912	912	912
5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960
6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740
1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,517
2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652
1,971	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971
2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043
2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142
1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,975
2,080	2,080	2,080	2,084	2,080	2,080	2,080	2,084	2,080	2,084
2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220
1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340
1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874
2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982
3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131
1,763	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763
1,810	1,810	1,810	1,820	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,820
1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874
3,970	3,970	3,970	3,978	3,970	3,970	3,970	3,978	3,970	3,978
4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,090	4,096
4,246	4,246	4,246	4,246	4,246	4,246	4,246	4,246	4,240	4,246
1,010	1,010	1,010	1,011	1,010	1,010	1,010	1,011	1,010	1,011
1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130
968	968	968	969	968	968	968	969	968	969
1,020	1,020	1,020	1,021	1,020	1,020	1,020	1,021	1,020	1,021
1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091
991	991	991	992	991	991	991	992	991	992
1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110

(5) 橋梁塗装工 (夜間施工)

規 格 ・ 仕 様			コード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島
塗替塗装 (材工共)			時間的制約					
中塗り塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 140g/㎡×1層	無し	TC002	㎡	*	1,282	1,280	1,280
		受ける	TC004	㎡	*	1,331	1,331	1,331
		著しく受ける	TC006	㎡	*	1,400	1,400	1,400
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 170g/㎡×1層	無し	TC012	㎡	*	1,080	1,080	1,080
		受ける	TC014	㎡	*	1,110	1,110	1,110
		著しく受ける	TC016	㎡	*	1,160	1,160	1,160
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 140g/㎡×1層	無し	TC022	㎡	*	1,140	1,140	1,140
		受ける	TC024	㎡	*	1,200	1,200	1,200
		著しく受ける	TC026	㎡	*	1,270	1,270	1,270
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 170g/㎡×1層	無し	TC032	㎡	*	926	924	924
		受ける	TC034	㎡	*	962	960	960
		著しく受ける	TC036	㎡	*	1,003	1,001	1,001
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 140g/㎡×1層	無し	TC042	㎡	*	1,200	1,200	1,200
		受ける	TC044	㎡	*	1,260	1,260	1,260
		著しく受ける	TC046	㎡	*	1,330	1,330	1,330
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 170g/㎡×1層	無し	TC052	㎡	*	996	994	994
		受ける	TC054	㎡	*	1,030	1,030	1,030
		著しく受ける	TC056	㎡	*	1,073	1,070	1,070
上塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 110g/㎡×1層	無し	TC062	㎡	*	1,070	1,070	1,070
		受ける	TC064	㎡	*	1,122	1,120	1,120
		著しく受ける	TC066	㎡	*	1,190	1,190	1,190
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 110g/㎡×1層	無し	TC072	㎡	*	968	967	967
		受ける	TC074	㎡	*	1,011	1,010	1,010
		著しく受ける	TC076	㎡	*	1,091	1,090	1,091
	長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 110g/㎡×1層	無し	TC082	㎡	*	1,002	1,000	1,001
		受ける	TC084	㎡	*	1,050	1,050	1,050
		著しく受ける	TC086	㎡	*	1,120	1,120	1,120
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g/㎡×1層	無し	TC092	㎡	*	2,190	2,190	2,190
		受ける	TC094	㎡	*	2,250	2,250	2,250
		著しく受ける	TC096	㎡	*	2,322	2,320	2,320
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 140g/㎡×1層	無し	TC102	㎡	*	2,110	2,110	2,110
		受ける	TC104	㎡	*	2,140	2,140	2,140
		著しく受ける	TC106	㎡	*	2,190	2,190	2,190
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g/㎡×1層	無し	TC112	㎡	*	1,580	1,580	1,580
		受ける	TC114	㎡	*	1,630	1,630	1,630
		著しく受ける	TC116	㎡	*	1,700	1,700	1,700
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g/㎡×1層	無し	TC122	㎡	*	1,400	1,400	1,400
		受ける	TC124	㎡	*	1,440	1,440	1,440
		著しく受ける	TC126	㎡	*	1,491	1,491	1,491
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g/㎡×1層	無し	TC132	㎡	*	1,890	1,890	1,890
		受ける	TC134	㎡	*	1,940	1,940	1,940
		著しく受ける	TC136	㎡	*	2,010	2,010	2,010

屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
1,280	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,280	1,282
1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331
1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
925	925	925	926	925	925	925	925	925	926
961	961	961	962	961	961	961	961	961	962
1,002	1,002	1,002	1,003	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	1,003
1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
995	995	995	996	995	995	995	995	995	996
1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
1,070	1,070	1,070	1,073	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,073
1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
1,120	1,120	1,120	1,122	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,122
1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190
967	967	967	968	967	967	967	967	967	968
1,010	1,010	1,010	1,011	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,011
1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091
1,001	1,001	1,001	1,002	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,002
1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
2,320	2,320	2,320	2,322	2,320	2,320	2,320	2,322	2,320	2,322
2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110
2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140
2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190
1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630
1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
1,491	1,491	1,491	1,491	1,491	1,491	1,491	1,491	1,491	1,491
1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010

(5) 橋梁塗装工 (夜間施工)

規 格 ・ 仕 様			コード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島
塗替塗装 (材工共)		時間的制約						
上塗り塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 140g/㎡×1層	無し	TC142	㎡	*	1,760	1,760	1,760
		受ける	TC144	㎡	*	1,790	1,790	1,790
		著しく受ける	TC146	㎡	*	1,840	1,840	1,840

屋久島	大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840

(6) 構造物とりこわし工

規 格 ・ 仕 様		単位	コード	昼間施工	コード	夜間施工
無筋構造物 〔手間のみ〕		時間的制約				
機械施工	無し	m ³	TC191	*	TC192	*
	受ける	m ³	TC193	*	TC194	*
	著しく受ける	m ³	TC195	*	TC196	*
人力施工	無し	m ³	TC201	*	TC202	*
	受ける	m ³	TC203	*	TC204	*
	著しく受ける	m ³	TC205	*	TC206	*
鉄筋構造物 〔手間のみ〕						
機械施工	無し	m ³	TC211	*	TC212	*
	受ける	m ³	TC213	*	TC214	*
	著しく受ける	m ³	TC215	*	TC216	*
人力施工	無し	m ³	TC221	*	TC222	*
	受ける	m ³	TC223	*	TC224	*
	著しく受ける	m ³	TC225	*	TC226	*

第7章 設計・調査・測量業務関係

Ⅱ C B R 試験

試 験 名	単 位	調 査 業 務 費	備 考	コ ー ド
室 内 C B R 用 試 料 採 取	ヶ所	*	締め固めた土70kg採取	TSM82
締め固めた土の C B R 試験	試料	*	設計 C B R	TSM83

注) 1 諸経費については、別途計上すること。
 経費率は、「設計業務等標準積算基準書（一般土木編）」の第二編地質調査業務を準用する。

Ⅲ 設計・調査・測量業務関係材料費

(1) 空中写真測量

品 名	規 格	単位	単 価	コ ード
航空ガソリン		ℓ	388	TSM72
航空オイル		ℓ	2,110	TSM74

種 別	規 格	単位	単 価	コ ード	備 考
飛行場使用料 (着陸料1回) (第2種空港利用)	単 発	回	1,000	TSM78	6t以下
	双 発		1,000	TSM79	
停留格納料 (1日) (第2種空港利用)	単 発	日	810	TSM76	6t以下
	双 発		810	TSM77	
飛 行 機	単 発	h	155,710	KM006	測量 (損料)
	双 発		—		〃 〃
デジタル航空カメラ	複合エリアセンサー	h	200,000	KM009	〃
電子基準点RINEXデータ (1秒間隔電子基準点観測データ)	ネットワーク型RTK-GPS データ後処理VRSサービス	h	2,400	KM010	実電子基準点方式

(2) 土質調査資材

品 名	規 格	単位	単 価	コ ード	備 考
パイプ式歪計	φ48mm t=3.6mm (1方向2ゲージ)	本	3,870	TSM11	ソケットレス仕様
パイプ式歪計	φ48mm t=3.6mm (2方向4ゲージ)	本	4,680	TSM14	ソケットレス仕様
リード線	3 芯	m	63	TSM12	
アルミケーシング	φ47mm×3m	本	9,600	TSM16	立上がり1m含む
アルミカップリング	φ47mm	ヶ	2,400	TSM17	
ケーシングキャップ類	φ47mm	組	3,400	TSM18	
クランプ	48.6mm	個	*	TSM40	

(3) 地質調査データ登録

品 名	規 格	単位	単 価	コ ード	備 考
国土地盤情報データベース 検定費	地質調査技士配置有り	本	2,000	TSM80	
国土地盤情報データベース 検定費	地質調査技士配置無し	本	3,000	TSM81	

(4) 土質調査損料

種 別	規 格	単 位	単 価	コ ー ド
伸縮計	7 日巻	基・日	215	KM072
傾斜計		基・日	99	KM074
静歪み指示計		台・日	215	KM076
孔内傾斜計	指示計含む	台・日	1,590	KM078

(5) 地質調査損料

種 別	規 格	単 位	単 価	コ ー ド
モノレール機械器具損料	50m以下	日	2,000	KM016
モノレール機械器具損料	50m超 100m以下	日	2,400	KM018
モノレール機械器具損料	100m超 200m以下	日	2,600	KM020
モノレール機械器具損料	200m超 300m以下	日	2,900	KM022
モノレール機械器具損料	300m超 500m以下	日	3,200	KM024
モノレール機械器具損料	500m超 1000m以下	日	4,600	KM026
索道機械器具損料	100m以下	日	—	KM042
索道機械器具損料	100m超 500m以下	日	—	KM044
索道機械器具損料	500m超 1000m以下	日	—	KM046

第8章 その他

(1) 伐木単価

現場の傾斜度 30 度未満

単位：円/本

胸高直径	週休 2 日補正			
	補正無し		4 週 8 休	
	針葉樹	広葉樹等 天然生林	針葉樹	広葉樹等 天然生林
8cm超10cm未満	681	1,485	695	1,515
10cm以上20cm未満	954	1,755	973	1,790
20cm以上30cm未満	1,209	2,700	1,233	2,754
30cm以上40cm未満	1,775	2,971	1,811	3,030
40cm以上50cm未満	2,393	4,726	2,441	4,821
50cm以上	3,166	5,401	3,229	5,509

現場の傾斜度 30 度以上

単位：円/本

胸高直径	週休 2 日補正			
	補正無し		4 週 8 休	
	針葉樹	広葉樹等 天然生林	針葉樹	広葉樹等 天然生林
8cm超10cm未満	750	1,634	765	1,666
10cm以上20cm未満	1,050	1,931	1,071	1,969
20cm以上30cm未満	1,330	2,971	1,356	3,030
30cm以上40cm未満	1,953	3,268	1,992	3,333
40cm以上50cm未満	2,633	5,199	2,685	5,303
50cm以上	3,482	5,942	3,552	6,060

(注) 1 上表の単価は、工事の準備に伴う樹木のチェーンソーによる伐倒、枝払、玉切りの一連作業に適用し、積込、運搬は含まない。

(注) 2 胸高直径 8 c m 以下の樹木については、準備費として共通仮設費率に含まれるため、積み上げ計上の対象としない。

(注) 3 人力による伐木作業の単価であるため、現場条件によりクレーン等の建設機械が必要な場合は別途考慮するものとする。

(注) 4 上記 4 週 8 休単価は、現場閉所の月単位及び週単位（完全週休二日（土日））並びに、交替制の月単位及び週単位（完全週休二日）において使用できる。