令和8年度　土木工事標準積算基準書 正誤表

現　行　基　準（令和8年10月1日）	修　　正（令和8年10月14日）	備考

現行基準（令和8年10月1日）

S2502

（4） 仮設材等の運搬

1） 仮設材等（鋼矢板，H形鋼，覆工板，敷鉄板等）の運搬費用

仮設材等の運搬は次式により行うものとする。

U＝［E×（1＋F 1＋F 2）］×G＋H

ただし　U：仮設材等の運搬費

E：基本運賃（円／t）

下表によるものとする。

なお，運搬距離は運搬基地より現場までの距離とする。

また，運賃は下表に掲げてある基本運賃に，必要に応じ冬期割増及び深夜早朝割増を行うものとし，車両留置料，長大品割増，休日割増，特別割引は適用しない。

基 本 運 賃 表　（単位：円／t）

距離＼製品長	12m以内		12m超～15m以内		15m超	
10kmまで	4,530	(4,210)	4,970	(4,660)	7,480	(6,450)
20　〃	4,690	(4,380)	5,230	(4,950)	7,950	(6,810)
30　〃	5,010	(4,710)	5,570	(5,190)	8,450	(7,180)
40　〃	5,340	(4,990)	5,920	(5,570)	8,940	(7,620)
50　〃	5,690	(5,340)	6,320	(5,870)	9,490	(8,020)
60　〃	6,050	(5,610)	6,750	(6,270)	10,000	(8,480)
70　〃	6,470	(6,060)	7,180	(6,640)	10,600	(8,950)
80　〃	6,820	(6,340)	7,570	(7,050)	11,100	(9,450)
90　〃	7,190	(6,750)	8,000	(7,380)	11,800	(9,910)
100　〃	7,610	(7,000)	8,450	(7,770)	12,400	(10,300)
110　〃	8,010	(7,460)	8,880	(8,200)	13,000	(10,900)
120　〃	8,350	(7,560)	9,250	(8,450)	13,600	(11,300)
130　〃	8,770	(8,170)	9,700	(8,950)	14,200	(11,900)
140　〃	9,160	(8,280)	10,000	(9,250)	14,800	(12,300)
150　〃	9,470	(8,660)	10,400	(9,480)	15,400	(12,700)
160　〃	9,870	(8,860)	10,800	(9,850)	15,900	(13,100)
170　〃	10,200	(9,270)	11,200	(10,100)	16,600	(13,700)
180　〃	10,500	(9,340)	11,600	(10,400)	17,100	(14,000)
190　〃	10,900	(9,780)	12,100	(10,700)	17,900	(14,600)
200　〃	11,400	(10,000)	12,600	(11,000)	18,600	(15,000)
200kmを超え20kmまでを増すごとに	780	(　665)	925	(　764)	1,330	(　1,050)

（注）1．本県においては（　）内の運賃を適用する。
2．敷鉄板については敷鉄板設置撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。
3．誘導車，誘導員が必要な場合については別途計上する。

修正（令和8年10月14日）

令和8年度　土木工事標準積算基準（共通編）
第Ⅰ編　総則　第2章　工事費の積算

S2502

（4） 仮設材等の運搬

1） 仮設材等（鋼矢板，H形鋼，覆工板，敷鉄板等）の運搬費用

仮設材等の運搬は次式により行うものとする。

U＝［E×（1＋F 1＋F 2）］×G＋H

ただし　U：仮設材等の運搬費

E：基本運賃（円／t）

下表によるものとする。

なお，運搬距離は運搬基地より現場までの距離とする。

また，運賃は下表に掲げてある基本運賃に，必要に応じ冬期割増及び深夜早朝割増を行うものとし，車両留置料，長大品割増，休日割増，特別割引は適用しない。

基 本 運 賃 表　（単位：円／t）

距離＼製品長	12m以内		12m超～15m以内		15m超	
10kmまで	4,530	~~(4,210)~~	4,970	~~(4,660)~~	7,480	~~(6,450)~~
20　〃	4,690	~~(4,380)~~	5,230	~~(4,950)~~	7,950	~~(6,810)~~
30　〃	5,010	~~(4,710)~~	5,570	~~(5,190)~~	8,450	~~(7,180)~~
40　〃	5,340	~~(4,990)~~	5,920	~~(5,570)~~	8,940	~~(7,620)~~
50　〃	5,690	~~(5,340)~~	6,320	~~(5,870)~~	9,490	~~(8,020)~~
60　〃	6,050	~~(5,610)~~	6,750	~~(6,270)~~	10,000	~~(8,480)~~
70　〃	6,470	~~(6,060)~~	7,180	~~(6,640)~~	10,600	~~(8,950)~~
80　〃	6,820	~~(6,340)~~	7,570	~~(7,050)~~	11,100	~~(9,450)~~
90　〃	7,190	~~(6,750)~~	8,000	~~(7,380)~~	11,800	~~(9,910)~~
100　〃	7,610	~~(7,000)~~	8,450	~~(7,770)~~	12,400	~~(10,300)~~
110　〃	8,010	~~(7,460)~~	8,880	~~(8,200)~~	13,000	~~(10,900)~~
120　〃	8,350	~~(7,560)~~	9,250	~~(8,450)~~	13,600	~~(11,300)~~
130　〃	8,770	~~(8,170)~~	9,700	~~(8,950)~~	14,200	~~(11,900)~~
140　〃	9,160	~~(8,280)~~	10,000	~~(9,250)~~	14,800	~~(12,300)~~
150　〃	9,470	~~(8,660)~~	10,400	~~(9,480)~~	15,400	~~(12,700)~~
160　〃	9,870	~~(8,860)~~	10,800	~~(9,850)~~	15,900	~~(13,100)~~
170　〃	10,200	~~(9,270)~~	11,200	~~(10,100)~~	16,600	~~(13,700)~~
180　〃	10,500	~~(9,340)~~	11,600	~~(10,400)~~	17,100	~~(14,000)~~
190　〃	10,900	~~(9,780)~~	12,100	~~(10,700)~~	17,900	~~(14,600)~~
200　〃	11,400	~~(10,000)~~	12,600	~~(11,000)~~	18,600	~~(15,000)~~
200kmを超え20kmまでを増すごとに	780	~~(　665)~~	925	~~(　764)~~	1,330	~~(　1,050)~~

（注）~~1．本県においては（　）内の運賃を適用する。~~
1 ~~2~~．敷鉄板については敷鉄板設置撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。
2 ~~3~~．誘導車，誘導員が必要な場合については別途計上する。

削除　修正