令和８年度
公共事業設計単価表
（公　表　版）

（令和８年１１月１日以降適用）

鹿児島県土木部

公共事業設計単価について

１　はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は,鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち，鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

２　適用日：令和８年１１月１日

３　内　容

（１）　（一財）建設物価調査会発行の「Web 建設物価」及び「季刊土木コスト情報」，（一財）経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「季刊土木施工単価」（以下，「物価資料」という。）に掲載されていない材料及び地区について，鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し，その結果を基に設定した材料単価及び市場単価，土木工事標準単価を掲載しています。

なお，この価格は消費税抜きです。

（２）　取引事例が著しく少ない地区については，適正な価格が調査できないため，単価を設定せず「 ― 」と表記しています。

（３）　設計単価欄に「＊」印のあるものについては，物価資料に掲載されています。

なお，その際の単価決定方法は両資料の平均としており，片方にのみ掲載されている場合は，その値としています。

（４）　建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は，単価表（公表版）には掲載しておりません。

県政情報センター(県庁２階)又は，最寄りの地域振興局等で閲覧できます。

（５）　今回制定した単価は，物価資料の Web・電子**１０月号**及び季刊誌夏号を適用しています。

（６）　改定箇所は，ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

４　**注意事項**

・　単価表の全部又は一部について，第三者への複製，転載，販売，配布を禁じます。

目　　次

第１章　労務単価

１　労務単価　・・・

8　鋼橋工場製作用鋼材・塗料
（1）HT ボルト及びスタッドジベル　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４
（2）副資材　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４
（3）鋼構造物用塗料　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５

9　鋼材二次製品
（1）鉄線・ロープ・金網　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８
（2）ボルトナット・アンカーボルト　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８
（3）ロックボルト　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０９
（4）カッターブレード・ダイヤモンドビット　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２
（5）じゃかご及びふとんかご　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３
（6）かごマット　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１４
（7）落蓋側溝（CG 型）用鋼製蓋　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５
（8）鋼製蓋（みぞぶた）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６
（9）鋼製蓋（ますぶた）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７

10　交通安全施設関係
（1）ガードパイプ等　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２０
（2）道路標識板　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２１

11　諸資材
（1）諸材料　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２４
（2）測定機器関係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２７
（3）道路維持関係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２７

12　植生関係
（1）芝　・・１３０
（2）公園関係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３０

13　型枠・足場・支保工関係
（1）コンクリート用型枠　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３２
（2）足場・支保工関係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３２
（3）異形ブロック等型枠賃料　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３３

14　PC 橋梁関係
（1）PC 鋼線，PC 鋼棒，PC 鋼材　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３６
（2）定着装置　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３８
（3）シース及び支承付属品　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４１

15　仮設材
（1）仮設材の積込，取卸費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４４
（2）仮設鋼材リース料金　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４５

16　木材及び植栽樹木
（1）木材　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４８
（2）植栽関係支柱　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５０
（3）植栽樹木　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５１

17　ボーリング用資材
（1）アンカー工材料　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５４

18　河川用資材
（1）水門関係材料　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５６
（2）規格水門　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５７

19　港湾用資材
（１）裏込め用防砂シート　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６０
（２）係船柱　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６０
（３）車止め　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６０
（４）防砂目地板　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６１
（５）ゴム防舷材　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６１
（６）吊鉄筋加工費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６１
（７）コーナープレート　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６１

第３章　市場単価

［土木工事］

（１）インターロッキングブロック工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６６
（２）防護柵設置工（ガードレール）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６８
（３）防護柵設置工（ガードパイプ）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７０
（４）防護柵設置工（横断・転落防止柵）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７２
（５）防護柵設置工（落石防護柵）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７４
（６）防護柵設置工（落石防止網）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７６
（７）道路標識設置工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７８
（８）道路付属物設置工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８２
（９）法面工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８８
(10) 吹付枠工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９０
(11) 道路植栽工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９２
(12) 公園植栽工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６
(13) 橋梁用伸縮継手装置設置工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６
(14) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６
(15) 橋面防水工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６
(16) 薄層カラー舗装工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９８
(17) 鉄筋挿入工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００
(18) グルービング工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００
(19) コンクリート表面処理工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００

［港湾工事］

（１）底面工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４
（２）マット工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４
（３）支保工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４
（４）足場工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４
（５）鉄筋工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４
（６）吊鉄筋工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０６
（７）ケーソン製作工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０６
（８）方塊・蓋ﾌﾞﾛｯｸ・根固ﾌﾞﾛｯｸ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作工　・・・・・・・・・・・・・・・２０６
（９）セルラー・Ｌ型ブロック製作工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０６
(10) 上部工（陸上）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８
(11) 上部工（海上）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８
(12) 止水板工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８
(13) 上蓋工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８
(14) 伸縮目地工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８
(15) 係船柱取付工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１０
(16) 防舷材取付工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１２
(17) 車止・縁金物製作・取付工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１４
(18) 係船柱・防舷材・車止撤去工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１４
(19) 電気防食工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１４

(20) 防砂目地工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１４
(21) 吸出し防止工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１６
(22) 港湾構造物塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１６
(23) 現場鋼材溶接工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１８
(24) 現場鋼材切断工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２
(25) かき落し工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２
(26) 汚濁防止膜工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２４
(27) 汚濁防止枠工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２４
(28) 灯浮標設置・撤去工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２６
(29) ペトロラタム被覆工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２６
(30) 異形ブロック製作工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２６

［地質調査］
（1）地質調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３０

第４章　土木工事標準単価
（1）区画線工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３６
（2）高視認性区画線工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３８
（3）排水構造物工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３９
（4）コンクリートブロック積工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３９
（5）橋梁塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４０
（6）構造物とりこわし工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６０

第５章　建設機械賃料・移動式クレーン作業料金 ・・・・・・・・・・・・・２６１

第６章　運搬費関係
（1）一般貨物自動車運賃表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７０
（2）地区割増料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７１
（3）時間制運賃表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７１
（4）運賃割増率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７２
（5）待機時間料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７２
（6）積込料・取卸料，附帯業務料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７２
（7）燃料サーチャージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７３
（8）船舶運賃表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７５

第７章　設計・調査・測量業務関係
Ⅰ　設計・調査・測量業務基準日額
（1）設計業務委託基準日額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７８
（2）地質調査の基準日額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７８
（3）測量作業基準日額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７９
（4）電算プログラミングに関する業務委託基準日額 ・・・・・・・・・・・・・・・２７９

Ⅱ　CBR 試験費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８０

Ⅲ　設計・調査・測量業務関係材料費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８１

第８章　その他
（1）伐採単価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８４

第２章　資　材　単　価

１．コンクリート関係

１－（３）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その１　　単位：円／m3

コード番号	呼び強度 N/mm2	スランプ cm	骨材寸法 mm	鹿児島① 鹿児島④	南薩①	南薩②	鹿児島② 鹿児島⑥ 南薩③	鹿児島③	北薩①	甑 島
T0938	18	5	40	＊	＊	＊	＊	＊	＊	42,300
T0921	18	8	20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	42,400
T0922	18	8	40	＊	＊	＊	＊	＊	＊	42,400
T0943	21	5	40	＊	＊	＊	＊	＊	＊	42,700
T0924	21	8	20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	42,800
T0925	21	8	40	＊	＊	＊	＊	＊	＊	42,800
T0928	24	8	20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	43,200
T0929	24	8	40	＊	＊	＊	＊	＊	＊	43,200
T0939	24	12	20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	43,400
T0940	24	12	40	＊	＊	＊	＊	＊	＊	43,400
T0932	27	8	20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	43,600
T0962	27	12	20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	43,800
T0930	30	8	20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	44,000
T0931	30	8	40	＊	＊	＊	＊	＊	＊	44,000
T0941	30	12	20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	44,200
T0942	30	12	40	＊	＊	＊	＊	＊	＊	44,200
T0933	36	8	20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	44,800
T0963	36	12	20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	45,000
T0935	40	8	20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	45,300
T0965	40	12	20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	45,500
T0936	曲4.5	2.5	40	－	－	＊	＊	－	＊	－
T0937	水　中　用			27,000	27,500	27,500	27,000	27,000	**29,300**	44,400
T0900	高炉Bセメント使用割引			＊	＊	＊	＊	＊	＊	-100
T0901	早強セメント割増	30	8-20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－
T0911	早強セメント割増	30	12-20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－
T0902	早強セメント割増	36	8-20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－
T0912	早強セメント割増	36	12-20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－
T0903	早強セメント割増	40	8-20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－
T0913	早強セメント割増	40	12-20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－
T0904	生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬小型車割増			－	－	－	＊	＊	－	－

注）１．本表の単価は現場渡し価格である。
２．本表は，普通ポルトランド使用の生コン単価である。
３．本表の単価は，水セメント比，セメント量等を指定したものではない。
４．水中用は，セメント量370kg/m3以上・W/C＝50％以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
５．小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

１－（３）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その２　　単位：円／m3

コード番号	呼び強度－スランプ－骨材寸法 N/mm2　cm　mm	北薩②	北薩③	長島本島	獅子島	姶良伊佐③	姶良伊佐②	姶良伊佐①
T0938	18- 5-40	＊	＊	25,200	－	28,900	＊	＊
T0921	18- 8-20	＊	＊	25,500	－	29,000	＊	＊
T0922	18- 8-40	＊	＊	25,300	－	29,000	＊	＊
T0943	21- 5-40	＊	＊	25,600	－	29,300	＊	＊
T0924	21- 8-20	＊	＊	25,900	－	29,400	＊	＊
T0925	21- 8-40	＊	＊	25,700	－	29,400	＊	＊
T0928	24- 8-20	＊	＊	26,200	－	29,800	＊	＊
T0929	24- 8-40	＊	＊	26,000	－	29,800	＊	＊
T0939	24-12-20	＊	＊	26,400	－	30,000	＊	＊
T0940	24-12-40	＊	＊	26,200	－	30,000	＊	＊
T0932	27- 8-20	＊	＊	26,500	－	30,200	＊	＊
T0962	27-12-20	＊	＊	26,700	－	30,400	＊	＊
T0930	30- 8-20	＊	＊	26,800	－	30,600	＊	＊
T0931	30- 8-40	＊	＊	26,600	－	30,600	＊	＊
T0941	30-12-20	＊	＊	27,100	－	30,800	＊	＊
T0942	30-12-40	＊	＊	26,900	－	30,800	＊	＊
T0933	36- 8-20	＊	＊	27,600	－	31,300	＊	＊
T0963	36-12-20	＊	＊	27,900	－	31,600	＊	＊
T0935	40- 8-20	＊	＊	28,100	－	31,800	＊	＊
T0965	40-12-20	＊	＊	28,400	－	32,100	＊	＊
T0936	曲4.5-2.5-40	－	－	－	－	－	－	－
T0937	水　中　用	33,200	26,800	27,100	－	31,000	**31,500**	30,000
T0900	高炉Ｂセメント使用割引	＊	＊	-100	－	-100	＊	＊
T0901	早強セメント割増 30-8-20	＊	＊	1,300	－	－	＊	＊
T0911	早強セメント割増 30-12-20	＊	＊	1,300	－	－	－	＊
T0902	早強セメント割増 36-8-20	＊	＊	1,300	－	－	＊	＊
T0912	早強セメント割増 36-12-20	＊	＊	1,300	－	－	－	＊
T0903	早強セメント割増 40-8-20	＊	＊	1,300	－	－	＊	＊
T0913	早強セメント割増 40-12-20	＊	＊	1,300	－	－	－	＊
T0904	生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬小型車割増	＊	＊	2,500	－	1,500	＊	－

注）１．本表の単価は現場渡し価格である。
　　２．本表は，普通ポルトランド使用の生コン単価である。
　　３．本表の単価は，水セメント比，セメント量等を指定したものではない。
　　４．水中用は，セメント量370kg/m3以上・W/C＝50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
　　５．小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

１－（３）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その３　　単位：円／m3

コード番号	呼び強度－スランプ－骨材寸法 N/mm2　cm　mm	大隅②	大隅①	鹿児島⑤ 大隅⑥	大隅③	大隅④	大隅⑤	種子島
T0938	18- 5-40	*	*	30,900	28,400	35,900	36,900	33,000
T0921	18- 8-20	*	*	31,000	28,500	36,000	37,000	33,100
T0922	18- 8-40	*	*	31,000	28,500	36,000	37,000	33,100
T0943	21- 5-40	*	*	31,300	28,800	36,300	37,300	33,400
T0924	21- 8-20	*	*	31,400	28,900	36,400	37,400	33,500
T0925	21- 8-40	*	*	31,400	28,900	36,400	37,400	33,500
T0928	24- 8-20	*	*	31,800	29,400	36,900	37,900	34,000
T0929	24- 8-40	*	*	31,800	29,400	36,900	37,900	34,000
T0939	24-12-20	*	*	32,000	29,700	37,200	38,200	34,200
T0940	24-12-40	*	*	32,000	29,700	37,200	38,200	34,200
T0932	27- 8-20	*	*	32,200	29,900	37,400	38,400	34,400
T0962	27-12-20	*	*	32,400	30,200	37,700	38,700	34,600
T0930	30- 8-20	*	*	32,600	30,400	37,900	38,900	34,800
T0931	30- 8-40	*	*	32,600	30,400	37,900	38,900	34,800
T0941	30-12-20	*	*	32,800	30,700	38,200	39,200	35,000
T0942	30-12-40	*	*	32,800	30,700	38,200	39,200	35,000
T0933	36- 8-20	*	*	33,400	31,400	38,900	39,900	35,600
T0963	36-12-20	*	*	33,600	31,700	39,200	40,200	35,800
T0935	40- 8-20	*	*	33,900	31,900	39,400	40,400	36,200
T0965	40-12-20	*	*	34,100	32,200	39,700	40,700	36,400
T0936	曲4.5-2.5-40	－	－	－	－	－	－	－
T0937	水　中　用	30,400	30,400	32,900	30,900	38,400	39,400	35,800
T0900	高炉Ｂセメント 使用割引	*	*	-100	-100	-100	-100	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20	*	*	2,500	1,500	－	－	－
T0911	早強セメント割増 30-12-20	*	*	2,500	1,500	－	－	－
T0902	早強セメント割増 36-8-20	*	*	2,500	1,500	－	－	－
T0912	早強セメント割増 36-12-20	*	*	2,500	1,500	－	－	－
T0903	早強セメント割増 40-8-20	*	*	2,500	1,500	－	－	－
T0913	早強セメント割増 40-12-20	*	*	2,500	1,500	－	－	－
T0904	生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬 小型車割増	*	*	－	2,000	2,000	2,000	－

注）１．本表の単価は現場渡し価格である。
　　２．本表は，普通ポルトランド使用の生コン単価である。
　　３．本表の単価は，水セメント比，セメント量等を指定したものではない。
　　４．水中用は，セメント量370kg/m3以上・W/C＝50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
　　５．小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

１－（３）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その４　　単位：円／m3

コード番号	呼び強度 N/mm2	スランプ cm	骨材寸法 mm	屋久島	口永良部島	大 島 ①	大島②	大島③	大島④	大島⑤
T0938	18	5	40	38,800	—	*	34,400	36,200	37,400	—
T0921	18	8	20	38,900	—	*	34,500	36,300	37,500	—
T0922	18	8	40	38,900	—	*	34,500	36,300	37,500	—
T0943	21	5	40	39,200	—	*	34,800	36,600	37,800	—
T0924	21	8	20	39,300	—	*	34,900	36,700	37,900	—
T0925	21	8	40	39,300	—	*	34,900	36,700	37,900	—
T0928	24	8	20	39,800	—	*	35,300	37,300	38,500	—
T0929	24	8	40	39,800	—	*	35,300	37,300	38,500	—
T0939	24	12	20	40,000	—	*	35,500	37,500	38,700	—
T0940	24	12	40	40,000	—	*	35,500	37,500	38,700	—
T0932	27	8	20	40,200	—	*	35,700	37,700	38,900	—
T0962	27	12	20	40,400	—	*	35,900	37,900	39,100	—
T0930	30	8	20	40,600	—	*	36,100	38,200	39,400	—
T0931	30	8	40	40,600	—	*	36,100	38,200	39,400	—
T0941	30	12	20	40,800	—	*	36,300	38,600	39,800	—
T0942	30	12	40	40,800	—	*	36,300	38,600	39,800	—
T0933	36	8	20	41,400	—	*	36,900	39,200	40,400	—
T0963	36	12	20	41,600	—	*	37,100	39,600	40,800	—
T0935	40	8	20	42,000	—	*	37,400	39,800	41,000	—
T0965	40	12	20	42,200	—	*	37,600	40,200	41,400	—
T0936	曲4.5	2.5	40	—	—	*	—	—	—	—
T0937	水　中　用			40,700	—	**34,200**	35,500	39,200	40,400	—
T0900	高炉Bセメント使用割引			0	—	*	0	0	0	—
T0901	早強セメント割増	30	20	—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増	30	20	—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増	36	20	—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増	36	20	—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増	40	20	—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増	40	20	—	—	—	—	—	—	—
T0904	生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬小型車割増			2,000	—	*	1,600	—	—	—

注）１．本表の単価は現場渡し価格である。
　　２．本表は，普通ポルトランド使用の生コン単価である。
　　３．本表の単価は，水セメント比，セメント量等を指定したものではない。
　　４．水中用は，セメント量370kg/m3以上・W/C＝50％以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
　　５．小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

１－（３）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その５　　単位：円／m3

コード番号	呼び強度	スランプ	骨材寸法	喜界島	徳之島	沖永良部島	与論島	三島	口之島 中之島	平島 諏訪之瀬島 悪石島	小宝島 宝島
	N/mm2	cm	mm								
T0938	18	5	40	34,800	34,800	33,900	34,800	－	－	－	－
T0921	18	8	20	35,000	35,000	34,000	35,000	－	－	－	－
T0922	18	8	40	35,000	35,000	34,000	35,000	－	－	－	－
T0943	21	5	40	35,000	35,200	34,300	35,200	－	－	－	－
T0924	21	8	20	35,200	35,400	34,400	35,400	－	－	－	－
T0925	21	8	40	35,200	35,400	34,400	35,400	－	－	－	－
T0928	24	8	20	35,800	35,800	34,800	35,800	－	－	－	－
T0929	24	8	40	35,800	35,800	34,800	35,800	－	－	－	－
T0939	24	12	20	36,000	36,000	35,000	36,000	－	－	－	－
T0940	24	12	40	36,000	36,000	35,000	36,000	－	－	－	－
T0932	27	8	20	36,200	36,500	35,200	36,500	－	－	－	－
T0962	27	12	20	36,400	36,700	35,400	36,700	－	－	－	－
T0930	30	8	20	36,600	37,100	35,600	37,100	－	－	－	－
T0931	30	8	40	36,600	37,100	35,600	37,100	－	－	－	－
T0941	30	12	20	36,800	37,300	35,800	37,300	－	－	－	－
T0942	30	12	40	36,800	37,300	35,800	37,300	－	－	－	－
T0933	36	8	20	37,400	37,700	36,400	－	－	－	－	－
T0963	36	12	20	37,600	37,900	36,600	－	－	－	－	－
T0935	40	8	20	37,900	38,500	36,900	－	－	－	－	－
T0965	40	12	20	38,100	38,700	37,100	－	－	－	－	－
T0936	曲4.5	2.5	40	－	－	－	－	－	－	－	－
T0937	水中用			37,000	37,500	35,500	36,100	－	－	－	－
T0900	高炉Bセメント使用割引			0	0	0	0	－	－	－	－
T0901	早強セメント割増 30-8-20			－	－	－	－	－	－	－	－
T0911	早強セメント割増 30-12-20			－	－	－	－	－	－	－	－
T0902	早強セメント割増 36-8-20			－	－	－	－	－	－	－	－
T0912	早強セメント割増 36-12-20			－	－	－	－	－	－	－	－
T0903	早強セメント割増 40-8-20			－	－	－	－	－	－	－	－
T0913	早強セメント割増 40-12-20			－	－	－	－	－	－	－	－
T0904	生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬小型車割増			－	－	－	－	－	－	－	－

注）１．本表の単価は現場渡価は現場渡し価格である。
　　２．本表は，普通ポルトランド使用の生コン単価である。
　　３．本表の単価は，水セメント比，セメント量等を指定したものではない。
　　４．水中用は，セメント量370kg/m3以上・W/C＝50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
　　５．小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

２．アスファルト関係

２－（２）アスファルト乳剤等

単位：ｔ

品目	ストレートアスファルト針入度60～80	アスファルト乳剤			備考
規格		PK1･2	PK3･4	MK1･2･3	
コード	T7020	T7021	T7022	T7023	
本土・長島	＊	＊	＊	＊	
獅子島	147,100	158,100	153,100	158,100	
甑　島	172,000	174,000	169,000	174,000	
種子島	172,000	163,000	158,000	163,000	
屋久島	172,000	165,000	160,000	165,000	
口永良部島	183,500	176,500	171,500	176,500	
大　島①②	209,000	197,000	192,000	197,000	
大　島③④	209,000	197,000	192,000	197,000	
大　島⑤	216,000	204,000	199,000	204,000	
徳之島	210,000	197,000	192,000	197,000	
喜界島	211,000	196,000	191,000	196,000	
沖永良部島	211,000	198,000	193,000	198,000	
与論島	193,000	198,000	193,000	198,000	
三　島	155,400	166,400	161,400	166,400	
口之島，中之島	162,700	173,700	168,700	173,700	
平島・悪石島・諏訪之瀬島	163,200	174,200	169,200	174,200	
小宝島，宝島	163,600	174,600	169,600	174,600	

（注）　現場着単価である。

２－（３）舗装用諸資材

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T7024	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ(ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ)	Ⅰ型	ｔ	＊	－
T7025	〃	Ⅱ型	ｔ	＊	－
T7026	石　粉		ｔ	＊	－
	段差補修剤	細粒型（4.5kg/袋）	組	3,750	3,790

４．火　　薬　　類

４－（１）火薬類

コード	品　　名	規　　格	数 量	単位	本 土	離 島	奄 美
	ＡＮ－ＦＯ	ピース缶	小 口	kg	1,470	－	2,020
	〃	〃	中 口	kg	1,370	－	1,890
	〃	〃	大 口	kg	1,110	－	1,630
T0024	〃	バ　　ラ	小 口	kg	＊	－	1,720
T0028	〃	〃	中 口	kg	1,070	－	1,590
T0293	〃	〃	大 口	kg	880	－	1,400
T0025	電気雷管(6号瞬発)	脚線3.0ｍ	小 口	個	＊	－	721
T0030	〃	〃	中 口	個	626	－	647
T0297	〃	〃	大 口	個	456	－	477
	電気雷管(段発)	脚線3.0m 2～5段	小 口	個	712	－	746
	〃	〃	中 口	個	655	－	675
	〃	〃	大 口	個	479	－	499
	電気雷管(段発)	脚線3.0m 6～10段	小 口	個	722	－	756
	〃	〃	中 口	個	665	－	685
	〃	〃	大 口	個	487	－	507
	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)	25mm×100g	小 口	kg	2,350	－	3,020
	〃	〃	中 口	kg	2,180	－	2,820
	〃	〃	大 口	kg	1,750	－	2,390
	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)	30mm×200g	小 口	kg	2,330	－	3,000
	〃	〃	中 口	kg	2,160	－	2,800
T9001	〃	〃	大 口	kg	1,730	－	2,370
T9002	静 的 破 砕 剤		20kg	箱	＊	－	－

（注）　単価設定基準は次のとおりとする。

含水爆薬・産業火薬

小口：一件工事当たりの取引数量　　１ｔ未満
中口：一件工事当たりの取引数量　　１ｔ以上５ｔ未満
大口：一件工事当たりの取引数量　　５ｔ以上２０ｔ未満

電気雷管

小口：一件工事当たりの取引数量　　2,000個未満
中口：一件工事当たりの取引数量　　2,000個以上10,000個未満
大口：一件工事当たりの取引数量　　10,000個以上40,000個未満

7. 鋼　　材

７－（１）鉄筋(その２)

t当たり

地　区	異形棒鋼(SD295)		
	D10mm	D13mm	D16～25mm
	T0602	T0603	T0604
本　土 （長島を含む）	*	*	*
三　島	120,800	117,800	115,800
口之島・中之島	126,000	123,000	121,000
平島・諏訪之瀬島・悪石島	126,200	123,200	121,200
宝島・小宝島	126,400	123,400	121,400
甑　島	124,000	121,000	119,000
獅子島	116,100	113,100	111,100
種子島	119,000	116,000	114,000
屋久島	120,000	117,000	115,000
口永良部島	131,500	128,500	126,500
奄美地区	122,000	119,000	117,000
瀬戸内地区	122,000	119,000	117,000
加計呂麻島	128,000	125,000	123,000
喜界島	122,000	119,000	117,000
徳之島	123,000	120,000	118,000
沖永良部島	123,000	120,000	118,000
与論島	123,000	120,000	118,000

(注)１　現場渡し単価とする。ただし，荷卸しは含まない。
(注)２　上記以外の離島については，海上及び島内陸上運賃を別途計上する。
(注)３　１工事で，異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については，1,000円/t引(T0600)とする。

７－（１）鉄筋(その３)

t当たり

地　区	異形棒鋼(SD345)							
	D10mm	D13mm	D16～25mm	D29～32mm	D35mm	D38mm	D41mm	D51mm
	T0672	T0673	T0674	T0675	T0552	T0553	T0554	T0555
本　土 (長島を含む)	*	*	*	*	*	*	*	*
三　島	126,800	122,800	120,800	121,800	124,800	125,800	127,800	141,800
口之島・中之島	132,000	128,000	126,000	127,000	130,000	131,000	133,000	147,000
平島・諏訪之瀬島・悪石島	132,200	128,200	126,200	127,200	130,200	131,200	133,200	147,200
宝島・小宝島	132,400	128,400	126,400	127,400	130,400	131,400	133,400	147,400
甑　島	128,000	126,000	124,000	125,000	128,000	129,000	131,000	145,000
獅子島	122,100	118,100	116,100	117,100	120,100	121,100	123,100	137,100
種子島	123,000	121,000	119,000	120,000	123,000	124,000	126,000	140,000
屋久島	124,000	122,000	120,000	121,000	124,000	125,000	127,000	141,000
口永良部島	135,500	133,500	131,500	132,500	135,500	136,500	138,500	152,500
奄美地区	126,000	124,000	122,000	123,000	126,000	127,000	129,000	143,000
瀬戸内地区	126,000	124,000	122,000	123,000	126,000	127,000	129,000	143,000
加計呂麻島	132,000	130,000	128,000	129,000	132,000	133,000	135,000	149,000
喜界島	126,000	124,000	122,000	123,000	126,000	127,000	129,000	143,000
徳之島	127,000	125,000	123,000	124,000	127,000	128,000	130,000	144,000
沖永良部島	127,000	125,000	123,000	124,000	127,000	128,000	130,000	144,000
与論島	127,000	125,000	123,000	124,000	127,000	128,000	130,000	144,000

(注)１　現場渡し単価とする。ただし，荷卸しは含まない。

(注)２　上記以外の離島については，海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注)３　１工事で，異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については，1,000円/t引(T0600)とする。

７－（３）H形鋼

（円/ｔ）

H形鋼(SS400) L=6～18m	コード	ｔ当たり価格
150×150	T6214	*
200×200	T6213	*
250×250	T6340	*
300×300	T6210	*
350×350	T6341	*
400×400	T6342	*

（注）１　上記単価は，工事現場渡し価格とするが，離島については，海上運賃及び島内陸上運賃を加算する。

（注）２　上記単価は購入単価であるので，仮設工事等の場合は別途リース価格または損料により積算すること。

（注）３　打ち込み残等のスクラップ処置は，別途考慮すること。
なお，この場合切断費も歩掛(S1718)により計上する。

７－（４）スクラップ

コード	規　格	単位	価　格	備　　考
T9900	ヘビーＨ１	ｔ	-	鋼管杭，H型鋼，鋼矢板，鋼板等

７－（５）覆工板(鋼製，T-25型，L＝3.0m)

コード	品　名	費　用(円/㎡)
T6343	鋼製(落込式：一般型)	*

（注）上記単価は，工場渡し価格とする。

７－（６）鋼管杭

t当たりベース価格		コード
SKK400，L=6～12m 外径600～1200㎜	＊	T0611

※エキストラは含まない。

（円/ｔ）

地域エキストラ	長さ（m）	価　格	コード
	陸上12m以下	＊	T0613
	陸上12m超18m以下	＊	T0623
	陸上18m超	別　途	T0608
	海上30m以下	＊	T0612
	海上30m超～50m以下	＊	T0607
	海上50m超～70m	別　途	T0608
規格エキストラ	規　格	価　格	コード
	SKK490	＊	T0605
	SKK490相当，材質SM490YA	＊	T0606
	〃相当，材質SM490A	＊	T0609
	その他特殊規格	別　途	

（円/ｔ）

外径エキストラ（ベース：600～1200㎜以下）			肉厚エキストラ（ベース：9～12㎜以下）		
外径(㎜)	価 格	コード	厚(㎜)	価 格	コード
400以上～600未満	＊	T0676	6.0未満	別途	
1200以上～1,600未満	＊	T0677	6.0以上～8.0未満	＊	T0681
1,600以上～2,000未満	＊	T0678	8.0以上～9.0未満	＊	T0682
2,000以上～2,200未満	＊	T0679	9.0以上～12.0以下	＊	T0698
2,200以上～2,500未満	＊	T0680	12.0超～14.0未満	＊	T0683
2,500超	別途		14.0	＊	T0699
			14.0超～16.0未満	＊	T0614,T0617
			16.0	＊	T0616,T0618
			16.0超～19.0未満	＊	T0684
			19.0	＊	T0685
			19.0超～22.0以下	＊	T0686
			22.0超～24.0以下	＊	T0687
			25.0	＊	T0688
			上記以外	別途	

（注）１　１本当たり設計単価は，（ベース価格＋溶接エキストラを除く該当エキストラ価格）×１本当たり重量(t)＋溶接エキストラ×工場溶接継ぎ手箇所とする。（Ｓ１７０６）

（注）２　長さエキストラにおける長さ区分は継杭(工場溶接による)の場合全長による。

（注）３　長さ・外径・地域エキストラは，本体・継手及び全ての付属品の質量を対象とする。規格及び肉厚エキストラは，本体の質量を対象とする。

（注）４　その他付属部品が必要な場合の単価は価格刊行物による。

（注）５　上記単価は，工事現場渡し価格とするが，離島については，海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

７－（７）鋼板・形鋼・平鋼・鋼管

コード	品　目	規　格	単位	価　格		
				本土	離島	奄美
T6197	鋼板(無規格)	厚さ3.2mm	kg	＊	125	128
T6198		厚さ4.5mm	kg	＊	125	128
T6199		厚さ6.0mm	kg	＊	125	128
T6196		厚さ7.0mm	kg	＊	125	128
T6200		厚さ9.0mm	kg	＊	128	131
T6201		厚さ12.0mm	kg	＊	128	131
T6230		厚さ16.0mm	kg	＊	142	145
T6202	等辺山形鋼(SS400)	5×　40×　40	kg	＊	125	128
T6203		6×　50×　50	kg	＊	122	125
T6204		6×　65×　65	kg	＊	122	125
T6208		6×　75×　75	kg	＊	122	125
T6212		12×　75×　75	kg	＊	133	136
T6215		10×　90×　90	kg	＊	134	137
T6209		7×100×100	kg	＊	134	137
T6206		10×100×100	kg	＊	134	137
T6211		13×100×100	kg	＊	135	138
T6223		12×130×130	kg	＊	140	143
T6216		12×150×150	kg	＊	140	143
T6226	炭素鋼鋼管	40A　3.89kg/m	kg	＊	290	293
T6227	(JISG3452)	50A　5.31kg/m	kg	＊	291	294
T6325	(黒ねじ無し管)	100A　12.2kg/m	kg	＊	291	294
T6326		125A　15.0kg/m	kg	＊	312	315
T6327		150A　19.8kg/m	kg	＊	335	338
T6328		200A　30.1kg/m	kg	＊	335	338
T6217	溝形鋼	6.5×150×　75	t	＊	122,600	125,800
T6218	Ｉ形鋼	7×200×100	t	＊	158,600	161,800

（注）　三島村については離島単価，十島村については奄美単価を適用する。

９．鋼材二次製品

９－（３）ロックボルト

その1　　（単位：円）

品　名	規　格				単位	本土単価	離島単価
	呼び径	ねじ径	長さ	用　途			
ロックボルト（メッキなし）	D22	25mm	× 2,500mm	モルタル用	本	2,730	2,800
	D22	25mm	× 3,500mm	モルタル用	本	3,810	3,910
	D22	25mm	× 4,500mm	モルタル用	本	4,890	5,020
	D22	25mm	× 5,000mm	モルタル用	本	5,470	5,620
	D25	28.5mm	× 2,500mm	モルタル用	本	3,580	3,680
	D25	28.5mm	× 3,500mm	モルタル用	本	5,000	5,140
	D25	28.5mm	× 4,500mm	モルタル用	本	6,440	6,620
	D25	28.5mm	× 5,000mm	モルタル用	本	7,160	7,350
	D22	25mm	× 5,000mm	レジン用	本	5,470	5,620
	D25	28.5mm	× 2,500mm	レジン用	本	3,580	3,680
	D25	28.5mm	× 3,500mm	レジン用	本	5,000	5,140
	D25	28.5mm	× 4,500mm	レジン用	本	6,440	6,620
	D25	28.5mm	× 5,000mm	レジン用	本	7,160	7,350

（注１）中間サイズが必要な場合は，直近のサイズより延長比により割り増すものとする。

例）　D22mm×2.5m（モルタル用）1,740円/本，D22mm×3.50m 2,430円/本

2,430－1,740＝690(69円/10cm)

∴D22×2.7m(20cm増)の単価は，1,740＋(69円×2)＝1,878≒1,870円/本

（有効数字３桁以下切捨て）

その２　　（単位：円）

品　名	規　格			単位	本土単価	離島単価
	品番	寸法	容量			
ﾚｼﾞﾝ用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（メッキなし）	D22	22mm × 2,000mm		本	1,630	1,680
	D22	22mm × 2,500mm		本	1,910	1,980
	D22	22mm × 3,000mm		本	2,180	2,260
	D25	24mm × 2,000mm		本	2,020	2,090
	D25	24mm × 3,000mm		本	2,740	2,840
	D25	24mm × 4,000mm		本	3,470	3,610

品　名	規　格			単位	本土単価	離島単価	単価コード
	品番	ねじ径	ピット径				
ねじり棒鋼ロックボルト	TD-24	24mm × 38～42mm × 2,000mm		本	*	**2,550**	T7646
	TD-24	24mm × 38～42mm × 3,000mm		本	*	**3,480**	T7647
	TD-24	24mm × 38～42mm × 4,000mm		本	*	**4,430**	T7648
	TD-24	24mm × 38～42mm × 5,000mm		本	*	**5,260**	T7649

９－（５）じゃかご及びふとんかご　（JIS A 5513）

名　称	規　格			本　土	参考重量（kg）		コード	単
	網　目	篭　径	線　径	価　格	本　体	付属品		位
鉄線じゃかご（亜鉛メッキ）	10 cm	45 cm	3.2 mm	*	2.7 /m	0.9 /本	T4540	m
			4.0 mm	*	3.9 /m	1.0 /本	T4541	m
		60 cm	3.2 mm	*	3.7 /m	1.3 /本	T4542	m
			4.0 mm	*	5.4 /m	1.4 /本	T4543	m
	13 cm	45 cm	3.2 mm	*	2.3 /m	0.8 /本	T4544	m
			4.0 mm	*	3.3 /m	1.1 /本	T4545	m
		60 cm	3.2 mm	*	3.1 /m	1.1 /本	T4546	m
			4.0 mm	*	4.3 /m	1.6 /本	T4547	m
	15 cm	45 cm	3.2 mm	*	1.9 /m	0.8 /本	T4548	m
			4.0 mm	*	2.6 /m	0.9 /本	T4549	m
		60 cm	3.2 mm	*	2.6 /m	1.0 /本	T4550	m
			4.0 mm	*	3.6 /m	1.3 /本	T4551	m

（注）離島については，海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

（注）車上渡し価格であるため，別途荷卸し費用を計上する。

名　　称	網　目	高　さ	幅	線　径	価格	参考重量(kg/m)	コード	単位
ふとんかご パネル式（亜鉛メッキ）	13 cm	50 cm	120 cm	3.2 mm	*	－	T4552	m
				4.0 mm	*	－	T4553	m
	15 cm	50 cm	120 cm	4.0 mm	*	－	T4554	m

（注）離島については，海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

（注）車上渡し価格であるため，別途荷卸し費用を計上する。

９－（６）かごマット

かごマット（多段積型・メッキ鉄線)(高さ50cm,奥行100cm)　　単位：ｍ当たり

名　　称	勾配	参考重量(kg/m)	単　価	Tｺｰﾄﾞ	勾　配	参考重量(kg/m)	単　価	Tｺｰﾄﾞ
A型－a部		15.4	*	T1800		15.4	*	T1808
A型－b部		10.5	*	T1801		12.2	*	T1809
A型－c部		15.4	*	T1802		15.4	*	T1810
B型－a部	1：0.5	15.4	*	T1803	1:1.0	15.4	*	T1811
B型－b部		10.5	*	T1804		12.2	*	T1812
B型－c部		15.4	*	T1805		15.4	*	T1813
C型－a部		15.4	*	T1806		15.4	*	T1814
C型－c部		15.4	*	T1807		15.4	*	T1815

かごマット（スロープ型・メッキ鉄線）　単位：㎡当たり

高　さ	単 価	Tコード
30cm	*	T1830
50cm	*	T1831

かごマット用吸出し防止材　　単位：㎡当たり

規　　格	単 価	Tコード
厚さ10㎜以上，開孔径0.2㎜以下 引張り強度9.8KN/ｍ以上	*	T1816

(注)１ 多段式（突込式・並列式）の使用については，土木工事標準歩掛（共通編）参考資料のかごマット工を参照のこと。

(注)２ かごマットの本体は性能規定型，蓋・前平網は長期性能型とする。

(注)３ 離島については，海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注)４ 車上渡し価格であるため，別途荷卸し費用を計上する。※吸出し防止材は除く

11. 諸　　資　　材

１１－（１）諸材料

（その１）

コード	品　　名	規　　格	単位	本土単価	離島単価
Ｔ0041	目　地　材	瀝青質（厚10mm）	㎡	*	3,020
Ｔ0035	〃	瀝青繊維質（厚10mm）	㎡	*	1,520
Ｔ0044	〃	瀝青繊維質（厚20mm）	㎡	*	3,050
Ｔ0039	〃	樹脂発泡体（厚10mm 倍率15）	㎡	*	1,280
Ｔ0038	〃	ゴム発泡体（硬度20以上 厚10mm）	㎡	*	1,460
Ｔ0036	目地充填材	加熱注入式（ゴム化アスファルト系：低弾性）	kg	*	535
Ｔ0065	塩ビ止水板	FF150×5mm	m	*	1,090
Ｔ0066	〃	FF200×5mm	m	*	1,410
Ｔ0067	〃	CF300×7mm	m	*	3,230
Ｔ0049	土　の　う	化学繊維　48×62cm	枚	*	19
Ｔ0050	麻袋土のう	48×62cm	枚	*	177
Ｔ0046	1t　土　の　う	丸型 許容重量１ｔﾀｲﾌﾟ	枚	*	1,200
Ｔ0047	〃	角型 許容重量１ｔﾀｲﾌﾟ	枚	*	1,270
Ｔ0048	耐候性大型土のう	丸型 短期仮設（1年）対応 許容重量２ｔﾀｲﾌﾟ	枚	*	3,770
Ｔ0045	〃	丸型 長期仮設（3年）対応 許容重量２ｔﾀｲﾌﾟ	枚	*	4,300
Ｔ0034	路　盤　紙	クラフト紙系	㎡	*	39
T0029	工事用養生シート	3.6×5.4×0.32mm ポリエステル	㎡	*	314
Ｔ7562	〃	3.6×5.4×0.40mm ポリエステル	㎡	*	425
Ｔ0097	吸出防止材	合繊不織布　t=10mm	㎡	*	655
Ｔ0100	〃	合繊不織布　t=20mm	㎡	*	1,190
Ｔ0102	河川用遮水シート	PVC＋反毛フェルト 厚1.0+10.0mm	㎡	*	2,750
	アンカーピン	Ｄ10mm　L=300mm	本	62	63
	〃	Ｄ10mm　L=400mm	本	76	78
	〃	Ｄ13mm　L=400mm	本	125	129
	〃	Ｄ13mm　L=600mm	本	175	181
	〃	Ｄ13mm　L=700mm	本	200	207
	〃	Ｄ16mm　L=400mm	本	195	202
	〃	Ｄ16mm　L=500mm	本	230	238
	〃	Ｄ16mm　L=750mm	本	325	337
	〃	Ｄ16mm　L=800mm	本	350	363
	〃	Ｄ16mm　L=1000mm	本	425	441
	〃	Ｄ19mm　L=1000mm	本	620	644
	〃	Ｄ19mm　L=1200mm	本	730	758

１１－（１）諸材料

（その２）

コード	品　　名	規　　格	単位	本土単価	離島単価
T0020	根固め用袋材	１ｔ（長期性能型）	袋	＊	－
T0021	〃	２ｔ（長期性能型）	袋	＊	－
T0022	〃	３ｔ（長期性能型）	袋	＊	－
T0023	〃	４ｔ（長期性能型）	袋	＊	－
T0043	硬質塩ビ管	JIS K6741 VP-40	m	＊	443
T0042	〃	JIS K6741 VP-50	m	＊	598
T0040	〃	JIS K6741 VP-75	m	＊	1,170
T6321	〃	JIS K6741 VP-100	m	＊	1,720
T6322	〃	JIS K6741 VP-125	m	＊	2,310
T6323	〃	JIS K6741 VP-150	m	＊	3,460
T6324	〃	JIS K6741 VP-200	m	＊	5,200
T0031	キャップ	膨張目地用　φ25×100mm	個	＊	65
T0032	〃	膨張目地用　φ32×150mm	個	＊	77
T0033	ＳＳチェア	膨張及び収縮用，ｸﾛｽﾊﾞｰ込み，異形400ﾋﾟｯﾁ	m	990	1,040
T0037	ＳＳチェア	膨張及び収縮用，ｸﾛｽﾊﾞｰ込み，異形450ﾋﾟｯﾁ	m	960	1,010
T0060	橋名板	200×500×13（ブロンズ）	枚	77,000	77,100
T0061	〃	450×150×20（ブロンズ）	枚	51,900	52,000
T0062	〃	200×300×13（ブロンズ）	枚	46,200	46,200
T0063	砂防ダム名称版	700×500×50（黒御影）	枚	129,000	129,000
T0064	流路工用名称版	400×300×50（黒御影）	枚	71,200	71,300
T0068	十字補強板	杭頭補強用	kg	＊	510
T0809	無収縮剤	セメント系プレミックスタイプ	kg	＊	165
	塩化カルシウム	路面凍結防塵材	t	74,000	－
T6320	排水桝	FC150～FC250	kg	－	－
T6183	枕木	２．１×０．１４×０．２ｍ	本	5,000	5,500
T6331	砂防指定地標識板（Ａ）		ｾｯﾄ	66,100	66,300
T6332	砂防指定地標識板（Ｂ）		ｾｯﾄ	28,000	28,100
T6333	砂防指定地標識板（Ｃ）		ｾｯﾄ	50,400	50,600
T6334	砂防指定地標識板（Ｄ）		ｾｯﾄ	13,200	13,200
T6335	砂防指定地標識板（Ｅ）		ｾｯﾄ	12,700	12,700
T6336	砂防指定地標識板（Ｆ）		ｾｯﾄ	11,000	11,000
	消毒剤	パコマ　　（1Lﾊﾟｯｸ）	ﾘｯﾄﾙ	2,470	－
	〃	アストップ（1Lﾊﾟｯｸ）	ﾘｯﾄﾙ	1,800	－
	〃	オスバン（500mLパック）	ﾘｯﾄﾙ	558	－

１１－（１）諸材料

（その３）

コード	品　　名	規　　格	単位	本土単価	離島単価
	消　石　灰	20kg/袋（消毒用）	kg	－	－
	炭酸ナトリウム	25kg/袋	kg	145	155
	ｾﾒﾝﾄ系固化剤	特殊土　ﾊﾞﾗ　取引数量：大口	t	22,000	－
T0815	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	無収縮　橋梁断面修復工　参考比重1.875	m3	438,000	－
	注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系　ｱﾝｶｰ工(落橋防止装置工)　参考比重1.35	kg	2,420	－
	注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系　鋼板接着用注入剤　参考比重1.2	kg	4,000	－
	注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系　ｸﾗｯｸ処理(床板補強用)　参考比重1.15	kg	4,500	－
	シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系　ｸﾗｯｸ処理(床板補強用)　参考比重1.7	kg	2,630	－
	シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系　鋼板接着用注入剤　参考比重1.7	kg	3,360	－
	方眼紙	0.8×10m　1㎜方眼マス目	本	1,250	1,250
T1410	道路境界版（貼付ﾀｲﾌﾟ）	A100×40×2	枚	1,760	1,760
	道路境界版（ﾎﾞﾙﾄﾀｲﾌﾟ）	B100×40×2	枚	2,240	2,240
T7100	路面標示用塗料	1種 JIS K 5665 常温 白	ﾘｯﾄﾙ	＊	785
T7101	〃	1種 JIS K 5665 常温 黄	ﾘｯﾄﾙ	＊	1,090
T7102	〃	2種 JIS K 5665 加熱 白	ﾘｯﾄﾙ	＊	816
T7103	〃	2種 JIS K 5665 加熱 黄	ﾘｯﾄﾙ	＊	1,190
T7104	〃	3種 JIS K 5665 溶融 白	ｋｇ	＊	260
T7105	〃	3種 JIS K 5665 溶融 黄	ｋｇ	＊	410
T7106	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白	ﾘｯﾄﾙ	＊	1,050
T7107	〃	1種A JIS K 5665 常温 黄	ﾘｯﾄﾙ	＊	1,300
T7108	〃	2種A JIS K 5665 加熱 白	ﾘｯﾄﾙ	＊	1,050
T7109	〃	2種A JIS K 5665 加熱 黄	ﾘｯﾄﾙ	＊	1,300
T7110	接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	＊	760
T7111	ガラスビーズ	JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm）	ｋｇ	＊	190
T7120	高輝度路面標示用塗料	リブ式（溶融式）　実線　白　幅15cm	m	427	436
T7121	〃	リブ式（溶融式）　実線　白　幅20cm	m	573	585
T7122	〃	リブ式（溶融式）　実線　白　幅30cm	m	874	892
T7123	〃	リブ式（溶融式）　実線　黄　幅15cm	m	559	566
T7124	〃	リブ式（溶融式）　実線　黄　幅20cm	m	752	762
T7125	〃	リブ式（溶融式）　実線　黄　幅30cm	m	1,110	1,130
T7126	〃	非リブ式（溶融式）　実線・ゼブラ　白　幅15cm	m	364	370
T7127	〃	非リブ式（溶融式）　実線・ゼブラ　白　幅20cm	m	484	493
T7128	〃	非リブ式（溶融式）　実線・ゼブラ　白　幅30cm	m	727	740
T7129	〃	非リブ式（溶融式）　実線・ゼブラ　白　幅45cm	m	1,090	1,110
T7130	〃	非リブ式（溶融式）　実線・ゼブラ　黄　幅15cm	m	433	439
T7131	〃	非リブ式（溶融式）　実線・ゼブラ　黄　幅20cm	m	577	586
T7132	〃	非リブ式（溶融式）　実線・ゼブラ　黄　幅30cm	m	866	879
T7133	〃	非リブ式（溶融式）　実線・ゼブラ　黄　幅45cm	m	1,300	1,310

注）高輝度路面標示用塗料は，塗料・ガラスビーズ・プライマー及びロス分を含む材料費である。
　　燃料，プロパンガス等の費用は含まれていない。

注）路面表示用塗料等区画線資材は，都市内現場持ち込み価格で設定している。

15. 仮　　設　　材

１５－（１）仮設材の積込，取卸費

仮設材(鋼矢板，Ｈ型鋼，覆工板等)の積込，取卸費
〔**令和８年度**土木工事標準積算基準書Ｉ－２－②－17による〕

作　　業	コ ー ド	費用（円/ｔ）
基地積込み，現場卸し	K2000	1,500
現場積込み，基地卸し	K2001	1,500

(注)橋梁ベント，橋梁架設用タワーは率に含まれるため適用しない。

１５－（２）仮設鋼材リース料金

名称	規格	Ｔコード	単位	90日以内	180日以内	360日以内	720日以内	1,080日以内	整備費（ｔ）	不足分弁償金（ｔ）	
										新　品	中古品
鋼矢板	2型	T8700	t・日	－	－	－	－	－	－	－	－
＊（S1906）	3型	T8701	〃	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	4型	T8702	〃	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	5L型	T8703	〃	－	－	－	－	－	－	－	－
軽量鋼矢板＊（S1906）	1型，2型，3型	T8704	〃	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
H型鋼	H－200	T8705	〃	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊
＊（S1906）	H－250	T8706	〃	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊
	H－300	T8707	〃	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊
	H－350	T8708	〃	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊
	H－400	T8709	〃	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊
	H－594	T8710	〃	－	－	－	－	－	－	－	－
鋼製山留材	主材H－250	T8711	〃	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
＊（S1904）	主材H－300	T8712	〃	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
＊（S1908）	主材H－350	T8713	〃	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
＊（S1909）	主材H－400	T8714	〃	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	部品	T8721	〃	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
名称	規格	Ｔコード	単位	90日以内	180日以内	360日以内	720日以内	1,080日以内	整備費（㎡）	不足分弁償金（㎡）	
										新　品	中古品
覆工板	鋼製	T8715	㎡・月	－	－	－	－	－	－	－	－
（従来型）	鋼製滑り止め	T8716	〃	－	－	－	－	－	－	－	－
＊（S1907）	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	T8717	〃	－	－	－	－	－	－	－	－
覆工板	鋼製	T8725	〃	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
（補強型）	鋼製滑り止め	T8726	〃	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
＊（S1907）	ｺﾝｸﾘｰﾄ製（2㎡）	T8727	〃	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	＊
	ｺﾝｸﾘｰﾄ製（3㎡）	T8728	〃	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	＊
名称	規格	Ｔコード	単位	90日以内	180日以内	360日以内	720日以内	1,080日以内	整備費（枚）	不足分弁償金（枚）	
										新　品	中古品
鋼製マット	1200×500×50	T8718	枚・日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
＊（S1907）	1500×500×50	T8719	〃	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	3500×300×100	T8720	〃	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊

18. 河川用資材

１８－（１）水門関係材料

材料名	材質	形状寸法	単位	設計単価
鋼板	SS400	3≦ｔ≦25mm	kg	－
	SM400A	ｔ≦38mm	kg	－
	SMA400AP	6≦ｔ≦38mm	kg	－
等辺山形鋼	SS400	150×150mm 以下	kg	123
Ｉ形鋼	SS400	高幅 300×150mm	kg	162
溝形鋼	SS400	高幅 200×90mm	kg	123
H形鋼	SS400	無規格 H=250mm以下	kg	122
一般棒鋼	SS400	φ44～50mm	kg	183
ステンレス鋼板	SUS304	3≦ｔ≦6	kg	650
		8＜ｔ≦14	kg	863
		15＜ｔ≦25	kg	885
ステンレス丸鋼	SUS304	径9.0～12.0	kg	930
		径 13.0～15.0	kg	918
		径 16.0～24.0	kg	906
		径 25.0～100	kg	894
		径110,120	kg	918
ガス管	SGP	25A～150A	kg	306

注１　本単価表は，工場制作の分についてのみ適用する。

注２　鋼材の設計単価は，ベース単価に土木工事標準積算基準書（機械設備編）の算定式を用い，材料単価及びスクラップ単価を含む単価である。

注３　上記以外の寸法については，寸法エキストラを考慮すること。

19. 港湾用資材

１９－（１）裏込め用防砂シート

材　　質	厚　さ	強度(乾燥状態)			単位	価　格	コ　ー　ド
		引張強度(縦・横)	引裂強度(縦・	伸び率(縦・			
ポリエステル製不織布	５㎜以上	90kgf/5cm以上	25kgf以上	60%以上	㎡	2,200	T7533

注）１　縫製加工及び継手部加工を含む。
　　２　離島については，海上運賃を別途計上すること。

１９－（２）係船柱

規　　格	材　質	本体重量(kg)	アンカーボルト重量(kg)	単位	価　格	コ　ー　ド
直柱(鹿児島県型)						
50KN(5t)型	FC250	46	8.4	基	―	T7548
直柱(国土交通省型)						
100KN(10t)型※	SC450	70	30.8	基	＊	T7534
150KN(15t)型	SC450	130	44.0	基	＊	T7535
250KN(25t)型	SC450	220	104.0	基	＊	T7536
350KN(35t)型	SC450	230	156.0	基	＊	T7537
500KN(50t)型	SC450	360	240.0	基	＊	T7538
700KN(70t)型	SC450	530	372.0	基	＊	T7539
1,000KN(100t)型	SC450	820	496.0	基	＊	T7540
曲柱(国土交通省型)						
50KN(5t)型	SC450	70	8.0	基	＊	T7549
100KN(10t)型	SC450	140	20.0	基	＊	T7541
150KN(15t)型	SC450	245	32.0	基	＊	T7542
250KN(25t)型	SC450	420	68.0	基	＊	T7543
350KN(35t)型	SC450	440	102.0	基	＊	T7544
500KN(50t)型	SC450	665	156.0	基	＊	T7545
700KN(70t)型	SC450	1,100	240.0	基	＊	T7546
1,000KN(100t)型	SC450	1,670	372.0	基	＊	T7547

注）１　※印は港湾局型に準じて製造した製品
　　２　アンカーボルト，ナット，アンカー板及び塗装を含む
　　３　離島については，海上運賃を別途計上すること。

１９－（３）車止め（二次製品）

寸法　H×W(㎜)	コード	価格	重量(kg)	単位	摘要
樹脂コンクリート製					
150×150		27,300	54	m	
200×200		44,400	96	m	
ＰＣ(プレストレストコンクリート）製					
180×185	T7564	＊	81	m	
200×205	T7571	＊	100	m	
250×205	T7578	＊	125	m	

注）１　塗装，アンカーボルト，ナット，蓋等を含む
　　２　離島については，海上運賃を別途計上すること。