鹿児島県

令和元年6月末からの大雨に対して、これまでの河川整備が効果を発揮(新川水系新川)



- 〇新川水系新川では、平成5年8月、9月、平成7年8月、平成15年7月等の出水が発生。浸水被害の常襲地区であった が、平成7年度から16年度(国道新川橋~湊橋)と平成18年度~平成21年度(湊橋~徳重橋)にかけて、床上浸水対策 特別緊急事業を実施。【平成5年8月出水:浸水面積53ha, 床上浸水220戸, 床下浸水1,159戸】
- 〇今回の出水では、鹿児島地方気象台の24時間雨量において、平成5年8月出水時を大きく上回る雨量が観測されたが、 橋梁架替や河道拡幅などの事業効果により、平成5年8月出水の浸水戸数1,379戸が0戸であった。

