

数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 細 別	設 計 数 量		積 算 数 量		適 用	
	数 量	単 位	数 量	単 位		
本工事費 中之島工区						
防波堤 レベル1						
上部工 レベル2						
上部コンクリート工 レベル3						
支保						
支保組立・組外工 上部工(重力式) クレーン付台船35～40t吊	73.4	m	73	m		
足場						
足場工(ブラケット式)設置・撤去	213.6	m	214	m		
型枠						
鋼製型枠組立組外(重力式) 海上施工 クレーン付台船35～40t吊	127.7	m ²	128	m ²		
伸縮目地						
伸縮目地工 木材(杉)10mm	19.9	m ²	20	m ²		
コンクリート						
コンクリート打設工 上部工(海上)	262.4	m3	262	m3		
コンクリート運搬(自積バケット打設)	262.4	m3	262	m3		
回航費 起重機船(非航旋回)鋼D300t吊 引船:基地→(回航)→現場	1	回	1	回		
回航費 起重機船(非航旋回)鋼D300t吊 引船:現場→(回航)→基地	1	回	1	回		