

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	鹿児島・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	砂防課主管 公共 急傾斜地崩壊対策
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 8年 7月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	2 0 急傾斜地崩壊対策
施工地域	0 7 市街地 (DID)その他
現場環境改善費	0 1 計上有り (市街地)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 6 4週8休(週単位) (一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
斜面对策 レベル 1		式			Y29000000
砂防土工 レベル 2		式			Y29010000
掘削工 レベル 3		式			Y29010100
掘削（土砂）		式			Y29010101
土砂掘削（現場制約あり）	210	m 3			SQZ001 0 ＊ A=1, B=4, I=1 施工内訳0-0001号表
土砂掘削（上記以外(小規模)）	490	m 3			SQZ001 0 ＊ A=1, B=5, E=7, I=1 施工内訳0-0002号表
標準 積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	700	m 3			SQZ007 0 ＊ A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表
掘削（軟岩）		式			Y29010106

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軟岩掘削（片切掘削）					SQZ001 0 *
破砕片除去無し 集積押土無し	530	m 3			A=3, B=2, G=1, H=1, I=1 施工内訳0-0004号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	530	m 3			SQZ007 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0003号表
残土処理工 レベル 3		式			Y29010V00
残土処理		式			Y29010V01
土砂運搬（標準） 運搬距離3.5km超5.0km以下，DID有り 積込：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	700	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=2, F=19, G=1 施工内訳0-0005号表
軟岩運搬（標準） 運搬距離3.5km超5.0km以下，DID有り 積込：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	530	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=2, D=2, F=19, G=1 施工内訳0-0006号表
処分費（直工内）					#0042
土砂処分費	1,240	m 3			F0001 0
法面工 レベル 2		式			Y290B0000

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法枠工 レベル 3					Y290B0B00
		式			
吹付枠					Y290B0B0B
		式			
ラス張工（吹付枠工） 1 0 0 0 m ² 以上					S8519 0 * A=1, B=1, D=1, E=1
	952	m ²			施工内訳0-0007号表
吹付枠工（面積） モルタル吹付 2 0 0 × 2 0 0 5 0 0 m以上					S8520 0 * A=2, B=2, C=1, D=1, F=106. 9, G=0, J=1
	714	m ²			施工内訳0-0008号表
吹付枠工（面積） モルタル吹付 2 0 0 × 2 0 0 5 0 0 m以上					S8520 0 * A=2, B=2, C=1, D=1, F=106. 9, G=1. 1, J=1
	220	m ²			施工内訳0-0010号表
吹付枠工（面積） モルタル吹付 2 0 0 × 2 0 0 5 0 0 m以上					S8520 0 * A=2, B=2, C=1, D=1, F=106. 9, G=1. 0, J=1
	18	m ²			施工内訳0-0011号表
モルタル吹付工（法枠内吹付） 吹付厚 8 c m 5 0 0 m ² 以上 1 0 0 0 m ² 未満					S8425 0 * A=4, B=2, C=1, E=2, F=1
	561	m ²			施工内訳0-0012号表
植生基材吹付工 3 c m 1 0 0 m ² 以上 2 5 0 m ² 未満 法枠内吹付の場合					S8428 0 * A=1, B=4, C=1, E=1, F=2, G=1
	87	m ²			施工内訳0-0013号表
植生基材吹付工 5 c m 1 0 0 m ² 以上 2 5 0 m ² 未満 法枠内吹付の場合					S8428 0 * A=3, B=4, C=1, E=1, F=2, G=1
	75	m ²			施工内訳0-0014号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
かご工 レベル 3					Y290B0G00
		式			
ふとんかご					Y290B0G06
		式			
ふとんかご 階段式 パネル式 50cm×120cm×200cm	2	m			V0095 0 * 施工内訳0-0015号表
山腹水路工 レベル 2					Y290L0000
		式			
山腹集水路・排水路工 レベル 3					Y290L0100
		式			
山腹U型側溝					Y290L0101
		式			
プレキャストU型側溝 設置工 シラスC0 水路用 400×400 (2m)	7	m			S7011 0 * A=1, B=1, C=38, D=3, E=3, H=1, I=1, J=1 施工内訳0-0017号表
跳水防止版(GRC) 590×10×1000	2	枚			F0002 0
跳水防止版設置	2	枚			V0012 0 * 施工内訳0-0018号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縦排水工					Y290L0106
		式			
縦排水工 標準部	40	m			V0010 0 *
					施工内訳0-0022号表
縦排水工 小段部	5	m			V0011 0 *
					施工内訳0-0025号表
跳水防止版 (GRC) 590×10×1000	6	枚			F0002 0
跳水防止版設置	6	枚			V0012 0 *
					施工内訳0-0018号表
法肩排水工 レベル 3		式			Y290L0600
モルタル吹付工 吹付厚 10 c m 500 m ² 以上 1000 m ² 未満	14	m ²			S8425 0 * A=6, B=2, C=1, E=1, F=1
					施工内訳0-0026号表
小段排水工 レベル 3		式			Y290L0L00
モルタル吹付工 吹付厚 10 c m 500 m ² 以上 1000 m ² 未満	58	m ²			S8425 0 * A=6, B=2, C=1, E=1, F=1
					施工内訳0-0026号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水樹工 レベル 3					Y290L0Q00
		式			
集水樹					Y290L0Q01
		式			
床掘り 土砂, 上記以外(小規模)					SQZ012 0 *
					A=1, B=5, E=1, F=1
	5	m3			施工内訳0-0027号表
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-40(高炉) 0.82m3/箇所 バック材(クレーン機能付き)打設※吊り走行なし 一般養生・練炭養生					SQ076 0 *
					A=2, C=1, D=0.82, E=1, G=1, H=1
	1	箇所			施工内訳0-0028号表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂					SQZ016 0 *
					A=5, B=1, D=1, E=1
	4	m3			施工内訳0-0029号表
斜面对策付属物設置工 レベル 2					Y29150000
		式			
銘板設置工 レベル 3					Y29150100
		式			
銘板設置 流路工用名称板 400×300×50(黒御影)					S4929 0 *
					A=2, C=1
	1	枚			施工内訳0-0030号表
仮設工 レベル 2					Y291A0000
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護施設工 レベル3		式			Y291A2E00
(切土（発破）防護柵）		式			Y291A2E01
工事中防護柵工 急傾斜事業 H=1.5m 土留板 木材支柱（杉材使用） 土留材料 杉板 200×20×3.6 設置撤去込み	13	m			S4821 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0031号表
工事中防護柵工 急傾斜事業 H=4.0m 土留板 H型鋼支柱 土留材料 杉板 200×20×3.6 設置撤去込み	68	m			S4821 0 * A=7, B=3, C=1 施工内訳0-0033号表
床掘り 土砂，上記以外（小規模）	10	m3			SQZ012 0 * A=1, B=5, E=1, F=1 施工内訳0-0027号表
小型構造物人力打設 18- 8-40（高炉），小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	10	m3			SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1, M=1 施工内訳0-0035号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 対策 必要（圧砕機を使用）	10	m 3			S7031 0 * A=1, B=1, C=2, D=1, E=1, F=1 施工内訳0-0036号表
殻運搬コンクリート（無筋）構造物とりこわし 運搬距離8.0km超10.9km以下，DID有り 機械積込	10	m3			SQZ101 0 * A=1, B=1, C=2, D=44, E=1, F=1 施工内訳0-0037号表
埋戻し 上記以外（小規模） 土砂	10	m3			SQZ016 0 * A=5, B=1, D=1, E=1 施工内訳0-0029号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費（直工内）					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊（無筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	10	m ³			S9910 0 * A=3, B=1, C=4000 施工内訳0-0038号表
法面吹付工 レベル3		式			Y291A2T00
(仮設用モルタル吹付)		式			Y291A2T01
仮設用モルタル吹付工（t = 3 c m） 普通ポルメント（1～2t／工事）	50	m ²			S1970 0 * B=2, D=1, F=2, G=1 施工内訳0-0039号表
切取り用法面保護シート	952	m ²			S4940 0 * A=1 施工内訳0-0044号表
直接工事費					
準備費		式			Z0005
木根等処分費		式			YZ5010000

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐木単価(広葉樹等天然生林) 10cm以上20cm未満 現場の傾斜度30度以上 4週8休	40	本			F0003 0
伐木単価(広葉樹等天然生林) 20cm以上30cm未満 現場の傾斜度30度以上 4週8休	20	本			F0004 0
ダンプトラック運搬(伐木・除根) 運搬距離(4.4)km D. T 1 0 t 積	10	台			S2585 0 * A=5, B=4.4, C=4.8, D=1, E=1 施工内訳0-0045号表
処分費(準備費内)					#0043
産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 伐採木	6	台			S9910 0 * A=5, B=3, C=47000 施工内訳0-0047号表
産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 伐採根	4	台			S9910 0 * A=5, B=3, C=67000 施工内訳0-0048号表
現場環境改善費					Z0010
共通仮設費(率分)		式			
		式			
共通仮設費計					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費					
現場管理費		式			
現場管理費計					
工事原価					
一般管理費		式			
契約保証費		式			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
請負工事費							
工事価格計							
消費税相当額計							
請負工事費計				式			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 I=1 II-1-②-7			B=4 現場制約あり		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型〔標準型・排ガス2次〕		MB402P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 I=1 上記以外(小規模) Ⅱ-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0. 8 m 3			バックホウ 山積0. 8 m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 1 3 0 0 k g 級			大型ブレーカ 1 3 0 0 kg級 油圧式（ベースマシン含まず）		M2816P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=3 軟岩 G=1 破砕片除去無し I=1 II-1-②-7			B=2 片切掘削 H=1 集積押土無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=19 3.5km超5.0km以下			B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 有り G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=2 軟岩 F=19 3.5km超5.0km以下			B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 有り G=1 II-1-②-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラス張工 ラス・アンカーピン設置	100.00	m ²			TA413 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 1 0 0 0 m ² 以上 D=1 吹付粋工の場合			B=1 標準の場合 E=1 VI-2-④-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付枠工（枠長） モルタル吹付 200×200 500m以上	106.90	m			S8518 施工内訳0-0009号表 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 モルタル吹付 C=1 500m以上 F=106.9 吹付枠工 100m ² 当り数量：m			B=2 200×200 D=1 標準の場合 G=0 水切コンクリート 100m ² 当り数量：m3		
H=0 表面コテ仕上 100m ² 当り数量：m ² J=1 VI-2-④-14			I=0 間詰コンクリート 100m ² 当り数量：m3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付枠工 梁断面 200×200	100.00	m			TA395 市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 モルタル吹付 C=1 500m以上 E=1 VI-2-④-13			B=2 200×200 D=1 標準の場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付砕工（砕長） モルタル吹付 200×200 500m以上	106.90	m			S8518 施工内訳0-0009号表 市場単価
水切工 水切コンクリート	1.10	m 3			TA411 市場単価 吹付砕工
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 モルタル吹付 C=1 500m以上 F=106.9 吹付砕工 100m ² 当り数量：m			B=2 200×200 D=1 標準の場合 G=1.1 水切コンクリート 100m ² 当り数量：m3		
H=0 表面コテ仕上 100m ² 当り数量：m ² J=1 VI-2-④-14			I=0 間詰コンクリート 100m ² 当り数量：m3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付砕工（砕長） モルタル吹付 200×200 500m以上	106.90	m			S8518 施工内訳0-0009号表 市場単価
水切工 水切コンクリート	1.00	m 3			TA411 市場単価 吹付砕工
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 モルタル吹付 C=1 500m以上 F=106.9 吹付砕工 100m ² 当り数量：m			B=2 200×200 D=1 標準の場合 G=1 水切コンクリート 100m ² 当り数量：m3		
H=0 表面コテ仕上 100m ² 当り数量：m ² J=1 VI-2-④-14			I=0 間詰コンクリート 100m ² 当り数量：m3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 厚 8 c m	100.00	m ²			T8409 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=4 吹付厚 8 c m C=1 制限しない場合 F=1 VI-2-④-1			B=2 5 0 0 m ² 以上 1 0 0 0 m ² 未満 E=2 法枠内吹付の場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生基材吹付工 厚 3 cm	100.00	m ²			T8418 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 植生基材吹付工 3 cm C=1 制限しない場合 F=2 法枠内吹付の場合			B=4 1 0 0 m ² 以上 2 5 0 m ² 未満 E=1 4 5 m以下又は植生基材以外 G=1 VI-2-④-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生基材吹付工 厚 5 cm	100.00	m ²			T8420 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 植生基材吹付工 5 cm C=1 制限しない場合 F=2 法枠内吹付の場合			B=4 1 0 0 m ² 以上 2 5 0 m ² 未満 E=1 4 5 m以下又は植生基材以外 G=1 VI-2-④-1		

ふとんかご
階段式

V0095

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0015号表

頁 0 - 0034

パネル式

50cm×120cm×200cm

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割詰石（鉄線籠用） 1 5 ～ 2 0 cm	9. 5	m 3			T0528
土木一般世話役	1. 1	人			R2500
特殊作業員	1. 3	人			R0100
普通作業員	3. 5	人			R0200
バックホウ(クローラ型)運転	4. 8	h			V0195 施工内訳0-0016号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)	0.17	人			R1400
ガソリン	10.7	L			T0001
バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3(平積0.4m3)	1	h			F0095
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
かぶせ蓋式U型側溝 (水路用シラスコンクリート) 400×400×2000	4.98	個			T1244
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=38 シラスCO 水路用 400×400 (2m) E=3 基礎工なし			B=1 シラスコンクリート製品 D=3 法面縦排水における作業 H=1 昼間単価		
I=1 無し			J=1 VI-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.1	人			R0200
コンクリート削孔工	6	箇所			V0013 施工内訳0-0019号表
アンカー工	6	箇所			V0015 施工内訳0-0021号表
*** 単位当り計 ***	1	枚			

コンクリート削孔工

V0013

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.3	人			R2500 1
特殊作業員	1.2	人			R0100 1
普通作業員	0.4	人			R0200 1
発動発電機運転	1.7	日			V0014 1 施工内訳0-0020号表
諸雑費	24	%			#01
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン	6.5	L			T0001
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動, 2.0kVA	1.3	日			T0341
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.3	人			R0200
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

縦排水工
標準部

V0010

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

頁 0 - 0041

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付枠工（枠長） モルタル吹付 200×200 500m以上	20	m			S8518 施工内訳0-0009号表
ラス張工（吹付枠工） 500㎡以上 1000㎡未満	3	㎡			S8519 施工内訳0-0023号表
モルタル吹付工（法枠内吹付） 吹付厚 10cm 500㎡以上 1000㎡未満	3	㎡			S8425 施工内訳0-0024号表
土砂掘削（現場制約あり）	1.4	m 3			SQZ001 施工内訳0-0001号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラス張工 ラス・アンカーピン設置	100.00	㎡			TA413 市場単価
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			
A=2 500㎡以上 1000㎡未満 D=1 吹付粋工の場合			B=1 標準の場合 E=1 VI-2-④-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 厚10cm	100.00	m ²			T8411 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=6 吹付厚 10cm C=1 制限しない場合 F=1 VI-2-④-1			B=2 500㎡以上 1000㎡未満 E=2 法枠内吹付の場合		

縦排水工
小段部

V0011

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

頁 0 - 0044

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付砕工（砕長） モルタル吹付 200×200 500m以上	40	m			S8518 施工内訳0-0009号表
ラス張工（吹付砕工） 500㎡以上 1000㎡未満	3	㎡			S8519 施工内訳0-0023号表
モルタル吹付工（法枠内吹付） 吹付厚 10cm 500㎡以上 1000㎡未満	3	㎡			S8425 施工内訳0-0024号表
土砂掘削（現場制約あり）	2.8	m 3			SQZ001 施工内訳0-0001号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 厚10cm	100.00	m ²			T8411 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=6 吹付厚 10cm C=1 制限しない場合 F=1 VI-2-④-1			B=2 500㎡以上 1000㎡未満 E=1 通常の場合		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模) F=1 II-1-③-4		

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		SQ076	施 工 内 訳 表		施工内訳0-0028号表		頁 0 - 0048	
18-8-40(高炉) 0. 8 2 m3／箇所		バックホウ(クレーン機能付き)打設※吊り走行なし		一般養生・練炭養生		箇所 当り		
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
バックホウ賃料 山積0. 8 m3		0. 009	日			T0456 1		
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0. 8 m3, 吊能力2. 9 t		0. 097	日			T0439 1		
型わく工		1. 150	人			R3300 1		
普通作業員		1. 095	人			R0200 1		
土木一般世話役		0. 376	人			R2500 1		
特殊作業員		0. 112	人			R0100 1		
生コンクリート 1 8－8－4 0 （普通）		0. 843	m 3			T0922 1		
高炉Bセメント補正		0. 843	m 3			T0900 1		
軽油		3. 935	L			T0002 1		
** 代表機労材規格 **		-100	%			#01		
この行までは参考表示であり積算には不使用								
《施工パッケージ積算単価》		1. 00	箇所					
*** 単位当り計 ***		1	箇所					

鹿 児 島 県

2026. 07. 22 09. 02. 08

施 工 内 訳 表

頁 0 - 0049

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

SQ076

施工内訳0-0028号表

18-8-40(高炉) 0.82 m³/箇所

バックホウ(クレーン機能付き)打設※吊り走行なし

一般養生・練炭養生

箇所 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0.28m3			バックホウ 山積0.28m3 クローラ型〔後方超小旋回型・排ガス2次〕		MB425P
タンパ及びランマ 質量60～80kg			ランマ 質量60～80kg		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=5 D=1 上記以外(小規模) 全ての費用			B=1 E=1 土砂 Ⅱ-1-③-13		

銘板設置
流路工用名称板 400×300×50（黒御影）

S4929

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0030号表

頁 0 - 0052

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			R2500 1
普通作業員	0.80	人			R0200 1
流路工用名称板 400×300×50（黒御影）	1.00	枚			T0064
諸雑費	10.00	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=2 流路工用名称板 400×300×50（黒御影）			C=1	Ⅲ-3-②-6	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杉板 幅20cm×厚3.6cm×長 2 m	0.525	m 3			T0717 200×20×3.6×37.5
** 損料 **		10 m			+00 1
♪工事中防護柵工（木材） 丸太等 H=1.5m 土留板	10	m			S4822 1 施工内訳0-0032号表
** 雑材料 **	10	%			#01
とび工	0.0	人			R0600
普通作業員	5.9	人			R0200
諸雑費	1	式			#10
** m 当り **		m			+00
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 H=1.5m 土留板 木材支柱 C=1 参-河-17			B=1 杉材使用		

♪工事中防護柵工（木材）
丸太等

S4822
H=1.5m 土留板

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

頁 0 - 0054

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杉丸太 末口7～15cm，長さ4m以下	0.290	m 3			T0741 L=2.0m φ=12cm 10本
杉丸太 末口7～15cm，長さ4m以下	0.160	m 3			T0741 L=4.0m φ=9cm 5本
杉丸太 末口7～15cm，長さ4m以下	0.145	m 3			T0741 L=2.0m φ=12cm 5本
杉丸太 末口7～15cm，長さ4m以下	0.070	m 3			T0741 L=1.0m φ=12cm 5本
** 損料 **		m			+00
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 H=1.5m 土留板 C=1 参-河-17			B=1 杉材使用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杉板 幅20cm×厚3.6cm×長 2 m	1.400	m 3			T0717 200×20×3.6×100
** 損料 **		10 m			+00 1
♪工事中防護柵工（H型鋼） H型鋼等	10	m			S4824 1 施工内訳0-0034号表
** 雑材料 **	10	%			#01
とび工	5.3	人			R0600
普通作業員	8.9	人			R0200
諸雑費	1	式			#10
** m 当り **		m			+00
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=7 H=4.0m 土留板 H型鋼支柱 C=1 参-河-17			B=3 木材不使用		

♪工事中防護柵工（H型鋼）
H型鋼等

S4824

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0034号表

頁 0 - 0056

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼（S S 4 0 0） 1 5 0 × 1 5 0	0.710	t			T6214 1 5 0 × 1 5 0 × 7 × 1 0
等辺山形鋼 6 × 7 5 × 7 5	274.000	kg			T6208 4 0 0 × 7 . 5 × 7 . 5 × 0 . 6
** 損料 **		m			+00
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 H = 4 . 0 m 土留板			B=1 参-河-17		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.322	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.109	人			R2500 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 (普通)	1.060	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.060	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 無し 昼間単価	100.00	m 3			TC191
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 無筋構造物 C=2 必要(圧砕機を使用) E=1 無し			B=1 機械施工 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=2 E=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 有り 全ての費用			B=1 D=44 F=1 機械積込 8.0km超10.9km以下 Ⅱ-2-25-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=3 コンクリート塊（無筋） C=4000 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

仮設用モルタル吹付工（t = 3 c m）
普通ポルトランド（1～2t／工事）

S1970

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			R2500 1
法面工	2.00	人			R0500 1
特殊作業員	0.80	人			R0100 1
普通作業員	1.30	人			R0200 1
普通ポルトランドセメント（袋物） 1 t ～ 2 t	1.60	t			T0805
C o 用砂（中・大口） 荒目・細目（洗い）	4.72	m 3			T0521
モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転費 湿式 モータ駆動 能力0.8～1.2m3／h 所要空気量10～19m3／m i n	4.40	h			S0075 1 施工内訳0-0040号表
空気圧縮機運転費 エンジンコンプレッサ 1 0 . 5 ～ 1 1 . 0 m3／min	0.69	日			SA051 1 施工内訳0-0041号表
発動発電機運転費（賃料） ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA	0.69	日			SA061 1 施工内訳0-0042号表
ホイールローダ運転費（賃料） ホイール式 0 . 3 4 m 3	0.37	日			SA077 1 施工内訳0-0043号表
計量器〔骨材累加算・機械式〕 3 0 0 k g × 1 槽 ・ 2 桿	0.69	日			M2080 1
ベルトコンベヤ（ポータブル） モータ駆動 長 7 m 幅 3 5 0 mm	1.40	日			M7402 1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	4.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
B=2 普通ポルメント（1～2t／工事） F=2 揚水ポンプ無し			D=1 C o用（洗）砂 荒目・細目 G=1 II-5-20-1		《中・大口》

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタルコンクリート吹付機（法面用） 湿式 能力0.8～1.2m3／h	1	時間			M7501
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 10.5~11.0m3/min 10.5~11.0m3/min	1.71	日			T0306
軽油	59.000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=6 エンジンコンプレッサ 10.5~11.0m3/min C=1 発動発電機 E=59 軽油燃料量			B=0 日運転時間 (モーターコンプレッサの場合入力) D=1.71 賃料供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 4 5 kVA	1. 71	供用日			T0368
軽油	31. 000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=10 ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA D=31 燃料消費数量			C=1. 71 賃料供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクタショベル賃料 ホイール式 0.34m3	1.58	日			TA380
運転手（一般）	0.80	人			R1500
軽油	15.00	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 ホイール式 0.34m3 C=15 燃料消費量			B=0.8 運転労務数量 D=1.58 機械賃料数量		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用養生シート 3.6×5.4×0.40mm, ポリエステル	0.15	m ²			T7562 ビニロンシート5.4×3.6m
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 参-河-16					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック 運転費 1 0 t 積級	0.60	h			S0010 施工内訳0-0046号表
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=5 D. T 1 0 t 積 C=4.8 運搬状況による係数（β） E=1 参-共-11			B=4.4 運搬距離（片道：k m） D=1 良好な作業		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1	時間			M1011
ダンプトラックタイヤ損耗費 10t積級 良好	1	時間			MS032
軽油	9.800	L			T0002
運転手 (一般)	0.17	人			R1500
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=5 10 t 積級 C=1 良好 (舗装道)			B=11 補正なし D=4 潮待割増なし		

産業廃棄物木くず

産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

伐採木

施工内訳0-0047号表

鹿 児 島 県

[illegible]

伐採根を含む

物税上乗せ相当額を含む

伐採根

台

当り

産業廃棄物木くず

産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
斜面对策		レベル 1	式			
砂防土工		レベル 2	式			
法面工		レベル 2	式			
山腹水路工		レベル 2	式			
斜面对策付属物設置工		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
準備費			式			
木根等処分費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数 量 （ 前 回 ）	数 量 （ 今 回 ）	数 量 増 減
契約保証費					
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
消費税相当額					
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0001	土砂処分費	m 3	4,000					
F0002	跳水防止版 (GRC) 590×10×1000	枚	10,400					
F0003	伐木単価 (広葉樹等天然生林) 10cm以上20cm未満 現場の傾斜度30度以上	本	2,140					
F0004	伐木単価 (広葉樹等天然生林) 20cm以上30cm未満 現場の傾斜度30度以上	本	3,293					
F0095	バックホウ (クローラ型) 標準型・排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.5m3 (平積0.4m3)	h	3,900					