

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	鹿児島・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	砂防課主管 公共 急傾斜地崩壊対策
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 8年 7月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	2 0 急傾斜地崩壊対策
施工地域	0 7 市街地 (DID)その他
現場環境改善費	0 1 計上有り (市街地)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 6 4週8休(週単位) (一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
斜面对策 レベル 1		式			Y29000000
砂防土工 レベル 2		式			Y29010000
掘削工 レベル 3		式			Y29010100
掘削（土砂）		式			Y29010101
土砂掘削（上記以外(小規模)）					SQZ001 0 ＊ A=1, B=5, E=7, I=1
標準 残土処理工 レベル 3	3, 500	m 3			施工内訳0-0001号表 Y29010V00
残土処理		式			Y29010V01
積込（ルーズ） 土砂 土量50, 000m3未満	3, 500	m 3			SQZ007 0 ＊ A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0002号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック シラス運搬 B H山積 0.8 m ³ 積込, D T 10 t積級運搬 発生土搬出 L = 6.6 km D I D無し						S1072 0 *
						A=1, B=6.6, C=2, D=1, E=1, F=1, H=1
		3,510	m ³			施工内訳0-0003号表
	処分費（直工内）					#0042
建設発生土受入料						F0010 0
		3,510	m ³			
法面工 レベル 2						Y290B0000
			式			
法枠工 レベル 3						Y290B0B00
			式			
吹付枠						Y290B0B0B
			式			
ラス張工（吹付枠工） 1000 m ² 以上						S8519 0 *
						A=1, B=1, D=1, E=1
		1,451	m ²			施工内訳0-0005号表
吹付枠工（面積） モルタル吹付 200×200 500 m以上						S8520 0 *
						A=2, B=2, C=1, D=1, F=106.87, G=0, H=0, I=0, J=1
		211	m ²			施工内訳0-0006号表
吹付枠工（面積） モルタル吹付 200×200 500 m以上						S8520 0 *
						A=2, B=2, C=1, D=1, F=106.87, G=0.887, H=0, I=0, J=1
		1,240	m ²			施工内訳0-0008号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工（法枠内吹付） 吹付厚 8 c m 5 0 0 m ² 以上 1 0 0 0 m ² 未満	166	m ²			S8425 0 * A=4, B=2, C=1, E=2, F=1 施工内訳0-0009号表
植生基材吹付工 3 c m 5 0 0 m ² 以上 1 0 0 0 m ² 未満 法枠内吹付の場合	865	m ²			S8428 0 * A=1, B=2, C=1, E=1, F=2, G=1 施工内訳0-0010号表
山腹水路工 レベル 2		式			Y290L0000
山腹集水路・排水路工 レベル 3		式			Y290L0100
小段排水工	117	m			Y010V0B0B 工種明細0001号表
法肩排水工	25	m			Y290L0101 工種明細0002号表
斜面对策付属物設置工 レベル 2		式			Y29150000
点検施設工 レベル 3		式			Y29150100
銘板設置 流路工用名称板 400×300×50（黒御影）	1	枚			S4929 0 * A=2, C=1 施工内訳0-0012号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界杭設置（コンクリート製） 根巻基礎なし					S8507 0 * A=2, B=3, C=1, D=1, E=1
	2	本			施工内訳0-0013号表
仮設工 レベル 2					Y291A0000
		式			
防護施設工 レベル 3					Y291A2E00
		式			
(切土（発破）防護柵）					Y291A2E01
		式			
工事中防護柵工 急傾斜事業 H=4.0m 土留板 H型鋼支柱 土留材料 杉板 200×20×3.6 設置撤去込み	10	m			S4821 0 * A=7, B=3, C=1 施工内訳0-0014号表
床掘り 土砂，上記以外(小規模)					SQZ012 0 * A=1, B=5, E=1, F=1
	2	m3			施工内訳0-0016号表
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し					SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1, M=1
	2	m3			施工内訳0-0017号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 対策 必要(圧砕機を使用)					S7031 0 * A=1, B=1, C=2, D=1, E=1, F=1
	2	m 3			施工内訳0-0018号表
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離3.3km超5.7km以下，DID無し 機械積込					SQZ101 0 * A=1, B=1, C=1, D=25, E=1, F=1
	2	m3			施工内訳0-0019号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費（直工内）					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊（無筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	2	m ³			S9910 0 * A=3, B=1, C=2800 施工内訳0-0020号表
法面吹付工 レベル3		式			Y291A2T00
(仮設用モルタル吹付)		式			Y291A2T01
仮設用モルタル吹付工（t = 3 c m） 普通ポルトランド（4～8t／工事）	433	m ²			S1970 0 * B=3, D=1, F=2, G=1 施工内訳0-0021号表
切取法面保護		式			Y291A2T01
切取り用法面保護シート	1,884	m ²			S4940 0 * A=1 施工内訳0-0026号表
殻運搬吹付法面とりこわし（モルタル） 運搬距離3.5km超4.5km以下，DID無し 機械積込	13	m ³			SQZ101 0 * A=4, B=1, C=1, D=20, E=1, F=1 施工内訳0-0027号表
処分費（直工内）					#0042

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料 コンクリート塊（無筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	13	m 3			S9910 0 * A=3, B=1, C=2800 施工内訳0-0020号表
交通管理工 レベル 3		式			Y291A2Y00
交通誘導警備員		式			Y291A2Y01
交通誘導警備員 B 配置人数（交代要員除く）：1 人 交代要員：0 人	40	日			S2580 0 * A=2, B=1, C=0, D=1 施工内訳0-0028号表
＊＊直接工事費＊＊					
準備費		式			Z0005
木根等処分費		式			YZ5010000
伐木単価 傾斜度30度以上 胸高直径20～30cm 広葉樹	100	本			F0002 0
ダンプトラック運搬（伐木） 運搬距離（7. 9）km D. T 1 0 t 積	15	台			S2585 0 * A=5, B=7. 9, C=4. 8, D=1, E=1 施工内訳0-0029号表

鹿 児 島 県

2026. 07. 23 15. 45. 49

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運搬（除根） 運搬距離（7.9）km D. T 1 0 t 積	15	台			S2585 0 * A=5, B=7.9, C=4.8, D=1, E=1 施工内訳0-0031号表
* 処分費（準備費内） *					#0043
産業廃棄物受入料（伐採木） 産業廃棄物木くず 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	15	台			S9910 0 * A=5, B=3, C=47000 施工内訳0-0032号表
産業廃棄物受入料（伐採根） 産業廃棄物木くず 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	15	台			S9910 0 * A=5, B=3, C=67000 施工内訳0-0033号表
現場環境改善費		式			Z0010
共通仮設費（ 率分）		式			
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費						
契約保証費			式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊			式			
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
消費税相当額						
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊			式			
工事価格計						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額 計						
			式			
請負工事費計						

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 吹付厚 10 c m 500 m ² 以上 1000 m ² 未満	1.5	m ²			S8425 0 * 施工内訳0-0011号表
*** 単位当り計 ***	1	m			

Y290L0101

工 種 明 細 表

工種明細0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 吹付厚 10 c m 500 m ² 以上 1000 m ² 未満	2	m ²			S8425 0 * 施工内訳0-0011号表
*** 単位当り計 ***	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0. 2 8 m3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型〔標準型・排ガス2次〕		MB402P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模) I=1 Ⅱ-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転費 10t 積級	1.90	日			SA010 施工内訳0-0004号表
発生土 (搬出, シラス)	100.00	m3			T9143
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 BH山積0.8m3積込,DT10t積級運搬 C=2 発生土運搬 (搬出) E=1 良好 (舗装道) H=1 参-共-1, 参-共-4-2			B=6.6 運搬距離 (片道 : km) D=1 DID無し F=1 地山土量		

ダンプトラック運転費
10 t 積級

SA010

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

頁 0 - 0019

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	1.00	人			R1500
軽油	76.00	L			T0002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.24	供用日			M1011
ダンプトラックタイヤ損耗費 10t積級 良好	1.24	供用日			MS013
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=5 10 t 積級 C=1 良好（舗装道） E=76 燃料消費量（L）			B=11 補正なし D=1 一般運転手（人） F=1.24 機械損料（供用日）		

ラス張工（吹付砕工）
1 0 0 0 m²以上

S8519

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

頁 0 - 0020

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラス張工 ラス・アンカーピン設置	100.00	m ²			TA413 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 1 0 0 0 m ² 以上 D=1 吹付砕工の場合			B=1 標準の場合 E=1 VI-2-④-13		

吹付枠工（面積）			S8520		施工内訳0-0006号表			頁 0 - 0021	
モルタル吹付 200×200			500m以上					m ² 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
吹付枠工（枠長） モルタル吹付 200×200 500m以上			106.87	m			S8518 施工内訳0-0007号表 市場単価		
*** 合 計 ***			100	m ²					
*** 単位当り計 ***			1	m ²					
A=2 モルタル吹付 C=1 500m以上 F=106.87 吹付枠工 100m ² 当り数量：m					B=2 200×200 D=1 標準の場合 G=0 水切コンクリート 100m ² 当り数量：m3				
H=0 表面コテ仕上 100m ² 当り数量：m ² J=1 VI-2-④-14					I=0 間詰コンクリート 100m ² 当り数量：m3				

鹿 児 島 県

2026. 07. 23 15. 45. 49

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付枠工 梁断面 200×200	100.00	m			TA395 市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 モルタル吹付 C=1 500m以上 E=1 VI-2-④-13			B=2 200×200 D=1 標準の場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付砕工（砕長） モルタル吹付 200×200 500m以上	106.87	m			S8518 施工内訳0-0007号表 市場単価
水切工 水切コンクリート	0.89	m 3			TA411 市場単価 吹付砕工
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 モルタル吹付 C=1 500m以上 F=106.87 吹付砕工 100m ² 当り数量：m			B=2 200×200 D=1 標準の場合 G=0.887 水切コンクリート 100m ² 当り数量：m3		
H=0 表面コテ仕上 100m ² 当り数量：m ² J=1 VI-2-④-14			I=0 間詰コンクリート 100m ² 当り数量：m3		

施工内訳表

頁 0 - 0024

モルタル吹付工（法枠内吹付）

S8425

施工内訳0-0009号表

吹付厚	8 c m	5 0 0 m ² 以上 1 0 0 0 m ² 未満
-----	-------	---

m ²	当り
----------------	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生基材吹付工 厚 3 cm	100.00	m ²			T8418 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 植生基材吹付工 3 cm C=1 制限しない場合 F=2 法枠内吹付の場合			B=2 5 0 0 m ² 以上 1 0 0 0 m ² 未満 E=1 4 5 m以下又は植生基材以外 G=1 VI-2-④-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 厚10cm	100.00	m ²			T8411 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=6 吹付厚 10cm C=1 制限しない場合 F=1 VI-2-④-1			B=2 500㎡以上 1000㎡未満 E=1 通常の場合		

銘板設置
流路工用名称板 400×300×50（黒御影）

S4929

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

頁 0 - 0027

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			R2500 1
普通作業員	0.80	人			R0200 1
流路工用名称板 400×300×50（黒御影）	1.00	枚			T0064
諸雑費	10.00	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=2 流路工用名称板 400×300×50（黒御影）			C=1	Ⅲ-3-②-6	

境界杭設置（コンクリート製）
根巻基礎なし

S8507

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

頁 0 - 0028

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界標柱 120×120×1000mm	100.00	本			T1411
境界杭設置手間（コンクリート製）	100.00	本			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=2 根巻基礎なし C=1 制限しない場合 E=1 VI-2-㊟-1, 参-共-70			B=3 10本未満 D=1 夜間作業しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杉板 幅20cm×厚3.6cm×長 2 m	1.400	m 3			T0717 200×20×3.6×100
** 損料 **		10 m			+00 1
♪工事中防護柵工（H型鋼） H型鋼等	10	m			S4824 1 施工内訳0-0015号表
** 雜材料 **	10	%			#01
とび工	5.3	人			R0600
普通作業員	8.9	人			R0200
諸雜費	1	式			#10
** m 当り **		m			+00
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=7 H=4.0m 土留板 H型鋼支柱 C=1 参-河-17			B=3 木材不使用		

♪工事中防護柵工（H型鋼）
H型鋼等

S4824

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0015号表

頁 0 - 0030

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼（S S 4 0 0） 1 5 0 × 1 5 0	0.710	t			T6214 1 5 0 × 1 5 0 × 7 × 1 0
等辺山形鋼 6 × 7 5 × 7 5	274.000	kg			T6208 4 0 0 × 7 . 5 × 7 . 5 × 0 . 6
** 損料 **		m			+00
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 H = 4 . 0 m 土留板			B=1 参-河-17		

SQZ012

施工内訳表

施工内訳0-0016号表

1

m3

当り

標準単価：

鹿 児 島 県

2026. 07. 23	15. 45. 49
--------------	------------

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模) F=1 II-1-③-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.322	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.109	人			R2500 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 (普通)	1.060	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.060	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 無し 昼間単価	100.00	m 3			TC191
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 無筋構造物 C=2 必要(圧砕機を使用) E=1 無し			B=1 機械施工 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1		

機械構成比： 勞務構成比：

機械積込

施工内訳0-0019号表

市場単価構成比：

標準単価：

鹿 児 島 県

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 E=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 無し 全ての費用			B=1 D=25 F=1 機械積込 3.3km超5.7km以下 Ⅱ-2-25-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=3 コンクリート塊（無筋） C=2800 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

仮設用モルタル吹付工（t＝3cm）
普通ポルトランド（4～8t／工事）

S1970

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

頁 0 - 0038

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			R2500 1
法面工	2.00	人			R0500 1
特殊作業員	0.80	人			R0100 1
普通作業員	1.30	人			R0200 1
普通ポルトランドセメント（袋物） 4 t ～ 8 t	1.60	t			T0801
C o 用砂（中・大口） 荒目・細目（洗い）	4.72	m 3			T0521
モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転費 湿式 モータ駆動 能力0.8～1.2m3／h 所要空気量10～19m3／m i n	4.40	h			S0075 1 施工内訳0-0022号表
空気圧縮機運転費 エンジンコンプレッサ 1 0 . 5 ～ 1 1 . 0 m3／min	0.69	日			SA051 1 施工内訳0-0023号表
発動発電機運転費（賃料） ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA	0.69	日			SA061 1 施工内訳0-0024号表
ホイールローダ運転費（賃料） ホイール式 0 . 3 4 m 3	0.37	日			SA077 1 施工内訳0-0025号表
計量器〔骨材累加算・機械式〕 3 0 0 k g × 1 槽 ・ 2 桿	0.69	日			M2080 1
ベルトコンベヤ（ポータブル） モータ駆動 長 7 m 幅 3 5 0 mm	1.40	日			M7402 1

仮設用モルタル吹付工（t = 3 c m）
普通ポルメント（4～8t／工事）

S1970

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

頁 0 - 0039

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	4.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
B=3 普通ポルメント（4～8t／工事） F=2 揚水ポンプ無し			D=1 C o 用（洗）砂 荒目・細目 G=1 II -5- 20 -1		《中・大口》

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタルコンクリート吹付機（法面用） 湿式 能力0.8～1.2m3／h	1	時間			M7501
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 10.5~11.0m3/min 10.5~11.0m3/min	1.71	日			T0306
軽油	59.000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=6 エンジンコンプレッサ 10.5~11.0m3/min C=1 発動発電機 E=59 軽油燃料量			B=0 日運転時間 (モーターコンプレッサの場合入力) D=1.71 賃料供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 4 5 kVA	1. 71	供用日			T0368
軽油	31. 000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=10 ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA D=31 燃料消費数量			C=1. 71 賃料供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクタショベル賃料 ホイール式 0.34m3	1.58	日			TA380
運転手（一般）	0.80	人			R1500
軽油	15.00	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 ホイール式 0.34m3 C=15 燃料消費量			B=0.8 運転労務数量 D=1.58 機械賃料数量		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用養生シート 3.6×5.4×0.40mm, ポリエステル	0.15	m ²			T7562 ビニロンシート5.4×3.6m
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 参-河-16					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック賃料 4 t 積			ダンプトラック 4 t 積級		T0473
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=4 吹付法面とりこわし(モルタル) C=1 無し E=1 全ての費用			B=1 機械積込 D=20 3.5km超4.5km以下 F=1 II-2-25-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.00	人			R2580
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

施工内訳表

頁 0 - 0048

ダンプトラック運搬（伐木）

S2585

施工内訳0-0029号表

運搬距離 (7. 9) km

D. T 1 0 t 積

台	当り
---	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1	時間			M1011
ダンプトラックタイヤ損耗費 10t積級 良好	1	時間			MS032
軽油	9.800	L			T0002
運転手（一般）	0.17	人			R1500
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=5 10 t 積級 C=1 良好（舗装道）			B=11 補正なし D=4 潮待割増なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック 運転費 1 0 t 積級	0.90	h			S0010 施工内訳0-0030号表
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=5 D. T 1 0 t 積 C=4.8 運搬状況による係数（β） E=1 参-共-11			B=7.9 運搬距離（片道：k m） D=1 良好な作業		

産業廃棄物木くず

S9910

施工内訳表

施工内訳0-0032号表

産業廃棄物税上乗せ相当額を含む

鹿 児 島 県

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=5 産業廃棄物木くず C=67000 受入料金（円／単位）			B=3 10 t 車 1 台当り		

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0053

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
斜面对策		レベル 1	式			
砂防土工		レベル 2	式			
法面工		レベル 2	式			
山腹水路工		レベル 2	式			
斜面对策付属物設置工		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
準備費			式			
木根等処分費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
契約保証費						
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
消費税相当額						
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0010	建設発生土受入料	m 3	2,000					
F0002	伐木単価 傾斜度30度以上 胸高直径20～30cm 広葉樹	本	3,293					