

設計基本情報

設計書総括情報		
事務所名	鹿児島・建設部	
設計書名	実施設計書	
事業名	道路建設課主管 公共 道路整備 (交付金)	
積算総括情報		
諸経費体系	A 公共	
適用単価区分	1 実施単価	
単価適用地区	03 三島	
単価適用日	0 令和 8年 3月 1日	
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】	【 前 世 代 】
前払率 (%)	40 %	
工種	04 道路改良	
施工地域	06 一般影響有り(2)その他	
現場環境改善費	02 計上有り (市街地以外)	
消費税税率	04 消費税税率: 10%	
契約保証	01 金銭的保証を要す	
港漁海上輸送補正	01 補正無	
週休2日補正	06 4週8休(週単位)(一般土木)	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費									X1000	
道路改良 レベル1									Y2E000000	
軽量盛土工 レベル2									Y2E0G0000	
軽量盛土工 レベル3									Y2E0G0100	
軽量盛土									Y2E0G0101	
発泡スチロール設置 雑工種:排水材+基礎碎石+敷砂	552		m3						SQZ311 0 *	A=1, B=1
発泡スチロールブロック EPS D-20 難燃性 【建設物価、積算資料】	468		m3						F5010 0	施工内訳0-0001号表
発泡スチロールブロック EPS DX-24H 難燃性 【建設物価、積算資料】	104		m3						F5020 0	
発泡スチロールブロック EPS DX-29 難燃性 【建設物価、積算資料】	2		m3						F5030 0	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
緊結金具 150×150 【建設物価、積算資料】	1,185	個			F5110 0
排水材（不織布シート） 長繊維不織布t=5mm 【建設物価、積算資料】	211	m2			F5120 0
EPS据え付け用クレーン使用料 25t吊 【見積】	100	日			F4130 0
コンクリート床版					Y2E0G0106
コンクリート床版（上面・中間②・中間①） 床版厚15cm, 24-8-40（高炉B）鉄筋含 【T0928】 【F2002】 支柱結合アンカー（材料費）含まず	49	m3			SQ312 0 A=1, B=, C=1, D=1, E=1, F=2, G=1, H=, I=1 施工内訳0-0002号表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質 t=20mm	2	m ²			SQ092 0 * A=1, B=4, D=1 施工内訳0-0003号表
水平力抑止工人力打設 24-8-40, 小型車割増無し 【T0928】 一般養生, 現場内小運搬無し	12	m3			SQ102 0 * A=1, B=1, C=4, D=1, F=, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0004号表
壁体					Y2E0G010G
壁面材（軽量着脱式） 寸法480×980×25（無印） 【建設物価、積算資料】	332	枚			F5210 0

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁面材（軽量着脱式） 寸法480×480×25（A） 【建設物価、積算資料】	46	枚			F5220 0
壁面材（軽量着脱式） 寸法230×980×25（B） 【建設物価、積算資料】	14	枚			F5230 0
壁面材（軽量着脱式） 寸法230×480×25（C） 【建設物価、積算資料】	2	枚			F5240 0
壁面材設置	186	m ²			SQZ314 0 * A=1 施工内訳0-0005号表
間詰コンクリート		式			Y2E100B01
間詰コンクリート人力打設 18-8-40, 小型車割増無し 【T0922】 一般養生, 現場内小運搬無し	1	m ³			SQ102 0 * A=1, B=1, C=4, D=1, F=, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0006号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0007号表
軽量残存型枠		式			Y2E0G010G
軽量残存型枠 寸法150×1000×40（S1） 【建設物価、積算資料】	36	枚			F5310 0

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量残存型枠 寸法400×150×40 (S2) 【建設物価、積算資料】	7	枚			F5320 0
軽量残存型枠 寸法150×1000×40 (S5) 【建設物価、積算資料】	67	枚			F5330 0
裏込砕石工		式			Y2E0G010G
裏込砕石 (軽量盛土) 切込砕石C-40 高さ6m以下 【FT0507】	44	m3			SQ315 0 * A=1, C=1, D=, E=1 施工内訳0-0008号表
裏込砕石 (軽量盛土) 切込砕石C-40 高さ6m超 【FT0507】	2	m3			SQ315 0 * A=2, B=1, C=1, D=, E=1 施工内訳0-0009号表
排水構造物工 レベル2		式			Y2E100000
管渠工 レベル3		式			Y2E100B00
管渠		式			Y2E100B01
暗渠排水管据付 (複合) 【F0312】 【FT0507】 切込砕石C-40 37m3/100m 合繊不織布 t=10mm	7	m			S1550 0 * A=1, B=5, C=, D=1, E=37, F=352, H=1, I=, J=1, L=1 , P=1 施工内訳0-0010号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ふとんかご設置 2mx3枚 【T4552】	6	m			SQ095 0 * A=1, B=1, C=2, D=, F=1 施工内訳0-0014号表
接続工 人力打設 18-8-40, 小型車割増無し 【T0922】 一般養生, 現場内小運搬無し	1	m3			SQ102 0 * A=1, B=1, C=4, D=1, F=, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0015号表
排水工 レベル3		式			Y2E100V00
水替え工		式			Y2E100V01
縮切排水工 常時排水 水替日数100日 排水量0以上120未満 1箇所 全揚程10m	1	式			S2561 0 * A=1, C=1, D=1, F=100, G=1 施工内訳0-0016号表
資材運搬工 レベル2		式			Y2E1A0000
資材運搬工 レベル3		式			Y2E1A0B00
資材運搬		式			Y2E1A0B01
海・陸上資材運搬, 積込又は取卸 トラック重量12t, 船重量12t 鹿児島～三島 中型車(積載量4t以下) その他資材一式	1	式			S9996 0 * A=12, B=0, C=8, D=2, F=3.7, I=20, J=2, K=1, L=1 施工内訳0-0022号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
海・陸上資材運搬, 積込又は取卸 トラック 容積 5.5 2 m ³ , 船 容積 5.5 2 m ³ 鹿児島～三島 中型車(積載量 4 t以下) EPS・発泡スチロール (その他)	1	式			S9996 0 * A=0, B=552, C=8, D=2, F=3.7, I=20, J=2, K=1, L=1 施工内訳0-0024号表
海・陸上資材運搬, 積込又は取卸 トラック 重量 4 t, 船 重量 4 t 鹿児島～三島 中型車(積載量 4 t以下) 軽量壁面材 (コンクリート製品)	1	式			S9996 0 * A=4, B=0, C=6, D=2, F=3.7, I=20, J=2, K=1, L=1 施工内訳0-0025号表
直接工事費					
運搬費					Z0004
自走機械運搬費					YZ4050000
重機運搬 (船運賃) 5m以上6m未満(往復) 【フェリーみしま自動車航送運賃】 ダンプトラック 4 t	1	台			F9011 0
重機運搬 (船運賃) 7m以上8m未満(往復) 【フェリーみしま自動車航送運賃】 アジテーター車10t	1	台			F9012 0
重機運搬 (船運賃) 11m以上12m未満 (往復) 【フェリーみしま自動車航送運賃】 ラフタークレーン25t吊	1	台			F9015 0
現場環境改善費					Z0010

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費(率分)		式			
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費		式			
** 現場管理費計 **					
** 工事原価 **					
一般管理費		式			
契約保証費		式			
** 一般管理費等計 **					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事価格 **					
消費税相当額		式			
** 請負工事費 **					
工事価格計					
消費税相当額計		式			
請負工事費計					

施工内訳表

SQZ311

施工内訳0-0001号表

1

m3 当り

発泡スチロール設置

雑工種:排水材+基礎碎石+敷砂

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

施工内訳表

SQZ311

施工内訳0-0001号表

発泡スチロール設置

雑工種:排水材+基礎碎石+敷砂

1

m3 当り

機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価:

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 排水材+基礎碎石+敷砂			B=1 II-2-21-3		

施工内訳表

施工内訳0-0002号表

コンクリート床版 (上面・中間②・中間①)
 床版厚15cm, 24-8-40 (高炉B) 鉄筋含 【T0928】 【F2002】

支柱結合アンカー (材料費) 含まず m3 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力65~85m ³ /h	0.035	供用日			M4365P 1
普通作業員	0.390	人			R0200 1
土木一般世話役	0.093	人			R2500 1
型わく工	0.047	人			R3300 1
特殊作業員	0.057	人			R0100 1
コンクリート	1.041	m ³			1
各種溶接金網	6.891	m ²			1
軽油	2.289	L			T0002 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ³			
*** 単位当り計 ***	1	m ³			
A=1 各種コンクリート C=1 小型車割増無し E=1 圧送管継足無し(30m範囲内)			B=	コンクリート単価[円/m ³](小型車割増含まない)	
			D=1	一般養生	
			F=2	床版厚 15cm	

施工内訳表

施工内訳0-0003号表

m² 当り

目地材
30m2未満

SQ092
瀝青繊維質 t=20mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.076	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
目地材 瀝青繊維質 (厚 20mm)	1.220	m ²			T0044 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
<<施工パッケージ積算単価>>	1.00	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 30m2未満 D=1 II-2-⑬-2			B=4	瀝青繊維質 t=20mm	

施工内訳表

施工内訳0-0004号表

m3 当り

水平力抑止工人力打設

SQ102

24-8-40, 小型車割増無し 【T0928】

一般養生, 現場内小運搬無し

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
コンクリート	1.070	m3			1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設 (-1 ≤ H ≤ 1) F= コンクリート単価 [円/m3] (小型車割増含まない)			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=1 各種コンクリート G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

施工内訳表

壁面材設置

SQZ314

施工内訳0-0005号表

1 m² 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ラフテレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊 【見積】			ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		T0405
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100

施工内訳表

施工内訳0-0005号表

SQZ314

1 m² 当り

壁面材設置

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-2-21-10					

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

m3 当り

間詰コンクリート人力打設
18-8-40, 小型車割増無し 【T0922】

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
コンクリート	1.070	m3			1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設(-1≦H≦1) F= コンクリート単価[円/m3](小型車割増含まない)			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=1 各種コンクリート G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

施工内訳表

施工内訳0-0007号表

SQZ104

1

m² 当り

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

施工内訳表

施工内訳0-0007号表

SQZ104

1 m² 当り

標準単価:

市場単価構成比:

材料構成比:

労務構成比:

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比:

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工内訳表

施工内訳0-0008号表

SQ315

【FT0507】

m3 当り

裏込砕石（軽量盛土）

切込砕石C-40 高さ6m以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ賃料 山積0.8m3	0.031	日			T0456 1
普通作業員	0.087	人			R0200 1
特殊作業員	0.034	人			R0100 1
運転手（特殊）	0.026	人			R1400 1
土木一般世話役	0.018	人			R2500 1
各種砕石	1.200	m3			1
軽油	2.154	L			T0002 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 6m以下 D= 砕石 単価 [円/m3]			C=1 各種砕石 E=1 II-2-21-11		

施工内訳表

施工内訳0-0009号表

SQ315

【FT0507】

m3 当り

裏込砕石（軽量盛土）
切込砕石C-40 高さ6m超

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ賃料 山積0.8m3	0.031	日			T0456 1
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25t吊 【見積】	0.004	日			T0405 1
普通作業員	0.087	人			R0200 1
特殊作業員	0.034	人			R0100 1
運転手（特殊）	0.026	人			R1400 1
土木一般世話役	0.018	人			R2500 1
各種砕石	1.200	m3			1
軽油	2.152	L			T0002 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=2 6m超え(付帯工有り) C=1 各種砕石 E=1 II-2-21-11			B=1 0.1以下 D= 砕石単価 [円/m3]		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

暗渠排水管据付 (複合)

【F0312】 【FT0507】

S1550
切込砕石 C-40 37m3/100m

合繊不織布 t=10mm m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管据付 波状管 φ50~150mm 継手材料費有り	100.00	m			SQ064 施工内訳0-0011号表
フィルター材 各種フィルター材	37.00	m3			SQ065 施工内訳0-0012号表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm	352.00	m ²			SQ091 施工内訳0-0013号表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 据付 C= 暗渠排水管 単価 [円/m] E=37 フィルター材設計数量 (m3/100m)			B=5 波状管 50~150mm D=1 継手材料費有り F=352 吸出防止材設計数量 (m ² /100m)		
H=1 各種フィルター材 J=1 合繊不織布 t=10mm N=1 通常			I= フィルター材 単価 [円/m3] L=1 通常 P=1 II-2-⑩-12, 14, II-2-⑰-1		

施工内訳表

施工内訳0-0011号表

m 当り

暗渠排水管据付
波状管 φ50~150mm

SQ064

継手材料費有り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.003	人			R2500 1
暗渠排水管	1.142	m			1
** 代表機労材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
<<施工パッケージ積算単価>>	1.00	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 据付 C=1 φ50~150mm E=1 継手材料費有り G=1 II-2-⑩-12			B=3 波状管 D= 暗渠排水管 F=1 全ての費用	単価 [円/m]	

施工内訳表

SQ065

施工内訳0-0012号表

m3 当り

フィルター材
各種フィルター材

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.5m3 吊能力2.9t	0.054	供用日			ME106P 1
普通作業員	0.080	人			R0200 1
土木一般世話役	0.030	人			R2500 1
運転手(特殊)	0.036	人			R1400 1
特殊作業員	0.010	人			R0100 1
フィルター材	1.200	m3			1
軽油	2.308	L			T0002 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 各種フィルター材 C=1 全ての費用			B= フィルター材 D=1 II-2-⑩-14	単価 [円/m3]	

施 工 内 訳 表

SQ091

施工内訳0-0013号表

m² 当り

吸出し防止材設置
合繊不織布 t=10mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm	1.080	m ²			T0097 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 合繊不織布 t=10mm			C=1	II-2-⑰-1	

施工内訳表

施工内訳0-0014号表

SQ095

【T4552】

m 当り

ふとんかご設置
2mx3枚

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス3次 山積0.8m3	0.041	供用日			MC406P 1
普通作業員	0.100	人			R0200 1
特殊作業員	0.029	人			R0100 1
土木一般世話役	0.027	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.027	人			R1400 1
ふとんかご	1.001	m			1
割詰石（鉄線籠用） 15～20cm 【公共単価】	0.570	m3			T0528 1
軽油	2.393	L			T0002 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 設置 C=2 高さ50cm×幅120cm F=1 II-2-20-3			B=1 スロープ式 D= ふとんかご単価 [円/m]		

施工内訳表

施工内訳0-0015号表

m3 当り

接続工 人力打設
18-8-40, 小型車割増無し 【T0922】

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
コンクリート	1.070	m3			1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設 (-1 ≤ H ≤ 1) F= コンクリート単価 [円/m3] (小型車割増含まない)			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=1 各種コンクリート G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

S2562

♪ポンプ運転

口径×台 (200 × 1)

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.17	人			R0100 1
工事用水中ポンプ運転 口径×台 (200 × 1)	1.00	日			SA562 1 施工内訳0-0018号表
発動発電機運転費 (賃料) ディーゼルエンジン駆動 45kVA	1.00	日			SA061 1 施工内訳0-0019号表
諸雑費	3.00	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 常時排水 C=1 全揚程10m			B=1 D=1	排水量0以上120未満 II-5-⑧-2	

施工内訳表

施工内訳0-0019号表

SA061

日 当り

発動発電機運転費 (賃料)

ディーゼルエンジン駆動 4.5kVA

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 4.5kVA	1.10	供用日			T0368
軽油	137.000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=10 ディーゼルエンジン駆動 4.5kVA D=137 燃料消費数量			C=1.1	賃料供用日数	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.50	人			R2500
特殊作業員	0.10	人			R0100
普通作業員	2.00	人			R0200
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0.8m ³ （クレーン付）	0.50	日			SA740 施工内訳0-0021号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	箇所			
A=1 II-5-⑧-2					

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

SA740

日 当り

バックホウ運転費 (賃料)
クローラ型山積0.8m³ (クレーン付)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8m ³ , 吊能力2.9t	1.47	供用日			T0439
軽油	45.00	L			T0002
運転手 (特殊)	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m ³ (クレーン付) C=45 燃料消費量 (L)			B=1 特殊運転手 (人) D=1.47 機械賃料 (供用日数)		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

式 当り

海・陸上資材運搬, 積込又は取卸

S9996

鹿児島～三島 中型車(積載量4t以下)

その他資材一式

トラック重量12t, 船重量12t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃 中型車(積載量4t以下) 運搬距離3.7km	3	台			S2501 施工内訳0-0023号表
船運搬費	12.000	t			資材単位当り
資材積込又は取卸 積算基準書(I-2-②-17)	12.000	t			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=12 資材実重量(t) C=8 その他 F=3.7 トラック片道運搬距離(陸上km)			B=0 資材実容積(m ³) D=2 中型車(積載量4t以下) G=0 トラック運賃割増(割)		
H=0 トラックその他諸料金(円/1往復当り) J=2 積込又は取卸を行う L=1 発地、着地ともに鹿児島市以外の時			I=20 鹿児島～三島 K=1 発地、着地ともに県内の時		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

式 当り

海・陸上資材運搬, 積込又は取卸
トラック容積5.52m³, 船容積5.52m³

S9996

鹿児島～三島 中型車(積載量4t以下)

EPS・発泡スチロール (その他)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃 中型車(積載量4t以下) 運搬距離3.7km	39	台			S2501 施工内訳0-0023号表
船運搬費	496.850	t			資材単位当り
資材積込又は取卸 積算基準書(I-2-②-17)	0.000	t			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=0 資材実重量(t) C=8 その他 F=3.7 トラック片道運搬距離(陸上km)			B=552 D=2 G=0	資材実容積(m ³) 中型車(積載量4t以下) トラック運賃割増(割)	
H=0 トラックその他諸料金(円/1往復当り) J=2 積込又は取卸を行う L=1 発地、着地ともに鹿児島市以外の時			I=20 K=1	鹿児島～三島 発地、着地ともに県内の時	

施工内訳表

施工内訳0-0025号表

S9996

海・陸上資材運搬, 積込又は取卸

トラック重量4t, 船重量4t

鹿児島～三島 中型車(積載量4t以下)

軽量壁面材 (コンクリート製品)

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック運賃 中型車(積載量4t以下) 運搬距離3.7km	1	台			S2501 施工内訳0-0023号表
船運搬費	4.000	t			資材単位当り
資材積込又は取卸 積算基準書(I-2-②-17)	4.000	t			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=4 資材実重量 (t) C=6 コンクリート 製品類 F=3.7 トラック片道運搬距離 (陸上km)			B=0 資材実容積 (m ³) D=2 中型車(積載量4t以下) G=0 トラック運賃割増 (割)		
H=0 トラックその他諸料金 (円/1往復当り) J=2 積込又は取卸を行う L=1 発地、着地ともに鹿児島市以外の時			I=20 鹿児島～三島 K=1 発地、着地ともに県内の時		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
本工事費					
道路改良	レベル 1	式			
軽量盛土工	レベル 2	式			
排水構造物工	レベル 2	式			
資材運搬工	レベル 2	式			
直接工事費					
運搬費		式			
自走機械運搬費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
現場管理費計					
工事原価					
一般管理費					
契約保証費					
一般管理費等計					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0312	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) R30形 呼び径φ600mm 【建設物価、積算資料】	m	28,000				
F1010	宿泊費 【県職員旅費条例】	人	9,819				
F2002	異形鉄筋金網 (コンクリート床板用) D13×150×150 【建設物価、積算資料】	m ²	2,320				
F2004	混和剤 シーカポゾリス No.70 【建設物価、積算資料】	リットル	566				
F2005	労務費 コンクリート運搬費 【見積】	m ³	7,900				
F2007	コンクリートプラント損料 【見積】	m ³	71,200				
F2008	タイヤショベル運転 生コンクリート 【見積】	m ³	12,000				
F2009	アジテータ車賃料10t (容量4.4m ³) コンクリート運搬、運搬距離4km未満 【建設機械損料】	日	15,300				
F2010	ダンプトラック損料 供用1日あたり 【建設機械損料】	日	20,100				
F5010	発泡スチロールブロック EPS D-20 難燃性 【建設物価、積算資料】	m ³	28,900				
F5020	発泡スチロールブロック EPS DX-24H 難燃性 【建設物価、積算資料】	m ³	35,000				
F5030	発泡スチロールブロック EPS DX-29 難燃性 【建設物価、積算資料】	m ³	40,200				

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計	区分
F5110	緊結金具 150×150 【建設物価、積算資料】	個	565						
F5120	排水材（不織布シート） 長繊維不織布t=5mm 【建設物価、積算資料】	m2	1,500						
F5210	壁面材（軽量着脱式） 寸法480×980×25（無印） 【建設物価、積算資料】	枚	12,300						
F5220	壁面材（軽量着脱式） 寸法480×480×25（A） 【建設物価、積算資料】	枚	8,470						
F5230	壁面材（軽量着脱式） 寸法230×980×25（B） 【建設物価、積算資料】	枚	9,560						
F5240	壁面材（軽量着脱式） 寸法230×480×25（C） 【建設物価、積算資料】	枚	6,310						
F5310	軽量残存型枠 寸法150×1000×40（S1） 【建設物価、積算資料】	枚	7,370						
F5320	軽量残存型枠 寸法400×150×40（S2） 【建設物価、積算資料】	枚	5,230						
F5330	軽量残存型枠 寸法150×1000×40（S5） 【建設物価、積算資料】	枚	7,370						
F9011	重機運搬（船運賃） 5m以上6m未満（往復） 【フェリーみしま自動車航送運賃】	台	49,854						
F9012	重機運搬（船運賃） 7m以上8m未満（往復） 【フェリーみしま自動車航送運賃】	台	64,254						
F9015	重機運搬（船運賃） 11m以上12m未満（往復） 【フェリーみしま自動車航送運賃】	台	93,054						

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
T0405	ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25t吊 【見積】	日	53,500					382
FT0503	C○用砕石(中・大口) 20mm-40mm 鹿児島単価+運搬費(鹿児島港→大里港)	m3	35,722					
FT0521	C○用砂(中・大口) 荒目・細目(洗い) 鹿児島単価+運搬費(鹿児島港→大里港)	m3	35,922					
FT0507	切込砕石(C-40) 40mm以下 鹿児島単価+運搬費(鹿児島港→大里港)	m3	35,722					227
T0928	生コンクリート 24-8-40(普通)	m3	157,983				1	215
T0922	生コンクリート 18-8-40(普通)	m3	157,390				1	215
T4552	ふとんかごパル式(網目13cm, 線径3.2mm) 高さ50cm, 幅120cm 【公共単価】	m	4,210					263
T0528	割詰石(鉄線籠用) 15~20cm 【公共単価】	m3	4,500					227
F4130	EPS据え付け用クレーン使用料 25t吊 【見積】	日	53,500					
T0503	C○用砕石 40~20mm	m3	4,300					227
T0521	C○用砂(中・大口) 荒目・細目(洗い)	m3	4,500					227
T0507	切込砕石(C-40)	m3	4,300					227