



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

地域資源利活用施設整備事業

金峰ダム地区

地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

金峰ダム0801

金 抜 き 設 計 書

（ 当 初 ）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	地域資源利活用施設整備事業	金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業	金峰ダム地区 8 - 1 工区

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・製作工事価格				
3 ・ ・ 機器単体費	1.000	式		
4 ・据付工事価格				
5 純工事費(据付)				
6 ・ ・ 据付工事原価				
7 ・ ・ ・ 直接工事費				
8 ・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 間接工事費				
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費				
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
12 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費				
13 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
14 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
15 ・ ・ ・ ・ 機器間接費				
16 ・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
17 ・ ・ 一般管理費等				
18 ・ ・ 一括計上価格(据付)	1.000	式		
19 処分費等 (直接工事費の内数)				
20 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

[illegible]

事業名	地域資源利活用施設整備事業	金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業	金峰ダム地区 8 - 1 丁区

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳				
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式		
・運搬工	1.000	式		
・ ・ 運搬工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬工（電気設備管理）	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬工（発電機組合せ試験）	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式		
・撤去工	1.000	式		
・ ・ 発電設備撤去工事	1.000	式		
・ ・ ・ 発電設備工【撤去工】 運搬・仮設・材料・機械経費・技術者間接費等含む	1.000	式		
・ ・ 電気設備撤去工事	1.000	式		
・ ・ ・ 受変電等設備工【撤去工】 再使用しない	1.000	式		
・ ・ ・ 受変電等設備工【撤去工】 再使用	1.000	式		
・ ・ 監視制御装置撤去工事	1.000	式		
・ ・ ・ CCTV設備工【撤去工】 再使用しない	1.000	式		
・ ・ ・ 遠方監視制御装置工【撤去工】 再使用しない	1.000	式		
・ ・ 受電設備・電線類撤去工事	1.000	式		
・ ・ ・ 高圧気中開閉器 撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ CP柱 撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 支線 38sq 撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ ハンドホール撤去工 900×900×900	1.000	式		
・ ・ ・ 電源ケーブル撤去工 6kV-CVT38sq	1.000	式		
・ ・ ・ 電源ケーブル撤去工 CV60sq-2c	1.000	式		
・ ・ ・ 電源ケーブル撤去工 CV-5.5sq-3C	1.000	式		
・ ・ ・ 電源ケーブル撤去工 CV-5.5sq-2C	1.000	式		
・ ・ ・ 制御用ケーブル撤去工 CW2sq-20C	1.000	式		
・ ・ ・ 制御ケーブル撤去工 CW2sq-10C	1.000	式		
・ ・ ・ 制御ケーブル撤去工 CW2sq-6C	1.000	式		
・ ・ ・ 制御ケーブル撤去工 CW2sq-3C	1.000	式		
・ ・ ・ 制御ケーブル撤去工 CW2sq-2C	1.000	式		
・ ・ ・ 制御ケーブル撤去工 CW-S2sq-20C	1.000	式		
・ ・ ・ 制御ケーブル撤去工 CW-S2sq-4C	1.000	式		
・ ・ ・ 制御ケーブル撤去工 CW-S2sq-2C	1.000	式		
・ ・ ・ 専用ケーブル撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 電力ケーブル撤去工 IV-14sq	1.000	式		
・ ・ ・ 電力ケーブル撤去工 IV-5.5sq	1.000	式		
・ ・ スクラップ処理	1.000	式		
・ ・ ・ 鉄スクラップ処理	1.000	式		
・ ・ ・ ステンレス スクラップ処理	1.000	式		

[illegible]

[illegible]

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)					
・運搬工					
・ ・ 運搬工	1.000	式			
・ ・ ・ 運搬工 (電気設備管理)	1.000	式			1 式当たり
S41020 輸送費 電気設備 日置市から霧島市 5.25ton,50.2km	1.000	式			歩A・単A S単 62号
合 計					
・ ・ ・ 運搬工 (発電機組合せ試験)	1.000	式			1 式当たり
S41020 輸送費 電気設備 霧島市から大牟田市 0.9ton,188km	1.000	式			歩A・単A S単 63号
合 計					
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式			1 式当たり
S41020 輸送費 電気設備 大牟田市から金峰ダム 3.57ton,238km	1.000	式			歩A・単A S単 64号
S41020 輸送費 電気設備 霧島市から金峰ダム 4.35ton,62.2km	1.000	式			歩A・単A S単 65号
合 計					
・撤去工					
・ ・ 発電設備撤去工事	1.000	式			
・ ・ ・ 発電設備工【撤去工】 運搬・仮設・材料・機械経費・技術者間接費等含む	1.000	式			1 式当たり
S02116 クロスフロー水車 撤去工	1.000	台			歩A・単A S単 5号
S02116 発電機 撤去工	1.000	台			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ 電気設備撤去工事	1.000	式			
・ ・ ・ 受変電等設備工【撤去工】 再使用しない	1.000	式			1 式当たり
S42034 コンデンサ盤 撤去工 (高圧配電盤) 高圧配電盤,変圧器盤,0.00,0.00,0.00,有,	0.500	面			歩A・単A S単 75号
S42034 並列遮断器盤 撤去工 (高圧配電盤) 高圧配電盤,変圧器盤,0.00,0.00,0.00,有,	0.500	面			歩A・単A S単 76号
S42034 所内変圧器盤 撤去工 (高圧配電盤) 高圧配電盤,変圧器盤,0.00,0.00,0.00,有,	0.500	面			歩A・単A S単 77号
S42034 監視制御盤 撤去工 (継電器盤) 継電器盤類,継電器盤,0.00,0.00,0.00,無,	0.500	面			歩A・単A S単 78号
S42042 直流電源装置盤 撤去工 (直流電源装置) 24V系直流電源装置,100A以下,有,	0.500	台			歩A・単A S単 93号
S42034 低圧電灯盤 撤去工 (低圧配電盤) 低圧配電盤,補機・照明変圧器盤,0.00,0.00,0.00,有,	0.500	面			歩A・単A S単 79号
S42034 単独運転検出装置 撤去工 (機側操作盤) 機側操作盤,ボスト形,壁掛形,0.00,0.00,0.00,有,	0.500	面			歩A・単A S単 80号
S42034 注入インバーター部 撤去工 (機側操作盤) 機側操作盤,ボスト形,壁掛形,0.00,0.00,0.00,有,	0.500	面			歩A・単A S単 81号
S42034 サーボバック収納盤 撤去工 (機側操作盤) 機側操作盤,ボスト形,壁掛形,0.00,0.00,0.00,有,	0.500	面			歩A・単A S単 82号
合 計					
・ ・ ・ 受変電等設備工【撤去工】 再使用	1.000	式			1 式当たり
S42034 逆流防止ゲート制御盤 撤去工 (再使用) (操作盤) 機側操作盤,ボスト形,壁掛形,0.00,0.00,0.00,有,	1.000	面			歩A・単A S単 83号
合 計					
・ ・ 監視制御装置撤去工事	1.000	式			
・ ・ ・ CCTV設備工【撤去工】 再使用しない	1.000	式			1 式当たり
S42051 C C T V 装置 (I P カメラ) 撤去工 2 台 × 0.5 C C T V 装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,有,	1.000	台			歩A・単A S単 97号

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 遠方監視制御装置工【撤去工】 再使用しない	1.000	式			1 式当たり
S42049 ダム管理所 水力発電遠方監視装置撤去工 監視制御設備,操作卓,.-,無	0.500	台			歩A・単A S単 95号
合 計					
・ ・ 受電設備・電線類撤去工事					
・ ・ ・ 高圧気中開閉器 撤去工	1.000	式			
	1.000	台			1 台当たり
S42026 柱上気中開閉器撤去 据付歩掛の0.5倍 柱上気中開閉器(地絡継電器付),0.00,0.00,	0.500	台			歩A・単A S単 70号
合 計					
・ ・ ・ CP柱 撤去工					
	1.000	本			1 本当たり
S42025 コンクリート柱等設置工 ×50% コンクリート柱,12m以下	0.500	本			歩A・単A S単 68号
合 計					
・ ・ ・ 支線 38sq 撤去工					
	1.000	本			1 本当たり
S42114 ケーブル撤去工 支線38sq 再使用しない場合,露出配線,40mm以下,0.00,	8.000	m			歩A・単A S単 140号
合 計					
・ ・ ・ ハンドホール撤去工 900×900×900	1.000	基			1 基当たり
S42112 ハンドホール撤去工 その他,2000kg以下,1.0m未満,なし,なし,	1.000	基			歩A・単A S単 126号
合 計					
・ ・ ・ 電源ケーブル撤去工 6kV-CVT38sq					
	1.000	式			1 式当たり
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,50mm以下,0.00,6kV-CVT38sq	33.000	m			歩A・単A S単 141号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,50mm以下,0.00,6kV-CVT38sq	29.000	m			歩A・単A S単 142号
合 計					
・ ・ ・ 電源ケーブル撤去工 CV60sq-2c					
	1.000	式			1 式当たり
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,40mm以下,0.00,60sq-2C	3.000	m			歩A・単A S単 143号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,40mm以下,0.00,60sq-2C	5.000	m			歩A・単A S単 144号
合 計					
・ ・ ・ 電源ケーブル撤去工 CV-5.5sq-3C					
	1.000	式			1 式当たり
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CV-5.5sq-3C	11.000	m			歩A・単A S単 145号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CV-5.5sq-3C	28.000	m			歩A・単A S単 146号
合 計					
・ ・ ・ 電源ケーブル撤去工 CV-5.5sq-2C					
	1.000	式			1 式当たり
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CV-5.5sq-2C	13.000	m			歩A・単A S単 147号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CV-5.5sq-2C	38.000	m			歩A・単A S単 148号
合 計					

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 制御用ケーブル撤去工 CVW2sq-20C					1 式当たり
	1.000	式			
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、40mm以下、0.00, CVV-2.0sq-20C	7.000	m			歩A・単A S単 149号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、40mm以下、0.00, CVV-2.0sq-20C	18.000	m			歩A・単A S単 150号
合 計					
・・・ 制御ケーブル撤去工 CVW2sq-10C					1 式当たり
	1.000	式			
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00, CVV-2.0sq-10C	4.000	m			歩A・単A S単 151号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00, CVV-2.0sq-10C	28.000	m			歩A・単A S単 152号
合 計					
・・・ 制御ケーブル撤去工 CVW2sq-6C					1 式当たり
	1.000	式			
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00, CVV-2.0sq-6C	34.000	m			歩A・単A S単 153号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00, CVV-2.0sq-6C	36.000	m			歩A・単A S単 154号
合 計					
・・・ 制御ケーブル撤去工 CVW2sq-3C					1 式当たり
	1.000	式			
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00, CVV-2.0sq-3C	9.000	m			歩A・単A S単 155号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00, CVV-2.0sq-3C	32.000	m			歩A・単A S単 156号
合 計					
・・・ 制御ケーブル撤去工 CVW2sq-2C					1 式当たり
	1.000	式			
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00, CVV-2.0sq-2C	10.000	m			歩A・単A S単 157号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00, CVV-2.0sq-2C	15.000	m			歩A・単A S単 158号
合 計					
・・・ 制御ケーブル撤去工 CVW-S2sq-20C					1 式当たり
	1.000	式			
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、40mm以下、0.00, CVV-S2.0sq-20C	30.000	m			歩A・単A S単 159号
合 計					
・・・ 制御ケーブル撤去工 CVW-S2sq-4C					1 式当たり
	1.000	式			
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00, CVV-S2.0sq-4C	4.000	m			歩A・単A S単 160号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00, CVV-S2.0sq-4C	57.000	m			歩A・単A S単 161号
合 計					
・・・ 制御ケーブル撤去工 CVW-S2sq-2C					1 式当たり
	1.000	式			
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00, CVV-S2.0sq-2C	22.000	m			歩A・単A S単 162号
合 計					
・・・ 専用ケーブル撤去工					1 式当たり
	1.000	式			
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00, 専用ケーブル	6.000	m			歩A・単A S単 163号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00, 専用ケーブル	18.000	m			歩A・単A S単 164号
合 計					

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 電力ケーブル撤去工 IV-14sq					1 式当たり
	1.000	式			
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、10mm以下、0.00、IV-14sq	35.000	m			歩A・単A S単 165号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、10mm以下、0.00、IV-14sq	28.000	m			歩A・単A S単 166号
合 計					
・・・ 電力ケーブル撤去工 IV-5.5sq					1 式当たり
	1.000	式			
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、5mm以下、0.00、IV-5.5sq	9.000	m			歩A・単A S単 167号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、5mm以下、0.00、IV-5.5sq	22.000	m			歩A・単A S単 168号
合 計					
・・・ スクラップ処理					
	1.000	式			
・・・ 鉄スクラップ処理					1 式当たり
	1.000	式			
SQA995 SP 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、14.0km以下	9.780	ton			歩A・単A S単 177号
合 計					
・・・ ステンレス スクラップ処理					1 式当たり
	1.000	式			
SQA995 SP 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、14.0km以下	0.030	ton			歩A・単A S単 177号
合 計					
・ 据付工					
	1.000	式			
・ 電気設備据付工事					
	1.000	式			
・・・ 電気設備据付工					1 式当たり
	1.000	式			
S42034 系統連系盤 据付工 (高圧配電盤) 高圧配電盤、引込受電盤、0.00、0.00、0.00、有、	1.000	面			歩A・単A S単 84号
S42034 主変圧器盤 据付工 (高圧配電盤) 高圧配電盤、変圧器盤、0.00、0.00、0.00、有、	1.000	面			歩A・単A S単 85号
S42034 発電機制御盤 据付工 (継電器盤類) 継電器盤類、自立形制御盤、0.00、0.00、0.00、有、	1.000	面			歩A・単A S単 86号
S42034 発電機盤 据付工 (低圧配電盤) 低圧配電盤、補機盤、0.00、0.00、0.00、有、	1.000	面			歩A・単A S単 87号
S42034 所内変圧器盤 据付工 (低圧配電盤) 低圧配電盤、補機・照明変圧器盤、0.00、0.00、0.00、有、	1.000	面			歩A・単A S単 88号
S42042 直流電源盤 据付工 (直流電源装置) 24V系直流電源装置、100A以下、無、	1.000	台			歩A・単A S単 94号
S42034 電子負荷コントローラ盤 据付工 (継電器) 継電器盤類、継電器盤、0.00、0.00、0.00、有、	1.000	面			歩A・単A S単 89号
S42034 ダミーロード抵抗器 据付工 (低圧配電盤) 低圧配電盤、電動機盤、0.00、0.00、0.00、有、	1.000	面			歩A・単A S単 90号
合 計					
・・・ 受変電等設備工【据付工】 移設	1.000	式			1 式当たり
S42034 逆流防止ゲート制御盤 据付工(再使用)(操作盤) 機側操作盤、ボスト形、壁掛形、0.00、0.00、0.00、有、	1.000	面			歩A・単A S単 91号
合 計					
・ 監視制御装置据付工事					
	1.000	式			
・・・ CCTV設備工 発電機室 2 台、電気室 1 台	1.000	式			1 式当たり
S42051 C C T V 装置 (I P カメラ) 据付工 C C T V 装置、カメラ装置、旋回式IPカメラ装置、無、	1.000	台			歩A・単A S単 98号
S42051 C C T V 装置 (I P カメラ) 据付工 C C T V 装置、カメラ装置、旋回式IPカメラ装置、有、	2.000	台			歩A・単A S単 99号
合 計					
・・・ 遠方監視制御装置据付					1 式当たり
	1.000	式			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区			
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区			

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42049 ダム管理所 遠方監視制御装置据付工 情報処理設備,データ処理装置,-,無	1.000	架			歩A・単A S単 96号
S42036 遠方監視制御装置盤取付工 電動機1台,18kw以上,0.00,0.無,	1.000	面			歩A・単A S単 92号
合 計					
・ ・ 受電工事 受電地点～電気室	1.000	式			
・ ・ ・ 柱上高圧気柱開閉器設置工	1.000	式			1 式当たり
S42026 柱上気中開閉器取付工 柱上気中開閉器(地絡継電器付),0.00,0.00,	1.000	台			歩A・単A S単 71号
合 計					
・ ・ ・ ボール建柱工	1.000	式			1 式当たり
S42025 コンクリート柱等設置工 コンクリート柱,12m以下	1.000	本			歩A・単A S単 69号
S02116 CP柱 12×19×500,,	1.000	本			歩A・単A S単 7号
S02116 根かせ 1500*250*120,,	2.000	個			歩A・単A S単 8号
S02116 軽腕金 1500B ,,	3.000	本			歩A・単A S単 9号
S02116 軽腕金 1200A ,,	2.000	本			歩A・単A S単 10号
S02116 アームタイ丸型 2.3×25.4×945,,	3.000	本			歩A・単A S単 11号
S02116 アームタイレスバンド片抱 SABD-19S-DW,,	3.000	本			歩A・単A S単 12号
S02116 アームタイレスバンド両抱 SAS-19-DW,,	1.000	本			歩A・単A S単 13号
S02116 自在バンド 3BD-HD-17,,	5.000	本			歩A・単A S単 14号
S02116 自在バンド IBT-212,,	20.000	本			歩A・単A S単 15号
S02116 ケーブル支持金物 ,,	1.000	個			歩A・単A S単 16号
S02116 支線バンド ,,	3.000	個			歩A・単A S単 17号
S02116 足場ボルト 4BF (CP用),,,	18.000	個			歩A・単A S単 18号
S02116 シンプル 支線用,,	1.000	個			歩A・単A S単 19号
S02116 支線 38sq亜鉛メッキ鋼より線,,	12.000	m			歩A・単A S単 20号
S42024 支線取付工 高圧,巻付ゲリッパ 取付,ｽﾍﾞｰﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ 付),3号 700×350,1.30,0.70,0.91,	1.000	本			歩A・単A S単 66号
S02116 玉罫子 100*100mm,,	1.000	個			歩A・単A S単 21号
S02116 ステンレスバンド SFT-N212,,	2.000	本			歩A・単A S単 22号
S02116 巻付ゲリッパ シンプル玉罫子用 38sq,,	4.000	本			歩A・単A S単 23号
S02116 支線ガード L=2.0m 虎印,,	1.000	本			歩A・単A S単 24号
S02116 電柱札 ,,	1.000	枚			歩A・単A S単 25号
S02116 配管支持金物 16～30mm,,	12.000	個			歩A・単A S単 26号
合 計					
・ ・ ・ 配管・配線	1.000	式			1 式当たり
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 高圧ケーブル 6KV-EM-CET38s 管内配線,50mm以下,6KV-EM-CET38s	21.000	m			歩A・単A S単 128号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 高圧ケーブル 6KV-EM-CET38s ビット配線,50mm以下,6KV-EM-CET38s	11.000	m			歩A・単A S単 129号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) EM-CEE2sq-7c 管内配線,20mm以下,EM-CEE2sq-7c	13.000	m			歩A・単A S単 130号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) EM-CEE2sq-7c ビット配線,20mm以下,EM-CEE2sq-7c	11.000	m			歩A・単A S単 131号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) EM-CEE-S2sq-2c 管内配線,20mm以下,EM-CEE-S2sq-2c	26.000	m			歩A・単A S単 132号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) EM-CEE-S2sq-2c ビット配線,20mm以下,EM-CEE-S2sq-2c	22.000	m			歩A・単A S単 133号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) EM-1E60sq 管内配線,20mm以下,EM-1E60sq	16.000	m			歩A・単A S単 134号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) EM-1E60sq トラフ・ころがし配線,20mm以下,EM-1E60sq	26.000	m			歩A・単A S単 135号

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42100 電線管敷設工 ZnGP70 その他、-、屋外・屋内(露出)、30.00、0.15、有、無、無、ZnGP70	11.000	m			歩A・単A S単 100号
S42100 電線管敷設工 ZnGP54 その他、-、屋外・屋内(露出)、25.00、0.15、有、無、無、ZnGP54	2.000	m			歩A・単A S単 101号
S42100 電線管敷設工 ZnGP36 その他、-、屋外・屋内(露出)、17.00、0.15、有、無、無、ZnGP36	2.000	m			歩A・単A S単 102号
S42100 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管、-、80、地 中 (構内)、0.00、0.00、無、無、無、	11.000	m			歩A・単A S単 103号
S42100 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管、-、50、地 中 (構内)、0.00、0.00、無、無、無、	21.000	m			歩A・単A S単 104号
S42100 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管、-、30、地 中 (構内)、0.00、0.00、無、無、無、	21.000	m			歩A・単A S単 105号
S02116 異種管接続材 FEP80、	1.000	個			歩A・単A S単 27号
S02116 異種管接続材 FEP50、	1.000	個			歩A・単A S単 28号
S02116 異種管接続材 FEP30、	1.000	個			歩A・単A S単 29号
S02116 ベルマウス FEP80、	3.000	個			歩A・単A S単 30号
S02116 ベルマウス FEP50、	4.000	個			歩A・単A S単 31号
S02116 ベルマウス FEP30、	3.000	個			歩A・単A S単 32号
T00032 電力ケーブル末端処理工 3心、38mm2、屋内、半田方式 6CIP3-38	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
T00033 電力ケーブル末端処理工 3心、38mm2、屋外(6kV)、耐塩害 6CA3-38	1.000	箇所			歩A・単A T単 3号
S02116 電力ケーブル 接続38sq、	1.000	式			歩A・単A S単 33号
S42111 ケーブル埋設標柱敷設工、鉄製 地中埋設標、鉄製、	4.000	個			歩A・単A S単 125号
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
T00029 埋設シート 幅30cm 2倍折	6.000	m			歩A・単A T単 1号
S42028 接地設置工 A種接地、土工有、0.0、0.00、0.00、	1.000	極			歩A・単A S単 72号
S02116 避雷接地用 端子函、	1.000	個			歩A・単A S単 34号
S02116 接地棒用リード端子 14φ用、	1.000	個			歩A・単A S単 35号
S02116 接地埋設標 国土交通省仕様、黄銅製、	1.000	枚			歩A・単A S単 36号
S42112 ハンドホール設置工 900×900×900、2000kg以下、1.0m未満、あり、あり、	1.000	基			歩A・単A S単 127号
SA0223 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-、-	6.000	m			歩A・単A S単 175号
SA0222 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、あり	3.400	m ²			歩A・単A S単 174号
SA0221 SP 搬運搬 舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、無し、12.0km以下	0.100	m3			歩A・単A S単 171号
S02123 建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	0.100	m3			歩A・単A S単 57号
SA0103 SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	1.200	m3			歩A・単A S単 170号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	1.200	m3			歩A・単A S単 169号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ()	1.200	m3			歩A・単A S単 1号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下、30mm、アスファルト混合物 (2.35t/m3)、プライムコート 各種、再生密粒度アスコン(13)	3.400	m ²			歩A・単A S単 176号
合 計					
・ ・ 電気設備接地工事	1.000	式			
・ ・ ・ 接地工	1.000	式			1 式当たり
S42113 ケーブル配線工(標準外) EM-IE60sq 管内配線、20mm以下、EM-IE60sq	7.000	m			歩A・単A S単 134号
S42113 ケーブル配線工(標準外) EM-IE60sq ビット配線、20mm以下、EM-IE60sq	40.000	m			歩A・単A S単 136号
S42113 ケーブル配線工(標準外) EM-IE60sq トラフ・ころがし配線、20mm以下、EM-IE60sq	14.000	m			歩A・単A S単 135号
S42113 ケーブル配線工(標準外) EM-IE5.5sq 管内配線、5mm以下、EM-IE5.5sq	7.000	m			歩A・単A S単 137号
S42113 ケーブル配線工(標準外) EM-IE5.5sq ビット配線、5mm以下、EM-IE5.5sq	7.000	m			歩A・単A S単 138号

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区			
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区			

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42113 ケーブル配線工 (標準外) EM-IE5.5sq トラフ・ころがし配線,5mm以下,EM-IE5.5sq	23.000	m			歩A・単A S単 139号
S42028 接地設置工 A種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	1.000	極			歩A・単A S単 72号
S42028 接地設置工 B種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	1.000	極			歩A・単A S単 73号
S42028 接地設置工 C種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	1.000	極			歩A・単A S単 74号
S02116 ET種接地工事 ,,	2.000	極			歩A・単A S単 37号
S42109 ボックス類取付工 接地端子盤 その他,その他,0.15,接地端子盤取付工	1.000	個			歩A・単A S単 121号
S02116 連結式接地棒 φ14×1500,,	50.000	本			歩A・単A S単 38号
S02116 接地棒用リード端子 14φ用,,	13.000	個			歩A・単A S単 35号
S02116 接地埋設標 国土交通省仕様、黄銅製,,	3.000	枚			歩A・単A S単 36号
T00029 埋設シート 幅30cm 2倍折	20.000	m			歩A・単A T単 1号
SA0223 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	36.000	m			歩A・単A S単 175号
SA0222 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	9.000	m ²			歩A・単A S単 174号
SA0221 SP 搬運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下	0.300	m ³			歩A・単A S単 171号
S02123 建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	0.300	m ³			歩A・単A S単 57号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	5.000	m ³			歩A・単A S単 170号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	5.500	m ³			歩A・単A S単 169号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	5.000	m ³			歩A・単A S単 1号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,再生密粒度アスコン(13)	9.000	m ²			歩A・単A S単 176号
合 計					
・ ・ 配管工事 電気室～発電機室	1.000	式			
・ ・ ・ 配管	1.000	式			1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ZnGP104 その他,-,-,屋外・屋内(露出),35.00,0.15,無,無,無,ZnGP104	2.000	m			歩A・単A S単 106号
S42100 電線管敷設工 ZnGP36 その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無,ZnGP36	2.000	m			歩A・単A S単 107号
S42100 電線管敷設工 ZnGP28 その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無,ZnGP28	18.000	m			歩A・単A S単 108号
S42100 電線管敷設工 ZnGP22 その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無,ZnGP22	23.000	m			歩A・単A S単 109号
S42100 電線管敷設工 FEP125 波付硬質合成樹脂管,-,125,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無,	41.000	m			歩A・単A S単 110号
S42100 電線管敷設工 FEP100 波付硬質合成樹脂管,-,100,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無,	82.000	m			歩A・単A S単 111号
S42100 電線管敷設工 FEP65 波付硬質合成樹脂管,-,65,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無,	82.000	m			歩A・単A S単 112号
S42100 電線管敷設工 FEP40 波付硬質合成樹脂管,-,40,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無,	82.000	m			歩A・単A S単 113号
S02116 ベルマウス FEP125,,	8.000	個			歩A・単A S単 39号
S02116 ベルマウス FEP100,,	16.000	個			歩A・単A S単 40号
S02116 ベルマウス FEP65,,	16.000	個			歩A・単A S単 41号
S02116 ベルマウス FEP40,,	16.000	個			歩A・単A S単 42号
S42112 ハンドホール設置工 900×900×900,2000kg以下,1.0m未満,あり,あり,	3.000	基			歩A・単A S単 127号
S42111 ケーブル埋設標柱敷設工、鉄製 地中埋設標,鉄製,	13.000	個			歩A・単A S単 125号
T00029 埋設シート 幅30cm 2倍折	41.000	m			歩A・単A T単 1号
SQA996 SP コンクリート削孔 (発電機室) 200mm以上400mm以下	6.000	孔			歩A・単A S単 178号
S02116 ビットカバー W350*500,,	20.000	個			歩A・単A S単 43号
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区			
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区			

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0223 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	33.000	m			歩A・単A S単 175号
SA0222 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	19.400	m ²			歩A・単A S単 174号
SA0221 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下	0.500	m ³			歩A・単A S単 171号
S02123 建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	0.500	m ³			歩A・単A S単 57号
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.100	m ³			歩A・単A S単 61号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下	1.100	m ³			歩A・単A S単 172号
S02123 建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.100	m ³			歩A・単A S単 58号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	12.800	m ³			歩A・単A S単 170号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	14.200	m ³			歩A・単A S単 169号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	12.800	m ³			歩A・単A S単 1号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,再生密粒度アスコン(13)	19.400	m ²			歩A・単A S単 176号
合 計					
・ ・ 配管工事 電気室～ダム管理所・災害時電源設備	1.000	式			
・ ・ ・ 建柱	1.000	式			1 式当たり
S42025 コンクリート柱等設置工 コンクリート柱,12m以下	12.000	本			歩A・単A S単 69号
S02116 CP柱 12×19×500,,	5.000	本			歩A・単A S単 7号
S02116 CP柱 10×19×500,,	7.000	本			歩A・単A S単 44号
S02116 根かせ 1500*250*120,,	24.000	個			歩A・単A S単 8号
S02116 引留金具 屋外架線引留金物,,	19.000	個			歩A・単A S単 45号
S02116 引留金具 鋼芯引留金物P型合金,,	19.000	個			歩A・単A S単 46号
S02116 自在バンド 3BD-HD-17,,	27.000	本			歩A・単A S単 14号
S02116 自在バンド IBT-212,,	60.000	本			歩A・単A S単 15号
S02116 支線バンド ,,	3.000	個			歩A・単A S単 17号
S02116 足場ボルト 4BF (CP用) ,,	216.000	個			歩A・単A S単 18号
S02116 支線 38sq亜鉛メッキ鋼より線,,	88.000	m			歩A・単A S単 20号
S42024 支線取付工 支線ブロック 低圧,巻付ゲリッパ取付,ｽﾍﾞｰﾘｯｸ(ﾀｯﾄﾞ付),3号 700×350,1.06,0.70,0.91,	6.000	本			歩A・単A S単 67号
S02116 玉罫子 100*100mm,,	6.000	個			歩A・単A S単 21号
S02116 ステンレスバンド SFT-N212,,	24.000	本			歩A・単A S単 22号
S02116 巻付ゲリッパ シンプル玉罫子用 38sq,,	24.000	本			歩A・単A S単 23号
S02116 支線ガード L=2.0m 虎印,,	6.000	本			歩A・単A S単 24号
S02116 電柱札 ,,	12.000	枚			歩A・単A S単 25号
S02116 巻付ゲリッパ シンプル玉罫子用 22sq,,	21.000	本			歩A・単A S単 47号
S02116 メセジヤワイヤ 22sq亜鉛メッキ鋼より線,,	391.000	m			歩A・単A S単 48号
S02116 スパ イバルンガ - SHRU-1500-60,,	263.000	本			歩A・単A S単 49号
S02116 スパ イバルンガ - 終端クランプ SHEG-2,,	14.000	個			歩A・単A S単 50号
S02116 スパ イバルンガ - 接続補修材料 SHIR-AL,,	252.000	個			歩A・単A S単 51号
S02116 軽腕金 1500B ,,	1.000	本			歩A・単A S単 9号
S42109 ボックス類取付工 プルBOXSUS.WP 600×600×500 その他,その他,0.85,	8.000	個			歩A・単A S単 122号
S42109 ボックス類取付工 プルBOXSUS.WP 500×500×300 その他,その他,0.65,	13.000	個			歩A・単A S単 123号
S42109 ボックス類取付工 プルBOXV.P.WP 500×500×300 その他,その他,0.65,	1.000	個			歩A・単A S単 124号
合 計					

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 配管工						1 式当たり
S42100	電線管敷設工 FEP65 波付硬質合成樹脂管, -, 65, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 有, 無,	1.000	式			歩A・単A S単 114号
S42100	電線管敷設工 FEP30 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 有, 無,	113.000	m			歩A・単A S単 115号
S02116	異種管接続材 FEP65,,	66.000	m			歩A・単A S単 52号
S02116	異種管接続材 FEP30,,	6.000	個			歩A・単A S単 29号
S02116	ベルマウス FEP65,,	4.000	個			歩A・単A S単 41号
S02116	ベルマウス FEP30,,	5.000	個			歩A・単A S単 32号
S42100	電線管敷設工 ZnGP70 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 30.00, 0.15, 無, 無, 無, ZnGP70	4.000	個			歩A・単A S単 116号
S42100	電線管敷設工 ZnGP54 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 25.00, 0.15, 無, 無, 無, ZnGP54	231.000	m			歩A・単A S単 117号
S42100	電線管敷設工 ZnGP28 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 17.00, 0.15, 無, 無, 無, ZnGP28	428.000	m			歩A・単A S単 108号
S42100	電線管敷設工HIVE70 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 18.00, 0.15, 無, 無, 無, HIVE70	242.000	m			歩A・単A S単 118号
S42100	電線管敷設工HIVE42 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 15.00, 0.15, 無, 無, 無, HIVE42	8.000	m			歩A・単A S単 119号
S42100	電線管敷設工HIVE28 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 8.50, 0.15, 無, 無, 無, HIVE28	6.000	m			歩A・単A S単 120号
S02116	電線管トランスキャップ ZnGP70,,	7.000	m			歩A・単A S単 53号
S02116	電線管トランスキャップ ZnGP54,,	4.000	個			歩A・単A S単 54号
S02116	電線管トランスキャップ ZnGP28,,	2.000	個			歩A・単A S単 55号
S02116	配管支持金物 16～30mm,,	4.000	個			歩A・単A S単 26号
SQA996	SP コンクリート削孔 (ダム管理所 電気室1F) 200mm以上400mm以下	40.000	個			歩A・単A S単 179号
S42111	ケーブル埋設標柱敷設工、鉄製 地中埋設標、鉄製,	1.000	孔			歩A・単A S単 125号
合 計		2.000	個			
・・・ 接地工						1 式当たり
S02116	ET種接地工事 ,,	1.000	式			歩A・単A S単 37号
S02116	連結式接地棒 φ14×1500,,	1.000	極			歩A・単A S単 38号
S02116	接地埋設標 国土交通省仕様、黄銅製,,	4.000	本			歩A・単A S単 36号
S02116	接地棒用リード端子 14φ用,,	1.000	枚			歩A・単A S単 35号
S42111	ケーブル埋設標柱敷設工、鉄製 地中埋設標、鉄製,	1.000	個			歩A・単A S単 125号
合 計		4.000	個			
・・・ 土工						1 式当たり
T00029	埋設シート 幅30cm 2倍折	1.000	式			歩A・単A T単 1号
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	13.000	m			歩A・単A S単 175号
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	16.000	m			歩A・単A S単 174号
SA0221	SP 敷運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 17.0km以下	6.400	m ²			歩A・単A S単 173号
S02123	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	0.200	m3			歩A・単A S単 57号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	0.200	m3			歩A・単A S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	2.400	m3			歩A・単A S単 169号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ()	2.200	m3			歩A・単A S単 1号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 (2.35t/m3), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	6.400	m ²			歩A・単A S単 176号
合 計						

[illegible]

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩 A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバ`ク()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013				
R01013	電工		人			
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013				
R01013	電工		人			
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
S02116	ドアスイッチ		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ドアスイッチ 防湿型`グ`ネットタイプ`、発電機室・電気室設置各 1 設置,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
P96094	ドアスイッチ 防湿型`グ`ネットタイプ`、発電機室・電気室設置各 1 設置		式			
		1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
S02116	クロスフロー水車 撤去工		台		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	クロスフロー水車 撤去工 ,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96003	クロスフロー水車 撤去工	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	発電機 撤去工		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発電機 撤去工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	発電機 撤去工	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	CP柱		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CP柱			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	12×19×500 , ,			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		週休:月単位	時間の制約:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96092	CP柱	1.000	本			
	12×19×500					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	根かせ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	根かせ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1500*250*120 , ,			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		週休:月単位	時間の制約:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96047	根かせ	1.000	個			
	1500*250*120					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	軽腕金 1500B		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽腕金 1500B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96078	軽腕金 1500B	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	軽腕金 1200A		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽腕金 1200A			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96079	軽腕金 1200A	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	アームタイ丸型		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アームタイ丸型 2.3×25.4×945,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96055	アームタイ丸型 2.3×25.4×945	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	アームタイレスバンド片抱		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アームタイレスバンド片抱 SABD-19S-DW,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96052	アームタイレスバンド片抱 SABD-19S-DW	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	アームタイレスバンド両抱		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アームタイレスバンド両抱 SAS-19-DW,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96051	アームタイレスバンド両抱 SAS-19-DW	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	自在バンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在バンド 3BD-HD-17,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96048	自在バンド 3BD-HD-17	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	自在バンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在バンド IBT-212 , ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96049	自在バンド IBT-212	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	ケーブル支持金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーブル支持金物 ,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96080	ケーブル支持金物	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	支線バンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	支線バンド ,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96069	支線バンド	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	足場ボルト		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場ボルト 4BF (CP用) , ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96070	足場ボルト 4BF (CP用)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	シンプル シンプル 支線用 , ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96057	シンプル 支線用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
S02116	支線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	支線 38sq亜鉛メッキ鋼より線,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96101	支線					
	38sq亜鉛メッキ鋼より線	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
S02116	玉磚子		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	玉磚子 100*100mm,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96060	玉磚子					
	100*100mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
S02116	ステンレスバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスバンド SFT-N212,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96050	ステンレスバンド					
	SFT-N212	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	巻付ゲリッパ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻付ゲリッパ シンプル玉磚子用 38sq,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96054	巻付ゲリッパ					
	シンプル玉磚子用 38sq	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
S02116	支線ガード		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	支線ガード L=2.0m 虎印,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96056	支線ガード					
	L=2.0m 虎印	1.000	本			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 25号 ***					
S02116	電柱札		枚		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	電柱札			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)				
P96082	電柱札	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 26号 ***					
S02116	配管支持金物		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	配管支持金物 16～30mm , ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)				
P96084	配管支持金物 16～30mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	異種管接続材		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	異種管接続材 FEP80 , ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)				
P96087	異種管接続材 FEP80	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 28号 ***					
S02116	異種管接続材		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	異種管接続材 FEP50 , ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)				
P96088	異種管接続材 FEP50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 29号 ***					
S02116	異種管接続材		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	異種管接続材 FEP30 , ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96072	異種管接続材 FEP30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 30号 ***					
S02116	ベルマウス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルマウス FEP80, ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96040	ベルマウス FEP80	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 31号 ***					
S02116	ベルマウス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルマウス FEP50, ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96041	ベルマウス FEP50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 32号 ***					
S02116	ベルマウス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルマウス FEP30, ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96039	ベルマウス FEP30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 33号 ***					
S02116	電力ケーブル		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力ケーブル 接続38sq, ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96035	電力ケーブル 接続38sq	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 34号 ***					
S02116	避雷接地用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	避雷接地用 端子函,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96077	避雷接地用 端子函	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 35号 ***					
S02116	接地棒用リード端子		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接地棒用リード端子 14Φ用,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96062	接地棒用リード端子 14Φ用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 36号 ***					
S02116	接地埋設標		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接地埋設標 国土交通省仕様、黄銅製,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96058	接地埋設標 国土交通省仕様、黄銅製	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 37号 ***					
S02116	ET種接地工事		極		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ET種接地工事 ,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96083	ET種接地工事	1.000	極			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 38号 ***					
S02116	連結式接地棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結式接地棒 φ14×1500,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96061	連結式接地棒 φ14×1500	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 39号 ***					
S02116	ベルマウス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルマウス FEP125,...			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96038	ベルマウス FEP125	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 40号 ***					
S02116	ベルマウス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルマウス FEP100,...			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	ベルマウス FEP100	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 41号 ***					
S02116	ベルマウス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルマウス FEP65,...			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96042	ベルマウス FEP65	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 42号 ***					
S02116	ベルマウス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルマウス FEP40,...			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	ベルマウス FEP40	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 43号 ***					
S02116	ビットカバー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビットカバー W350*500,...			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96109	ビットカバー W350*500	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 44号 ***					
S02116	CP柱		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CP柱 10×19×500,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96093	CP柱		本			
	10×19×500	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 45号 ***					
S02116	引留金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引留金具 屋外架線引留金物,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96067	引留金具		個			
	屋外架線引留金物	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 46号 ***					
S02116	引留金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引留金具 鋼芯引留金物P型合金,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96068	引留金具		個			
	鋼芯引留金物P型合金	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 47号 ***					
S02116	巻付ゲリッパ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻付ゲリッパ シンブル玉碇子用 22sq,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96053	巻付ゲリッパ		本			
	シンブル玉碇子用 22sq	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 48号 ***					
S02116	メッセンジャーワイヤー		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メッセンジャーワイヤー 22sq亜鉛メッキ銅より線,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96102	メッシュ・ワイヤ- 22sq亜鉛メッキ鋼より線	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 49号 ***					
S02116	ｽﾍﾞｲﾙﾊﾞﾝｶﾞｰ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾍﾞｲﾙﾊﾞﾝｶﾞｰ SHRU-1500-60,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96064	ｽﾍﾞｲﾙﾊﾞﾝｶﾞｰ SHRU-1500-60	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 50号 ***					
S02116	ｽﾍﾞｲﾙﾊﾞﾝｶﾞｰ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾍﾞｲﾙﾊﾞﾝｶﾞｰ 終端クランプSHEG-2,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96112	ｽﾍﾞｲﾙﾊﾞﾝｶﾞｰ 終端クランプSHEG-2	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 51号 ***					
S02116	ｽﾍﾞｲﾙﾊﾞﾝｶﾞｰ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾍﾞｲﾙﾊﾞﾝｶﾞｰ 接続補修材料SHIR-AL,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96113	ｽﾍﾞｲﾙﾊﾞﾝｶﾞｰ 接続補修材料SHIR-AL	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 52号 ***					
S02116	異種管接続材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管接続材 FEP65,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96073	異種管接続材 FEP65	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 53号 ***					
S02116	電線管インタラスタップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管インタラスタップ ZnGP70,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96114	電線管イントラスタップ ZnGP70	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 54号 ***					
S02116	電線管イントラスタップ		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	電線管イントラスタップ ZnGP54			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96115	電線管イントラスタップ ZnGP54	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 55号 ***					
S02116	電線管イントラスタップ		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	電線管イントラスタップ ZnGP28			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96116	電線管イントラスタップ ZnGP28	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 56号 ***					
S02116	発電設備試験調整費		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	発電設備試験調整費 技術者派遣			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:補正なし	時間の制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96086	発電設備試験調整費 技術者派遣	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 57号 ***					
S02123	建設廃材(アスファルトコンクリート)		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PRE033	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 58号 ***					

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材(無筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PRE031	建設廃材(無筋コンクリート)					
	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 59号 ***					
S02123	鉄スクラップ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄スクラップ ヘビーH2			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	ヘビーH2		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96098	鉄スクラップ ヘビーH2	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 60号 ***					
S02123	ステンレス スクラップ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス スクラップ 18Cr-8Ni			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	18Cr-8Ni		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96111	ステンレス スクラップ 18Cr-8Ni	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 61号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 62号 ***					
S41020	輸送費 電気設備 日置市から霧島市		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 5.25ton,50.2km			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)輸送質量(X)(ton)	5.250ton		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)想定輸送距離(D)(km)	50.200km		週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79213	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 63号 ***					
S41020	輸送費 電気設備 霧島市から大牟田市		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.9ton,188km			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.900ton 188.000km				
K79213	輸送費		1.000 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 64号 ***					
S41020	輸送費 電気設備 大牟田市から金峰ダム		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 3.57ton,238km			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	3.570ton 238.000km				
K79213	輸送費		1.000 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 65号 ***					
S41020	輸送費 電気設備 霧島市から金峰ダム		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 4.35ton,62.2km			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	4.350ton 62.200km				
K79213	輸送費		1.000 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 66号 ***					
S42024	支線取付工		本		1.000 本	歩 A 当たり算出
	支線取付工 高圧,巻付グリップ取付,ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付),3号 700×350,1.30,0.70,0.91,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)取付区分 3)支線区分 4)規格区分 5)その他の場合の支線基礎材単価選択 6)1本当りの諸資材率 7)1本当りの電工労務 8)1本当りの普通作業員労務 9)その他の場合の補助文	高圧 巻付グリップ取付 ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付) 3号 700×350				
P27682	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付) N○3 長700mm 幅350mm 厚90mm		1.000 組			
Y00005	諸資材		1.300			
R01013	電工		0.700 人			
R01003	普通作業員		0.910 人			
	合 計					算出数量 1.000 本

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本			
	*** S 単 - 67号 ***					
S42024	支線取付工 支線ブロック		本		1.000 本	歩 A 当たり算出
	支線取付工 低圧、巻付グリップ取付、ステップブロック(ロッド付)、3号 700×350、1.06、0.70、0.91、			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)取付区分 3)支線区分 4)規格区分 5)その他の場合の支線基礎材単価選択 6)1本当りの諸資材率 7)1本当りの電工労務 8)1本当りの普通作業員労務 9)その他の場合の補助文	低圧 巻付グリップ取付 ステップブロック(ロッド付) 3号 700×350 1.06 0.70 0.91				
P27682	ステップブロック (ロッド付) No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	1.000	組			
Y00005	諸資材	1.060				
R01013	電工	0.700	人			
R01003	普通作業員	0.910	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 68号 ***					
S42025	コンクリート柱等設置工 ×50%		本		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	コンクリート柱等設置工 コンクリート柱、12m以下 1)電柱区分 2)作業区分	コンクリート柱 12m以下		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01013	電工	2.400	人			
R01003	普通作業員	4.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
Y00001	コンクリート柱					
	*** S 単 - 69号 ***					
S42025	コンクリート柱等設置工		本		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	コンクリート柱等設置工 コンクリート柱、12m以下 1)電柱区分 2)作業区分	コンクリート柱 12m以下		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01013	電工	2.400	人			
R01003	普通作業員	4.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
Y00001	コンクリート柱					
	*** S 単 - 70号 ***					
S42026	柱上気中開閉器撤去 据付歩掛の0.5倍		台		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	柱上気中開閉器取付工 柱上気中開閉器(地絡継電器付)、0.00、0.00、			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	柱上気中開閉器(地絡継電器付)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)電工労務	0.00		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)普通作業員労務	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合の補助文					
R01013	電工	0.750	人			
R01003	普通作業員	0.450	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
Y00001	台					
	*** S単 - 71号 ***					
S42026	柱上気中開閉器取付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	柱上気中開閉器取付工 柱上気中開閉器(地絡継電器付),0.00,0.00,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	柱上気中開閉器(地絡継電器付)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)電工労務	0.00		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)普通作業員労務	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合の補助文					
R01013	電工	0.750	人			
R01003	普通作業員	0.450	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
Y00001	台					
	*** S単 - 72号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 A種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)接地区分	A種接地		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工条件	土工有		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)補助棒の本数	0.0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)電工労務(人)	0.00				
	5)普通作業員労務(人)	0.00				
	6)補助文					
P27822	接地銅板 リード付(フルミ2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚			
R01013	電工	1.000	人			
R01003	普通作業員	2.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 極
	単 価		極			
	*** S単 - 73号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 B種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)接地区分	B種接地		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工条件	土工有		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)補助棒の本数	0.0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)電工労務(人)	0.00				
	5)普通作業員労務(人)	0.00				
	6)補助文					
P27822	接地銅板 リード付(フルミ2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚			
R01013	電工	1.000	人			
R01003	普通作業員	2.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 極
	単 価		極			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 74号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 C 種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)接地区分	C 種接地		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工条件	土工有		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)補助棒の本数	0.0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)電工労務(人)	0.00				
	5)普通作業員労務(人)	0.00				
	6)補助文					
P27822	接地銅板					
	リード 付(フルト2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚			
R01013	電工	1.000	人			
R01003	普通作業員	2.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 極
	単 価		極			
	*** S 単 - 75号 ***					
S42034	コンデンサ盤 撤去工 (高圧配電盤)		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 高圧配電盤,変圧器盤,0.00,0.00,0.00,有,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)盤区分	高圧配電盤		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)盤名称	変圧器盤		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人			
R01013	電工	2.800	人			
R01003	普通作業員	1.400	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 76号 ***					
S42034	並列遮断器盤 撤去工 (高圧配電盤)		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 高圧配電盤,変圧器盤,0.00,0.00,0.00,有,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)盤区分	高圧配電盤		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)盤名称	変圧器盤		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人			
R01013	電工	2.800	人			
R01003	普通作業員	1.400	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 77号 ***					
S42034	所内変圧器盤 撤去工 (高圧配電盤)		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 高圧配電盤,変圧器盤,0.00,0.00,0.00,有,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)盤区分	高圧配電盤		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)盤名称	変圧器盤		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人			
R01013	電工	2.800	人			
R01003	普通作業員	1.400	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 78号 ***					
S42034	監視制御盤 撤去工 (継電器盤)		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	配電盤据付工 継電器盤類, 継電器盤, 0.00, 0.00, 0.00, 無,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 盤区分	継電器盤類		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 盤名称	継電器盤		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	無				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.500	人			
R01013	電工	5.000	人			
R01003	普通作業員	2.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 79号 ***					
S42034	低圧電灯盤 撤去工 (低圧配電盤)		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	配電盤据付工 低圧配電盤, 補機・照明変圧器盤, 0.00, 0.00, 0.00, 有,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 盤区分	低圧配電盤		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 盤名称	補機・照明変圧器盤		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人			
R01013	電工	2.100	人			
R01003	普通作業員	1.400	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 80号 ***					
S42034	単独運転検出装置 撤去工 (機側操作盤)		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	配電盤据付工 機側操作盤, ポスト形, 壁掛形, 0.00, 0.00, 0.00, 有,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 盤区分	機側操作盤		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 盤名称	ポスト形, 壁掛形		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.140	人			
R01013	電工	0.700	人			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.350	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 81号 ***					
S42034	注入インバーター部 撤去工（機側操作盤）		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	配電盤据付工 機側操作盤,ポスト形,壁掛形,0.00,0.00,0.00,有,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)盤区分	機側操作盤		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)盤名称	ポスト形,壁掛形		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.140	人			
R01013	電工	0.700	人			
R01003	普通作業員	0.350	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 82号 ***					
S42034	サーババック収納盤 撤去工（機側操作盤）		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	配電盤据付工 機側操作盤,ポスト形,壁掛形,0.00,0.00,0.00,有,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)盤区分	機側操作盤		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)盤名称	ポスト形,壁掛形		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.140	人			
R01013	電工	0.700	人			
R01003	普通作業員	0.350	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 83号 ***					
S42034	逆流防止ゲート制御盤 撤去工(再使用)(操作盤)		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	配電盤据付工 機側操作盤,ポスト形,壁掛形,0.00,0.00,0.00,有,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)盤区分	機側操作盤		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)盤名称	ポスト形,壁掛形		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.140	人			
R01013	電工	0.700	人			
R01003	普通作業員	0.350	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 84号 ***					
S42034	系統連系盤 据付工 (高压配電盤)		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	配電盤据付工 高压配電盤, 引込受電盤, 0.00, 0.00, 0.00, 無,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 盤区分	高压配電盤		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 盤名称	引込受電盤		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	無				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.500	人			
R01013	電工	4.000	人			
R01003	普通作業員	2.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 85号 ***					
S42034	主変圧器盤 据付工 (高压配電盤)		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	配電盤据付工 高压配電盤, 変圧器盤, 0.00, 0.00, 0.00, 有,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 盤区分	高压配電盤		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 盤名称	変圧器盤		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人			
R01013	電工	2.800	人			
R01003	普通作業員	1.400	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 86号 ***					
S42034	発電機制御盤 据付工 (継電器盤類)		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	配電盤据付工 継電器盤類, 自立形制御盤, 0.00, 0.00, 0.00, 有,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 盤区分	継電器盤類		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 盤名称	自立形制御盤		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人			
R01013	電工	3.500	人			
R01003	普通作業員	1.400	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 87号 ***					
S42034	発電機盤 据付工 (低压配電盤)		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	配電盤据付工 低压配電盤, 補機盤, 0.00, 0.00, 0.00, 有,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 盤区分	低压配電盤		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 盤名称	補機盤		週休: 月単位	時間的制約: なし	

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者					
		0.350	人			
R01013	電工					
		2.100	人			
R01003	普通作業員					
		1.400	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 88号 ***					
S42034	所内変圧器盤 据付工 (低圧配電盤)		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	配電盤据付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	低圧配電盤,補機・照明変圧器盤,0.00,0.00,0.00,有,			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 盤区分	低圧配電盤		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 盤名称	補機・照明変圧器盤				
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00				
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者					
		0.350	人			
R01013	電工					
		2.100	人			
R01003	普通作業員					
		1.400	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 89号 ***					
S42034	電子負荷コントローラ盤 据付工 (継電盤)		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	配電盤据付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	継電器盤類,継電器盤,0.00,0.00,0.00,有,			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 盤区分	継電器盤類		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 盤名称	継電器盤				
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00				
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者					
		0.350	人			
R01013	電工					
		3.500	人			
R01003	普通作業員					
		1.400	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 90号 ***					
S42034	ダミーロード抵抗器 据付工 (低圧配電盤)		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	配電盤据付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	低圧配電盤,電動機盤,0.00,0.00,0.00,有,			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 盤区分	低圧配電盤		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 盤名称	電動機盤				
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00				
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者					
		0.350	人			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	2.100	人			
R01003	普通作業員	1.400	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 91号 ***					
S42034	逆流防止ゲート制御盤 据付工(再使用)(操作盤)		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	配電盤据付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	機側操作盤,ポスト形,壁掛形,0.00,0.00,0.00,有,			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)盤区分	機側操作盤		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)盤名称	ポスト形,壁掛形				
	3)1面当りの技術者労務	0.00				
	4)1面当りの電工労務	0.00				
	5)1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.140	人			
R01013	電工	0.700	人			
R01003	普通作業員	0.350	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 92号 ***					
S42036	遠方監視制御装置盤取付工		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	制御盤取付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	電動機1台,18kw以上,0.00,0,無,			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)制御盤1面当り電動機組合区分	電動機1台		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)電動機区分	18kw以上				
	3)電工労務(人/N台)	0.00				
	4)電動機台数	0				
	5)歩掛補正区分	無				
	6)補助文の入力					
R01013	電工	3.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S 単 - 93号 ***					
S42042	直流電源装置盤 撤去工(直流電源装置)		台		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	直流電源装置据付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	24V系直流電源装置,100A以下,有			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業種別	24V系直流電源装置		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)細別	100A以下				
	3)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.350	人			
R01013	電工	1.400	人			
R01003	普通作業員	0.700	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
Y00001	100A以下					
	*** S 単 - 94号 ***					
S42042	直流電源盤 据付工(直流電源装置)		台		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	直流電源装置据付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	24V系直流電源装置,100A以下,無					

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業種別	24V系直流電源装置		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)細別	100A以下		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)歩掛補正区分	無		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人			
R01013	電工	2.000	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
Y00001	100A以下					
	*** S単 - 95号 ***					
S42049	ダム管理所 水力発電遠方監視装置撤去工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	監視制御設備,操作卓,-,無			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)設備区分	監視制御設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機器区分	操作卓		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)細別	-		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	2.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
Y00001	操作卓					
	*** S単 - 96号 ***					
S42049	ダム管理所 遠方監視制御装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	情報処理設備,データ処理装置,-,無			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)設備区分	情報処理設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機器区分	データ処理装置		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)細別	-		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人			
R03004	電気通信技術員	2.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 97号 ***					
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 撤去工 2台×0.5		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	C C T V装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)機器区分	C C T V装置		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	カメラ装置		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)細別	巡回式IPカメラ装置		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	1.050	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 98号 ***					
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	C C T V装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)機器区分	C C T V装置		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	カメラ装置		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別	巡回式IPカメラ装置		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員		1.500	人		
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 99号 ***					
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工		台		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	C C T V装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)機器区分	C C T V装置		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	カメラ装置		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別	巡回式IPカメラ装置		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員		1.050	人		
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 100号 ***					
S42100	電線管敷設工 ZnGP70		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	その他,-,-,屋外・屋内(露出),30.00,0.15,有,無,無,ZnGP70			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)管種別	その他		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)細別規格	-		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)サイズ(mm)	-		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	30.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	ZnGP70				
P96074	電線管		100.000	m		
	ZnGP70					
Y00005	諸資材		0.150			
R01013	電工		21.000	人		
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 101号 ***					
S42100	電線管敷設工 ZnGP54		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	その他,-,-,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,有,無,無,ZnGP54			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)管種別	その他		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)細別規格	-		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)サイズ(mm)	-		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	25.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	ZnGP54				
P96075	電線管		100.000	m		
	ZnGP54					
Y00005	諸資材		0.150			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	17.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 102号 ***					
S42100	電線管敷設工 ZnGP36		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 その他、-, -, 屋外・屋内(露出), 17.00, 0.15, 有, 無, 無, ZnGP36			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 管種別	その他				
	2) 細別規格	-				
	3) サイズ(mm)	-				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	17.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.15				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	ZnGP36				
P96076	電線管 ZnGP36	100.000	m			
Y00005	諸資材	0.150				
R01013	電工	11.900	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 103号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 80, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 管種別	波付硬質合成樹脂管				
	2) 細別規格	-				
	3) サイズ(mm)	80				
	4) 施工区分	地 中 (構内)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27441	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径80	100.000	m			
R01013	電工	4.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 104号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 50, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 管種別	波付硬質合成樹脂管				
	2) 細別規格	-				
	3) サイズ(mm)	50				
	4) 施工区分	地 中 (構内)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27439	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50	100.000	m			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	2.600	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 105号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管、-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)細別規格	-		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)サイズ(mm)	30		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	地 中 (構内)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	100.000	m			
R01013	電工	2.600	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 106号 ***					
S42100	電線管敷設工 ZnGP104		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 その他、-, -, 屋外・屋内(露出),35.00,0.15,無,無,無,ZnGP104			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種別	その他		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)細別規格	-		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)サイズ(mm)	-		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	35.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	ZnGP104				
P96089	電線管 ZnGP104	100.000	m			
Y00005	諸資材	0.150				
R01013	電工	35.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 107号 ***					
S42100	電線管敷設工 ZnGP36		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 その他、-, -, 屋外・屋内(露出),17.00,0.15,無,無,無,ZnGP36			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種別	その他		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)細別規格	-		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)サイズ(mm)	-		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	17.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	ZnGP36				
P96076	電線管 ZnGP36	100.000	m			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00005	諸資材	0.150				
R01013	電工	17.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 108号 ***					
S42100	電線管敷設工 ZnGP28		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 17.00, 0.15, 無, 無, 無, ZnGP28			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 管種別	その他		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 細別規格	-		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) サイズ(mm)	-		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	17.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.15				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	ZnGP28				
P96090	電線管 ZnGP28	100.000	m			
Y00005	諸資材	0.150				
R01013	電工	17.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 109号 ***					
S42100	電線管敷設工 ZnGP22		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 10.00, 0.15, 無, 無, 無, ZnGP22			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 管種別	その他		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 細別規格	-		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) サイズ(mm)	-		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	10.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.15				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	ZnGP22				
P96091	電線管 ZnGP22	100.000	m			
Y00005	諸資材	0.150				
R01013	電工	10.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 110号 ***					
S42100	電線管敷設工 FEP125		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 125, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 管種別	波付硬質合成樹脂管		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 細別規格	-		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) サイズ(mm)	125		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 施工区分	地 中 (構内)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)その他の場合の補助文					
P27443	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径125	100.000	m			
R01013	電工	6.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 111号 ***					
S42100	電線管敷設工 FEP100		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 100, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 管種別	波付硬質合成樹脂管		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 細別規格	-		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) サイズ (mm)	100		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 施工区分	地 中 (構内)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務 (人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業 (2m以上) の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27442	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径100	100.000	m			
R01013	電工	6.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 112号 ***					
S42100	電線管敷設工 FEP65		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 65, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 管種別	波付硬質合成樹脂管		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 細別規格	-		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) サイズ (mm)	65		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 施工区分	地 中 (構内)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務 (人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業 (2m以上) の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27440	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65	100.000	m			
R01013	電工	4.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 113号 ***					
S42100	電線管敷設工 FEP40		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 40, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 管種別	波付硬質合成樹脂管		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 細別規格	-		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) サイズ (mm)	40		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 施工区分	地 中 (構内)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務 (人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業 (2m以上) の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P27438	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40	100.000	m			
R01013	電工	2.600	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 114号 ***					
S42100	電線管敷設工 FEP65		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	波付硬質合成樹脂管,-,65,地 中 (構内),0.00,0.00,無,有,無,			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		週休:月単位	時間的制約:なし	
	2)細別規格	-		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	65				
	4)施工区分	地 中 (構内)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27440	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65	100.000	m			
R01013	電工	4.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 115号 ***					
S42100	電線管敷設工 FEP30		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,有,無,			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		週休:月単位	時間的制約:なし	
	2)細別規格	-		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	地 中 (構内)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	100.000	m			
R01013	電工	2.600	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 116号 ***					
S42100	電線管敷設工 ZnGP70		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	その他,-,-,屋外・屋内(露出),30.00,0.15,無,無,無,ZnGP70			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)管種別	その他		週休:月単位	時間的制約:なし	
	2)細別規格	-		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	30.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	ZnGP70				
P96074	電線管					
	ZnGP70	100.000	m			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00005	諸資材	0.150				
R01013	電工	30.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 117号 ***					
S42100	電線管敷設工 ZnGP54		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 25.00, 0.15, 無, 無, 無, ZnGP54			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 管種別	その他				
	2) 細別規格	-				
	3) サイズ(mm)	-				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	25.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.15				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	ZnGP54				
P96075	電線管 ZnGP54	100.000	m			
Y00005	諸資材	0.150				
R01013	電工	25.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 118号 ***					
S42100	電線管敷設工HIVE70		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 18.00, 0.15, 無, 無, 無, HIVE70			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 管種別	その他				
	2) 細別規格	-				
	3) サイズ(mm)	-				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	18.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.15				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	HIVE70				
P96031	電線管 HIVE70	100.000	m			
Y00005	諸資材	0.150				
R01013	電工	18.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 119号 ***					
S42100	電線管敷設工HIVE42		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 15.00, 0.15, 無, 無, 無, HIVE42			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 管種別	その他				
	2) 細別規格	-				
	3) サイズ(mm)	-				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	15.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.15				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)その他の場合の補助文	HIVE42				
P96030	電線管					
	HIVE42	100.000	m			
Y00005	諸資材	0.150				
R01013	電工	15.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 120号 ***					
S42100	電線管敷設工HIVE28		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 その他,屋外・屋内(露出),8.50,0.15,無,無,無,HIVE28			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種別	その他		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)細別規格	-		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)サイズ(mm)	-		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.50				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	HIVE28				
P96029	電線管					
	HIVE28	100.000	m			
Y00005	諸資材	0.150				
R01013	電工	8.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 121号 ***					
S42109	ボックス類取付工 接地端子盤		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 その他,その他,0.15,接地端子盤取付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)器具区分	その他		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)器具分類	その他		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)その他の場合の器具単価の選択			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.15				
	5)その他の場合の補助文	接地端子盤取付工				
P96096	接地端子箱					
	A,B,C,ET,TC	1.000	面			
R01013	電工	0.150	人			
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** S 単 - 122号 ***					
S42109	ボックス類取付工 プ 〓BOXSUS.WP 600×600×500		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 その他,その他,0.85,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)器具区分	その他		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)器具分類	その他		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)その他の場合の器具単価の選択			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.85				
	5)その他の場合の補助文					
P96043	プ 〓BOXSUS.WP 600×600×500	1.000	個			
R01013	電工	0.850	人			
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 123号 ***					
S42109	ボックス類取付工 プ ⅡBOXSUS.WP 500×500×300		個		1.000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 その他,その他,0.65,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)器具区分	その他				
	2)器具分類	その他				
	3)その他の場合の器具単価の選択					
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.65				
	5)その他の場合の補助文					
P96044	プ ⅡBOXSUS.WP 500×500×300	1.000	個			
R01013	電工	0.650	人			
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** S 単 - 124号 ***					
S42109	ボックス類取付工 プ ⅡBOXVP.WP 500×500×300		個		1.000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 その他,その他,0.65,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)器具区分	その他				
	2)器具分類	その他				
	3)その他の場合の器具単価の選択					
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.65				
	5)その他の場合の補助文					
P96071	プ ⅡBOXVP.WP 500×500×300	1.000	個			
R01013	電工	0.650	人			
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** S 単 - 125号 ***					
S42111	ケーブル埋設標柱敷設工、鉄製		個		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 地中埋設標,鉄製,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業種別	地中埋設標				
	2)材料区分	鉄製				
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択					
	5)地中埋設標1.0個当たり単価の選択					
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P96100	ケーブル埋設柱 鉄製	100.000	個			
R01013	電工	2.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
Y00001	地中埋設標					
	*** S 単 - 126号 ***					
S42112	ハンドホール撤去工		基		10.000	歩A 当たり算出
	ハンドホール設置工 その他,2000kg以下,1.0m未満,なし,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ハンドホール区分(W×D×H)	その他				
	2)その他の時のハンドホール1基単価選択					
	3)1基当たり質量(kg/基)	2000kg以下				
	4)内径(m)	1.0m未満				
	5)基礎砕石	なし				
	6)敷材	なし				
	7)その他の場合の補助文					
P96007	0円単価	10.000	組			計上無し

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.600	人			
R01002	特殊作業員	0.300	人			
R01003	普通作業員	3.800	人			
MO2093	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	14.900	時間			
R01021	運転手(特殊)	2.530	人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はドラム渡し	128.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 127号 ***					
S42112	ハンドホール設置工		基		10.000 基	歩A 当たり算出
	ハンドホール設置工 900×900×900,2000kg以下,1.0m未満,あり,あり, 1)ハンドホール区分(W×D×H) 2)その他の時のハンドホール1基単価選択	900×900×900		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)1基当たり質量(kg/基) 4)内径(m) 5)基礎砕石 6)敷材 7)その他の場合の補助文	2000kg以下 1.0m未満 あり あり				
P27815	ハンドホール(鉄蓋付) H2-9 900×900×900(国交省型)	10.000	組			
R01001	土木一般世話役	1.600	人			
R01002	特殊作業員	0.300	人			
R01003	普通作業員	3.800	人			
MO2093	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	14.900	時間			
R01021	運転手(特殊)	2.530	人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はドラム渡し	128.000	L			
Y00004	基礎砕石費	0.080				
Y00004	雑品 1%	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 128号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外) 高压ケーブル 6KV-EM-CET38s		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,50mm以下,6KV-EM-CET38s 1)ケーブル種別 2)作業種別 3)細別規格(仕上外径) 4)ケーブルの名称・規格	P96018 管内配線 50mm以下 6KV-EM-CET38s		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96018	高压ケーブル 6KV-EM-CET38sq	100.000	m			
R01013	電工	16.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 129号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外) 高压ケーブル 6KV-EM-CET38s		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) ビット配線,50mm以下,6KV-EM-CET38s 1)ケーブル種別 2)作業種別 3)細別規格(仕上外径) 4)ケーブルの名称・規格	P96018 ビット配線 50mm以下 6KV-EM-CET38s		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96018	高圧ケーブル 6KV-EM-CET38sq	100.000	m			
R01013	電工	13.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 130号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) EM-CEE2sq-7c		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 管内配線, 20mm以下, EM-CEE2sq-7c			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) ケーブル種別	P96015		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 作業種別	管内配線		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 細別規格 (仕上外径)	20mm以下		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) ケーブルの名称・規格	EM-CEE2sq-7c				
P96015	低圧ケーブル EM-CEE2sq-7c	100.000	m			
R01013	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 131号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) EM-CEE2sq-7c		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) ビット配線, 20mm以下, EM-CEE2sq-7c			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) ケーブル種別	P96015		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 作業種別	ビット配線		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 細別規格 (仕上外径)	20mm以下		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) ケーブルの名称・規格	EM-CEE2sq-7c				
P96015	低圧ケーブル EM-CEE2sq-7c	100.000	m			
R01013	電工	4.400	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 132号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) EM-CEE-S2sq-2c		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 管内配線, 20mm以下, EM-CEE-S2sq-2c			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) ケーブル種別	P96019		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 作業種別	管内配線		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 細別規格 (仕上外径)	20mm以下		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) ケーブルの名称・規格	EM-CEE-S2sq-2c				
P96019	低圧ケーブル EM-CEE-S2sq-2c	100.000	m			
R01013	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 133号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) EM-CEE-S2sq-2c		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) ビット配線, 20mm以下, EM-CEE-S2sq-2c			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) ケーブル種別	P96019		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 作業種別	ビット配線		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 細別規格 (仕上外径)	20mm以下		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) ケーブルの名称・規格	EM-CEE-S2sq-2c				
P96019	低圧ケーブル EM-CEE-S2sq-2c	100.000	m			
R01013	電工	4.400	人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 134号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) EM-IE60sq		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 管内配線,20mm以下,EM-IE60sq			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ケーブル種別	P96105				
	2)作業種別	管内配線				
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下				
	4)ケーブルの名称・規格	EM-IE60sq				
P96105	電線					
	EM-IE60sq	100.000	m			
R01013	電工					
		5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 135号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) EM-IE60sq		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) トラフ・ころがし配線,20mm以下,EM-IE60sq			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ケーブル種別	P96105				
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線				
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下				
	4)ケーブルの名称・規格	EM-IE60sq				
P96105	電線					
	EM-IE60sq	100.000	m			
R01013	電工					
		3.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 136号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) EM-IE60sq		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) ビット配線,20mm以下,EM-IE60sq			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ケーブル種別	P96105				
	2)作業種別	ビット配線				
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下				
	4)ケーブルの名称・規格	EM-IE60sq				
P96105	電線					
	EM-IE60sq	100.000	m			
R01013	電工					
		4.400	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 137号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) EM-IE5.5sq		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 管内配線,5mm以下,EM-IE5.5sq			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ケーブル種別	P96107				
	2)作業種別	管内配線				
	3)細別規格(仕上外径)	5mm以下				
	4)ケーブルの名称・規格	EM-IE5.5sq				
P96107	電線					
	EM-IE5.5sq	100.000	m			
R01013	電工					
		1.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 138号 ***					

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42113	ケーブル配線工 (標準外) EM-IE5.5sq		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) ビット配線,5mm以下,EM-IE5.5sq			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ケーブル種別	P96107		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	ビット配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	5mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)ケーブルの名称・規格	EM-IE5.5sq				
P96107	電線					
	EM-IE5.5sq	100.000	m			
R01013	電工					
		0.960	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 139号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) EM-IE5.5sq		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) トラフ・ころがし配線,5mm以下,EM-IE5.5sq			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ケーブル種別	P96107		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	5mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)ケーブルの名称・規格	EM-IE5.5sq				
P96107	電線					
	EM-IE5.5sq	100.000	m			
R01013	電工					
		0.720	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 140号 ***					
S42114	ケーブル撤去工 支線38sq		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,露出配線,40mm以下,0.00,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	露出配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格					
R01013	電工					
		6.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 141号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,50mm以下,0.00,6kV-CVT38sq			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	管内配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	50mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	6kV-CVT38sq				
R01013	電工					
		8.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 142号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,50mm以下,0.00,6kV-CVT38sq			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	ビット配線		週休:月単位	時間的制約:なし	

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)細別規格(仕上外径)	50mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	6kV-CVT38sq				
R01013	電工	6.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 143号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線,40mm以下,0.00,60sq-2C			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	管内配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	60sq-2C				
R01013	電工	5.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 144号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線,40mm以下,0.00,60sq-2C			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	ビット配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	60sq-2C				
R01013	電工	4.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 145号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線,20mm以下,0.00,CV-5.5sq-3C			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	管内配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CV-5.5sq-3C				
R01013	電工	2.750	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 146号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線,20mm以下,0.00,CV-5.5sq-3C			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	ビット配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CV-5.5sq-3C				
R01013	電工	2.200	人			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 147号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00、CV-5.5sq-2C			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合				
	2)作業種別	管内配線				
	3)細別規格（仕上外径）	20mm以下				
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CV-5.5sq-2C				
R01013	電工	2.750	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 148号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00、CV-5.5sq-2C			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合				
	2)作業種別	ビット配線				
	3)細別規格（仕上外径）	20mm以下				
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CV-5.5sq-2C				
R01013	電工	2.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 149号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、40mm以下、0.00、CVV-2.0sq-20C			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合				
	2)作業種別	管内配線				
	3)細別規格（仕上外径）	40mm以下				
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-2.0sq-20C				
R01013	電工	5.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 150号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、40mm以下、0.00、CVV-2.0sq-20C			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合				
	2)作業種別	ビット配線				
	3)細別規格（仕上外径）	40mm以下				
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-2.0sq-20C				
R01013	電工	4.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 151号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00、CVV-2.0sq-10C			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間：0.0	深夜時間：0.0	
	2)作業種別	管内配線		週休：月単位	時間的制約：なし	
	3)細別規格（仕上外径）	20mm以下		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-2.0sq-10C				
R01013	電工	2.750	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 152号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00、CVV-2.0sq-10C			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間：0.0	深夜時間：0.0	
	2)作業種別	ビット配線		週休：月単位	時間的制約：なし	
	3)細別規格（仕上外径）	20mm以下		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-2.0sq-10C				
R01013	電工	2.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 153号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00、CVV-2.0sq-6C			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間：0.0	深夜時間：0.0	
	2)作業種別	管内配線		週休：月単位	時間的制約：なし	
	3)細別規格（仕上外径）	20mm以下		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-2.0sq-6C				
R01013	電工	2.750	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 154号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00、CVV-2.0sq-6C			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間：0.0	深夜時間：0.0	
	2)作業種別	ビット配線		週休：月単位	時間的制約：なし	
	3)細別規格（仕上外径）	20mm以下		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-2.0sq-6C				
R01013	電工	2.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 155号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00、CVV-2.0sq-3C			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	管内配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-2.0sq-3C				
R01013	電工					
		2.750	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 156号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVV-2.0sq-3C			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	ビット配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-2.0sq-3C				
R01013	電工					
		2.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 157号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVV-2.0sq-2C			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	管内配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-2.0sq-2C				
R01013	電工					
		2.750	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 158号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVV-2.0sq-2C			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	ビット配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-2.0sq-2C				
R01013	電工					
		2.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 159号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	再使用しない場合,ビット配線,40mm以下,0.00,CVV-S2.0sq-20C			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	ビット配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-S2.0sq-20C				

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	4.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 160号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVV-S2.0sq-4C			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	管内配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-S2.0sq-4C				
R01013	電工	2.750	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 161号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVV-S2.0sq-4C			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	ビット配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-S2.0sq-4C				
R01013	電工	2.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 162号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVV-S2.0sq-2C			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	ビット配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-S2.0sq-2C				
R01013	電工	2.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 163号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,専用ケーブル			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	管内配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	専用ケーブル				
R01013	電工	2.750	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 164号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00、専用ケーブル			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間：0.0	深夜時間：0.0	
	2)作業種別	ビット配線		週休：月単位	時間的制約：なし	
	3)細別規格（仕上外径）	20mm以下		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	専用ケーブル				
R01013	電工	2.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 165号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、10mm以下、0.00、IV-14sq			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間：0.0	深夜時間：0.0	
	2)作業種別	管内配線		週休：月単位	時間的制約：なし	
	3)細別規格（仕上外径）	10mm以下		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	IV-14sq				
R01013	電工	1.150	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 166号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、10mm以下、0.00、IV-14sq			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間：0.0	深夜時間：0.0	
	2)作業種別	ビット配線		週休：月単位	時間的制約：なし	
	3)細別規格（仕上外径）	10mm以下		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	IV-14sq				
R01013	電工	0.900	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 167号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、5mm以下、0.00、IV-5.5sq			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間：0.0	深夜時間：0.0	
	2)作業種別	管内配線		週休：月単位	時間的制約：なし	
	3)細別規格（仕上外径）	5mm以下		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	IV-5.5sq				
R01013	電工	0.600	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 168号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区		
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区		

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線,5mm以下,0.00,IV-5.5sq			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)撤去種別	再使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	ビット配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	5mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	IV-5.5sq				
R01013	電工	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 169号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 170号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 171号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	舗装版破砕				
	2)積込工法区分	機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	12.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 172号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	23.2km以下				
	単 価		m3			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 173号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 174号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有リ あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 175号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S 単 - 176号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾚｲﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾚｲﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
JQ0070	再生アスファルト混合物 100t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 177号 ***					
SQA995	SP 現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t,無し,14.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

[illegible]

[illegible]

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 169号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
MO2041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 170号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
MO2065	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 171号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下				
MO3001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 172号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディゼール] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バートル給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 173号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
M03001	ダンプトラック[ワロード・ディゼール] 2t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バートル給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 174号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
F08017	バックホウ[クワ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] バック容量0.45m3		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バートル給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 175号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
M16470	コンクリートカッター[バックホウ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員		人			
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚			
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S 単 - 176号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物（2.35t/m ³ ）,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物（2.35t/m ³ ） ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
M14181	振動ロータ(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t		供用日			
M14301	振動ｺﾞﾙｸﾞﾀ[前進型] 質量40～60kg		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0070	再生アスファルト混合物 100t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度ｱｽｺﾝ(13)		ton			材変
P28003	アスファルト乳剤（J I S 規格品） 浸透用 P K - 3		ton			
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 177号 ***					
SQA995	SP 現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t,無し,14.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)D1D区間の有無 3)片道運搬距離(km)	ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t 無し 14.0km以下				
MO3102	トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		ton			
	*** S 単 - 178号 ***					
SQA996	SP コンクリート削孔（発電機室）		孔		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 200mm以上400mm以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ 2)長期割引単価区分	200mm以上400mm以下 あり				

[illegible]

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96084	配管支持金物 16～30mm	52.000	個			単A
P96086	発電設備試験調整費 技術者派遣	1.000	式			単A
P96118	電気設備管理 1ヶ月当たり	6.000	月			単A
	小 計					
P96109	鉄板類 ビットカバー W350*500	20.000	個			単A
P96043	ﾌﾞﾙｯｸSUS.WP 600×600×500	8.000	個			単A
P96044	ﾌﾞﾙｯｸSUS.WP 500×500×300	13.000	個			単A
P96056	支線ガード L=2.0m 虎印	7.000	本			単A
P96057	シンプル 支線用	1.000	個			単A
P96058	接地埋設標 国土交通省仕様、黄銅製	5.000	枚			単A
P96060	玉碍子 100*100mm	7.000	個			単A
P96061	連結式接地棒 φ14×1500	54.000	本			単A
P96062	接地棒用リード端子 14φ用	15.000	個			単A
P96064	ｽﾎﾟｲﾙﾊﾞﾝｸﾞ - SHRU-1500-60	263.000	本			単A
P96067	引留金具 屋外架線引留金物	19.000	個			単A
P96068	引留金具 鋼芯引留金物P型合金	19.000	個			単A
P96069	支線バンド	6.000	個			単A
P96070	足場ボルト 4BF (CP用)	234.000	個			単A
P96071	ﾌﾞﾙｯｸXVP.WP 500×500×300	1.000	個			単A
P96077	避雷接地用 端子函	1.000	個			単A
P96094	ドアスイッチ 防湿型ﾀﾞｲﾚｸﾄﾀｲﾌﾟ、発電機室・電気室設置各1設置	2.000	式			単A
P96096	接地端子箱 A,B,C,ET,TC	1.000	面			単A
P96100	ケーブル埋設柱 鉄製	23.000	個			単A
P96101	支線 38sq亜鉛メッキ鋼より線	100.000	m			単A
P96102	メッセﾝｼﾞｬｰワイヤ 22sq亜鉛メッキ鋼より線	391.000	m			単A
P96112	ｽﾎﾟｲﾙﾊﾞﾝｸﾞ - 終端クランプSHEG-2	14.000	個			単A
P96113	ｽﾎﾟｲﾙﾊﾞﾝｸﾞ - 接続補修材料SHIR-AL	252.000	個			単A
	小 計					
	ケーブル・電線					
P96015	低圧ケーブル EM-CEE2sq-7c	24.000	m			単A
P96018	高圧ケーブル 6KV-EM-CET38sq	32.000	m			単A
P96019	低圧ケーブル EM-CEE-S2sq-2c	48.000	m			単A
P96035	電力ケーブル 接続38sq	1.000	式			単A
P96080	ケーブル支持金物	1.000	個			単A
P96105	電線 EM-IE60sq	103.000	m			単A
P96107	電線 EM-IE5.5sq	37.000	m			単A
	小 計					

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管類					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	87.000	m			単 A
P27438	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40	82.000	m			単 A
P27439	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50	21.000	m			単 A
P27440	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65	195.000	m			単 A
P27441	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径80	11.000	m			単 A
P27442	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径100	82.000	m			単 A
P27443	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径125	41.000	m			単 A
P96029	電線管 HIVE28	7.000	m			単 A
P96030	電線管 HIVE42	6.000	m			単 A
P96031	電線管 HIVE70	8.000	m			単 A
P96036	ベルマウス FEP100	16.000	個			単 A
P96037	ベルマウス FEP40	16.000	個			単 A
P96038	ベルマウス FEP125	8.000	個			単 A
P96039	ベルマウス FEP30	7.000	個			単 A
P96040	ベルマウス FEP80	3.000	個			単 A
P96041	ベルマウス FEP50	4.000	個			単 A
P96042	ベルマウス FEP65	21.000	個			単 A
P96072	異種管接続材 FEP30	5.000	個			単 A
P96073	異種管接続材 FEP65	6.000	個			単 A
P96074	電線管 ZnGP70	242.000	m			単 A
P96075	電線管 ZnGP54	430.000	m			単 A
P96076	電線管 ZnGP36	4.000	m			単 A
P96087	異種管接続材 FEP80	1.000	個			単 A
P96088	異種管接続材 FEP50	1.000	個			単 A
P96089	電線管 ZnGP104	2.000	m			単 A
P96090	電線管 ZnGP28	260.000	m			単 A
P96091	電線管 ZnGP22	23.000	m			単 A
P96114	電線管エントランスキャップ ZnGP70	4.000	個			単 A
P96115	電線管エントランスキャップ ZnGP54	2.000	個			単 A
P96116	電線管エントランスキャップ ZnGP28	4.000	個			単 A
	小 計					
	電柱					
P27682	ステーブロック (ロッド付) N o 3 長700mm 幅350mm 厚90mm	7.000	組			単 A
P96047	根かせ 1500*250*120	26.000	個			単 A
P96048	自在バンド 3BD-HD-17	32.000	本			単 A
P96049	自在バンド IBT-212	80.000	本			単 A
P96050	ステンレスバンド SFT-N212	26.000	本			単 A
P96051	アームタイレスバンド両抱 SAS-19-DW	1.000	本			単 A
P96052	アームタイレスバンド片抱 SABD-19S-DW	3.000	本			単 A
P96053	巻付ゲリッパ シンプル玉罫子用 22sq	21.000	本			単 A

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96054	巻付ゲリッパ シンプル玉磚子用 38sq	28.000	本			単A
P96055	アームタイ丸型 2.3×25.4×945	3.000	本			単A
P96078	輕腕金 1500B	4.000	本			単A
P96079	輕腕金 1200A	2.000	本			単A
P96082	電柱札	13.000	枚			単A
P96092	CP柱 12×19×500	6.000	本			単A
P96093	CP柱 10×19×500	7.000	本			単A
	小 計					
	配電機器					
P27815	ハンドホール (鉄蓋付) H2-9 900×900×900 (国交省型)	4.000	組			単A
P27822	接地銅板 リド付 (フルスト2点溶接) 1.5*900*900	4.000	枚			単A
	小 計					
	アスファルト類					
【SP】 P28003	アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-3	0.048	ton			単A
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	13.633	L			単A
P34004	軽油 バト-ル給油又はドラム渡し	64.000	L			単A
【SP】 P34004	軽油 バト-ル給油又はドラム渡し	71.550	L			単A
	小 計					
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】 P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.209	枚			単A
	建設廃材					
P96098	鉄スクラップ ヘビーH2	9.780	ton			単A
P96111	ステンレス スクラップ 18Cr-8Ni	30.000	kg			単A
PRE031	建設廃材 (無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.100	m3			単A
PRE033	建設廃材 (アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.100	m3			単A
	小 計					
P96003	クロスフロー水車 撤去工	1.000	台			単A
P96004	発電機 撤去工	1.000	台			単A
P96027	端末処理材料 (屋内) 6CIP3-38 半田方式	1.000	組			単A
P96028	端末処理材料 (屋外用、耐塩害) 6CA3-38	1.000	組			単A
P96046	埋設シート 幅300 2倍折	80.000	m			単A
P96083	ET種接地工事	3.000	極			単A
	小 計					
	合 計					

[illegible]

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	波付硬質合成樹脂管					
P27437	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30		m	259		S 単 105号
	波付硬質合成樹脂管					
P27438	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40		m	284		S 単 113号
	波付硬質合成樹脂管					
P27439	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50		m	340		S 単 104号
	波付硬質合成樹脂管					
P27440	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65		m	411		S 単 112号
	波付硬質合成樹脂管					
P27441	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径80		m	539		S 単 103号
	波付硬質合成樹脂管					
P27442	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径100		m	737		S 単 111号
	波付硬質合成樹脂管					
P27443	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径125		m	1,130		S 単 110号
	ステープブロック (ロッド付)					
P27682	N o 3 長700mm 幅350mm 厚90mm		組	14,000		S 単 66号
	ステープブロック (ロッド付)					
P27682	N o 3 長700mm 幅350mm 厚90mm		組	14,000		S 単 67号
	ハンドホール (鉄蓋付)					
P27815	H2-9 900 × 900 × 900 (国交省型)		組	216,000		S 単 127号
	接地銅板					
P27822	リド付 (フルト2点溶接) 1.5*900*900		枚	60,000		S 単 72号
	接地銅板					
P27822	リド付 (フルト2点溶接) 1.5*900*900		枚	60,000		S 単 73号
	接地銅板					
P27822	リド付 (フルト2点溶接) 1.5*900*900		枚	60,000		S 単 74号
	クロスフロー水車 撤去工					
P96003			台	6,250,000		S 単 5号
	発電機 撤去工					
P96004			台	4,850,000		S 単 6号
	0円単価					
P96007			組	0		S 単 126号
	低圧ケーブル					
P96015	EM-CEE2sq-7c		m	582		S 単 130号
	高圧ケーブル					
P96018	6KV-EM-CET38sq		m	5,380		S 単 128号
	低圧ケーブル					
P96019	EM-CEE-S2sq-2c		m	325		S 単 132号
	端末処理材料 (屋内)					
P96027	6CIP3-38 半田方式		組	24,900		T 単 2号
	端末処理材料 (屋外用、耐塩害)					
P96028	6CA3-38		組	157,000		T 単 3号
	電線管					
P96029	HIVE28		m	254		S 単 120号
	電線管					
P96030	HIVE42		m	487		S 単 119号
	電線管					
P96031	HIVE70		m	838		S 単 118号
	電力ケーブル					
P96035	接続38sq		式	11,700		S 単 33号
	ベルマウス					
P96036	FEP100		個	933		S 単 40号
	ベルマウス					
P96037	FEP40		個	552		S 単 42号
	ベルマウス					
P96038	FEP125		個	1,520		S 単 39号
	ベルマウス					
P96039	FEP30		個	533		S 単 32号
	ベルマウス					
P96040	FEP80		個	657		S 単 30号
	ベルマウス					
P96041	FEP50		個	570		S 単 31号
	ベルマウス					
P96042	FEP65		個	616		S 単 41号
	ﾌﾞﾙｯｸSUS.WP					
P96043	600 × 600 × 500		個	109,000		S 単 122号
	ﾌﾞﾙｯｸSUS.WP					
P96044	500 × 500 × 300		個	63,000		S 単 123号
	埋設シート					
P96046	幅300 2倍折		m	376		T 単 1号
	根かせ					
P96047	1500*250*120		個	10,800		S 単 8号
	自在バンド					
P96048	3BD-HD-17		本	2,010		S 単 14号
	自在バンド					
P96049	IBT-212		本	624		S 単 15号
	ステンレスバンド					
P96050	SFT-N212		本	387		S 単 22号
	アームタイレスバンド両抱					
P96051	SAS-19-DW		本	10,600		S 単 13号
	アームタイレスバンド片抱					
P96052	SABD-19S-DW		本	5,860		S 単 12号
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ					
P96053	シンプル玉磚子用 22sq		本	314		S 単 47号
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ					
P96054	シンプル玉磚子用 38sq		本	427		S 単 23号

事業名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区				
工事名	地域資源利活用施設整備事業 金峰ダム地区 8 - 1 工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96055	アームタイ丸型 2.3×25.4×945		本	2,610		S 単 11号
P96056	支線ガード L=2.0m 虎印		本	5,740		S 単 24号
P96057	シンプル 支線用		個	265		S 単 19号
P96058	接地埋設標 国土交通省仕様、黄銅製		枚	1,370		S 単 36号
P96060	玉碍子 100*100mm		個	775		S 単 21号
P96061	連結式接地棒 φ14×1500		本	3,040		S 単 38号
P96062	接地棒用リード端子 14φ用		個	840		S 単 35号
P96064	スリットバルブ SHRU-1500-60		本	240		S 単 49号
P96067	引留金具 屋外架線引留金物		個	632		S 単 45号
P96068	引留金具 鋼芯引留金物P型合金		個	164		S 単 46号
P96069	支線バンド		個	2,800		S 単 17号
P96070	足場ボルト 4BF (CP用)		個	544		S 単 18号
P96071	プレキャストコンクリート 500×500×300		個	57,100		S 単 124号
P96072	異種管接続材 FEP30		個	5,060		S 単 29号
P96073	異種管接続材 FEP65		個	7,190		S 単 52号
P96074	電線管 ZnGP70		m	2,400		S 単 100号
P96075	電線管 ZnGP54		m	1,660		S 単 101号
P96076	電線管 ZnGP36		m	999		S 単 102号
P96077	避雷接地用 端子函		個	16,500		S 単 34号
P96078	軽腕金 1500B		本	8,980		S 単 9号
P96079	軽腕金 1200A		本	4,090		S 単 10号
P96080	ケーブル支持金物		個	1,560		S 単 16号
P96082	電柱札		枚	3,690		S 単 25号
P96083	ET種接地工事		極	19,900		S 単 37号
P96084	配管支持金物 16～30mm		個	424		S 単 26号
P96086	発電設備試験調整費 技術者派遣		式	2,250,000		S 単 56号
P96087	異種管接続材 FEP80		個	8,240		S 単 27号
P96088	異種管接続材 FEP50		個	6,110		S 単 28号
P96089	電線管 ZnGP104		m	4,970		S 単 106号
P96090	電線管 ZnGP28		m	773		S 単 108号
P96091	電線管 ZnGP22		m	570		S 単 109号
P96092	CP柱 12×19×500		本	121,000		S 単 7号
P96093	CP柱 10×19×500		本	100,000		S 単 44号
P96094	ドアスイッチ 防湿型マグネットタイプ、発電機室・電気室設置各1設置		式	103,000		S 単 4号
P96096	接地端子箱 A,B,C,ET,TC		面	43,400		S 単 121号
P96098	鉄スクラップ ヘビーH2		ton	-43,500		S 単 59号
P96100	ケーブル埋設柱 鉄製		個	956		S 単 125号
P96101	支線 38sq亜鉛メッキ鋼より線		m	158		S 単 20号
P96102	メッセンジャーワイヤー 22sq亜鉛メッキ鋼より線		m	95		S 単 48号
P96105	電線 EM-1E60sq		m	1,770		S 単 134号
P96107	電線 EM-1E5.5sq		m	183		S 単 137号
P96109	ビットカバー W350*500		個	23,700		S 単 43号
P96111	ステンレス スクラップ 18Cr-8Ni		kg	-120		S 単 60号

[illegible]