

令和8年度
閱 覧 設 計 書

工 事 名	道路整備(交付金)工事(金山バイパスR8-1工区)
工 事 箇 所	枕崎市西鹿籠地内
路 線 名	国道270号
工 期	令和9年3月25日限り

【 閱 覧 設 計 書 内 訳 】

内 訳	添付の有無
特記仕様書	○
図面	○
設計内訳(金抜) ※	○

※は参考資料である。

◎本閲覧における問合せについては担当課までお願いします。

担 当 課	土木建築課 道路建設第二係
-------	---------------

【留意事項】

従来の「閲覧設計図」の名称を廃止し、「実施設計図」を閲覧設計書に添付しています。

○鹿児島県 土木部

照合確認

電子閲覧



鹿児島県 南薩地域振興局 建設部 土木建築課

特記仕様書

工 事 名：道路整備（交付金）工事（金山パイクR8-1工区）
路 線 名：国道270号
工事箇所：枕崎市西鹿籠地内

第1章 総 則

第1条 （準拠図書）

本工事は、契約書、設計図書及び本特記仕様書によるほか、次の各項の定めによるものとする。

- 1 土木工事共通仕様書（鹿児島県土木部・令和8年4月）
- 2 土木工事施工管理基準（鹿児島県土木部・令和7年10月）
- 3 土木請負工事必携（鹿児島県土木部・令和8年3月）
- 4 道路事業の手引き（鹿児島県土木部・平成30年4月）
- 5 河川事業設計基準書（鹿児島県土木部・平成28年3月）
- 6 砂防事業設計基準書（鹿児島県土木部・平成29年10月）
- 7 急傾斜事業設計基準書（鹿児島県土木部・令和7年4月）
- 8 その他関係要綱、指針、示方書等

なお、これらは契約日における最新版を使用するものとする。

また、これらに記載されていない事項で疑義が生じた場合は、監督職員と協議し、その指示に従うこと。

工事関係書類の様式の統一化

【鹿児島県ウェブサイト】

ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > 仕様書等 > 工事関係書類一覧表
（県の公式ホームページの「キーワードから探す」で「工事関係書類一覧表」検索でも可）

第2条 （施工条件明示）

次の「施工条件明示（特記すべき事項）」によるものとする。

第2章 その他

第3条 （検査等に合格した場合における契約不適合責任の取扱い）

検査（中間検査、完成検査、出来形検査）、段階確認、落橋防止装置等を対象とした抜き打ち非破壊試験検査に合格しても、後に施工不良等が判明した場合に受注者の契約不適合責任が免責されるものではない。

第4条 （第2条に記載以外の施工条件の明示）

本工事の施工にあたっての施工条件を下記に明示するので、受注者は、施工計画書の作成時及び工事施工時においては、十分留意するものとする。

なお、明示した施工条件に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。

また、工事実施期間中に発生した施工条件についても、発注者・受注者協議し、契約変更の対象とする。

（1）工程関係

①本工事は、下記の工区と関連していることから、現場安全管理（安全施設の設置など）について、安全協議会を開催し定期的に調整を行うこと。

工事名	工期	施工業者	備考
道路整備（交付金）工事（金山パイクR7-1工区）	R8年9月中旬 ～ R9年3月中旬	未定	道路改良

（2）その他

①建設機械・仮設材の運搬費について

下記の建設機械等における運搬費は、枕崎市役所から現場までの片道運賃、往復運賃を計上しているが、当初設計と異なる場合は、変更契約の対象とする。

なお、運搬状況が確認できる書類（運搬証明・搬入状況写真等）を監督職員に提出すること。

（建設機械）

機械名	規格	台数
クローラークレーン	35 t 吊を超え80 t 吊以下	1台
オールケーシング掘削機	掘削径2000mm以下 スキッド式	1台
油圧式杭圧入引抜機（硬質地盤専用）	普通用	1台

(仮設材)

名称	規格	数量
H形鋼 (H350, H300), 副部材 (A), 鋼矢板Ⅲ型	12m以内	27.1 t
H形鋼 (H300)	12m超～15m以内	2.3 t

第5条 (工事用基準)

基準点：監督職員の指示による。

第6条 (工事打合簿)

協議、承諾、報告事項等は、すべて工事打合簿により行うこと。

工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。工事打合簿の処理・回答にあたっては、事務処理が煩雑とならないよう、一つの打合せ事項について1枚の「工事打合簿」に整理するものとする。

第7条 (出来形確認)

工事完成届を提出するまでの間において、受注者の現場代理人、主任技術者等の立ち会いのもと、出来形確認を実施するものとする。

第8条 (工程管理)

1 本工事の工程を計画する際は、当該事業における関係工区の現場代理人との協議調整を密に行い、円滑な工程管理に努めるものとする。

2 受注者は毎月末日の工事出来高について、月末状況写真(全景)を添付し、毎月25日までに監督職員に報告しなければならない。

3 「土木工事施工管理基準」に従い工程管理を的確に行うとともに、主要な工程変更については、監督職員と協議を行うこと。

また、概略の週間工程表(今週の実績及び来週の予定(2週間分)、立会希望日等を明記)を作成し、毎週末、監督職員に提出すること。(電子メール可)

第9条 (再生資源利用計画)

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

第10条 (再生資源利用促進計画)

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

第11条 (建設発生土について)

1) 本工事の施工に必要な流用土及び発生する建設発生土は、下記の場所より搬入、搬出すること。

(1) 場所の名称：金山バイパス工区A2橋台側 現場内

(2) 場所の所在地：枕崎市西鹿籠地内

(3) 仮置き等：必要な場合は、その場所を明示する。

(4) 搬入土量：約1,500m³

(5) 搬出土量：約2,300m³

(6) 200m(片道)、約1分

2) 「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含めて提出するとともに、その内容を発注者に説明すること。

3) 再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲げること。

4) 再生資源利用促進計画の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更し、その内容を発注者に報告すること。

5) 工事完成後、速やかに再生資源利用促進計画の実施状況の記録を完成図書に含めて提出すること。

6) 再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録を工事の完成後5年間保存すること。

7) 土質試験が必要な場合は、試験項目や回数について搬出先と双方協議し決定すること。

8) 工事発注後にやむを得ない事情により上記の指定により難しい場合は、監督職員と協議の上、その指示によること。

第12条 (路上工事の縮減)

路上工事縮減の期間については、受注後に別途指示することとする。

第13条 (廃プラスチックについて)

大型土のうの処分により発生する廃プラスチックは下記施設へ搬出すること。

廃棄物の種類	施設の名称	所在地	運搬距離
廃プラスチック	(株) ニッシンエコネット 京ヶ峰処分場	南さつま市加世田内山田 字寒中ヶ迫8840-2外71筆	12. 6km

施工条件明示（特記すべき事項）

明示事項		明示内容	出典	頁	該当項目
基本事項	契約工期	・ 契約工期は、令和9年3月25日限り	共通仕様書	11-76	○
		・ 翌年度への繰越予定（標準工期315日）	11-7-1-19		
	余裕期間	・ 余裕期間設定契制度の対象工事	共通仕様書	11-79	—
		〇〇日、〇月〇日まで	11-7-1-28		
	週休2日	・ 「週休2日」対象工事	共通仕様書 11-7-2-8	11-83	○
	概算数量発注	・ 概算数量発注方式により積算・工期設定	共通仕様書 11-7-1-14	11-72	—
		設計金額2,500万円未満 標準工期+15日付与			
		設計金額2,500万円以上 標準工期+30日付与			
	契約保証金	・ 契約の保証は、当初請負金額が500万円を超える場合、請負金額の10分1以上の金銭的保証を要す。	契約書 第4条	—	○
	前払金	・ 前払金を40%の範囲内で支払うことができる。	契約書 第35条	—	○
		・ 本工事（ゼロ県債）事業については、令和〇年4月〇〇日以降に請求することができる。			—
		・ 中間前払金を請求することができる。			○
	部分払い	・ 部分払いの請求は2回以内で、前金払がある場合でも2回とする。ただし、中間前払金があるときは、部分払いは行わない。	契約書 第38条	—	○
	請負代金内訳書及び工事費構成書	・ 請負金額1億円以上かつ工期が6ヶ月を超える工事	共通仕様書 3-1-1-1	3-1	○
	品質証明	・ 予定価格1億円以上で対象工事	共通仕様書 3-1-1-6	3-5	○
	監理技術者等の途中交代	・ 技術者の途中交代	共通仕様書 11-7-1-4	11-69	○
	監理技術者等の専任を要しない期間	・ 請負金額4,500万円以上の工事	共通仕様書 11-7-1-5	11-70	○
	監理技術者等の兼務	・ 請負金額1億円未満（建築工事2億円未満）など	土木請負工事必携		— —
	現場代理人常駐	・ 現場代理人の常駐を要しない場合の明確化	土木請負工事必携		○
	現場代理人兼任（試行）	・ 現場代理人の兼任に関する運用の試行 兼任可能3件、それぞれの工事請負金額45,000千円未満など	土木請負工事必携		—
	法定外の労災保険付与	・ 「土木工事標準積算基準書」を適用する全ての工事	共通仕様書 1-1-1-42	1-31	○
	中間検査	・ 本工事は、中間検査を実施する工事（当初設計金額3,000万円以上）	共通仕様書	3-5 11-73	○
		・ 本工事は、中間検査を実施しない工事（浚渫、寄洲除去など） （令和6年7月24日通知 参照）	3-1-1-8 11-7-1-17		—
	施工体制台帳 施工体系図	・ 施工体制台帳及び施工体系図等の取り扱い	共通仕様書 1-1-1-10 11-7-1-9,10	1-8 11-71	○
	熱中症対策	・ 熱中症対策に資する現場管理費の補正対象工事	共通仕様書 11-7-1-13	11-72	○
	時間的制約を受ける工事	・ 時間的制約を受ける公共土木工事の積算	共通仕様書 11-7-1-15	11-72	
		①工事全体で制約			
		②現道上の工種で制約			
		③積算しない			○

	施工箇所所在	・ 施工箇所が点在する工事の積算方法 「〇〇地区、〇〇地区、〇〇地区」 一般管理費等の算出率は「〇〇地区」で設定	共通仕様書 11-7-1-22	11-76	—
	現場環境改善 (イメージアップ)	・ 現場環境改善の適用工事	共通仕様書 11-7-1-18	11-73	○
	CCUS	・ 建設キャリアアップシステム活用工事	共通仕様書 11-7-1-11	11-71	○
	地域外労働者確保 (地域外経費)	・ 労働者確保に要する間接費の設計変更の運用マニュアル 離島の工事	共通仕様書 11-7-1-29	11-79	—
		・ 離島における地域外からの労働者確保に要する設計変更の試行について (1) 三島村（全域）、十島村（全域）、獅子島、口永良部島、 加計呂麻島、与路島、請島の工事	特記事項	—	—
		・ 離島における地域外からの労働者確保に要する設計変更の試行について (2) 上記(1)以外の離島の工事	特記事項	—	—
	国土調査の基準点	・ 国土調査の基準点等測量標識等の保全	共通仕様書 11-7-2-1	11-80	○
	電子納品	・ 電子納品ガイドライン対象工事	共通仕様書 11-7-1-1	11-69	○
	県産資材の優先使用	・ 県産資材の優先使用	共通仕様書 11-7-1-7	11-70	○
	下請工事管内優先活用	・ 下請工事における管内（県内）建設業者の優先活用	共通仕様書 11-7-1-8	11-71	○
	快適トイレ	・ 建設現場における「快適トイレ」設置試行対象工事	共通仕様書 11-7-1-12	11-72	○
	三者技術調整会	・ 本工事は、三者技術調整会を開催する工事	共通仕様書 11-7-1-21	11-76	—
		・ 本工事は、三者技術調整会を開催を予定していない工事			○
	情報共有システム	・ 情報共有システム活用対象工事（設計金額10,000千円以上）	共通仕様書 11-7-1-31	11-80	○
	危機事象時緊急連絡先	・ 土木工事等において危機事象が発生した場合の対応 地域振興局名： 南薩地域振興局建設部土木建築課 緊急連絡先： 0993-52-1393	特記事項	—	○
	不当介入	・ 不当介入を受けた場合の措置	共通仕様書 11-7-1-2,3	11-69	○
	環境改善 (工事編)	・ 「環境改善実施要領（工事編）」により、工事現場の環境改善に取り組まなければならない。	共通仕様書 1-1-1-45	1-31	○
工程関係	河川区域制約	・ 出水期前の令和9年5月31日までに、河川断面を阻害する大型土のうの撤去を完了すること。	特記事項	—	○
	占用物件など	・ 令和〇年〇月〇日までに、NTT・九電電柱移設が完了予定である。 NTT電柱（令和〇年〇月〇日 申請済み） 九電電柱（令和〇年〇月〇日 申請済み）	特記事項	—	—
	部分引き渡し	・ 令和〇年〇月〇日に〇〇〇〇部分を引渡しを行う。	特記事項	—	—
	作業不能日数	・ 本工事の工期は、波浪等により作業不能日数を〇〇日見込む。	特記事項	—	—
	他工区との調整	・ 先行している工事の工期は、令和〇年〇月〇日完成を予定しており、着手は、令和〇年〇月〇日から着手となる。	特記事項	—	—

用地関係	補償物件	・一部の用地については、現在移転中であり、令和〇年〇〇月までに移転完了予定である。				特記事項	－	－			
	工作物	・No.〇〇～No.〇〇までの区間は、農作物の収穫が終わる令和〇年〇月〇日頃まで着工してはならない。				特記事項	－	－			
	仮設ヤード	・本工事における〇〇の製作に当たっては、仮設ヤードとして下記を考慮。諸条件により難い場合は、別途協議する。 (１)場　　所： (２)期　　間： (３)復旧条件：				特記事項	－	－			
公害関係	公害防止	・本工事の仮締切りの鋼矢板の施工については、油圧式高周波型バイプロハンマによる打込み、電動式バイプロハンマによる引抜きを計画している。なお、現地の状況（土質、地質、周辺環境等）により、これによりがたい場合は、別途監督職員と協議するものとする。				特記事項	－	－			
	水替・流入防止対策	・本工事における鋼矢板建て込み後の床掘については、締切排水工による水替を4日間（作業時）を計画しているが、これによりが難い場合は、別途協議する。				特記事項	－	○			
工事関係	I C T活用工事	・発注者指定型（土工）5,000m3以上				試行要領	－				
		・受注者希望型（土工）（1,000m3以上）						○			
		・受注者希望型（作業土工（床掘））						○			
		・受注者希望型（土工（1,000m3未満））									
		・受注者希望型（小規模土工（100m3以下））									
		・受注者希望型（法面工）									
		・受注者希望型（舗装工）									
		・受注者希望型（舗装工（修繕工））									
		・受注者希望型（付帯構造物設置工）									
		・受注者希望型（地盤改良工）									
		・受注者希望型（河川浚渫工）									
		・受注者希望型（構造物工（橋台・橋脚））									
		・受注者希望型（構造物工（橋梁上部））									
		・受注者希望型（基礎工）						○			
		・受注者希望型（擁壁工）									
		・受注者希望型（コンクリート堰堤工）									
		コンクリート工	・コンクリートは、JISA5308に規定するレディーミクストコンクリートとし、品質については、下記のとおりとする。					特記事項	－	○	
			呼び強度	スランブ	空気量						粗骨材最大粒径
30	18			20							
使用工種	水セメント比		セメントの種類	その他							
場所内杭工			高炉								
スランブ	・鉄筋コンクリート構造物等のスランブ値について				共通仕様書 11-7-2-9	11-83	○				
シラスコンクリート2次製品	・シラスコンクリート間知ブロック、・シラスコンクリート大型積ブロック、・シラスコンクリート歩車道境界ブロック（B型）、・シラスコンクリート落蓋U型溝及び蓋版（縦断用）、・シラスコンクリート落蓋U型溝（横断用）、・シラスブロック（平板型）・（地域自然石型）、・かぶせ蓋式U型側溝及び蓋版（道路用・水路用）				共通仕様書 11-7-2-6	11-82	－				
交通誘導警備員	・現道工事等における交通誘導警備員の資格要件の条件明示				共通仕様書 11-7-1-20	11-76	－				
工事用道路関係	・盛土材の運搬経路は、土取場⇒主要県道　〇〇〇線⇒市道〇〇線⇒現場とし、他の経路は通行してはならない。				特記事項	－	－				

		・道〇〇号は、〇〇市との協議の結果、〇〇 t 以上の工事車両は通行してはならない。	特記事項	－	－
		・本工事施工に伴う工事用車両進入路のうち、粉じん防止のため1日〇〇回程度の散水を行うとともに、路面維持に努めること。	特記事項	－	－
	仮設道路関係	・仮設道路については、別添資料のとおり、幅員W=〇〇m、延長L=〇〇mで計画している。これにより難しい場合は、別途協議するものとする。	特記事項	－	－
	工事標示施設	・通常看板「道路工事現場における表示施設等の設置基準」 ・「第1次国土強靱化実施中期計画」追加看板	特記事項	－	○ －
	仮設備関係	・本工事の施工のために必要な迂回路に仮設する仮橋の構造は、別添図面とおりとし、存置期間は、令和〇〇年〇〇月〇〇日とする。 ・本工事で設置した足場は、引き続き発注される〇〇工事（令和〇年〇月発注予定）及び〇〇〇工事（令和〇年〇月発注予定）に使用する予定があるので、工事完了後も存置するものとする。	共通仕様書 11-7-1-27	11-79	－ －
	ヤンバルトサカヤスデ	・ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について （対象市町村については鹿児島県ホームページにて最新版を確認のこと。）	共通仕様書 11-7-2-3	11-81	○
	過積載防止	・建設工事における過積載防止の徹底について	共通仕様書 11-7-2-2	11-80	○
	クレーン類の賃料	・ラフテレーンクレーン、トラッククレーン及びクローラクレーン4.9 t 吊の賃料は、公共事業設計単価表の日標準賃料で積算しているが、賃貸期間がラフテレーンクレーン、トラッククレーンの合計で24日未満となる場合、クローラクレーン4.9 t 吊で20日未満となる場合は、通常賃料での積算として設計変更の対象とする。	特記事項	－	－
	遠隔臨場（試行）	・公共工事等における遠隔臨場の試行工事	共通仕様書 11-7-1-16	11-73	○
	鳥インフルエンザ	・高病原性鳥インフルエンザ対策の徹底について	共通仕様書 11-7-2-7	11-83	○
建設副産物	建設発生土の処理	建設発生土は、下記の場所に搬出すること。 受 入 れ 場 所： 枕崎市西鹿竈地内 処 分 場 名： 金山バypass工区A2橋台側 現場内 運 搬 距 離： 0.2 k m そ の 他：			共通仕様書 11-7-1-23 11-78 ○
	建設リサイクル法	工程	作業内容	分別解体等の方法（※）	共通仕様書 11-7-1-23 11-77 ○
	①分別解体等の方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用	鹿児島県における再生資材活用工事実施要領（土木）の運用
		②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用	
		③基礎工事	基礎工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用	
		④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用	
		⑤本体付属物	本体付属物の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用	
	※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は、記載の必要はない。				
	②再資源化等をする施設の名称及び所在地	特定建設資材廃棄物の種類		施設の名称	所在地

再生資源の利用	資材名		規 格	備 考 (使用箇所)	共通仕様書 11-7-1-23	11-77	○
	コンクリート		(株) サニウエイ	枕崎市西鹿籠赤仁田16155-2			
建設発生土の利用	・ 路体盛土,大型土のうに使用する土は金山パ`ィ`ス工区A2橋台側の建設発生土を使用するものとする。				共通仕様書 11-7-1-24	11-78	○
建設汚泥処理土の利用	・ ○○に使用する土は再資源化施設で製造・販売されている建設汚泥処理土(第2種)を使用するものとする。				共通仕様書 11-7-1-23	11-77	—
	・ ○○に使用する土は○○工事の建設汚泥処理土を利用するものとする。 ※他工事からの流用の場合は環境部局の確認が必要						—
建設副産物の搬出	廃棄物の種類	施設の名称	所在地	運搬距離	共通仕様書 11-7-1-23	11-77	○
①指定副産物	コンクリート	(株) サニウエイ	枕崎市西鹿籠赤仁田16155-2	1.0km			
	アスファルト						
	木くず						
②一般廃棄物	刈草・選定枝葉						
建設汚泥の再生利用	中間処理の場所	中間処理の方法	再生品の品質	利用用途	共通仕様書 11-7-1-23	11-77	—
①処理概要							
②「建設汚泥処理土の品質区分基準」	品質区分基準	指標等		試験回数	共通仕様書 11-7-1-23	11-77	
	品質基準	コーン指数					
	生活環境保全上の基準	土壌環境基準(環境基本法)					
		特定有害物質の含有量基準(土壌汚染対策法)					
建設汚泥の搬出	廃棄物の種類	施設の名称	所在地	運搬距離	共通仕様書 11-7-1-23	11-77	—
	①施設の名称及び所在地						
	②受入時間	○○処分場:○○時○○分~○○時○○分 エコパークかごしま:○○時○○分~○○時○○分					
		③その他 仮置き等必要条件					
舗装切断作業時に発生する排水の処理	舗装切断作業時に発生する排水の処理について				共通仕様書 11-7-1-26	11-78	—
根株、伐採木等の利用	発生工事	保管場所:○○市○○町○○地内			共通仕様書 11-7-1-25	11-78	—
	利用工事	・ ○○市○○町○○地内に保管している、根株・伐採木を法面工の基盤材として、発注者から引き受けることとする。					—
そ の 他	関係機関との協議	・ 本工事における、下記工種については、○○○と近接して施工するため、施工計画作成及び工事の施工にあたっては、十分に留意するものとする。			共通仕様書 1-1-1-37 11-7-2-5	1-28 11-82	—
	施工体制点業務への協力	・ 本工事の施工体制点検業務を委託している「施工体制調査員」が工事現場に点検を実施する。			共通仕様書 11-7-2-4	11-82	—
	路上工事の縮減	・ 路上工事縮減に関する行動計画			特記事項	—	—
	①お盆						○
	②年末年始						○
③交通への影響が大きい期間(祭り、イベント等)				○			

	漁協権者との調整	・工事着手前に、内水面漁業権者と工法、施工時期、水質汚濁防止の方法等について説明し、河川工事の理解と協力を得ること。				特記事項	－	－
	工事現場発生品	・在来施設の撤去により生じた現場発生品は、当該工事に使用するものとし、残量については、下記の場所まで運搬のうえ引渡すものとする。				共通仕様書 1-1-1-18	1-12	－
		現場発生品名		引渡場所				
	支給材料及び貸与品	・本工事における支給品は、下記のとおりとする。				共通仕様書 1-1-1-17	1-11	－
		支給品名	規格	数量・単位	支給場所			
	部分使用	・本工事については、工事引き渡し前に工事請負契約書第34条により下記について部分使用する場合がある。その際は、受注者の承諾を得るものとする。				契約書 第34条	－	－
		(1) 部分使用範囲：別添図のとおり						
		(2) 目的：						
(3) 部分使用期間：令和○年○月○日～令和○年○月○日								

その 他 様 式	工事打合せ簿・目次	工事関係 書類一覧 表
	材料使用承認願い	工事関係 書類一覧 表
	県産資材等不使用状況報告書・建設資材使用実績報告書	工事関係 書類一覧 表
	下請工事管内建設業者等不活用状況報告書・下請業者使用実績報告書	工事関係 書類一覧 表
	段階確認書	工事関係 書類一覧 表
	安全・訓練等の実施状況報告書	工事関係 書類一覧 表
	災害（事故）報告書	工事関係 書類一覧 表
	創意工夫・社会性等に関する実施状況	工事関係 書類一覧 表

令和 年 月 日

契約担当者

殿

請負者
商号又は名称
代表者の氏名

現場代理人の兼任（変更）申請書

下記工事について、現場代理人を兼任したいので（変更）申請します。
なお、両工事の施工に当たっては、関係法令等を遵守し、安全管理及び工程管理に留意します。

記

①兼任する工事 (県土木部工事)	主任技術者		
	現場代理人		
	工事名		
	工事場所		
	工期		
	請負金額(税込み)		
	現場代理人不在の間の緊急連絡先	氏名	
	連絡先		
②兼任する他の工事	主任技術者		
	現場代理人		
	工事名		
	工事場所		
	工期		
	請負金額(税込み)		
	発注機関名		
	監督員氏名		
発注機関の連絡先			
③兼任する他の工事	主任技術者		
	現場代理人		
	工事名		
	工事場所		
	工期		
	請負金額(税込み)		
	発注機関名		
	監督員氏名		
発注機関の連絡先			
工事現場の相互の 距離・移動時間	①-②	km	分
	①-③	km	分
	②-③	km	分

○添付書類：兼任する他の工事の当初契約書（写し）（※契約前の工事については後日提出）

○兼任する他の工事について、兼任の承認を受けていることがわかる書類の写しを後日提出すること

建設キャリアアップシステム活用工事報告書

工事名	令和 年度完成	
項目名	未達成の要因	改善策
登録事業者率		
登録技能者率		
就業履歴蓄積率		

※目標基準のいずれかが未達成の場合，本様式を発注者（工事完成書類に添付）に提出すること。