

令和7年度

農村地域防災減災事業（湛水防除）

福ノ江地区

農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰6-3工区

金抜き設計書

（当初）

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線6-3工区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費					
・輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式			1式当たり
S41040 輸送費 既製作部品（現場～西干拓排水機場） 用排水ポンプ設備固定機場, 4.459ton, 6km	1.000	式			歩A・単A S単 22号
S41040 輸送費 既製作部品（現場～道添建設鉄工部） 用排水ポンプ設備固定機場, 18.1ton, 2.9km	1.000	式			歩A・単A S単 23号
S41040 輸送費 本工区製作機器（現場～鹿児島市） 用排水ポンプ設備固定機場, 1.331ton, 99.4km	1.000	式			歩A・単A S単 24号
S41040 輸送費 本工区製作鋼製付属設備（現場～鹿児島市） 鋼製付属設備, 0.143ton, 99.4km	1.000	式			歩A・単A S単 25号
合 計					
・用排水機修繕工	1.000	式			
・ ・ 用排水機修繕工	1.000	式			
・ ・ ・ 用排水機据付工 ポンプ, ディーゼル, 主配管, バルブ弁, 補機類等	1.000	式			1式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 据付工	203.000	人			歩A・単A S単 18号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 普通作業員	51.000	人			歩A・単A S単 19号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 電 工	85.000	人			歩A・単A S単 20号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備, ,140%	1.000	式			歩A・単A X単 13号
X41003 据付材料費 用排水ポンプ設備, ,ディーゼルエンジン駆動, 横軸(軸流・斜流・渦巻), 低圧受電, SGP管, 160kW	1.000	式			歩A・単A X単 8号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, ,2%	1.000	式			歩A・単A X単 6号
合 計					
計(1) (直接費対象分)					
計(2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 用排水機据付工(直接経費)	1.000	式			1式当たり
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	38.000	日			歩A・単A S単 3号
S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 2.0m3/min, あり	4.000	日			歩A・単A S単 5号
X41005 雑器具損料	1.000	式			歩A・単A X単 10号
合 計					
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式			1式当たり
S18031 外部足場 なし, 手摺先行型枠組, あり	110.000	掛㎡			歩A・単A S単 6号
P96001 内部足場 単管棚足場 材工供(設置・撤去, 運搬込み)	30.600	㎡			歩A・単A
P96002 内部足場 単管本足場内階段 材工供(設置・撤去, 運搬込み)	18.900	m			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 用排水機撤去工 ポンプ, ディーゼル, 主配管, バルブ弁, 補機類等	1.000	式			1式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 据付工	122.000	人			歩A・単A S単 18号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 普通作業員	30.000	人			歩A・単A S単 19号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 電 工	51.000	人			歩A・単A S単 20号
合 計					
・ ・ ・ 用排水機撤去工(直接経費)	1.000	式			1式当たり

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線6-3工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02117	鉄くず買取費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄くず買取費 ポンプ、ディーゼル、主配管、バルブ弁、補機類等			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	ポンプ、ディーゼル、主配管、		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96003	鉄くず買取費 ポンプ、ディーゼル、主配管、バルブ弁、補機類等	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単-2号 ***						
S02119	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 (材料、工数込み)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施設機械資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	(材料、工数込み)		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96026	ステンレス酸洗い費 (材料、工数込み)	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単-3号 ***						
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械コード<単位が日のみ>	M27432		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.5		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	13.000	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
Y00001	単位					
*** S単-4号 ***						
S16002	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮シブ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮シブ型] 、4.9t吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械コード<単位が日のみ>	M04071		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.2		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04071	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮シブ型] 4.9t吊	1.400	供用日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	30.000	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区線6-3工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	単位		各単位			
	*** S単- 5号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜2次)]			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 2.0m3/min, あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 機械区分	空気圧縮機(可搬式エンジン掛)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 規格	2.0m3/min				
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	5.5				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F03021	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜2次)]		日			
	吐出量2.0m3/min 0.7MPa	1.560				
P34004	軽油		L			
	パトロール給油又はドラム渡し	13.000				
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単- 6号 ***					
S18031	外部足場		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	なし, 手摺先行型枠組, あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 足場区分	手摺先行型枠組		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 安全ネット区分	なし				
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		人			
		1.600				
R01012	とび工		人			
		7.000				
R01003	普通作業員		人			
		1.300				
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ジグ型・〜低騒・排対型(〜2014)]		日			
	吊上能力25t吊	1.400				
Y00004	諸雑費					
		0.340				
	合計					算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡			
	*** S単- 7号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	SUS304 FB6×50, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断, 0			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K96002		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 材料規格	SUS304 FB6×50				
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	0.000				
K96002	ステンレス平鋼		kg			算出数量 1.000 kg
	SUS304 FB6×50	1.000				
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
K16144	スクラップ		kg			
	ステンレス新断	1.000				
	*** S単- 8号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	SUS304 FB12×65, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断, 0			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K96006		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 材料規格	SUS304 FB12×65				
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				

K96002の単価は、既に材料割増およびスクラップ控除を計算した価格となっており、この条件に入力する材料割増率は0とすること。
K96002の単価は、見積単価等一覧表で公表している。
以下、鋼材単価は全て同じ考え方である。

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線6-3工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)材料割増率(%)	0.000				
K96006	ステンレス平鋼 SUS304 FB12×65	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単- 9号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 φ13, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96007		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 φ13		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	0.000				
K96007	ステンレス棒鋼 SUS304 φ13	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単- 10号 ***					
S40001	ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP 32A Sch20S, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96008		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304TP 32A Sch20S		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)材料名	ステンレス鋼管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	0.000				
K96008	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP 32A Sch20S	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単- 11号 ***					
S40001	ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP 40A Sch20S, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96009		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304TP 40A Sch20S		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)材料名	ステンレス鋼管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	0.000				
K96009	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP 40A Sch20S	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単- 12号 ***					
S40006	真空ポンプ (2台分)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	真空ポンプ (2台分) 湿式両吸込式 φ100mm程度 補水槽 1台付			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データ	K96005		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格	湿式両吸込式 φ100mm程度 補		週休:補正なし	時間的制約:なし	

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線6-3工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96005	真空ポンプ（2台分） 湿式両吸込式 φ100mm 程度 補水槽1台付	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-13号 ***					
S40006	空気圧縮機		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機 50Hz 2.2kW			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データ 2)規格	K55041 50Hz 2.2kW		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K55041	空気圧縮機 50Hz 2.2kW	1.000	台			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-14号 ***					
S40006	給気用有圧換気扇		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96003 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96003	給気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-15号 ***					
S40006	排気用有圧換気扇		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96004 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96004	排気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-16号 ***					
S40013	スنگリボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スنگリボルト M10×100			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96010 M10×100		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96010	スنگリボルト M10×100	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-17号 ***					
S40013	ケミカルセッター		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（洪水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（洪水防除）福ノ江地区線6-3工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケミカルセッター AP-10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96011 AP-10		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96011	ケミカルセッター AP-10	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-18号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 据付工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	用排水ポンプ設備 据付工		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R03002	据付工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
	*** S単-19号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 普通作業員		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	用排水ポンプ設備 普通作業員		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
	*** S単-20号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 電工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	用排水ポンプ設備 電工		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01013	電工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
	*** S単-21号 ***					
S41018	総合試運転調整労務 総合試運転調整労務 , 200超~255以下m3/min, 1台, 横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流, 1, 台 数制御, 0.00		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)ポンプ形式 2)最大ポンプ吐出量 3)ポンプ台数 4)その他の補正係数 5)ポンプ制御 6)その他の試運転調整工数 7)その他の補助文	横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流 200超~255以下m3/min 1台 1.000 台数制御 0.00		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R03002	据付工	8.710	人			

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線6-3工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** S単- 22号 ***					
S41040	輸送費 既製作部品（現場～西干拓排水機場）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場, 4.459ton, 6km			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 対象要素 (x) の数量	4.459ton		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	6.000km		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79213	輸送費		式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** S単- 23号 ***					
S41040	輸送費 既製作部品（現場～道添建設鉄工部）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場, 18.1ton, 2.9km			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 対象要素 (x) の数量	18.100ton		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	2.900km		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79213	輸送費		式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** S単- 24号 ***					
S41040	輸送費 本工区製作機器（現場～鹿児島市）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場, 1.331ton, 99.4km			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 対象要素 (x) の数量	1.331ton		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	99.400km		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79213	輸送費		式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** S単- 25号 ***					
S41040	輸送費 本工区製作鋼製付属設備（現場～鹿児島市）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 鋼製付属設備, 0.143ton, 99.4km			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 対象要素 (x) の数量	0.143ton		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	99.400km		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79213	輸送費		式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区		
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線6-3工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単-1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79351	製作補助材料費	0.130	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単-2号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 タラップ, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, 143.2			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 設備区分 2) 適用範囲 (ton/基)	タラップ 0.1 ≤ x ≤ 5.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) その他の製作工数 (人 / t o n) 4) 部材の混合比率 5) 製作基数 6) 製作数による補正係数(K n)	0.00 0.00 1 基 1.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7) 鋼製付属設備名称 8) 製作対象質量(kg/基)	143.200				
R03001	製作工	3.510	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** X単-3号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分 2) 間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79311	間接労務費	0.600	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単-4号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79331	工場管理費	0.250	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単-5号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農村地域防災減災事業（洪水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（洪水防除）福ノ江地区線6-3工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0	
K79331	工場管理費	0.250	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単- 6号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, 2%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79391	据付補助材料費	0.020	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単- 7号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79391	据付補助材料費	0.010	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単- 8号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 用排水ポンプ設備, デイゼルエンジン駆動, 横軸(軸流・斜流・渦巻), 低 圧受電, SGP管, 160kW			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分 2) 原動機種別 3) ポンプ形式 4) 受電区別 5) 管種区分 6) 原動機出力 8) 据付材料費率(X) 9) 工種区分の名称	用排水ポンプ設備 デイゼルエンジン駆動 横軸(軸流・斜流・渦巻) 低圧受電 SGP管 160.000kW 0.000%		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	0.290	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単- 9号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 タラップ, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, , 143.2			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 設備区分 2) 適用範囲(ton/基) 3) その他の据付工数(人/ton) 4) 据付基数 5) 据付数による補正係数(Kn) 6) 鋼製付属設備名称 7) 据付対象質量(kg/基)	タラップ 0.1 ≤ x ≤ 5.0 0.00 1 基 1.00 143.200		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰6-3工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03002	据付工					
	80%	1.560	人			
R01003	普通作業員					
	20%	0.390	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** X単- 10号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79411	雑器具損料	0.020	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単- 11号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79411	雑器具損料	0.020	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単- 12号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79411	雑器具損料	0.020	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単- 13号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	用排水ポンプ設備, 140%	用排水ポンプ設備		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 工種区分	140.000%		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)					
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)					
K79251	据付間接費	1.400	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単- 14号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線6-3工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	内部足場 単管棚足場 材工供（設置・撤去、運搬込み）	30.600	m ²			単A
P96002	内部足場 単管本足場内階段 材工供（設置・撤去、運搬込み）	18.900	m			単A
P96003	鉄くず買取費 ポンプ、ディーゼル、主配管、バルブ弁、補機類等	26.900	ton			単A
P96004	解体研り撤去費 No.1 給気扇窓 4.0m×0.9m（撤去、搬出、運搬処分、諸経費含）	1.000	箇所			単A
P96005	解体研り撤去費 No.4 ポンプ排気管窓 4.0m×0.9m（撤去、搬出、運搬処分、諸経費含）	1.000	箇所			単A
P96006	解体研り撤去費 No.2給気扇、No.3排気扇開口部 1.26m×1.06m×0.15m(撤去、搬出、運搬処分、諸経費含)	2.000	箇所			単A
P96007	解体研り撤去費 No.5排風ダクト開口部 0.9m×0.8m×0.26m(撤去、搬出、運搬処分、諸経費含)	1.000	箇所			単A
P96008	解体研り撤去費 No.6 給気用固定ガラリ開口部 4.0m×0.9m（撤去、搬出、運搬処分、諸経費含）	1.000	箇所			単A
P96009	給気・排気設備設置工 No.1 給気扇開口部 4.24m×1.165m, SUS枠, アルミ窓カバー工法	1.000	箇所			単A
P96010	給気・排気設備設置工 No.2 給気扇開口部 1.0m×1.0m, SUS枠	1.000	箇所			単A
P96011	給気・排気設備設置工 No.3 排気扇開口部 1.0m×1.0m, SUS枠	1.000	箇所			単A
P96012	給気・排気設備設置工 No.4 排風ダクト開口部 4.04m×0.90m, アルミ窓カバー工法	1.000	箇所			単A
P96013	給気・排気設備設置工 No.5 排風ダクト開口部 0.5m×0.4m, アルミ窓カバー工法	1.000	箇所			単A
P96014	給気・排気設備設置工 給気固定ガラリ開口部 4.01m×0.9m, アルミ窓カバー工法	1.000	箇所			単A
	小 計					
	燃料類					
P34004	軽油 バトラー給油又はドラム渡し	1,109.000	L			単A
	合 計					
K96003	給気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇	3.000	組			単A
K96004	排気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇	1.000	組			単A
K96005	真空ポンプ（2台分） 湿式両吸込式 φ100mm 程度 補水槽1台付	1.000	組			単A
	小 計					
K96007	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304 φ13	42.100	kg			単A
K96002	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 FB6×50	10.400	kg			単A
K96006	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 FB12×65	3.100	kg			単A
	小 計					
K96008	配管用ステンレス鋼管SUS304 ステンレス鋼管 SUS304TP 32A Sch20S	27.000	kg			単A
K96009	ステンレス鋼管 ステンレス鋼管 SUS304TP 40A Sch20S	60.600	kg			単A
	小 計					
K96010	ボルト・ナット シングルボルト M10×100	12.000	本			単A

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区		
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰6-3工区		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
K96011	ケミカルセッター AP-10	12.000	個			単A
	小 計					
K55041	エンジン等 空気圧縮機 50Hz 2.2kW	2.000	台			単A
K96026	塗装関係 ステンレス酸洗い費 (材料, 工数込み)	6.200	m ²			単A
K79213	旅費・宿泊費 輸送費	1.000	式			単A
K79213	輸送費	1.000	式			単A
K79213	輸送費	1.000	式			単A
K79213	輸送費	1.000	式			単A
K79251	据付間接費	1.400	式			単A
K79251	据付間接費	1.400	式			単A
K79251	据付間接費	0.650	式			単A
K79311	間接労務費	0.600	式			単A
K79331	工場管理費	0.250	式			単A
K79331	工場管理費	0.250	式			単A
K79351	製作補助材料費	0.130	式			単A
K79371	据付材料費	0.290	式			単A
K79391	据付補助材料費	0.020	式			単A
K79391	据付補助材料費	0.010	式			単A
K79411	雑器具損料	0.020	式			単A
K79411	雑器具損料	0.020	式			単A
K79411	雑器具損料	0.020	式			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線6-3工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	基礎工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	鉄筋コンクリート工 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 21-12-40 (高炉B) W/C60%	12.600	m ³			S単 11号
SA0311	無筋コンクリート工 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40 (高炉B) W /C65%	4.900	m ³			S単 12号
SA0311	シンダーコンクリート工 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40 (高炉B) W /C65%	2.200	m ³			S単 13号
T00001	モルタル仕上工 床面仕上げ 厚20mm	47.800	m ²			T単 1号
P96002	モルタル防水工 材工共	0.900	m ²			
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.360	ton			S単 8号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	40.700	m ²			S単 14号
P96003	金コテ押え工 床シンダーコン金コテ押え	6.700	m ²			
	合 計					
	単 価					
*** B単- 2号 ***						
000002	基礎撤去工		式		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 人力, 昼間施工	15.100	m ³			S単 4号
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3), 20m未満	15.100	m ³			S単 1号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下	15.100	m ³			S単 9号
S02123	産業廃棄物処分 有筋コンクリート	15.100	m ³			S単 2号
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工	1.100	m ³			S単 5号
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3), 20m未満	1.100	m ³			S単 1号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下	1.100	m ³			S単 10号
S02123	産業廃棄物処分 無筋コンクリート	1.100	m ³			S単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線6-3工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3), 20m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)種別区分	土砂、碎石等 (m3)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬距離区分	20m未満		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.210	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
Y00001	単位					
*** S単-2号 ***						
S02123	産業廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分 有筋コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	有筋コンクリート		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	産業廃棄物処分 有筋コンクリート	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単-3号 ***						
S02123	産業廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分 無筋コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96004	産業廃棄物処分 無筋コンクリート	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単-4号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	有筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ	人力		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
A73512	構造物とりのこわし鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
*** S単-5号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ	人力		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
A73502	構造物とりのこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			

事業名	農村地域防災減災事業（洪水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（洪水防除） 福ノ江地区線6-3工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 6号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)材料区分	洗砂(荒目)				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)配合区分	1:3				週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋 4t~8t	0.540	ton			
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3			
R01003	普通作業員	0.970	人			
Y00004	諸雑費 9%	0.090				
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 7号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)モルタル区分	モルタル				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)施工区分	床				週休:4週8休以上 時間的制約:なし
	3)塗厚	20mm				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R02005	左官	0.450	人			
R01003	普通作業員	0.090	人			
Y00004	諸雑費	0.230				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 8号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)規格区分	SD345				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)径区分	D13				週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単- 9号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし

事業名	農村地域防災減災事業（洪水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（洪水防除）福ノ江地区線6-3工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 21-12-40(高炉B) W/C60%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
SA0311	無筋コンクリート工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 13号 ***					
SA0311	シンダーコンクリート工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線6-3工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単-14号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線6-3工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 9号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
M03005	クランプトラック[ワゴント・デイベル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
M03005	クランプトラック[ワゴント・デイベル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-40(高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-40(高炉B) W/C60%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02073	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
SA0311	無筋コンクリート工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-4			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線6-3工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	0(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 13号 ***					
SA0311	シンダーコンクリート工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 有り、-, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 14号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			

