

令和8年度

農村地域防災減災事業（河川応急）

大坪地区

大坪地区 起伏ゲート製作据付工事

金抜き設計書

（当初）

事業名	農村地域防災減災事業(河川応急) 大坪地区
工事名	大坪地区 起伏ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費					
・輸送費	1.000	式			
・・輸送費	1.000	式			
・・・輸送費(河川用水門)	1.000	式			1式当たり
S41002 輸送費(水門扉) 河川・水路用水門設備,34.24[各単位],170km,起伏堰,起伏ゲート	1.000	式			歩A・単A S単 17号
合 計					
・水門扉据付工	1.000	式			
・・水門扉据付工	1.000	式			
・・・水門扉据付工	1.000	式			1式当たり
S41009 水門設備据付工 その他,34.24,230.00,1門,1.00,	1.000	門			歩A・単A S単 18号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【新設】,130%,	1.000	式			歩A・単A X単 12号
X41003 据付材料費 水門設備,中・大形水門・起伏堰,	1.000	式			歩A・単A X単 10号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く),4%,	1.000	式			歩A・単A X単 9号
合 計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・・・水門扉据付工(直接経費)	1.000	式			1式当たり
S16002 電気溶接機[アイゼンエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	28.000	日			歩A・単A S単 8号
S16004 ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型),25ton吊り,あり	15.000	日			歩A・単A S単 9号
X41005 雑器具損料	1.000	式			歩A・単A X単 11号
合 計					
・・・水門扉据付工(二次コンクリート及び型枠)	1.000	式			1式当たり
Y00001 <<チッピング>>					
S03020 コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm	73.400	m ²			歩A・単A S単 6号
S03020 コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm	43.800	m ²			歩A・単A S単 7号
Y00001 <<右岸側>>					
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,24-8-25(20)(高炉B)W/C55%	27.000	m ³			歩A・単A S単 19号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	24.000	m ²			歩A・単A S単 20号
Y00001 <<左岸側>>					
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,24-8-25(20)(高炉B)W/C55%	17.000	m ³			歩A・単A S単 19号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	22.000	m ²			歩A・単A S単 20号
合 計					

事業名	農村地域防災減災事業(河川応急) 大坪地区				
工事名	大坪地区 起伏ゲート製作据付工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02116	扉体材料費(主要部材, 副部材, 部品, 補助材料)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	扉体材料費(主要部材, 副部材, 部品, 補助材料) ..			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	施設機械資材(Kコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
K96001	扉体材料費(主要部材, 副部材, 部品, 補助材料)	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単-2号 ***						
S02116	戸当材料費(主要部材, 副部材, 部品, 補助材料)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	戸当材料費(主要部材, 副部材, 部品, 補助材料) ..			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	施設機械資材(Kコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
K96002	戸当材料費(主要部材, 副部材, 部品, 補助材料)	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単-3号 ***						
S02116	開閉装置材料費(主要部材, 副部材, 部品, 補助材)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉装置材料費(主要部材, 副部材, 部品, 補助材) ..			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	施設機械資材(Kコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
K96003	開閉装置材料費(主要部材, 副部材, 部品, 補助材)	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単-4号 ***						
S02116	配管材料費(主要部材, 副部材, 部品, 補助材料)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管材料費(主要部材, 副部材, 部品, 補助材料) ..			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	施設機械資材(Kコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
K96004	配管材料費(主要部材, 副部材, 部品, 補助材料)	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単-5号 ***						
S02119	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施設機械資材単価コード	(材料・工数込み)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業（河川応急） 大坪地区		
工事名	大坪地区 起伏ゲート製作据付工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁, t ≤ 3cm					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t ≤ 3cm				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員					
		0.800	人			
R02007	はつり工					
		1.300	人			
Y00004	諸雑費 16%					
		0.160				
	合 計					算出数量 20.400 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単- 7号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床, t ≤ 3cm					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t ≤ 3cm				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員					
		0.800	人			
R02007	はつり工					
		1.300	人			
Y00004	諸雑費 16%					
		0.160				
	合 計					算出数量 20.400 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単- 8号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交 替制補正対象外					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M27432 運転1日当たり算出 7.0 1.80				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	5)単価計上区分 6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	16.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単- 9号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)機械区分 2)規格	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし

事業名	農村地域防災減災事業（河川応急） 大坪地区		
工事名	大坪地区 起伏ゲート製作据付工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単-10号 ***					
S40006	開閉装置 機器単体費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉装置 機器単体費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96006		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96006	開閉装置 機器単体費	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-11号 ***					
S40006	制御装置 機器単体費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制御装置 機器単体費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96007		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96007	制御装置 機器単体費	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-12号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他, 34.2, 270.00, 0.00, -, -, 1 門, 1.00,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 設区区分 11) 対象要素(x)の数量	その他 34.2		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	12) その他の製作工数(人/門)	270.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	13) 主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14) 休止装置の有無による補正	-				
	15) ドラム駆動方式による補正	-				
	16) 製作門数 17) 補正係数(Kn)	1 門 1.00				
	18) 水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	270.000	人			
	合計					算出数量 1.000 門
	単価		門			
	*** S単-13号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他, 24.6, 107.00, 0.00, -, -, 1 門, 1.00,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 設区区分 11) 対象要素(x)の数量	その他 24.6		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	12) その他の製作工数(人/門)	107.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	13) 主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14) 休止装置の有無による補正	-				
	15) ドラム駆動方式による補正	-				
	16) 製作門数 17) 補正係数(Kn)	1 門 1.00				

事業名	農村地域防災減災事業（河川応急） 大坪地区
工事名	大坪地区 起伏ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	107.000	人			
	合計					算出数量 1.000 門
	単価		門			
	*** S単-14号 ***					
S40017	開閉装置製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,0.0,20.00,0.00,-,-,1門,1.00,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	その他		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	11)対象要素(x)の数量	0.0		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	12)その他の製作工数(人/門)	20.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	20.000	人			
	合計					算出数量 1.000 門
	単価		門			
	*** S単-15号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,0.0,15.00,0.00,-,-,1門,1.00,S R堰 配管工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	その他		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	11)対象要素(x)の数量	0.0		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	12)その他の製作工数(人/門)	15.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称	S R堰 配管工				
R03001	製作工	15.000	人			
	合計					算出数量 1.000 門
	単価		門			
	*** S単-16号 ***					
S40032	工場塗装費プライマー		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費【積上】 工場塗装 (材料・工数込み) ,100.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,0.00人,0%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)塗装条件	工場塗装		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)第1層 塗料 材料	K96005[各単位]		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)第1層 塗料の使用数量	100.0kg		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)第1層 希釈剤 材料					
	5)第1層 希釈剤の使用数量	0.0kg				
	6)第2層 塗料 材料					
	7)第2層 塗料の使用数量	0.0kg				
	8)第2層 希釈剤 材料					
	9)第2層 希釈剤の使用数量	0.0kg				
	10)第3層 塗料 材料					
	11)第3層 塗料の使用数量	0.0kg				
	12)第3層 希釈剤 材料					
	13)第3層 希釈剤の使用数量	0.0kg				
	14)第4層 塗料 材料					
	15)第4層 塗料の使用数量	0.0kg				
	16)第4層 希釈剤 材料					
	17)第4層 希釈剤の使用数量	0.0kg				
	18)第5層 塗料 材料					
	19)第5層 塗料の使用数量	0.0kg				
	20)第5層 希釈剤 材料					

事業名	農村地域防災減災事業（河川応急） 大坪地区		
工事名	大坪地区 起伏ゲート製作据付工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	21) 第5層 希釈剤の使用数量	0.0kg				
	22) 第6層 塗料 材料					
	23) 第6層 塗料の使用数量	0.0kg				
	24) 第6層 希釈剤 材料					
	25) 第6層 希釈剤の使用数量	0.0kg				
	26) 労務歩掛	0.00人				
	27) 諸雑費率 (%)	0%				
	28) 補助文 (塗装規格)					
K96005	工場塗装費 プライマー (材料・工数込み)	100.000	㎡			
R01053	橋りょう塗装工	0.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価					
	*** S単- 17号 ***					
S41002	輸送費 (水門扉)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備, 34.24[各単位], 170km, 起伏堰, 起伏ゲート			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分	河川・水路用水門設備		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 対象要素 (X) の数量	34.240[各単位]		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	170.000km		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 設備区分 (河川用水門)	起伏堰				
	5) 形式区分 (河川・水路用水門設備)	起伏ゲート				
K79213	輸送費	1.000	式			算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価					
	*** S単- 18号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他, 34.24, 230.00, 1門, 1.00,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 設備区分	その他		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	8) 扉体面積 (x) (㎡)	34.24		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	9) その他の据付工数 (人/門)	230.00		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	11) 据付数	1門				
	12) 補正係数 (K n)	1.00				
	13) 水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	184.000	人			
R01003	普通作業員	46.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単- 19号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満 , 一般養生, 延長無し, -, -, 24-8-25(20) (高炉B) W/C55%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 打設工法	コンクリートポン車打設		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) コンクリートの計上	計上する		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	24-8-25(20) (高炉B) W/C55%				
J02130	生コンクリート (高炉B) 24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3			

事業名	農村地域防災減災事業（河川応急） 大坪地区				
工事名	大坪地区 起伏ゲート製作据付工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単- 1号 ***						
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	水門設備（小形水門設備を除く）		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 間接労務费率(Y)	75.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 製作工金額小計(円)					
K79311	間接労務費	0.750	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
*** X単- 2号 ***						
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	水門設備（小形水門設備を除く）		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 間接労務费率(Y)	75.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 製作工金額小計(円)					
K79311	間接労務費	0.750	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
*** X単- 3号 ***						
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	水門設備（小形水門設備を除く）		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 間接労務费率(Y)	75.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 製作工金額小計(円)					
K79311	間接労務費	0.750	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
*** X単- 4号 ***						
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 製作工金額小計(円)					
K79311	間接労務費	0.600	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
*** X単- 5号 ***						
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）,20%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	水門設備（小形水門設備を除く）		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y)	20.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 工場管理費対象金額小計(円)					
K79331	工場管理費	0.200	式			
	合計					算出数量 1.000 式

事業名	農村地域防災減災事業（河川応急） 大坪地区				
工事名	大坪地区 起伏ゲート製作据付工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式			
	*** X単- 6号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y)	20.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 工場管理費対象金額小計(円)					
K79331	工場管理費		式			
	0.200					
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 7号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y)	20.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 工場管理費対象金額小計(円)					
K79331	工場管理費		式			
	0.200					
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 8号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 工場管理費対象金額小計(円)					
K79331	工場管理費		式			
	0.250					
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 9号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く),4%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 据付補助材料费率(Y)	4.000%		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79391	据付補助材料費		式			
	0.040					
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 10号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 水門設備,中・大形水門・起伏堰,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	6) 原動機出力	0.000kW		週休:月単位	時間的制約:なし	
	7) 形式区分	中・大形水門・起伏堰		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	8) 据付材料费率(X)	14.000%				

事業名	農村地域防災減災事業 (河川応急) 大坪地区
工事名	大坪地区 起伏ゲート製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	0.140	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単-11号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79411	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単-12号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	水門設備(小形水門を除く)【新設】、130%、			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【新設】		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 据付間接费率(Y)	130.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)					
K79251	据付間接費	1.300	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農村地域防災減災事業（河川応急） 大坪地区		
工事名	大坪地区 起伏ゲート製作据付工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-19号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生,延長無し,-,-,24-8-25(20) (高炉B) W/C55%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - -				
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
J02130	生コンクリート(高炉B) 24N/m ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)		m ³			材変
P34004	軽油 バトロフ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単-20号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			

事業名	農村地域防災減災事業 (河川応急) 大坪地区		
工事名	大坪地区 起伏ゲート製作据付工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	燃料類					
	軽油					
P34004	バトロ-#給油又はドラム渡し	448.000	L			単A
【SP】	軽油					
P34004	バトロ-#給油又はドラム渡し	67.915	L			単A
	小 計					
	合 計					
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート(高炉B)					
J02130	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	47.112	m ³			単A
	合 計					
K96001	扉体材料費 (主要部材, 副部材, 部品, 補助材料)	1.000	式			単A
K96002	戸当材料費 (主要部材, 副部材, 部品, 補助材料)	1.000	式			単A
K96003	開閉装置材料費 (主要部材, 副部材, 部品, 補助材料)	1.000	式			単A
K96004	配管材料費 (主要部材, 副部材, 部品, 補助材料)	1.000	式			単A
K96006	開閉装置 機器単体費	1.000	式			単A
K96007	制御装置 機器単体費	1.000	式			単A
	小 計					
K96005	塗装関係 工場塗装費 プライマー (材料・工数込み)	70.700	m ²			単A
K78021	ステンレス酸洗い ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	254.300	m ²			単A
K79213	旅費・宿泊費 輸送費	1.000	式			単A
K79251	据付間接費	1.300	式			単A
K79311	間接労務費	0.750	式			単A
K79311	間接労務費	0.750	式			単A
K79311	間接労務費	0.750	式			単A
K79311	間接労務費	0.600	式			単A
K79331	工場管理費	0.200	式			単A
K79331	工場管理費	0.200	式			単A
K79331	工場管理費	0.200	式			単A
K79331	工場管理費	0.250	式			単A
K79371	据付材料費	0.140	式			単A
K79391	据付補助材料費	0.040	式			単A
K79411	雑器具損料	0.020	式			単A
	小 計					

