



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）

水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）嶽地区8-1工区

水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）嶽地区8-1工区

取水ゲート7門・放流ゲート4門 他

金抜き設計書

（当初）

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）	嶺地区8-1工区
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）	嶺地区8-1工区	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）	嶺地区8-1工区
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）	嶺地区8-1工区	

[illegible]

[illegible]

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 嶺地区8-1工区				
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 嶺地区8-1工区				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・放流設備製作工					
・・放流設備機器費	1.000	式			
河川放流ゲート(主副)・緊急放流ゲート(主副)・充水バルブ	1.000	式			
・・・河川放流主ゲート					1式当たり
S40006 河川放流・緊急放流 ギアドリミットスイッチASSY 主副	1.000	式			歩A・単A S単 7号
S40006 トルクスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副)	1.000	式			歩A・単A S単 8号
S40006 セルシン発信機 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 9号
S40006 カットアウトスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	式			歩A・単A S単 10号
S40006 スペースヒーター 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 11号
S40006 ターミナルストリップ 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	式			歩A・単A S単 12号
S40006 河川放流主ゲート B級点検消耗品					歩A・単A S単 13号
S40006 取水ゲート河川放流ゲート モータ (ピニオン付き) 取水No1及び河川放流主副:0.75kwブレーキ付き	1.000	式			歩A・単A S単 14号
合 計					
・・・河川放流副ゲート					1式当たり
	1.000	式			
S40006 河川放流・緊急放流 ギアドリミットスイッチASSY 主副	1.000	式			歩A・単A S単 7号
S40006 トルクスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副)	1.000	式			歩A・単A S単 8号
S40006 セルシン発信機 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 9号
S40006 カットアウトスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	式			歩A・単A S単 10号
S40006 スペースヒーター 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 11号
S40006 ターミナルストリップ 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	式			歩A・単A S単 12号
S40006 河川放流副ゲート B級点検消耗品					歩A・単A S単 15号
S40006 取水ゲート河川放流ゲート モータ (ピニオン付き) 取水No1及び河川放流主副:0.75kwブレーキ付き	1.000	式			歩A・単A S単 14号
合 計					
・・・緊急放流主ゲート					1式当たり
	1.000	式			
S40006 河川放流・緊急放流 ギアドリミットスイッチASSY 主副	1.000	式			歩A・単A S単 7号
S40006 トルクスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副)	1.000	式			歩A・単A S単 8号
S40006 セルシン発信機 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 9号
S40006 カットアウトスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	式			歩A・単A S単 10号
S40006 スペースヒーター 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 11号
S40006 ターミナルストリップ 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	式			歩A・単A S単 12号
S40006 緊急放流主ゲート B級点検消耗品					歩A・単A S単 16号
S40006 モータ (ピニオン付き) 2.2kwブレーキ付き 取水ゲート(7)緊急放流ゲート(主副)	1.000	式			歩A・単A S単 17号
合 計					
・・・緊急放流副ゲート					1式当たり
	1.000	式			
S40006 河川放流・緊急放流 ギアドリミットスイッチASSY 主副	1.000	式			歩A・単A S単 7号
S40006 トルクスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副)	1.000	式			歩A・単A S単 8号
S40006 セルシン発信機 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 9号
S40006 カットアウトスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	式			歩A・単A S単 10号
S40006 スペースヒーター 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 11号
S40006 ターミナルストリップ 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	式			歩A・単A S単 12号

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 嶺地区8-1工区				
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 嶺地区8-1工区				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006 緊急放流副ゲート B級点検消耗品	1.000	式			歩A・単A S単 18号
S40006 モータ（ピニオン付き）2.2kwブレーキ付き 取水ゲート(7)緊急放流ゲート(主副)	1.000	式			歩A・単A S単 17号
合 計					
・・・ 河川・緊急放流充水バルブ	2.000	式			1式当たり
S40006 充水バルブ ギアドリミットスイッチASSY 河川放流ゲート・緊急放流ゲート	1.000	式			歩A・単A S単 19号
S40006 充水バルブ トルクスイッチASSY 河川放流ゲート・緊急放流ゲート	1.000	式			歩A・単A S単 20号
S40006 セルシン発信機 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 9号
S40006 カットアウトスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	式			歩A・単A S単 10号
S40006 スペースヒーター 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 11号
S40006 ターミナルストリップ 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	式			歩A・単A S単 12号
S40006 充水放流バルブ B級点検消耗品 河川放流ゲート・緊急放流ゲート	1.000	式			歩A・単A S単 21号
S40006 充水バルブ モータ（ピニオン付き）2.2kwブレーキ付き 河川放流ゲート・緊急放流ゲート	1.000	式			歩A・単A S単 22号
合 計					
・取水設備製作工	1.000	式			
・取水設備機器費 取水ゲートNo1～No7	1.000	式			
・・・ 取水ゲートNo1	1.000	式			1式当たり
S40006 取水ゲート ギアドリミットスイッチASSY No1～No7	1.000	式			歩A・単A S単 23号
S40006 トルクスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副)	1.000	式			歩A・単A S単 8号
S40006 セルシン発信機 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 9号
S40006 カットアウトスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	式			歩A・単A S単 10号
S40006 スペースヒーター 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 11号
S40006 ターミナルストリップ 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	式			歩A・単A S単 12号
S40006 取水ゲート B級点検消耗品 No1～No7	1.000	式			歩A・単A S単 24号
S40006 取水ゲート河川放流ゲート モータ（ピニオン付き） 取水No1及び河川放流主副:0.75kwブレーキ付き	1.000	式			歩A・単A S単 14号
合 計					
・・・ 取水ゲートNo2～No6	5.000	式			1式当たり
S40006 取水ゲート ギアドリミットスイッチASSY No1～No7	1.000	式			歩A・単A S単 23号
S40006 トルクスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副)	1.000	式			歩A・単A S単 8号
S40006 セルシン発信機 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 9号
S40006 カットアウトスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	式			歩A・単A S単 10号
S40006 スペースヒーター 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 11号
S40006 ターミナルストリップ 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	式			歩A・単A S単 12号
S40006 取水ゲート B級点検消耗品 No1～No7	1.000	式			歩A・単A S単 24号
S40006 取水ゲート モータ（ピニオン付き） No2～No5:1.50kwブレーキ付き	1.000	式			歩A・単A S単 25号
合 計					
・・・ 取水ゲートNo7	1.000	式			1式当たり
S40006 取水ゲート ギアドリミットスイッチASSY No1～No7	1.000	式			歩A・単A S単 23号
S40006 トルクスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副)	1.000	式			歩A・単A S単 8号
S40006 セルシン発信機 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	台			歩A・単A S単 9号

[illegible]

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 嶽地区8-1工区				
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 嶽地区8-1工区				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費（ダム用水門）	1.000	式			1 式当たり
S02116 輸送費	13.000	式			歩A・単A S単 2号
合 計					
・ダム用水門設備据付工	1.000	式			
・ ・ ダム用水門設備据付工 （数量補正5以上⇒0.88）	1.000	式			
・ ・ ・ ダム用水門設備据付工	7.000	式			1 式当たり
S02115 据付工	8.800	人			歩A・単A S単 1号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】，140%，	1.000	式			歩A・単A X単 7号
X41003 据付材料費 ダム用水門設備，放流・制水・取水，放流管，	1.000	式			歩A・単A X単 3号
X41002 補助材料費（据付） ダム水門（放流・制水・取水・放流管），6.5%，	1.000	式			歩A・単A X単 1号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・ ・ ・ ダム用水門設備据付工（直接経費）	7.000	式			1 式当たり
S02116 4tトラック（2.9tクレーン付き） ，見積もり	2.000	台			歩A・単A S単 3号
S16004 発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型（～2次）〕 発動発電機（ディーゼルエンジン駆動），10KVA，あり	2.000	日			歩A・単A S単 6号
S02116 電動工具（見積もり） ，	2.000	台			歩A・単A S単 4号
X41005 雑器具損料（集計は入力）	1.000	式			歩A・単A X単 5号
合 計					
・ ・ ・ ダム放流設備据付工（数量補正5以上⇒0.88） 河川放流ゲート（主副）・緊急放流ゲート（主副）・充水バフ2	1.000	式			1 式当たり
S02115 据付工	52.800	人			歩A・単A S単 1号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】，140%，	1.000	式			歩A・単A X単 8号
X41003 据付材料費 ダム用水門設備，放流・制水・取水，放流管，	1.000	式			歩A・単A X単 4号
X41002 補助材料費（据付） ダム水門（放流・制水・取水・放流管），6.5%，	1.000	式			歩A・単A X単 2号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・ ・ ・ ダム放流設備据付工（直接経費） 河川放流ゲート（主副）・緊急放流ゲート（主副）・充水バフ2	1.000	式			1 式当たり
S02116 4tトラック（2.9tクレーン付き） ，見積もり	12.000	台			歩A・単A S単 3号
S16004 発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型（～2次）〕 発動発電機（ディーゼルエンジン駆動），10KVA，あり	12.000	日			歩A・単A S単 6号
S02116 電動工具（見積もり） ，	12.000	台			歩A・単A S単 4号
X41005 雑器具損料（集計は入力）	1.000	式			歩A・単A X単 6号
合 計					
・産業廃棄物処理工	1.000	式			
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			

[illegible]

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）嶺地区8-1工区				
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）嶺地区8-1工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R03002	据付工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
S02116	輸送費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96020	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
S02116	4tトラック(2.9tクレーン付き)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	4tトラック(2.9tクレーン付き) ,,見積もり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96021	4tトラック(2.9tクレーン付き) 見積もり	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
S02116	電動工具(見積もり)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電動工具(見積もり) ,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96022	電動工具(見積もり)	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費(見積もり)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費(見積もり)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	産業廃棄物処分費(見積もり)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 嶽地区 8-1 工区				
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 嶽地区 8-1 工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 6 号 ***					
S16004	発動発電機 [D 駆動・～低騒・排対型 (～2 次)]		日		1.000 日	歩 A 当たり算出
	発動発電機 [D 駆動・～低騒・排対型 (～2 次)] 発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動), 10KVA, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 機械区分	発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 規格	10KVA		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 運転 1 日 当たり 運転 時間 (T)	6.2		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 運転 日 に対する 供用 日の 割合 (YC)	1.18				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02052	発動発電機 [D 駆動・～低騒・排対型 (～2 次)] 定格容量 10kva	1.180	日			
P34004	軽油 バトリル給油又はドラム渡し	9.900	L			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単 - 7 号 ***					
S40006	河川放流・緊急放流 ギアドリミットスイッチ ASSY		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	河川放流・緊急放流 ギアドリミットスイッチ ASSY 主副			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 基礎データコード	K96011		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 規格	主副		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K96011	河川放流・緊急放流 ギアドリミットスイッチ ASSY 主副	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8 号 ***					
S40006	トルクスイッチ ASSY		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	トルクスイッチ ASSY 取水ゲート (1～7) 河川放流ゲート (主副)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 基礎データコード	K96002		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 規格	取水ゲート (1～7) 河川放流・		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K96002	トルクスイッチ ASSY 取水ゲート (1～7) 河川放流ゲート (主副)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 9 号 ***					
S40006	セルシン発信機		台		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	セルシン発信機 取水ゲート (1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 基礎データコード	K96003		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 規格	取水ゲート (1～7) 河川放流ゲート・		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K96003	セルシン発信機 取水ゲート (1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10 号 ***					
S40006	カットアウトスイッチ ASSY		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	カットアウトスイッチ ASSY 取水ゲート (1～7) 河川放流ゲート (主副) 充水バルブ			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）嶽地区8-1工区				
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）嶽地区8-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎ゲートコート 2)規格	K96004 取水ゲート(1~7) 河川放流ゲート・		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96004	カットアウトスイッチASSY 取水ゲート(1~7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 11号 ***					
S40006	スペースヒーター スペースヒーター 取水ゲート(1~7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ		台	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ゲートコート 2)規格	K96005 取水ゲート(1~7) 河川放流ゲート・		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96005	スペースヒーター 取水ゲート(1~7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 12号 ***					
S40006	ターミナルストリップ ターミナルストリップ 取水ゲート(1~7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ		式	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ゲートコート 2)規格	K96006 取水ゲート(1~7) 河川放流ゲート・		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96006	ターミナルストリップ 取水ゲート(1~7) 河川放流ゲート(主副) 充水バルブ	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 13号 ***					
S40006	河川放流主ゲート B級点検消耗品 河川放流主ゲート B級点検消耗品		式	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ゲートコート 2)規格	K96012		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96012	河川放流主ゲート B級点検消耗品	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 14号 ***					
S40006	取水ゲート河川放流ゲート モータ (ビニオン付き) 取水ゲート河川放流ゲート モータ (ビニオン付き) 取水No1及び河川放流主副:0.75kwブレーキ付き		式	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ゲートコート 2)規格	K96008 取水No1及び河川放流主副:0.75・		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96008	取水ゲート河川放流ゲート モータ (ビニオン付き) 取水No1及び河川放流主副:0.75kwブレーキ付き	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 15号 ***					

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）嶽地区8-1工区				
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）嶽地区8-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	河川放流副ゲート B級点検消耗品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	河川放流副ゲート B級点検消耗品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96013		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96013	河川放流副ゲート B級点検消耗品	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 16号 ***					
S40006	緊急放流主ゲート B級点検消耗品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	緊急放流主ゲート B級点検消耗品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96014		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96014	緊急放流主ゲート B級点検消耗品	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 17号 ***					
S40006	モータ（ピニオン付き）2.2kwブレーキ付き モータ（ピニオン付き）2.2kwブレーキ付き 取水ゲート(7)緊急放流ゲート(主副)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96010		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96010	モータ（ピニオン付き）2.2kwブレーキ付き 取水ゲート(7)緊急放流ゲート(主副)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 18号 ***					
S40006	緊急放流副ゲート B級点検消耗品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	緊急放流副ゲート B級点検消耗品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96015		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96015	緊急放流副ゲート B級点検消耗品	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 19号 ***					
S40006	充水バルブ ギアドリミットスイッチASSY		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充水バルブ ギアドリミットスイッチASSY 河川放流ゲート・緊急放流ゲート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96016		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96016	充水バルブ ギアドリミットスイッチASSY 河川放流ゲート・緊急放流ゲート	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）嶽地区8-1工区				
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）嶽地区8-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 20号 ***					
S40006	充水バルブ トルクスイッチASSY		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充水バルブ トルクスイッチASSY 河川放流ゲート・緊急放流ゲート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データ 2) 規格	K96017		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
		河川放流ゲート・緊急放流ゲート				
K96017	充水バルブ トルクスイッチASSY 河川放流ゲート・緊急放流ゲート	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 21号 ***					
S40006	充水放流バルブ B級点検消耗品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充水放流バルブ B級点検消耗品 河川放流ゲート・緊急放流ゲート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データ 2) 規格	K96018		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
		河川放流ゲート・緊急放流ゲート				
K96018	充水放流バルブ B級点検消耗品 河川放流ゲート・緊急放流ゲート	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 22号 ***					
S40006	充水バルブ モータ (ヒートン付き) 2.2kw7レーキ付き		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充水バルブ モータ (ヒートン付き) 2.2kw7レーキ付き 河川放流ゲート・緊急放流ゲート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データ 2) 規格	K96019		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
		河川放流ゲート・緊急放流ゲート				
K96019	充水バルブ モータ (ヒートン付き) 2.2kw7レーキ付き 河川放流ゲート・緊急放流ゲート	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 23号 ***					
S40006	取水ゲート ギアドリミットスイッチASSY		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取水ゲート ギアドリミットスイッチASSY No1~No7			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データ 2) 規格	K96001		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
		No1~No7				
K96001	取水ゲート ギアドリミットスイッチASSY No1~No7	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 24号 ***					
S40006	取水ゲート B級点検消耗品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取水ゲート B級点検消耗品 No1~No7			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データ 2) 規格	K96007		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
		No1~No7				
K96007	取水ゲート B級点検消耗品 No1~No7	1.000	式			

[illegible]

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）嶺地区 8-1 工区
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）嶺地区 8-1 工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) ダム水門(放流・制水・取水・放流管), 6.5%,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	ダム水門(放流・制水・取水・放流管) 6.500%		超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K79391	据付補助材料費	0.065	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 2号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) ダム水門(放流・制水・取水・放流管), 6.5%,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	ダム水門(放流・制水・取水・放流管) 6.500%		超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K79391	据付補助材料費	0.065	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 3号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 ダム用水門設備, 放流・制水・取水, 放流管,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	ダム用水門設備 0.000kW		超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	放流・制水・取水, 放流管 2.500%		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	0.025	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 4号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 ダム用水門設備, 放流・制水・取水, 放流管,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	ダム用水門設備 0.000kW		超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	放流・制水・取水, 放流管 2.500%		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	0.025	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 5号 ***					
X41005	雑器具損料(集計は入力)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	

[illegible]

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）嶽地区8-1工区				
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）嶽地区8-1工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	燃料類					
	軽油					
P34004	バトロ#給油又はドラム渡し	257.400	L			単A
	建設廃材					
P96001	産業廃棄物処分費（見積もり）	13.000	式			単A
	合 計					
K96001	取水ゲート ギアドリミットスイッチASSY No1～No7	7.000	式			単A
K96002	トルクスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート（主副）	11.000	式			単A
K96003	セルシン発信機 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート（主副） 充水バルブ	13.000	台			単A
K96004	カットアウトスイッチASSY 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート（主副） 充水バルブ	13.000	式			単A
K96005	スペースヒーター 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート（主副） 充水バルブ	13.000	台			単A
K96006	ターミナルストリップ 取水ゲート(1～7) 河川放流ゲート（主副） 充水バルブ	13.000	式			単A
K96007	取水ゲート B級点検消耗品 No1～No7	7.000	式			単A
K96008	取水ゲート河川放流ゲート モータ（ピニオン付き） 取水No1及び河川放流主副:0.75kwブレーキ付き	3.000	式			単A
K96009	取水ゲート モータ（ピニオン付き） No2～No5:1.50kwブレーキ付き	5.000	式			単A
K96010	モータ（ピニオン付き）2.2kwブレーキ付き 取水ゲート(7)緊急放流ゲート（主副）	3.000	式			単A
K96011	河川放流・緊急放流 ギアドリミットスイッチASSY 主副	4.000	式			単A
K96012	河川放流主ゲート B級点検消耗品	1.000	式			単A
K96013	河川放流副ゲート B級点検消耗品	1.000	式			単A
K96014	緊急放流主ゲート B級点検消耗品	1.000	式			単A
K96015	緊急放流副ゲート B級点検消耗品	1.000	式			単A
K96016	充水バルブ ギアドリミットスイッチASSY 河川放流ゲート・緊急放流ゲート	2.000	式			単A
K96017	充水バルブ トルクスイッチASSY 河川放流ゲート・緊急放流ゲート	2.000	式			単A
K96018	充水放流バルブ B級点検消耗品 河川放流ゲート・緊急放流ゲート	2.000	式			単A
K96019	充水バルブ モータ（ピニオン付き）2.2kwブレーキ付き 河川放流ゲート・緊急放流ゲート	2.000	式			単A
K96020	輸送費	13.000	式			単A
K96021	4tトラック(2.9tクレーン付き) 見積もり	26.000	台			単A
K96022	電動工具（見積もり）	26.000	台			単A
	小 計					
	旅費・宿泊費					
K79251	据付間接費	1.400	式			単A
K79251	据付間接費	9.800	式			単A
K79371	据付材料費	0.025	式			単A
K79371	据付材料費	0.175	式			単A
K79391	据付補助材料費	0.065	式			単A
K79391	据付補助材料費	0.455	式			単A
K79411	雑器具損料	0.020	式			単A
K79411	雑器具損料	0.140	式			単A
	小 計					

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）	嶺地区8-1工区
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）	嶺地区8-1工区	

[illegible]

[illegible]