



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農村地域防災減災事業（湛水防除）

福ノ江地区

農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰7-2工区

金抜き設計書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線7-2工区

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・用排水機修繕工	1.000	式			
・ ・ 主配管工	1.000	式			
・ ・ ・ 主配管工	1.000	式			1 式当たり
S40006 両フランジゴム可撓管 φ1350×L700	1.000	本			歩A・単A S単 32号
合 計					
・原動機工	1.000	式			
・ ・ 内燃機関設備工	1.000	式			
・ ・ ・ 燃料設備工	1.000	式			1 式当たり
S40006 燃料貯油槽 鋼板製円筒形地下タンク 8,000L	1.000	基			歩A・単A S単 33号
S02119 配管用炭素鋼鋼管 SGP 150A	0.400	m			歩A・単A S単 5号
S02119 配管用炭素鋼鋼管 SGP 200A	11.700	m			歩A・単A S単 6号
S02119 断熱被覆材 ロックウール保温筒 150A×40mm	0.200	m			歩A・単A S単 7号
S02119 断熱被覆材 ロックウール保温筒 200A×40mm	5.000	m			歩A・単A S単 8号
合 計					
・補助機械設備工	1.000	式			
・ ・ 補助機械設備共用設備工	1.000	式			
・ ・ ・ 補助機械設備共用設備工	1.000	式			1 式当たり
S40006 給気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇	3.000	組			歩A・単A S単 34号
S40006 排気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇	1.000	組			歩A・単A S単 35号
合 計					
・付帯設備工	1.000	式			
・ ・ 付帯設備工	1.000	式			
・ ・ ・ 渦流防止板製作工（製作費） 渦流防止板	1.000	式			1 式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 PL6, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	979.700	kg			歩A・単A S単 27号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 PL8, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	392.000	kg			歩A・単A S単 28号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 PL9, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	365.700	kg			歩A・単A S単 29号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 PL12, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	272.900	kg			歩A・単A S単 30号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 PL16, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	543.200	kg			歩A・単A S単 31号
X40001 補助材料費（製作） 鋼製付属設備, 13%,	1.000	式			歩A・単A X単 1号
S40013 寸切りボルト SUS304 M10×90	70.000	本			歩A・単A S単 36号
S40013 接着系アンカー M10用	70.000	個			歩A・単A S単 37号
S40013 ナット SUS304 M10(N)	70.000	本			歩A・単A S単 38号
S40013 平座金 SUS304 M10(N)	70.000	枚			歩A・単A S単 39号
X40003 鋼製付属設備製作工 スクリーン, 0.2 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, , 2553.5	1.000	基			歩A・単A X単 2号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, 60%,	1.000	式			歩A・単A X単 3号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%,	1.000	式			歩A・単A X単 4号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰7-2工区

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式			1 式当たり
S41040 輸送費 既製作部品（現場～東干拓排水機場） 用排水ポンプ設備固定機場, 6.695ton, 4.2km	1.000	式			歩A・単A S単 44号
S41040 輸送費 既製作部品（現場～西干拓排水機場） 用排水ポンプ設備固定機場, 1.5ton, 6km	1.000	式			歩A・単A S単 45号
S41040 輸送費 既製作部品（現場～道添建設鉄工部） 用排水ポンプ設備固定機場, 3.3ton, 2.9km	1.000	式			歩A・単A S単 46号
S41040 輸送費 本工区製作鋼製付属設備（現場～鹿児島市） 鋼製付属設備, 2.553ton, 99.4km	1.000	式			歩A・単A S単 47号
合 計					
・ 用排水機修繕工	1.000	式			
・ ・ 標準用排水機修繕工	1.000	式			
・ ・ ・ 標準用排水機据付工 1号ポンプ設備	1.000	式			1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 据 付 工,	157.000	人			歩A・単A S単 40号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 普通作業員,	39.400	人			歩A・単A S単 41号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 電 工,	40.400	人			歩A・単A S単 42号
S02115 配管工	25.100	人			歩A・単A S単 1号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備, 140%,	1.000	式			歩A・単A X単 14号
X41003 据付材料費 用排水ポンプ設備, ティーゼールエンジン駆動, 横軸(軸流・斜流・渦巻), 低圧受電, SGP管,	1.000	式			歩A・単A X単 9号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, 2%,	1.000	式			歩A・単A X単 6号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・ ・ ・ 標準用排水機据付工（直接経費） 1号ポンプ設備	1.000	式			1 式当たり
S16002 電気溶接機[ティーゼールエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	27.500	日			歩A・単A S単 18号
S16002 発動発電機[ティーゼールエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※ , 定格容量37/45kVA (50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	2.800	日			歩A・単A S単 19号
S16002 空気圧縮機[可搬式・スクューエンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽 油, 交替制補正対象外	6.800	日			歩A・単A S単 20号
X41005 雑器具損料	1.000	式			歩A・単A X単 12号
合 計					
・ ・ ・ 標準用排水機据付工 配管用炭素鋼管	1.000	式			1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 普通作業員,	1.050	人			歩A・単A S単 41号
S02115 配管工	0.350	人			歩A・単A S単 1号
S02115 保温工	1.300	人			歩A・単A S単 2号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備, 140%,	1.000	式			歩A・単A X単 15号
X41003 据付材料費 用排水ポンプ設備, ティーゼールエンジン駆動, 横軸(軸流・斜流・渦巻), 低圧受電, SGP管,	1.000	式			歩A・単A X単 10号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, 2%,	1.000	式			歩A・単A X単 7号

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰7-2工区

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 用排水機撤去工 1号ポンプ設備撤去工	1.000	式			1式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 据 付 工,	47.500	人			歩A・単A S単 40号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 普通作業員,	12.100	人			歩A・単A S単 41号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 電 工,	19.900	人			歩A・単A S単 42号
合 計					
・・・ 標準用排水機据付工（直接経費） 1号ポンプ設備撤去工	1.000	式			1式当たり
S16002 電気溶接機[ディーズルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	13.400	日			歩A・単A S単 18号
S16002 発動発電機[ディーズルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※ , 定格容量37/45kVA(50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	1.600	日			歩A・単A S単 19号
S16002 空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛・排対型(1次)] , 吐出力2.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽 油, 交替制補正対象外	3.400	日			歩A・単A S単 20号
X41005 雑器具損料	1.000	式			歩A・単A X単 13号
合 計					
・・・ 用排水機撤去工 電気設備撤去工	1.000	式			1式当たり
S02115 電気通信技術員	1.000	人			歩A・単A S単 3号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 普通作業員,	4.000	人			歩A・単A S単 41号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 電 工,	4.100	人			歩A・単A S単 42号
合 計					
・ 付帯設備据付工	1.000	式			
・ 付帯設備据付工	1.000	式			
・・・ 鋼製付属設備据付工 渦流防止板	1.000	式			1式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 スクリーン, 0.2 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1基, 1.00, , 2553.5	1.000	基			歩A・単A X単 11号
X41006 据付間接費 鋼製付属設備, 65%,	1.000	式			歩A・単A X単 16号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%,	1.000	式			歩A・単A X単 8号
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・ 試運転調整工	1.000	式			
・ 試運転調整工	1.000	式			
・・・ 試運転調整工	1.000	式			1式当たり
S41018 総合試運転調整労務 横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流, 200超～255以下m3/min, 1台, 1, 台数制御, 0 .00,	0.600	式			歩A・単A S単 43号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備, 140%,	1.000	式			歩A・単A X単 17号
合 計					

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業(湛水防除)福ノ江地区線7-2工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ 1 号ポンプ設備基礎工	1. 000	式			
・ ・ 1 号ポンプ設備基礎工	1. 000	式			
・ ・ ・ 基礎工	1. 000	式			1 式当たり
SA0311 鉄筋コンクリート工 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 21-12-40 (高炉 B) W/C65%	11. 300	m3			歩A・単A S単 51号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	4. 800	m3			歩A・単A S単 52号
SA0311 シンダーコンクリート工 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	0. 470	m3			歩A・単A S単 53号
T00001 モルタル仕上工 床面仕上げ 厚20mm	35. 900	m ²			歩A・単A T単 1号
S03701 【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0. 292	ton			歩A・単A S単 17号
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	27. 600	m ²			歩A・単A S単 54号
P96016 金コテ押え工 床シンダーコン金コテ押え	1. 700	m ²			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 基礎撤去工	1. 000	式			1 式当たり
S02721 【構造物取壊し】 有筋, なし, 人力, 昼間施工	10. 700	m3			歩A・単A S単 13号
SA0221 SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下	10. 700	m3			歩A・単A S単 49号
S02123 産業廃棄物処分 有筋コンクリート	10. 700	m3			歩A・単A S単 10号
S02721 【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工	0. 670	m3			歩A・単A S単 14号
SA0221 SP 搬運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下	0. 670	m3			歩A・単A S単 50号
S02123 産業廃棄物処分 無筋コンクリート	0. 670	m3			歩A・単A S単 11号
合 計					
・ 仮設工	1. 000	式			
・ ・ 仮設工	1. 000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1. 000	式			1 式当たり
S18002 大型土のう工 製作・設置, バックホ, 購入土, 0. 833m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし , あり	12. 000	袋			歩A・単A S単 21号
S18002 大型土のう工 撤去, バックホ, 0. 833m3, あり	12. 000	袋			歩A・単A S単 22号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 5k m以下	10. 000	m3			歩A・単A S単 48号
S02123 建設発生土処分費 建設発生土処分費	10. 000	m3			歩A・単A S単 12号
S18006 排水ポンプ運転 (小口径) 60, 作業時排水, 0以上〜7未満, 発動発電機, あり	1. 000	箇所			歩A・単A S単 23号
S18007 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1. 000	箇所			歩A・単A S単 24号
合 計					
・ ・ ・ 仮設足場工	1. 000	式			1 式当たり
S18031 足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	68. 000	掛m ²			歩A・単A S単 25号
S18031 足場工 なし, 単管, あり	30. 600	掛m ²			歩A・単A S単 26号

[illegible]

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業(湛水防除)福ノ江地区線7-2工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R02006	配管工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	保温工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	保温工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02017		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R02017	保温工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03004		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 4号 ***					
S02117	鉄くず買取費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄くず買取費 ポンプ、ディーゼル、主配管、バルブ弁、補機類等			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	ポンプ、ディーゼル、主配管、・・・		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96003	鉄くず買取費 ポンプ、ディーゼル、主配管、バルブ弁、補機類等	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 5号 ***					
S02119	配管用炭素鋼鋼管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP 150A			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施設機械資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	SGP 150A		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96015	配管用炭素鋼鋼管 SGP 150A	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線7-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単ー 6号 ***					
S02119	配管用炭素鋼鋼管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP 200A			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施設機械資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 資材規格	SGP 200A		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96016	配管用炭素鋼鋼管 SGP 200A	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 7号 ***					
S02119	断熱被覆材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	断熱被覆材 ロックウール保温筒 150A×40mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施設機械資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 資材規格	ロックウール保温筒 150A×40mm		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96029	断熱被覆材 ロックウール保温筒 150A×40mm	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 8号 ***					
S02119	断熱被覆材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	断熱被覆材 ロックウール保温筒 200A×40mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施設機械資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 資材規格	ロックウール保温筒 200A×40mm		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96030	断熱被覆材 ロックウール保温筒 200A×40mm	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 9号 ***					
S02119	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 (材料, 工数込み)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施設機械資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 資材規格	(材料, 工数込み)		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96026	ステンレス酸洗い費 (材料, 工数込み)	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 10号 ***					
S02123	産業廃棄物処分		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分 有筋コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 資材規格	有筋コンクリート		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業(湛水防除)福ノ江地区繰7-2工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96017	産業廃棄物処分 有筋コンクリート	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 11号 ***					
S02123	産業廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分 無筋コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96018	産業廃棄物処分 無筋コンクリート	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 12号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	建設発生土処分費			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード			週休:月単位	時間的制約:なし	
	2)資材規格	建設発生土処分費		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
P96019	建設発生土処分費 建設発生土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	有筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ	人力		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ	人力		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線7-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋 4t～8t	0.540	ton			
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3			
R01003	普通作業員	0.970	人			
Y00004	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R02005	左官	0.450	人			
R01003	普通作業員	0.090	人			
Y00004	諸雑費	0.230				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 17号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t未満 ー 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)※	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 18号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M27432 運転1日当たり算出 5.5 1.80 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日			

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区				
工事名	農村地域防災減災事業(湛水防除)福ノ江地区繰7-2工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し	13.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単ー 19号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※ 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料 、軽油、交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M21435 運転1日当たり算出			夜間制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.5 1.18				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M21435	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※ 定格容量37/45kVA(50/60Hz)	1.180	供用日			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し	29.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単ー 20号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] 空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa、運転1日当たり算出、機械損料+ 燃料、軽油、交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M18132 運転1日当たり算出			夜間制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.5 1.56				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M18132	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.560	供用日			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し	13.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単ー 21号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置、バックホ、購入土、0.833m3、耐候性大型土のう袋（1年対応 ）、なし、あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 バックホ 購入土 0.833m3 耐候性大型土のう袋（1年対応） なし あり			夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰7-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人			
R01002	特殊作業員					
		1.000	人			
R01003	普通作業員					
		1.000	人			
Y00004	諸雑費					
		0.010				
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋（1年対応）	34.000	枚			
J03208	購入土					
		28.300	m3			
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・`超低・排(2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日			
P34004	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し	63.000	L			
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 22号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0.833m3,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		週休:月単位	時間的制約:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.833m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人			
R01002	特殊作業員					
		1.000	人			
Y00004	諸雑費					
		0.004				
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚﾝ・`超低・排対型(2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日			
P34004	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し	101.000	L			
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 23号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 60,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転日数	60		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	93.000	日			
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	558.000	L			
R01001	土木一般世話役					
		2.400	人			
R01003	普通作業員					
		3.000	人			
Y00004	諸雑費					
		0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単－ 24号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（洪水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業(洪水防除)福ノ江地区繰7-2工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人			
R01003	普通作業員	0.430	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 25号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.600	人			
R01012	とび工	7.000	人			
R01003	普通作業員	1.300	人			
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日			
Y00004	諸雑費	0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単ー 26号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管 なし		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.900	人			
R01012	とび工	6.900	人			
R01003	普通作業員	1.800	人			
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日			
Y00004	諸雑費	0.290				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単ー 27号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL6, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96018 SUS304 PL6		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	ステンレス鋼板 ステンレス新断 12.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96018	ステンレス鋼板 SUS304 PL6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区				
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰7-2工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単一 28号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL8, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96019		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	SUS304 PL8		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	12.000				
K96019	ステンレス鋼板 SUS304 PL8	1.000	kg			
						算出数量 1.000 kg
	合 計					
	単 価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単一 29号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96020		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	SUS304 PL9		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	12.000				
K96020	ステンレス鋼板 SUS304 PL9	1.000	kg			
						算出数量 1.000 kg
	合 計					
	単 価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単一 30号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL12, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96021		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	SUS304 PL12		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	12.000				
K96021	ステンレス鋼板 SUS304 PL12	1.000	kg			
						算出数量 1.000 kg
	合 計					
	単 価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単一 31号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96027		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	SUS304 PL16		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	12.000				
K96027	ステンレス鋼板 SUS304 PL16	1.000	kg			
						算出数量 1.000 kg
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区				
工事名	農村地域防災減災事業(湛水防除)福ノ江地区繰7-2工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 32号 ***					
S40006	両フランジゴム可撓管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジゴム可撓管 φ1350×L700			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96001 φ1350×L700		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96001	両フランジゴム可撓管 φ1350×L700	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 33号 ***					
S40006	燃料貯油槽		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	燃料貯油槽 鋼板製円筒形地下タンク 8,000L			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96013 鋼板製円筒形地下タンク 8,000L		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96013	燃料貯油槽 鋼板製円筒形地下タンク 8,000L	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 34号 ***					
S40006	給気用有圧換気扇		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96003 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96003	給気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 35号 ***					
S40006	排気用有圧換気扇		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96004 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96004	排気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 36号 ***					
S40013	寸切りボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	寸切りボルト SUS304 M10×90			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96022 SUS304 M10×90		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	

事業名	農村地域防災減災事業(湛水防除) 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業(湛水防除)福ノ江地区繰7-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96022	寸切りボルト SUS304 M10×90	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 37号 ***					
S40013	接着系アンカー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着系アンカー M10用			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96023 M10用		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96023	接着系アンカー M10用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 38号 ***					
S40013	ナット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ナット SUS304 M10(N)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96024 SUS304 M10(N)		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96024	ナット SUS304 M10(N)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 39号 ***					
S40013	平座金		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平座金 SUS304 M10(N)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96025 SUS304 M10(N)		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96025	平座金 SUS304 M10(N)	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 40号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,据 付 工,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	用排水ポンプ設備 据 付 工		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R03002	据 付 工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単ー 41号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業(湛水防除)福ノ江地区繰7-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 普通作業員,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	用排水ポンプ設備 普通作業員		超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単ー 42号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 電 工,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	用排水ポンプ設備 電 工		超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R01013	電 工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単ー 43号 ***					
S41018	総合試運転調整労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	総合試運転調整労務 横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流, 200超～255以下m3/min, 1台, 1, 台 数制御, 0.00,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) ボンプ形式 2) 最大ボンプ吐出量 3) ボンプ台数 4) その他の補正係数 5) ボンプ制御 6) その他の試運転調整工数 7) その他の補助文	横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流 200超～255以下m3/min 1 台 1.000 台数制御 0.00		超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R03002	据付工	8.710	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単ー 44号 ***					
S41040	輸送費 既製作部品（現場～東干拓排水機場）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場, 6.695ton, 4.2km			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 対象要素（x）の数量 3) 想定輸送距離（D）の数量	用排水ポンプ設備固定機場 6.695ton 4.200km		超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
K79213	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単ー 45号 ***					
S41040	輸送費 既製作部品（現場～西干拓排水機場）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場, 1.5ton, 6km			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 対象要素（x）の数量 3) 想定輸送距離（D）の数量	用排水ポンプ設備固定機場 1.500ton 6.000km		超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
K79213	輸送費	1.000	式			

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰7-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単－ 46号 ***					
S41040	輸送費 既製作部品（現場～道添建設鉄工部）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場, 3.3ton, 2.9km			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 対象要素 (x) の数量	3.300ton		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	2.900km		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79213	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単－ 47号 ***					
S41040	輸送費 本工区製作鋼製付属設備（現場～鹿児島市）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 鋼製付属設備, 2.553ton, 99.4km			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 対象要素 (x) の数量	2.553ton		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	99.400km		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79213	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単－ 48号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	パックお山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 49号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 50号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰7-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 51号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 21-12-40 (高炉B) W/C55%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-40 (高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 52号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 53号 ***					
SA0311	シンダーコンクリート工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 54号 ***					

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰7-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K79351	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 2号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 スクリーン, 0.2≦x≦5.0, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, , 2553.5			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 設備区分 2) 適用範囲 (ton/基)	スクリーン 0.2≦x≦5.0		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) その他の製作工数 (人／t o n) 4) 部材の混合比率 5) 製作基数 6) 製作数による補正係数(K n)	0.00 0.00 1 基 1.00		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	7) 鋼製付属設備名称 8) 製作対象質量(kg/基)					
R03001	製作工	17.820	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単一 3号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K79311	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単一 4号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K79331	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 5号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区				
工事名	農村地域防災減災事業(湛水防除)福ノ江地区繰7-2工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計（円）			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79331	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 6号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, 2%,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K79391	据付補助材料費	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 7号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, 2%,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K79391	据付補助材料費	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 8号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K79391	据付補助材料費	0.010	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 9号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 用排水ポンプ設備, デーゼルエンジン駆動, 横軸(軸流・斜流・渦巻), 低 圧受電, SGP管,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 原動機種別	用排水ポンプ設備 デーゼルエンジン駆動		超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) ポンプ形式 4) 受電区別	横軸(軸流・斜流・渦巻) 低圧受電		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 管種区分 6) 原動機出力	SGP管 160.000kW				
	8) 据付材料費率(X) 9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)	0.000%				
K79371	据付材料費	0.290	式			
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区				
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰7-2工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式			
	*** X単一 10号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	用排水ポンプ設備,ディーゼルエンジン駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低 圧受電,SGP管,			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備				
	2) 原動機種別	ディーゼルエンジン駆動				
	3) ポンプ形式	横軸(軸流・斜流・渦巻)				
	4) 受電区別	低圧受電				
	5) 管種区分	SGP管				
	6) 原動機出力	160.000kW				
	8) 据付材料費率(X)	0.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	0.290	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 11号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	スクリーン, $0.2 \leq x \leq 5.0$, 0.00, 1 基, 1.00,, 2553.5			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 設地区分	スクリーン				
	2) 適用範囲(ton/基)	$0.2 \leq x \leq 5.0$				
	3) その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4) 据付基数	1 基				
	5) 据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6) 鋼製付属設備名称					
	7) 据付対象質量(kg/基)	2,553.500				
R03002	据付工	5.090	人			
R01003	普通作業員	1.270	人			
	20%					
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単一 12号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K79411	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 13号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K79411	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式

[illegible]

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区				
工事名	農村地域防災減災事業(湛水防除)福ノ江地区線7-2工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 48号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホう山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バ・トロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 49号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バ・トロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 50号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バ・トロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 51号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-40(高炉B) W/C55%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線7-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-40(高炉B) W/C55%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02126	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 52号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 53号 ***					
SA0311	シンダーコンクリート工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 54号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰7-2工区

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区				
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線7-2工区				

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄くず買取費					
P96003	ポンプ、ディーゼル、主配管、バルブ弁、補機類等	32.800	ton			単A
	解体りり撤去費 No.1 給気扇窓					
P96004	4.0m×0.9m (撤去、搬出、運搬処分、諸経費含)	1.000	箇所			単A
	解体りり撤去費 No.4 ポンプ排気管窓					
P96005	4.0m×0.9m (撤去、搬出、運搬処分、諸経費含)	1.000	箇所			単A
	解体りり撤去費 No.2給気扇、No.3排気扇開口部					
P96006	1.26m×1.06m×0.15m(撤去、搬出、運搬処分、諸経費含)	2.000	箇所			単A
	給気・排気設備設置工 No.1 給気扇開口部					
P96009	4.24m×1.165m, SUS枠, アルミ窓カバー工法	1.000	箇所			単A
	給気・排気設備設置工 No.2 給気扇開口部					
P96010	1.0m×1.0m, SUS枠	1.000	箇所			単A
	給気・排気設備設置工 No.3 排気扇開口部					
P96011	1.0m×1.0m, SUS枠	1.000	箇所			単A
	給気・排気設備設置工 No.4 排風ダクト開口部					
P96012	4.04m×0.90m, アルミ窓カバー工法	1.000	箇所			単A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼					
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	0.301	ton			単A
	セメント					
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋 4t～8t	0.388	ton			単A
	燃料類					
	ガソリン					
P34001	J I S 2号 レギュラースタンド	558.000	L			単A
	軽油					
P34004	バトール給油又はドラム渡し	824.674	L			単A
	【SP】 軽油					
P34004	バトール給油又はドラム渡し	29.294	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
	耐候性大型土のう袋					
P37005	耐候性大型土のう袋 (1年対応)	12.000	枚			単A
	建設廃材					
	産業廃棄物処分					
P96017	有筋コンクリート	10.700	m3			単A
	産業廃棄物処分					
P96018	無筋コンクリート	0.670	m3			単A
	建設発生土処分費					
P96019	建設発生土処分費	10.000	m3			単A
	小 計					
	その他					
	金コテ押え工					
P96016	床シンダーコン金コテ押え	1.700	m ²			単A
	合 計					
	一般用生コンクリート					
	【SP】 生コンクリート (高炉B)					
J02060	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	5.641	m3			単A
	【SP】 生コンクリート (高炉B)					
J02126	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	12.094	m3			単A
	小 計					
	コンクリート用骨材					

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業(湛水防除)福ノ江地区繰7-2工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.653	m3			単A
	山砂, 山土砂, 山土					
J03208	購入土	9.988	m3			単A
	合 計					
K96001	両フランジゴム可撓管 φ1350×L700	1.000	本			単A
K96003	給気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇	3.000	組			単A
K96004	排気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇	1.000	組			単A
K96013	燃料貯油槽 鋼板製円筒形地下タンク 8,000L	1.000	基			単A
K96029	断熱被覆材 ロックウール保温筒 150A×40mm	0.200	m			単A
K96030	断熱被覆材 ロックウール保温筒 200A×40mm	5.000	m			単A
	小 計					
	ステンレス鋼板					
K96018	ステンレス鋼板 SUS304 PL6	979.700	kg			単A
K96019	ステンレス鋼板 SUS304 PL8	392.000	kg			単A
K96020	ステンレス鋼板 SUS304 PL9	365.700	kg			単A
K96021	ステンレス鋼板 SUS304 PL12	272.900	kg			単A
K96027	ステンレス鋼板 SUS304 PL16	543.200	kg			単A
	小 計					
	炭素鋼鋼管					
K96015	配管用炭素鋼鋼管 SGP 150A	0.400	m			単A
K96016	配管用炭素鋼鋼管 SGP 200A	11.700	m			単A
	小 計					
	スラップ					
K16144	スクラップ ステンレス新断	2,553.500	kg			単A
	ボルト・ナット					
K96022	寸切りボルト SUS304 M10×90	70.000	本			単A
K96023	接着系アンカー M10用	70.000	個			単A
K96024	ナット SUS304 M10(N)	70.000	本			単A
K96025	平座金 SUS304 M10(N)	70.000	枚			単A
	小 計					
	塗装関係					
K96026	ステンレス酸洗い費 (材料, 工数込み)	78.000	m ²			単A
	旅費・宿泊費					

[illegible]

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線7-2工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【SP】 J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3	24,900		S単 52号
【SP】 J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3	24,900		S単 53号
【SP】 J02126	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)		m3	25,400		S単 51号
J03208	購入土		m3	2,400		S単 21号
K16144	スクラップ ステンレス新断		kg	120		S単 27号
K79251	据付間接費		式	0		X単 15号
K79251	据付間接費		式	164,061		X単 16号
K79251	据付間接費		式	168,445		X単 17号
K79251	据付間接費		式	5,060,424		X単 14号
K79311	間接労務費		式	582,714		X単 3号
K79331	工場管理費		式	569,400		X単 5号
K79331	工場管理費		式	932,342		X単 4号
K79351	製作補助材料費		式	1,954,314		X単 1号
K79371	据付材料費		式	68,650		X単 10号
K79371	据付材料費		式	7,568,010		X単 9号
K79391	据付補助材料費		式	68,650		X単 7号
K79391	据付補助材料費		式	188,657		X単 8号
K79391	据付補助材料費		式	7,568,010		X単 6号
K79411	雑器具損料		式	78,643		X単 13号
K79411	雑器具損料		式	156,723		X単 12号
K96001	両フランジゴム可撓管 φ1350×L700		本	2,430,000		S単 32号
K96003	給気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇		組	828,000		S単 34号
K96004	排気用有圧換気扇 φ800mm×1.5kW壁掛式有圧扇		組	337,000		S単 35号
K96013	燃料貯油槽 鋼板製円筒形地下タンク 8,000L		基	5,690,000		S単 33号
K96015	配管用炭素鋼鋼管 SGP 150A		m	6,180		S単 5号
K96016	配管用炭素鋼鋼管 SGP 200A		m	9,400		S単 6号
K96018	ステンレス鋼板 SUS304 PL6		kg	628		S単 27号
K96019	ステンレス鋼板 SUS304 PL8		kg	841		S単 28号
K96020	ステンレス鋼板 SUS304 PL9		kg	841		S単 29号
K96021	ステンレス鋼板 SUS304 PL12		kg	852		S単 30号
K96022	寸切りボルト SUS304 M10×90		本	850		S単 36号
K96023	接着系アンカー M10用		個	161		S単 37号
K96024	ナット SUS304 M10(N)		本	15		S単 38号
K96025	平座金 SUS304 M10(N)		枚	6		S単 39号
K96026	ステンレス酸洗い費 (材料, 工数込み)		m ²	7,300		S単 9号
K96027	ステンレス鋼板 SUS304 PL16		kg	864		S単 31号
K96029	断熱被覆材 ロックウール保温筒 150A×40mm		m	2,530		S単 7号
K96030	断熱被覆材 ロックウール保温筒 200A×40mm		m	3,740		S単 8号
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)		枚	3,770		S単 21号
P96003	鉄くず買取費 ポンプ, ディーゼル, 主配管, バルブ弁, 補機類等		ton	-43,500		S単 4号
P96004	解体砕り撤去費 No.1 給気扇窓 4.0m×0.9m (撤去, 搬出, 運搬処分, 諸経費含)		箇所	250,000		
P96005	解体砕り撤去費 No.4 ポンプ排気管窓 4.0m×0.9m (撤去, 搬出, 運搬処分, 諸経費含)		箇所	250,000		
P96006	解体砕り撤去費 No.2給気扇, No.3排気扇開口部 1.26m×1.06m×0.15m(撤去, 搬出, 運搬処分, 諸経費含)		箇所	200,000		

