

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	北薩・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	漁港漁場課主管 公共 地域水産物供給基盤(一般)整備
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	31 北薩③
単 価 適 用 日	0 令和 8年 7月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	1 9 港湾構造物
施工地域	1 3 その他影響無し
現場環境改善費	0 4 計上有り (構造物工事)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 5 4週8休(港湾・漁港)

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
岸壁	レベル 1					Y5Q000000
			式			
上部工	レベル 2					Y5Q100000
			式			
上部コンクリート工	レベル 3					Y5Q100100
			式			
支保						Y5Q100101
			式			
支保組立・組外工 上部工（重力式） クレーン付台船 45～50t吊						S8702 0 *
						A=2, B=22, E=1, F=1
		35	m			施工内訳0-0001号表
足場						Y5Q100106
			式			
足場工（ブラケット式）設置・撤去						SP272 0 *
						A=1
		35	m			施工内訳0-0004号表
鉄筋（潮待ち）						Y5Q10010B
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋 加工・組立 上部工製作					VP8474 0
	6,193	kg			施工内訳0-0005号表
型枠					Y5Q10010G
		式			
鋼製型枠組立組外（重力式） 海上施工 クレーン付台船 45～50t吊	327	m ²			S8720 0 A=1, B=2, C=2, D=3, E=1, F=1 施工内訳0-0006号表
伸縮目地					Y5Q10010L
		式			
伸縮目地工 瀝青質系	23	m ²			S8480 0 *
					A=1, B=1 施工内訳0-0008号表
コンクリート（潮待ち）					Y5Q10010Q
		式			
捨コンクリート	15	m ³			VP264 0 施工内訳0-0009号表
コンクリート打設工 上部工（陸上：鉄筋） 高炉セメント（B）（24-20-12）	248	m ³			VP8475 0 施工内訳0-0011号表
コンクリート					Y5Q10010Q
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工（アンカー頭部） 上部工（陸上：鉄筋） 高炉セメント（B）（18-40-8）						S8475 0 *
						A=5, B=3, C=3, D=2, E=2, H=1
		15	m 3			施工内訳0-0013号表
アンカー工 レベル 3						Y1Z0L0L00
			式			
(アンカー)						Y011U0G0V
			式			
グラウンドアンカー工 F130TA L=22.0m（実長22.16m） 本アンカー						VP0001 0
		10	本			施工内訳0-0014号表
グラウンドアンカー工 F100TA L=24.0m（実長23.70m） 本アンカー						VP0002 0 *
		10	本			施工内訳0-0022号表
足場 （仮設足場）						Y010V0B10
			式			
削孔（ハンマドリル） 削孔径φ28mm L=125mm 横向き施工						VP0100 0
		192	孔			施工内訳0-0024号表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ30mm以上200mm未満						SQZ411 0 *
						A=1, B=1
		192	孔			施工内訳0-0025号表
垂直材部アンカー材料費 M16						VP0101 0 *
		192	組			施工内訳0-0026号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上弦材部アンカー材料費 M 2 0					VP0102 0 *
	192	組			施工内訳0-0027号表
ブラケット足場設置（海上作業）					VP0103 0 *
	26.8	t			施工内訳0-0028号表
ブラケット足場撤去（海上作業）					VP0104 0 *
	26.8	t			施工内訳0-0029号表
覆工板設置（海上作業）					VP0105 0 *
	160	m2			施工内訳0-0030号表
覆工板撤去（海上作業）					VP0106 0 *
	160	m2			施工内訳0-0031号表
仮橋・仮栈橋高欄設置工 単管パイプ型					S1956 0 * A=2, B=1, E=1
	56	m			施工内訳0-0032号表
仮橋・仮栈橋高欄撤去工 単管パイプ型					S1956 0 * A=2, B=2, E=1
	56	m			施工内訳0-0033号表
仮設足場材料費（支給品）					F0110 0
	1	式			
仮設足場材料費（賃料）					VP0107 0 *
	160	m2			施工内訳0-0034号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
付属工 レベル 2							Y5Q150000
				式			
係船柱工 レベル 3							Y5Q150100
				式			
係船柱							Y5Q150101
				式			
係船柱取付工							VS8476 0
		4		基			
防舷材工 レベル 3							Y5Q150600
				式			
防舷材							Y5Q150601
				式			
防舷材及び埋込栓取付 H = 250mm未満 陸上取付							S8478 0 * A=1, B=3, C=1, D=2, E=1, G=1, H=1, I=1
		7		基			
防舷材(材料費) V型 H200, L2000 埋込金具8本込							F0201 0
		7		基			
車止・縁金物工 レベル 3							Y5Q150B00
				式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁金物					Y5Q150B06
		式			
縁金物 取付					S8482 0 *
					A=, B=1, C=1
	35	m			施工内訳0-0037号表
付属設備工 レベル 3					Y5Q150L00
		式			
係船環					Y5Q150L01
		式			
係船環 MS-25 φ 200 d25mm					F0204 0
	4	個			
裏込・裏埋工 レベル 2					Y5Q1A0000
		式			
裏込工 レベル 3					Y5Q1A0100
		式			
掘削（土砂）					Y01010101
		式			
床掘り 土砂，上記以外（小規模）					SQZ012 0 *
					A=1, B=5, E=1, F=1
	210	m3			施工内訳0-0038号表

鹿 児 島 県

2026. 07. 28 14. 42. 12

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬(小規模) 運搬距離0.2km超1.0km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	40	m3			SQZ002 0 * A=2, B=5, C=1, D=1, E=5, G=1 施工内訳0-0039号表
土砂運搬(小規模) 運搬距離6.0km超7.5km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	170	m3			SQZ002 0 * A=2, B=5, C=1, D=1, E=33, G=1 施工内訳0-0040号表
* 処分費 (直工内) *					#0042
建設発生土受入料金	170	m 3			F0401 0
裏埋工 レベル 3		式			Y5Q1A0600
裏埋材		式			Y5Q1A0601
割栗石 5 ~ 1 5 cm	55	m 3			T0526 0
裏込均し		式			Y5Q1A010G
積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準)	40	m 3			SQZ007 0 * A=1, B=4, C=1 施工内訳0-0041号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬(小規模) 運搬距離0.2km超1.0km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	40	m ³			SQZ002 0 * A=2, B=5, C=1, D=1, E=5, G=1 施工内訳0-0039号表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	40	m ³			SQZ016 0 * A=3, E=1 施工内訳0-0042号表
吸出し防止材		式			Y5Q1A010L
防砂シート敷設工 陸上施工	72	m ²			S8712 0 * A=1, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0043号表
舗装工 レベル2		式			Y5Q1F0000
コンクリート舗装工 レベル3		式			Y5Q1F0100
下層路盤		式			Y5Q1F0101
下層路盤材敷均し転圧 人力方式 路盤厚さ10cm, 転圧1層	33	m ²			SP449 0 * A=1, B=33, C=3, D=1, E=10, F=1, G=2, K=1 施工内訳0-0044号表
コンクリート舗装		式			Y5Q1F010B

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装工（人力舗設）鉄網無 水叩き 港湾・漁港 18-8-40 舗装厚 20cm	33	m ²			SP459 0 A=2, B=1, C=1, D=3, G=1 施工内訳0-0046号表
目地		式			Y5Q1F010G
目地板 30m2未満 瀝青質 t=10mm	15	m ²			SQ092 0 * A=1, B=2, D=1 施工内訳0-0047号表
構造物撤去工 レベル2		式			Y5Q1P0000
取壊し工 レベル3		式			Y5Q1P0100
コンクリート取壊し		式			Y5Q1P0101
コンクリート舗装版切断 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	33	m			SQZ185 0 * A=2, C=2, E=1, F=1 施工内訳0-0048号表
Co構造物取り壊し工 （機械施工）（海上施工）	83	m ³			VP0701 0 * 施工内訳0-0049号表
コンクリート舗装版破碎 舗装版厚15cmを超え35cm以下，障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	124	m ²			SQZ184 0 * A=2, B=1, C=1, D=3, F=1, G=1, H=1 施工内訳0-0051号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離5.7km超8.0km以下, DID無し 機械積込	83	m3			SQZ101 0 * A=1, B=1, C=1, D=34, E=1, F=1 施工内訳0-0052号表
殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.0km超7.5km以下, DID無し 機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策)	25	m3			SQZ101 0 * A=3, B=2, C=1, D=33, E=1, F=1 施工内訳0-0053号表
* 処分費 (直工内) *					#0042
産業廃棄物受入料 (C o 殻・無筋)	108	m 3			F0701 0
撤去工 レベル3		式			Y5Q1P0600
防舷材撤去		式			Y5Q1P060B
防舷材撤去工 H = 2 5 0 mm未満	6	基			S8726 0 * A=1, B=2, C=1 施工内訳0-0054号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t DID無し 14.0km超17.0km以下	0.3	t			SQZ207 0 * A=1, B=1, C=14, D=1 施工内訳0-0055号表
* 処分費 (直工内) *					#0042

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料（廃プラ）					F0702 0
	0.3	t			
車止撤去		式			Y5Q1P060G
車止撤去工 合成樹脂製，角型鋼管製	27	m			S8727 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0056号表
殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 運搬距離5.7km超8.0km以下，DID無し 機械積込	1	m3			SQZ101 0 * A=2, B=1, C=1, D=34, E=1, F=1 施工内訳0-0057号表
処分費（直工内）					#0042
産業廃棄物受入料（C o 殻・有筋）	1	m 3			F0703 0
係船柱撤去		式			Y5Q1P060L
係船柱撤去工 1 0 0 K N未満	3	基			S8728 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0058号表
排水構造物工 レベル 2		式			Y1A1F0000

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工 レベル 3					Y011A1000
		式			
自由勾配側溝					Y011A100B
		式			
自由勾配側溝設置（縦断用） 3 0 0 × 7 0 0 再生砕石 RC-30, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 D水路	6	m			S7012 0 * A=1, B=6, E=2, G=0. 53, H=0. 27, I=0. 3, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0059号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 3 0 0 × 6 0 0 再生砕石 RC-30, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 D水路	10	m			S7012 0 * A=1, B=5, E=2, G=0. 53, H=0. 27, I=0. 3, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0062号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 3 0 0 × 5 0 0 再生砕石 RC-30, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 D水路	10	m			S7012 0 * A=1, B=4, E=2, G=0. 51, H=0. 26, I=0. 3, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0063号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 3 0 0 × 4 0 0 再生砕石 RC-30, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 D水路	10	m			S7012 0 * A=1, B=3, E=2, G=0. 51, H=0. 26, I=0. 3, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0064号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 4 0 kg／枚以下 B条件：F0602（蓋版単価）	36	枚			S7015 0 * A=1, B=, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1 施工内訳0-0065号表
＊ ＊直接工事費＊ ＊					
運搬費					Z0004
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0015

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業船等	えい航費					YZ4090000
			式			
	えい航費 クレーン付台船 45～50t吊 引船:基地→(えい航)→現場 距離(10)哩					SP551 0 * A=12, N=2, S=1, T=10, U=1, W=1, Y=1 施工内訳0-0066号表
		1	回			
	えい航費 クレーン付台船 45～50t吊 引船:現場→(えい航)→基地 距離(10)哩					SP551 0 * A=12, N=2, S=1, T=10, U=3, W=1, Y=1 施工内訳0-0067号表
		1	回			
現場環境改善費						Z0010
			式			
共通仮設費 (率分)						
			式			
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
			式			
** 現場管理費計 **						

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費			式			
契約保証費			式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
消費税相当額			式			
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊						
工事価格計						
消費税相当額 計			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
請負工事費計											

支保組立・組外工
上部工（重力式）

S8702
クレーン付台船 45～50 t 吊

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

頁 0 - 0018

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工（上部工製作 重力式） クレーン抜き	100.00	m			TA451 市場単価
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t 吊 運転時間 6 h	2.0	日			SP832 施工内訳0-0002号表
引船 運転費 鋼D 450 PS 型 就業時間 8 H・運転時間 2 H	2.0	日			SP842 施工内訳0-0003号表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 上部工（重力式） E=1 ランク 1			B=22 クレーン付台船 45～50 t 吊 F=1 3-4. 1-22, 3-6-11, 3-6-15		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 (免税用)	102	L			T0003
船団長	1.20	人			R3900
普通船員	6.00	人			R2700
クレーン付台船 45～50 t吊 500 t積	1.00	日			M8594 運転
クレーン付台船 45～50 t吊 500 t積	1.65	日			M8594 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=4 鋼D 45～50 t吊 C=1 ランク 1			B=1 運転時間 6 h D=1 単-21		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	103	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 450PS型 (35GT)	2.00	h			M8257 運転
引船 [鋼製] D 450PS型 (35GT)	1.65	日			M8257 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=5 鋼D 450PS型 C=1 ランク 1			B=7 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	2 H

足場工（ブラケット式）設置・撤去

SP272

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.10	人			R2500 1
とび工	0.40	人			R0600 1
普通作業員	0.40	人			R0200 1
諸雑費	27.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 積算資料P12					

鉄筋 加工・組立
上部工製作

VP8474

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

頁 0 - 0022

kg 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋 (S D 3 4 5) D 1 3 mm	1. 03	t			T0673
鉄筋工 (上部工製作) 労務単価×1. 06 (時間制約) ×1. 02 (週休2日)	1	t			FT8982
*** 合 計 ***	1, 000	kg			
*** 単位当り計 ***	1	kg			

鋼製型枠組立組外（重力式）		S8720		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0006号表		頁 0 - 0023	
海上施工		クレーン付台船 45～50 t 吊						㎡ 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
鋼製型枠（重力式上部工） クレーン抜き		100	㎡			T8917 市場単価			
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16.0 t 吊		1.0	日			SP855 施工内訳0-0007号表			
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t 吊 運転時間 6 h		1.5	日			SP832 施工内訳0-0002号表			
引船 運転費 鋼D 450 P S 型 就業時間 8 H・運転時間 2 H		1.5	日			SP842 施工内訳0-0003号表			
*** 合 計 ***		100	㎡						
*** 単位当り計 ***		1	㎡						
A=1 C=2 E=1	鋼製型枠（重力式） R. T. C（油圧）16 t 吊 ランク 1			B=2 D=3 F=1	海上施工 クレーン付台船 45～50 t 吊 3-6-12, 3-6-19				

鹿 児 島 県

2026. 07. 28 14. 42. 12

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 16t吊	1.00	日			T0403
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=20 R.T.C (油) 16.0t C=1 単-34			B=0 運転時間 (H)		

伸縮目地工
瀝青質系

S8480

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0025

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮目地工 瀝青系	100.00	m ²			T9645 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 瀝青質系			B=1 3-6-24		

施 工 内 訳 表

m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 40） スランプ（ 8 cm）	10.4	m3			S1401 施工内訳0-0010号表
土木一般世話役 労務単価×1.06（時間制約）×1.02（週休2日）	0.4	人			FR2500 1
特殊作業員 労務単価×1.06（時間制約）×1.02（週休2日）	0.8	人			FR0100 1
普通作業員 労務単価×1.06（時間制約）×1.02（週休2日）	1.2	人			FR0200 1
雑材料	2	%			#01
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（8cm）			B=2 強度（18－40） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（24 - 20） スランプ（12 cm）	10.2	m3			S1401 施工内訳0-0012号表
コンクリート打設工（上部工）陸上 ポンプ車（コンクリート運搬含む） 労務単価×1.06(時間制約)×1.02(週休2日)	10	m 3			FT8975
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 24－12－20（普通）	1.0	m 3			T0939
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=3 スランプ（12 cm）			B=8 強度（24－20） D=1 公共単価		

コンクリート打設工（アンカー頭部）
上部工（陸上：鉄筋）

S8475
高炉セメント（B）（18-40-8）

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

頁 0 - 0030

m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 40） スランプ（ 8 cm）	10.2	m3			S1401 施工内訳0-0010号表
コンクリート打設工（上部工）陸上 ミキサー直接（コンクリート運搬別途）	10	m 3			T8978 市場単価
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=5 上部工（陸上：鉄筋） C=3 高炉セメント（B） E=2 スランプ（ 8 cm）			B=3 ミキサー車直接投入 D=2 18 - 40 H=1 3-4. 1-30, 3-4. 2-11, 3-5-29, 3-6-26・27・29		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔（アンカー） 呼び径：135mm 玉石混じり土 足場工有り（スキッド型）	8.9	m			SQZ082 施工内訳0-0015号表
削孔（アンカー） 呼び径：135mm 砂質土 足場工有り（スキッド型）	5.8	m			SQZ082 施工内訳0-0016号表
削孔（アンカー） 呼び径：135mm 軟岩 足場工有り（スキッド型）	4.8	m			SQZ082 施工内訳0-0017号表
削孔（アンカー） 呼び径：135mm 硬岩 足場工有り（スキッド型）	0.9	m			SQZ082 施工内訳0-0018号表
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 二重防食 PC鋼線より線（工場組立） 頭部処理有り f<400kN	1	本			SQZ083 施工内訳0-0019号表
グラウト注入（アンカー） 普通ポルチメント（4～8t／工事）	0.93	m3			SQ084 施工内訳0-0020号表
グラントアンカー材料費 F130TA L=22.0m（実長22.16m）	1	組			VP0003 施工内訳0-0021号表
*** 単位当り計 ***	1	本			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ボーリングマシン[スキッド型] ロータリーパーカッション式 5 5 k W級			ボーリングマシン スキッド型 5 5 k W級 ロータリーパーカッション式		M2750P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
ドリルパイプ 呼径 1 3 5 mm用， L = 1 . 5 m			ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 （ 1 . 5 m）		T6537
インナーロッド 呼径 1 3 5 mm用， L = 1 . 5 m			インナーロッド φ 1 3 5 mm用 （ 1 . 5 m）		T6545
リングビット 呼径 1 3 5 mm用			リングビット φ 1 3 5 mm用		T6553
インナービット 呼径 1 3 5 mm用			インナービット φ 1 3 5 mm用		T6557

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 有り (スキッド型) C=3 玉石混じり土			B=3 135mm D=1 II-2-㊿-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ボーリングマシン[スキッド型] ロータリーパーカッション式 5 5 k W級			ボーリングマシン スキッド型 5 5 k W級 ロータリーパーカッション式		M2750P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
リングビット 呼径 1 3 5 mm用			リングビット ϕ 1 3 5 mm用		T6553
ドリルパイプ 呼径 1 3 5 mm用， L = 1 . 5 m			ドリルパイプ ϕ 1 3 5 mm用 （ 1 . 5 m）		T6537
インナーロッド 呼径 1 3 5 mm用， L = 1 . 5 m			インナーロッド ϕ 1 3 5 mm用 （ 1 . 5 m）		T6545
インナービット 呼径 1 3 5 mm用			インナービット ϕ 1 3 5 mm用		T6557

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 C=2 有り (スキッド型) 呼び質土			B=3 D=1 135mm Ⅱ-2-㊶-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ボーリングマシン[スキッド型] ロータリーパーカッション式 5 5 k W級			ボーリングマシン スキッド型 5 5 k W級 ロータリーパーカッション式		M2750P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
ドリルパイプ 呼径 1 3 5 mm用, L = 1 . 5 m			ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1 . 5 m)		T6537
リングビット 呼径 1 3 5 mm用			リングビット φ 1 3 5 mm用		T6553
インナーロッド 呼径 1 3 5 mm用, L = 1 . 5 m			インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1 . 5 m)		T6545
インナービット 呼径 1 3 5 mm用			インナービット φ 1 3 5 mm用		T6557

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 有り (スキッド型) C=4 軟岩			B=3 135mm D=1 II -2-㊟-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ボーリングマシン[スキッド型] ロータリーパーカッション式 5 5 k W級			ボーリングマシン スキッド型 5 5 k W級 ロータリーパーカッション式		M2750P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
ドリルパイプ 呼径 1 3 5 mm用, L = 1 . 5 m			ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1 . 5 m)		T6537
リングビット 呼径 1 3 5 mm用			リングビット φ 1 3 5 mm用		T6553
インナーロッド 呼径 1 3 5 mm用, L = 1 . 5 m			インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1 . 5 m)		T6545
インナービット 呼径 1 3 5 mm用			インナービット φ 1 3 5 mm用		T6557

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 有り (スキッド型) C=5 硬岩			B=3 135mm D=1 II-2-㊶-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 二重防食 D=1 f<400kN F=1 II-2-⑬-4			B=2 PC鋼線より線(工場組立) E=1 有り		

グラウト注入（アンカー）
普通ポルトランド（4～8t／工事）

SQ084

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

頁 0 - 0046

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.513	人			R0200 1
土木一般世話役	0.256	人			R2500 1
特殊作業員	0.256	人			R0100 1
セメント	1.000	m3			1 t当り設計単価を換算(t当り設計単価×1.23)
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 普通ポルトランド（4～8t／工事）			C=1	Ⅱ-2-⑬-5	

グラントアンカー材料費
F130TA L=22.0m (実長22.16m)

VP0003

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

頁 0 - 0047

組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F130TA 防錆被覆ストランド	22.16	m			F0001
スライドパイプ ポリエチレン製 F130TA用	20.48	m			F0002
マンション SCM435 F130TA用	2	組			F0003
ナット S45C F130TA用	1	個			F0004
ストッパーシース ポリエチレン製 F130TA用	1	個			F0005
定着体 F130TA	1	本			F0006
ちょうちんスペーサー F130TA用	3	個			F0007
ネジ式スペーサー SS400溶融亜鉛メッキ F130TA用	1	個			F0008
アンカープレート SS400溶融亜鉛メッキ PL-320×320×38 φ78	1	枚			F0009
アンカーキャップ アルミニウム製 F130TA用	1	個			F0010
防錆油 F130TA・F100TA共通	2.50	kg			F0011
グラウトパイプ φ21.5 F130TA・F100TA共通	23.03	m			F0022

グラントアンカー材料費
F130TA L=22.0m (実長22.16m)

VP0003

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッカーパイプ φ 21.5 F130TA・F100TA共通	19.53	m			F0023
エア抜きパイプ φ 17.0 F130TA・F100TA共通	20.03	m			F0024
布パッカー F130TA・F100TA共通	17.9	m			F0025
硬質塩ビパイプ 薄肉管 VU-150	1.72	m			F0026
*** 単位当り計 ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔（アンカー） 呼び径：135mm 玉石混じり土 足場工有り（スキッド型）	10.7	m			SQZ082 施工内訳0-0015号表
削孔（アンカー） 呼び径：135mm 砂質土 足場工有り（スキッド型）	6.7	m			SQZ082 施工内訳0-0016号表
削孔（アンカー） 呼び径：135mm 軟岩 足場工有り（スキッド型）	4.4	m			SQZ082 施工内訳0-0017号表
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 二重防食 PC鋼線より線（工場組立） 頭部処理有り f<400kN	1	本			SQZ083 施工内訳0-0019号表
グラウト注入（アンカー） 普通ポルトランド（4～8t／工事）	1.00	m3			SQ084 施工内訳0-0020号表
グラントアンカー材料費 F100TA L=24.0m（実長23.70m）	1	組			VP0004 施工内訳0-0023号表
*** 単位当り計 ***	1	本			

グラントアンカー材料費
F100TA L=24.0m (実長23.70m)

VP0004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

頁 0 - 0050

組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F100TA 防錆被覆ストランド	23.7	m			F0012
スライドパイプ ポリエチレン製 F100TA用	22.11	m			F0013
マンション SCM435 F100TA用	2	組			F0014
ナット S45C F100TA用	1	個			F0015
ストッパーシース ポリエチレン製 F100TA用	1	個			F0016
定着体 F100TA用	1	本			F0017
ちょうちんスペーサー F100TA用	3	個			F0018
ネジ式スペーサー SS400溶融亜鉛メッキ F100TA用	1	個			F0019
アンカープレート SS400溶融亜鉛メッキ PL-280×280×36 φ71	1	枚			F0020
アンカーキャップ アルミニウム製 F100TA用	1	個			F0021
防錆油 F130TA・F100TA共通	2.58	kg			F0011
グラウトパイプ φ21.5 F130TA・F100TA共通	24.57	m			F0022

グラントアンカー材料費
F100TA L=24.0m (実長23.70m)

VP0004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッカーパイプ φ 21.5 F130TA・F100TA共通	21.57	m			F0023
エア抜きパイプ φ 17.0 F130TA・F100TA共通	22.07	m			F0024
布パッカー F130TA・F100TA共通	20.0	m			F0025
硬質塩ビパイプ 薄肉管 VU-150	1.65	m			F0026
*** 単位当り計 ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.3	人			R25001
特殊作業員	1.2	人			R01001
普通作業員	0.4	人			R02001
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，2.0kVA	1.7	日			T0341
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t吊 運転時間 6 h	0.3	日			SP832 施工内訳0-0002号表
諸雑費	24	%			#01
*** 合 計 ***	100	孔			
*** 単位当り計 ***	1	孔			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，2.0kVA			発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A		T0341
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 ϕ 3 8 mm ～ 4 0 mm			電動ハンマドリル 穴あけ能力 ϕ 3 8 ～ 4 0 mm		M9504P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 30mm以上200mm未満			B=1 II -2-⑮-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケミカルインサート SME-M16N	1	組			F0101
摩擦接合用高力ボルト六角 F10T M16-長45mm	1	組			F0102
*** 単位当り計 ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケミカルインサート ME-M20N	1	組			F0103
摩擦接合用高力ボルト六角 F10T M20-長50mm	1	組			F0104
*** 単位当り計 ***	1	組			

ブラケット足場設置（海上作業）

VP0103

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

頁 0 - 0058

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.98	人			R2500 1
とび工	5.96	人			R0600 1
溶接工	2.98	人			R1300 1
普通作業員	2.98	人			R0200 1
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t 吊 運転時間 6 h	2.98	日			SP832 1 施工内訳0-0002号表
諸雑費	2	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			

ブラケット足場撤去（海上作業）

VP0104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.75	人			R2500 1
とび工	3.5	人			R0600 1
溶接工	1.75	人			R1300 1
普通作業員	1.75	人			R0200 1
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t吊 運転時間 6 h	1.75	日			SP832 1 施工内訳0-0002号表
諸雑費	3	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.8	人			R2500 1
とび工	2.5	人			R0600 1
普通作業員	0.8	人			R0200 1
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t吊 運転時間 6 h	0.8	日			SP832 施工内訳0-0002号表
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			R2500 1
とび工	1.4	人			R0600 1
普通作業員	0.5	人			R0200 1
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t吊 運転時間 6 h	0.5	日			SP832 施工内訳0-0002号表
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			

仮橋・仮栈橋高欄設置工
単管パイプ型

S1956

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

頁 0 - 0062

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
普通作業員	3.80	人			R0200 1
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 単管パイプ型 E=1 II-5-⑪-4			B=1 設置		

仮橋・仮栈橋高欄撤去工
単管パイプ型

S1956

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

頁 0 - 0063

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.60	人			R2500 1
普通作業員	2.10	人			R0200 1
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 単管パイプ型 E=1 II-5-㊱-4			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板賃料 鋼製（補強型）90日以内	1	m2・月			F0105
覆工板（整備費） 鋼製（補強型）	1	m ²			F0106
*** 単位当り計 ***	1	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
係船柱（直柱） 小型船舶用 5t型	5	基			F0603
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 （普通）	0.05	m 3			T0922
1 0 t 未満 陸上施工 クレーンなし 係船柱取付（手間のみ）	5	基			T9202
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 1 6 . 0 t 吊	0.4	日			SP855 施工内訳0-0007号表
*** 合 計 ***	5	基			
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H＝250mm未満 陸上施工 クレーンなし 防舷材取付（手間のみ）	14.00	基			T9238
H＝250mm未満 陸上施工 クレーンなし 埋込栓取付	14.00	基			T9249
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16.0t吊	1.00	日			SP855 施工内訳0-0007号表
1基当り		基			+00
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 H＝250mm未満 C=1 陸上取付 E=1 台船（100t積）を計上しない。			B=3 防舷材及び埋込栓 D=2 R.T.C（油圧）16t吊 G=1 5基以上		
H=1 埋込栓先付施工あるいは防舷材のみ取付			I=1 3-7-10		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁金物	100	m			
縁金物取付（手間のみ） 二次製品 クレーンなし	100.00	m			T9280
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A= 縁金物の単価（円／m） C=1 3-7-13			B=1 3 0 m以上		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模) F=1 II-1-③-4		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1004P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=5 0.2km超1.0km以下			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1004P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=33 6.0km超7.5km以下			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB402P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=4 小規模(標準)		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0042号表

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量60～80 kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0042号表

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格 A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) E=1 Ⅱ-1-③-13	単価 (東京地区)	備 考

防砂シート敷設工 陸上施工		S8712	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0043号表	頁 0 - 0079
						m ²	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
防砂シート ポリエステル製不織布，厚 5 mm以上		568.00	m ²			T7533	
防砂シート敷設（陸上） クレーン抜き		516.00	m ²			T9651 市場単価	
＊ 1 m ² 当り ＊			m ²			+00	
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊		1	m ²				
A=1 陸上施工 C=1 1 0 m未満				B=1 陸上クレーンを使用しない場合 D=1 3-9-18			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生碎石（RC-30）	94.63	m ³			T9105 1
振動ローラ運転費 搭乗式コンバインド型 3～4 t	1.00	日			SP879 1 施工内訳0-0045号表
普通作業員	37.90	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
* 1 m ² 当り *		m ²			+00
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 下層路盤 C=3 人力方式 E=10 路盤厚さ [cm] G=2 再生碎石 RC-30			B=33 (A条件) 路盤面積 (m ²) D=1 標準 F=1 転圧層数 K=1 3-13-9		

振動ローラ運転費
搭乗式コンバインド型 3～4 t

SP879

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0045号表

頁 0 - 0081

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	15	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
振動ローラ〔搭乗・コンバインド式〕 排ガス3次 質量3～4 t	4.00	h			MC540 運転
振動ローラ〔搭乗・コンバインド式〕 排ガス3次 質量3～4 t	1.40	日			MC540 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=3 搭乗式コンバインド型 3～4 t			B=1 単-38		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（1 8 - 4 0） スランプ（ 8 cm）	15. 6	m3			S1401 施工内訳0-0010号表
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0. 10	t			T7022
土木一般世話役	1	人			R2500 1
特殊作業員	3	人			R0100 1
普通作業員	6	人			R0200 1
雑材料	18	%			#01
* 1 m ² 当り *		m ²			+00
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 人力舗設 C=1 鉄網なし G=1 3-13-14			B=1 舗装厚 D=3 水叩き	2 0 cm 港湾・漁港 18-8-40	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.076	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
目地材 瀝青質（エラストait等） 1 0 mm	1.220	m ²			T0041 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 30m2未満 D=1 II-2-⑮-2			B=2 瀝青質 t =10mm		

コンクリート舗装版切断
コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下
機械構成比： 労務構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0048号表

1 m 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深30cm級 ブレード径75cm			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレードφ75cm		M4736P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

コンクリート舗装版切断
コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下
機械構成比： 労務構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0048号表

1 m 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 7 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 3 0 インチ		T0092
コンクリートカッターブレード 5 6 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 2 2 インチ		T0090
コンクリートカッターブレード 3 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 4 インチ		T0093
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 コンクリート舗装版 E=1 全ての費用			C=2 15cmを超え30cm以下 F=1 IV-3-③-1		

Co構造物取り壊し工
(機械施工) (海上施工)

VP0701

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン付台船運転費 鋼D 4 5 ～ 5 0 t 吊 運転時間 6 h	0.18	日			SP832 1 施工内訳0-0002号表
バックホウ浚渫船 運転費 鋼D 2 . 0 m 3	0.18	日			SP820 1 施工内訳0-0050号表
諸雑費	5	%			#01
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 (免税用)	476	L			T0003
船団長	1.43	人			R3900
高級船員	1.43	人			R2600
普通船員	5.68	人			R2700
バックホウ浚渫船 D 2.0m3	8.00	h			M8044 運転
バックホウ浚渫船 D 2.0m3	1.65	日			M8044 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 鋼D 2.0m3 D=1 単-12			B=1 ランク 1		

コンクリート舗装版破碎

SQZ184

施工内訳表

施工内訳0-0051号表

1

m²

当り

舗装版厚15cmを超え35cm以下，障害等無し

振動騒音対策不要

積込作業有り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m3		T0478
油圧ブレーカ バケット容量0.4m3級 アタッチメントのみ			大型ブレーカ (油圧ブレーカー) バケット容量0.4m3級 アタッチメントのみ		T0464
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 C=1 F=1 H=1 コンクリート舗装版 不要 有り IV-3-②-2			B=1 D=3 G=1 無し 15cmを超え35cm以下 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 E=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 無し 全ての費用			B=1 D=34 F=1 機械積込 5.7km超8.0km以下 Ⅱ-2-25-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 舗装版破碎 C=1 無し E=1 全ての費用			B=2 機械積込 (対策不要, t=15cm超) 又は (要対策) D=33 6.0km超7.5km以下 F=1 II-2-25-1		

防舷材撤去工
H=250mm未満

S8726

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0054号表

頁 0 - 0096

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防舷材撤去 H=250mm未満 クレーン抜き	8.00	基			T9293
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16.0t吊	1.00	日			SP855 施工内訳0-0007号表
1基当り		基			+00
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 H=250mm未満 C=1 3-15-18			B=2 R.T.C (油圧) 16t吊		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2 . 9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t		M1205P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t C=14 14.0km超17.0km以下			B=1 無し D=1 I-2-③-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止撤去（合成樹脂製，角形鋼管製）	100.00	m			T9297
1 m当り		m			+00
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 合成樹脂製，角型鋼管製			B=1 3-15-19		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 C=1 E=1 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 無し 全ての費用			B=1 D=34 F=1 機械積込 5.7km超8.0km以下 Ⅱ-2-25-1		

係船柱撤去工
1 0 0 K N未満

S8728

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0058号表

頁 0 - 0102

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
係船柱撤去 けん引力1 0 0 k N未満	5.00	基			T9286
1 基当り		基			+00
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 1 0 0 K N未満			B=1 3-15-17		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB441
自由勾配側溝（縦断用） B:300×H:700×L:2000	4.98	個			T1454
再生砕石（RC-30）	0.64	m ³			T9105
基礎コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.29	m ³			S1401 施工内訳0-0060号表
底部コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.32	m ³			S1401 施工内訳0-0061号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦断用 E=2 再生砕石 RC-30 H=0.27 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）			B=6 G=0.53 I=0.3	300×700 基礎砕石 数量（m ³ ／10m） 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m）	
J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			K=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18 - 8 - 40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（ 8 cm）			B=2 強度（18 - 40） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18 - 8 - 40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（ 8 cm）			B=2 強度（18 - 40） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB441
自由勾配側溝（縦断用） B:300×H:600×L:2000	4.98	個			T1453
再生砕石（RC-30）	0.64	m ³			T9105
基礎コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.29	m ³			S1401 施工内訳0-0060号表
底部コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.32	m ³			S1401 施工内訳0-0061号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦断用 E=2 再生砕石 RC-30 H=0.27 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）			B=5 300×600 G=0.53 基礎砕石 数量（m ³ ／10m） I=0.3 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m）		
J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			K=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB441
自由勾配側溝（縦断用） B:300×H:500×L:2000	4.98	個			T1452
再生砕石（RC-30）	0.61	m ³			T9105
基礎コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.28	m ³			S1401 施工内訳0-0060号表
底部コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.32	m ³			S1401 施工内訳0-0061号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦断用 E=2 再生砕石 RC-30 H=0.26 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）			B=4 G=0.51 I=0.3	300×500 基礎砕石 数量（m ³ ／10m） 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m）	
J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			K=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間の制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB441
自由勾配側溝（縦断用） B:300×H:400×L:2000	4.98	個			T1451
再生砕石（RC-30）	0.61	m ³			T9105
基礎コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.28	m ³			S1401 施工内訳0-0060号表
底部コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.32	m ³			S1401 施工内訳0-0061号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦断用 E=2 再生砕石 RC-30 H=0.26 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）			B=3 G=0.51 I=0.3	300×400 基礎砕石 数量（m ³ ／10m） 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m）	
J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			K=1 無し		

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
4 0 kg／枚以下

S7015
B条件：F0602（蓋版単価）

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0065号表

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB471
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 設置（新材） C=1 4 0 kg／枚以下 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-㊟-1			B= 蓋版単価（円／枚） D=1 一般的な作業 F=1 無し		

えい航費
クレーン付台船 45～50t吊

SP551
引船:基地→(えい航)→現場

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0066号表

頁 0 - 0110

回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	205	L			T0004 1 えい航用 引船 (雑品含む)
引船 高級船員	1.0	人			R2600
引船 普通船員	0.5	人			R2700
被曳船 船団長	0.5	人			R3900
被曳船 普通船員	2.5	人			R2700
引船 [鋼製] D 600PS型 (50GT)	3.0	時間			M8260 運転
引船 [鋼製] D 600PS型 (50GT)	0.5	日			M8260 供用
クレーン付台船 45～50t吊 500t積	0.5	日			M8594 供用
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=12 クレーン付台船 S=1 25(湊／片道)未満の場合 U=1 引船現場使用(基地港～現場)：往路 Y=1 5-1-18			N=2 クレーン付台船 45～50t吊 T=10 えい航片道距離 (湊) W=1 単価適用地区		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	205	L			T0004 1 えい航用 引船（雑品含む）
引船 高級船員	1.0	人			R2600
引船 普通船員	0.5	人			R2700
被曳船 船団長	0.5	人			R3900
被曳船 普通船員	2.5	人			R2700
引船〔鋼製〕 D 600PS型（50GT）	3.0	時間			M8260 運転
引船〔鋼製〕 D 600PS型（50GT）	0.5	日			M8260 供用
クレーン付台船 45～50t吊 500t積	0.5	日			M8594 供用
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=12 クレーン付台船 S=1 25(湊／片道)未満の場合 U=3 引船現場使用(現場～基地港)：復路 Y=1 5-1-18			N=2 クレーン付台船 45～50t吊 T=10 えい航片道距離（湊） W=1 単価適用地区		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊本工事費＊ ＊					
岸壁	レベル 1	式			
上部工	レベル 2	式			
付属工	レベル 2	式			
裏込・裏埋工	レベル 2	式			
舗装工	レベル 2	式			
構造物撤去工	レベル 2	式			
排水構造物工	レベル 2	式			
＊ ＊直接工事費＊ ＊					
運搬費		式			
作業船等えい航費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
＊ ＊共通仮設費計＊ ＊					
＊ ＊純工事費＊ ＊					
現場管理費					
＊ ＊現場管理費計＊ ＊					
＊ ＊工事原価＊ ＊					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0114

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
FT8982	鉄筋工（上部工製作） 労務単価×1.06(時間制約)×1.02(週休2日)	t	94,064					
FT8975	コンクリート打設工（上部工）陸上 ポンプ車（コンクリート運搬含む） 労務単価×1.06(時間制約)×1.02(週休2日)	m 3	5,081					
F0001	F130TA 防錆被覆ストランド	m	11,600					
F0002	スライドパイプ ポリエチレン製 F130TA用	m	1,060					
F0003	マンション SCM435 F130TA用	組	73,200					
F0004	ナット S45C F130TA用	個	3,700					
F0005	ストッパーシース ポリエチレン製 F130TA用	個	2,100					
F0006	定着体 F130TA	本	171,000					
F0007	ちょうちんスペーサー F130TA用	個	1,040					
F0008	ネジ式スペーサー SS400溶融亜鉛メッキ F130TA用	個	6,200					
F0009	アンカープレート SS400溶融亜鉛メッキ PL-320×320×38 φ78	枚	23,800					
F0010	アンカーキャップ アルミニウム製 F130TA用	個	19,200					

登録単価一覧表

頁0-0115

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0011	防錆油 F130TA・F100TA共通	kg	6,400					
F0012	F100TA 防錆被覆ストランド	m	8,860					
F0013	スライドパイプ ポリエチレン製 F100TA用	m	920					
F0014	マンション SCM435 F100TA用	組	67,200					
F0015	ナット S45C F100TA用	個	3,200					
F0016	ストッパーシース ポリエチレン製 F100TA用	個	2,090					
F0017	定着体 F100TA用	本	113,000					
F0018	ちょうちんスペーサー F100TA用	個	1,040					
F0019	ネジ式スペーサー SS400溶融亜鉛メッキ F100TA用	個	5,300					
F0020	アンカープレート SS400溶融亜鉛メッキ PL-280×280×36 φ71	枚	17,600					
F0021	アンカーキャップ アルミニウム製 F100TA用	個	19,200					
F0022	グラウトパイプ φ21.5 F130TA・F100TA共通	m	150					

登録単価一覧表

頁0-0116

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0023	パッカーパイプ φ21.5 F130TA・F100TA共通	m	150					
F0024	エア抜きパイプ φ17.0 F130TA・F100TA共通	m	100					
F0025	布パッカー F130TA・F100TA共通	m	4,000					
F0026	硬質塩ビパイプ 薄肉管 VU-150	m	1,870					
F0101	ケミカルインサート SME-M16N	組	5,490					
F0102	摩擦接合用高力ボルト六角 F10T M16-長45mm	組	93					
F0103	ケミカルインサート ME-M20N	組	3,810					
F0104	摩擦接合用高力ボルト六角 F10T M20-長50mm	組	157					
F0105	覆工板賃料 鋼製（補強型）90日以内	m ² ・月	1,030					
F0106	覆工板（整備費） 鋼製（補強型）	m ²	1,020					
F0110	仮設足場材料費（支給品）	式	0					
F0201	防舷材（材料費） V型 H200, L2000 埋込金具8本込	基	510,400					

登録単価一覧表

頁0-0117

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0202	P C車止め（製品単価） 150×185	m	24,400					
F0203	縁金物（製品単価） 100×100 アルミ製	m	14,000					
F0204	係船環 MS-25φ200 d25mm	個	50,400					
F0401	建設発生土受入料金	m ³	950					
F0602	自由勾配側溝 集水蓋 300用	枚	12,500					
F0701	産業廃棄物受入料（C o 殻・無筋）	m ³	2,300					
F0702	産業廃棄物受入料（廃プラ）	t	60,000					
F0703	産業廃棄物受入料（C o 殻・有筋）	m ³	3,300					
F0901	汚濁防止フェンス（基本料） 単独ポットφ300高3×長20（m） カーテン生地引張強さ 1000N/3cm未満	枚	125,000					
F0902	汚濁防止フェンス（1日当り加算額） 単独ポットφ300高3×長20（m） カーテン生地引張強さ 1000N/3cm未満	枚・日	1,960					
FR2500	土木一般世話役 労務単価×1.06（時間制約）×1.02（週休2日）	人	39,031					
FR0100	特殊作業員 労務単価×1.06（時間制約）×1.02（週休2日）	人	34,598					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
FR0200	普通作業員 労務単価×1.06(時間制約)×1.02(週休2日)	人	23,678					
F0603	係船柱(直柱) 小型船舶用 5t型	基	81,900					