

設計基本情報

設計書総括情報	
事務所名	北薩・建設部
設計書名	実施設計書
事業名	道路建設課主管 公共 一般国道・道路改築
積算総括情報	
諸経費体系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	27 北薩②
単価適用日	0 令和 7年 5月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	40 %
工種	04 道路改良
施工地域	06 一般影響有り(2)その他
現場環境改善費	02 計上有り(市街地以外)
消費税税率	04 消費税税率：10%
契約保証	01 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	01 補正無
週休2日補正	03 4週8休(通期)(一般土木)
I C T 3次元管理	01 なし

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
道路改良 レベル1		式			Y2E000000
カルバート工 レベル2		式			Y2E0V0000
プレキャストカルバート工 レベル3		式			Y2E0V0Q00
プレキャストボックス		式			Y2E0V0Q01
大型プレキャストボックスカルバート 歩掛区分：⑩ 製品長：1.0 m/個 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	1	式			S3060 0 A=9, B=16, C=1, D=7, E=, F=2, G=235, H=, I=1 施工内訳0-0001号表
ボックスカルバート材料費 ボックスカルバート本体を除く					V0001 0
BOXカルバート9m分 定規材工	1	式			施工内訳0-0007号表 V1004 0
見積り 基礎コンクリート	19	m			施工内訳0-0011号表 Y2E0V0L06
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面修正 74	74	m ²			SQZ014 0 A=1 施工内訳0-0012号表
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 打設量 10~100m ³ /日, 一般養生 圧送管追加距離 無し 18	18	m ³			SQ102 0 A=1, B=2, C=1, D=3, E=2, G=1, H=2, I=1, L=1 施工内訳0-0013号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物 7	7	m ²			SQZ104 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0014号表
直接工事費					
現場環境改善費		式			Z0010
共通仮設費(率分)		式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		式			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費計										
工事原価										
一般管理費										
契約保証費										
一般管理費等計										
工事価格										
消費税相当額										
請負工事費										
工事価格計										

施工内訳表

大型プレキャストボックスカルバート

S3060

施工内訳0-0001号表

歩掛区分：⑩ 製品長：1.0 m/個

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200 t 吊

式 当り

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
♪大型プレキャストボックスカルバート 4分割 5.75<B≤6.5, 5.0<H≤6.0 製品長 1.0 m/個	9.00	m			S3061 施工内訳0-0002号表
♪大型プレキャストボックスカルバート据付 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200 t 吊 歩掛区分：⑩ 製品長：1.0 m/個	9.00	m			S3062 施工内訳0-0004号表
♪大型プレキャストボックスカルバート材料費 PC鋼棒, 目地材, グラウト材, 切欠部無収縮モルタル材を含む	9.00	m			S3063 施工内訳0-0005号表
♪止水シート シート及びプライマー等を含む	235.00	m			S3064 施工内訳0-0006号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=9 大型ボックスカルバート延長 (m) C=1 1.0 m/個 E= 大型プレキャストボックスカルバート材料費 (円/個)			B=16 4分割 D=7 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 F=2 有り		5.75<B≤6.5, 5.0<H≤6.0 200 t 吊
G=235 止水シート設計延べ延長 I=1 II-2-24-18			H= 止水シート材料費 (円/m)		

施 工 内 訳 表

♪大型プレキャストボックスカルバート
4分割 5.75<B≤6.5, 5.0<H≤6.0

S3061

製品長 1.0 m/個

施工内訳0-0002号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	5.60	人			R2500 1
とび工	5.30	人			R0600 1
特殊作業員	7.50	人			R0100 1
普通作業員	12.80	人			R0200 1
高所作業車運転費（賃料）	11.20	日			SA057 1 施工内訳0-0003号表
諸雑費	27.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=16 C=1 4分割 5.75<B≤6.5, 5.0<H≤6.0 II-2-24-18			B=1	1.0 m/個	

施工内訳表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車賃料 クローラ式ブーム型, 作業床高6.8m	1.37	供用日			T0396
軽油	23.00	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=0 特殊運転手（人） C=1.37 機械賃料（供用日数）			B=23	燃料消費量（L）	

施工内訳表

施工内訳0-0004号表

♪大型プレキャストボックスカルバート据付

S3062

トラックレン 油圧伸縮ジブ型 200 t吊 歩掛区分:⑩ 製品長:1.0 m/個

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラックレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 200 t吊	5.56	日			T0186
諸雑費	1	式			#10
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=16 4分割 5.75<B≤6.5, 5.0<H≤6.0 C=7 トラックレン 油圧伸縮ジブ型 200 t吊			B=1 1.0 m/個 D=1 II-2-24-18		

施工内訳表

♪大型プレキャストボックスカルバート材料費

S3063

施工内訳0-0005号表

PC鋼棒, 目地材, グラウト材, 切欠部無収縮モルタル材を含む

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
大型プレキャストボックスカルバート材料費	10.00	個			
諸雑費	1	式			#10
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 1.0 m/個 C=1 II-2-24-18			B=	大型プレキャストボックスカルバート材料費 (円/個)	

♪止水シート
シート及びプライマー等を含む

S3064

施工内訳表

施工内訳0-0006号表

頁 0 - 0012

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			R2500 1
特殊作業員	0.20	人			R0100 1
普通作業員	0.40	人			R0200 1
高所作業車運転費（賃料）	0.20	日			SA057 1 施工内訳0-0003号表
止水シート材料費	10.20	m			
諸雑費	5.00	%			#01
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A= 止水シート材料費（円/m）			B=1	II-2-24-19	

ボックスカルバート材料費
ボックスカルバート本体を除く

V0001

施工内訳表

施工内訳0-0007号表

頁 0 - 0013

式 当り

BOXカルバート9m分

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
緊張用材料費	1	式			V1001 施工内訳0-0008号表
機械継手グラウト注入材料費	1	式			V1002 施工内訳0-0009号表
弾性シーリング目地材料費	1	式			V1003 施工内訳0-0010号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

施工内訳表

式 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
PC鋼棒 φ23 B種1号	35	m			F1003 【建設物価・積算資料5月号】
ナット φ23用	72	個			F1004 【積算資料5月号】
アンカープレート φ23用 120×120×25	72	枚			F1005 【積算資料5月号】
*** 単位当り計 ***	1	式			

施工内訳表

式 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SSモルタル グラウト材	115	袋			F1006 見積り
グラウトバルブ付注入ノズル	36	個			F1007 見積り
ストッパー付きゴム栓	828	個			F1008 見積り
*** 単位当り計 ***	1	式			

施工内訳表

見積り

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
定規材 H形鋼 100×100	10	m			F1015 1 【建設物価・積算資料5月号】
土木一般世話役	0.2	人			R2500 1
特殊作業員	0.4	人			R0100 1
普通作業員	0.8	人			R0200 1
諸雑費	5	%			#01
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

基面整正

SQZ014

施工内訳表

施工内訳0-0012号表

頁 0 - 0018

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-1-③-7					

施工内訳表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102

施工内訳0-0013号表

打設量 10~100m3/日, 一般養生

圧送管追加距離 無し

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
運転手(特殊)	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 18-8-40(普通)	1.071	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.071	m3			T0900 1
軽油	1.550	L			T0002 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=2 高炉			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0014号表

頁 0 - 0021

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0014号表

頁 0 - 0022

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m² 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
** 本工事費 **					
道路改良	レベル 1	式			
カーポート工	レベル 2	式			
** 直接工事費 **					
現場環境改善費		式			
共通仮設費 (率分)					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
** 現場管理費計 **					
** 工事原価 **					
一般管理費					
契約保証費					
** 一般管理費等計 **					
** 工事価格 **					
消費税相当額					
** 請負工事費 **					
工事価格計					

本工事費内訳表

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1002	組立式(4分割)ボックスカルバート W5800×H5900×L1000	m	4,560,000					
F1003	PC鋼棒 φ23 B種1号	m	1,780					
F1004	ナット φ23用	個	399					
F1005	アンカープレート φ23用 120×120×25	枚	2,150					
F1006	SSモルタル グラウト材	袋	4,500					
F1007	グラウトバルブ付注入ノズル	個	480					
F1008	ストッパー付きゴム栓	個	240					
F1009	土木シーリング目地材	m	578					
F1010	シールプライマー	m	29					
F1011	シート防水材 カスタムPW W=0.25 プライマー、保護材含む	m	1,790					
F1015	定規材 H形鋼 100×100	m	1,990					