



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

農村地域防災減災事業（農村災害）

農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区

# 金抜き設計書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |

| 名 称（規 格）                 | 数 量       | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|--------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）            |           |                |     |     |                 |
| ・ため池工                    |           |                |     |     |                 |
| ・ ・管理用道路                 | 1.000     | 式              |     |     |                 |
| 000001 床堀                | 82.000    | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 000002 搬入土               | 675.000   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 000003 盛土<1.0m           | 5.000     | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 000004 盛土(2.5m≧1.0m)     | 3.000     | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 000005 盛土4.0m≧2.5m       | 49.000    | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 000006 盛土≧4.0m           | 623.000   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 000007 切土法面仕上げ           | 35.000    | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 000008 盛土法面仕上げ           | 110.000   | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 000009 法面保護              | 145.000   | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 000010 コンクリート舗装          | 197.000   | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 合 計                      |           |                |     |     |                 |
| ・ ・洪水吐工                  |           |                |     |     |                 |
| 000011 床堀                | 382.000   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 000012 基面整正              | 168.000   | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 000013 埋戻<1.0m           | 11.000    | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 000014 埋戻(2.5m≧1.0m)     | 190.000   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 000015 盛土法面仕上げ           | 23.000    | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 法面保護              | 23.000    | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 000017 掘削土仮置き            | 151.000   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 000018 Aブロック<br>接近水路     | 1.000     | 式              |     |     | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 000019 Bブロック<br>移行部      | 1.000     | 式              |     |     | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 000020 Cブロック<br>放水路      | 1.000     | 式              |     |     | 歩A・単A<br>B単 20号 |
| 000021 Dブロック<br>減勢工・摺付工  | 1.000     | 式              |     |     | 歩A・単A<br>B単 21号 |
| 合 計                      |           |                |     |     |                 |
| ・ ・底樋工                   |           |                |     |     |                 |
| 000022 床堀                | 1,356.000 | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 22号 |
| 000023 基面整正              | 75.000    | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>B単 23号 |
| 000024 埋戻<1.0            | 259.000   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 24号 |
| 000025 埋戻し≧1.0m          | 859.000   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 25号 |
| 000026 掘削土仮置き            | 87.000    | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 26号 |
| 000027 底樋工               | 1.000     | 式              |     |     | 歩A・単A<br>B単 27号 |
| 000028 吐口工               | 1.000     | 式              |     |     | 歩A・単A<br>B単 28号 |
| 000029 第1号横断工            | 1.000     | 式              |     |     | 歩A・単A<br>B単 29号 |
| 000030 U-300型水路 布設替      | 10.000    | m              |     |     | 歩A・単A<br>B単 30号 |
| 000031 用水吐口工             | 1.000     | 式              |     |     | 歩A・単A<br>B単 31号 |
| 000032 用水路工φ300          | 30.000    | m              |     |     | 歩A・単A<br>B単 32号 |
| 000033 ヒューム管φ800 90°固定基礎 | 3.400     | m              |     |     | 歩A・単A<br>B単 33号 |
| 合 計                      |           |                |     |     |                 |

[illegible]

[illegible]

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|-------------|
|        | *** B単－ 1号 ***                              |       |                |     |                      |             |
| 000001 | 床掘                                          |       | m3             |     | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                    | 1.000 | m3             |     |                      | S単 31号      |
|        | 合 計                                         |       |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                         |       |                |     |                      |             |
|        |                                             |       |                |     |                      |             |
|        | *** B単－ 2号 ***                              |       |                |     |                      |             |
| 000002 | 搬入土                                         |       | m3             |     | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| JQA021 | 路盤材（現場渡し）<br>シラス CBR20以上                    | 1.000 | m3             |     |                      |             |
|        | 合 計                                         |       |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                         |       |                |     |                      |             |
|        |                                             |       |                |     |                      |             |
|        | *** B単－ 3号 ***                              |       |                |     |                      |             |
| 000003 | 盛土<1.0m                                     |       | m3             |     | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込（ルーズ）<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満              | 1.100 | m3             |     |                      | S単 29号      |
| S01041 | 人力士工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)     | 1.000 | m3             |     |                      | S単 1号       |
|        | 合 計                                         |       |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                         |       |                |     |                      |             |
|        |                                             |       |                |     |                      |             |
|        | *** B単－ 4号 ***                              |       |                |     |                      |             |
| 000004 | 盛土(2.5m≧1.0m)                               |       | m3             |     | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込（ルーズ）<br>土砂,土量50,000m3未満               | 1.100 | m3             |     |                      | S単 30号      |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり   | 1.000 | m3             |     |                      | S単 5号       |
|        | 合 計                                         |       |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                         |       |                |     |                      |             |
|        |                                             |       |                |     |                      |             |
|        | *** B単－ 5号 ***                              |       |                |     |                      |             |
| 000005 | 盛土4.0m≧2.5m                                 |       | m3             |     | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込（ルーズ）<br>土砂,土量50,000m3未満               | 1.100 | m3             |     |                      | S単 30号      |
| SA0141 | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, あり    | 1.000 | m3             |     |                      | S単 35号      |
|        | 合 計                                         |       |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                         |       |                |     |                      |             |
|        |                                             |       |                |     |                      |             |
|        | *** B単－ 6号 ***                              |       |                |     |                      |             |
| 000006 | 盛土≧4.0m                                     |       | m3             |     | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込（ルーズ）<br>土砂,土量50,000m3未満               | 1.100 | m3             |     |                      | S単 30号      |
| SA0141 | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり   | 1.000 | m3             |     |                      | S単 36号      |
|        | 合 計                                         |       |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                         |       |                |     |                      |             |
|        |                                             |       |                |     |                      |             |
|        | *** B単－ 7号 ***                              |       |                |     |                      |             |
| 000007 | 切土法面仕上げ                                     |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>切土部, -, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 38号      |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|-------------|
|        | 合 計                                                         |       |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |     |                      |             |
|        |                                                             |       |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 8号 ***                                              |       |                |     |                      |             |
| 000008 | 盛土法面仕上げ                                                     |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,㄁質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                      | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 39号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |     |                      |             |
|        |                                                             |       |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 9号 ***                                              |       |                |     |                      |             |
| 000009 | 法面保護                                                        |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02081 | 芝付工<br>全面張,人工芝(幅 50cm程度)                                    | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 6号       |
|        | 合 計                                                         |       |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |     |                      |             |
|        |                                                             |       |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 10号 ***                                             |       |                |     |                      |             |
| 000010 | コンクリート舗装                                                    |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S08031 | コンクリート舗装工(人力)<br>圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B), 12cm | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 25号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |     |                      |             |
|        |                                                             |       |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 11号 ***                                             |       |                |     |                      |             |
| 000011 | 床堀                                                          |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                    | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 31号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |     |                      |             |
|        |                                                             |       |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 12号 ***                                             |       |                |     |                      |             |
| 000012 | 基面整正                                                        |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正                                             | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 37号      |
|        | 合 計                                                         |       |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |     |                      |             |
|        |                                                             |       |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 13号 ***                                             |       |                |     |                      |             |
| 000013 | 埋戻<1.0m                                                     |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                              | 1.100 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 29号      |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)                     | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 1号       |
|        | 合 計                                                         |       |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                         |       |                |     |                      |             |
|        |                                                             |       |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 14号 ***                                             |       |                |     |                      |             |
| 000014 | 埋戻(2.5m≧1.0m)                                               |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                  | 1.100 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 30号      |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                    | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------------------|-------------|
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                                    | 1.000  | m3             |     |                      | S単 5号       |
|        | 合 計                                                                          |        |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                                          |        |                |     |                      |             |
|        |                                                                              |        |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 15号 ***                                                              |        |                |     |                      |             |
| 000015 | 盛土法面仕上げ                                                                      |        | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,1t質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                                      | 1.000  | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 39号      |
|        | 合 計                                                                          |        |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                                          |        |                |     |                      |             |
|        |                                                                              |        |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 16号 ***                                                              |        |                |     |                      |             |
| 000016 | 法面保護                                                                         |        | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02081 | 芝付工<br>全面張,人工芝(幅 50cm程度)                                                     | 1.000  | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 6号       |
|        | 合 計                                                                          |        |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                                          |        |                |     |                      |             |
|        |                                                                              |        |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 17号 ***                                                              |        |                |     |                      |             |
| 000017 | 掘削土仮置き                                                                       |        | m3             |     | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                                | 1.000  | m3             |     |                      | S単 30号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下                | 1.000  | m3             |     |                      | S単 33号      |
|        | 合 計                                                                          |        |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                                          |        |                |     |                      |             |
|        |                                                                              |        |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 18号 ***                                                              |        |                |     |                      |             |
| 000018 | Aブロック<br>接近水路                                                                |        | 式              |     | 1.000 式              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                       | 0.740  | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 50号      |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,コンクリート各種                       | 2.570  | m3             |     |                      | S単 43号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                       | 56.750 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 51号      |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満            | 0.333  | ton            |     |                      | S単 19号      |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満            | 0.900  | ton            |     |                      | S単 20号      |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,~,~,コンクリート各種 | 30.270 | m3             |     |                      | S単 44号      |
| SA0332 | SP 止水板<br>計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm                                             | 11.870 | m              |     |                      | S単 54号      |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                      | 5.360  | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 53号      |
| SQ3054 | ダウエルバー設置<br>D16                                                              | 39.000 | 本              |     |                      | S単 56号      |
| S03020 | コンクリートはつり(人力)<br>壁, t≤3cm                                                    | 20.920 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 18号      |
|        | 合 計                                                                          |        |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                                          |        |                |     |                      |             |
|        |                                                                              |        |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 19号 ***                                                              |        |                |     |                      |             |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                        | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額     | 備 考    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|---------|--------|
| 000019 | Bブロック                                                                            |         |                |     |         | 歩A     |
|        | 移行部                                                                              |         | 式              |     | 1.000 式 | 当たり算出  |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                           | 2.110   | m <sup>2</sup> |     |         | S単 50号 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,コンクリート各種                           | 3.990   | m <sup>3</sup> |     |         | S単 43号 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                           | 106.300 | m <sup>2</sup> |     |         | S単 51号 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未満                     | 1.642   | ton            |     |         | S単 21号 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未満                     | 0.162   | ton            |     |         | S単 19号 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未満                     | 1.192   | ton            |     |         | S単 20号 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,~,~,コンクリート各種 | 56.040  | m <sup>3</sup> |     |         | S単 44号 |
|        | 合 計                                                                              |         |                |     |         |        |
|        | 単 価                                                                              |         |                |     |         |        |
|        | *** B単ー 20号 ***                                                                  |         |                |     |         |        |
| 000020 | Cブロック                                                                            |         |                |     |         | 歩A     |
|        | 放水路                                                                              |         | 式              |     | 1.000 式 | 当たり算出  |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                           | 2.830   | m <sup>2</sup> |     |         | S単 50号 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,コンクリート各種                           | 5.060   | m <sup>3</sup> |     |         | S単 43号 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                           | 105.450 | m <sup>2</sup> |     |         | S単 51号 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未満                     | 0.336   | ton            |     |         | S単 21号 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未満                     | 0.430   | ton            |     |         | S単 19号 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未満                     | 1.468   | ton            |     |         | S単 20号 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,~,~,コンクリート各種 | 37.920  | m <sup>3</sup> |     |         | S単 44号 |
| SA0332 | SP 止水板<br>計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm                                                 | 6.940   | m              |     |         | S単 54号 |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板（ゴム発泡体）t=10mm                                           | 3.180   | m <sup>2</sup> |     |         | S単 53号 |
| SQ3054 | ダウエルバー設置<br>D16                                                                  | 23.000  | 本              |     |         | S単 56号 |
|        | 合 計                                                                              |         |                |     |         |        |
|        | 単 価                                                                              |         |                |     |         |        |
|        | *** B単ー 21号 ***                                                                  |         |                |     |         |        |
| 000021 | Dブロック                                                                            |         |                |     |         | 歩A     |
|        | 減勢工・摺付工                                                                          |         | 式              |     | 1.000 式 | 当たり算出  |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                           | 2.730   | m <sup>2</sup> |     |         | S単 50号 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,コンクリート各種                           | 4.020   | m <sup>3</sup> |     |         | S単 43号 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                           | 131.430 | m <sup>2</sup> |     |         | S単 51号 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未満                     | 1.189   | ton            |     |         | S単 21号 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未満                     | 1.303   | ton            |     |         | S単 20号 |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額      | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------|-------------|
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,~,~,コンクリート各種 | 39.960 | m3  |     |          | S単 44号      |
| SA0332 | SP 止水板<br>計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm                                                 | 10.430 | m   |     |          | S単 54号      |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                          | 4.370  | m2  |     |          | S単 53号      |
| SQ3054 | ダウエルバー設置<br>D16                                                                  | 33.000 | 本   |     |          | S単 56号      |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                                     | 1.770  | m   |     |          | S単 22号      |
|        | 合 計                                                                              |        |     |     |          |             |
|        | 単 価                                                                              |        |     |     |          |             |
|        | *** B単ー 22号 ***                                                                  |        |     |     |          |             |
| 000022 | 床堀                                                                               |        | m3  |     | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                                         | 1.000  | m3  |     |          | S単 31号      |
|        | 合 計                                                                              |        |     |     |          |             |
|        | 単 価                                                                              |        |     |     |          |             |
|        | *** B単ー 23号 ***                                                                  |        |     |     |          |             |
| 000023 | 基面整正                                                                             |        | m2  |     | 1.000 m2 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正                                                                  | 1.000  | m2  |     |          | S単 37号      |
|        | 合 計                                                                              |        |     |     |          |             |
|        | 単 価                                                                              |        |     |     |          |             |
|        | *** B単ー 24号 ***                                                                  |        |     |     |          |             |
| 000024 | 埋戻し<1.0                                                                          |        | m3  |     | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                                   | 1.100  | m3  |     |          | S単 29号      |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)                                          | 1.000  | m3  |     |          | S単 2号       |
|        | 合 計                                                                              |        |     |     |          |             |
|        | 単 価                                                                              |        |     |     |          |             |
|        | *** B単ー 25号 ***                                                                  |        |     |     |          |             |
| 000025 | 埋戻し≥1.0m                                                                         |        | m3  |     | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                                   | 1.100  | m3  |     |          | S単 29号      |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり                                        | 1.000  | m3  |     |          | S単 5号       |
|        | 合 計                                                                              |        |     |     |          |             |
|        | 単 価                                                                              |        |     |     |          |             |
|        | *** B単ー 26号 ***                                                                  |        |     |     |          |             |
| 000026 | 掘削土仮置き                                                                           |        | m3  |     | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                                    | 1.000  | m3  |     |          | S単 30号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以<br>下               | 1.000  | m3  |     |          | S単 33号      |
|        | 合 計                                                                              |        |     |     |          |             |
|        | 単 価                                                                              |        |     |     |          |             |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                    | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額     | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|---------|-------------|
|        | *** B単ー 27号 ***                                                              |        |                |     |         |             |
| 000027 | 底樋工                                                                          |        | 式              |     | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）<br>据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管1種                    | 28.200 | m              |     |         | S単 55号      |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未滴                 | 1.242  | ton            |     |         | S単 20号      |
| T00001 | 底樋管基礎                                                                        | 27.400 | m              |     |         | T単 1号       |
| T00002 | 継目工                                                                          | 2.000  | 箇所             |     |         | T単 2号       |
| T00003 | 止水壁工                                                                         | 1.000  | 箇所             |     |         | T単 3号       |
|        | 合 計                                                                          |        |                |     |         |             |
|        | 単 価                                                                          |        |                |     |         |             |
|        | *** B単ー 28号 ***                                                              |        |                |     |         |             |
| 000028 | 吐口工                                                                          |        | 式              |     | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                       | 0.840  | m <sup>2</sup> |     |         | S単 50号      |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種                       | 0.440  | m <sup>3</sup> |     |         | S単 43号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                       | 25.830 | m <sup>2</sup> |     |         | S単 51号      |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未滴                 | 0.159  | ton            |     |         | S単 20号      |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種                       | 3.150  | m <sup>3</sup> |     |         | S単 46号      |
| S02116 | 縞鋼板<br>厚3.2,,                                                                | 0.069  | ton            |     |         | S単 12号      |
| S02116 | マンホール用足掛金物<br>樹脂加工品 径19 幅300 長250,,                                          | 6.000  | 個              |     |         | S単 13号      |
|        | 合 計                                                                          |        |                |     |         |             |
|        | 単 価                                                                          |        |                |     |         |             |
|        | *** B単ー 29号 ***                                                              |        |                |     |         |             |
| 000029 | 第1号横断工                                                                       |        | 式              |     | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm                   | 1.000  | m <sup>2</sup> |     |         | S単 41号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                          | 4.100  | m <sup>2</sup> |     |         | S単 52号      |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種                          | 0.400  | m <sup>3</sup> |     |         | S単 47号      |
| P96002 | グレーチング 600×600 (T-2)                                                         | 1.000  | 組              |     |         |             |
| T00004 | R型暗渠300型                                                                     | 11.200 | m              |     |         | T単 4号       |
|        | 合 計                                                                          |        |                |     |         |             |
|        | 単 価                                                                          |        |                |     |         |             |
|        | *** B単ー 30号 ***                                                              |        |                |     |         |             |
| 000030 | U-300型水路 布設替                                                                 |        | m              |     | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SQ5803 | 【排水構造物工】【独】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,300,1000kg/個以下,-,-,再利用<br>撤去を行なう   | 1.000  | m              |     |         | S単 58号      |
| SQ5803 | 【排水構造物工】【独】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,300,1000kg/個以下,-,-,再利用<br>撤去を行なわない | 1.000  | m              |     |         | S単 59号      |
|        | 合 計                                                                          |        |                |     |         |             |
|        | 単 価                                                                          |        |                |     |         |             |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------------------|-------------|
|        | *** B単ー 31号 ***                                             |        |                |     |                      |             |
| 000031 | 用水吐口工                                                       |        | 式              |     | 1.000 式              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm  | 1.000  | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 41号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                         | 6.500  | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 52号      |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種         | 0.530  | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 48号      |
| S02116 | 縞鋼板<br>厚3.2,.                                               | 0.018  | ton            |     |                      | S単 12号      |
|        | 合 計                                                         |        |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                         |        |                |     |                      |             |
|        |                                                             |        |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 32号 ***                                             |        |                |     |                      |             |
| 000032 | 用水路工φ300                                                    |        | m              |     | 10.000 m             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり                         | 9.040  | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 32号      |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正                                             | 7.400  | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 37号      |
| JQA021 | 路盤材（現場渡し）<br>シラス C B R 2 0 以上                               | 5.350  | m <sup>3</sup> |     |                      |             |
| SA0102 | SP 積込（ルーズ）<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                              | 1.530  | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 29号      |
| S01041 | 人力土工（盛土・埋戻）<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）                     | 1.160  | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 2号       |
| SA0102 | SP 積込（ルーズ）<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                              | 2.570  | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 29号      |
| S01041 | 人力土工（盛土・埋戻）<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ                           | 1.950  | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 3号       |
| SA0102 | SP 積込（ルーズ）<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                              | 1.250  | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 29号      |
| S01041 | 人力土工（盛土・埋戻）<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                      | 0.950  | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 4号       |
| SA0102 | SP 積込（ルーズ）<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                              | 2.230  | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 29号      |
| S01041 | 人力土工（盛土・埋戻）<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）                     | 2.010  | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 2号       |
| SA0102 | SP 積込（ルーズ）<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                              | 2.410  | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 29号      |
| S01041 | 人力土工（盛土・埋戻）<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）                     | 2.170  | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 2号       |
| S07022 | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VP, 300mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, あり            | 10.000 | m              |     |                      | S単 24号      |
|        | 合 計                                                         |        |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                         |        |                |     |                      |             |
|        |                                                             |        |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 33号 ***                                             |        |                |     |                      |             |
| 000033 | ヒュム管φ800 90° 固定基礎                                           |        | m              |     | 10.000 m             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり                         | 35.900 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 32号      |
| SA0102 | SP 積込（ルーズ）<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                              | 28.100 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 29号      |
| S01041 | 人力土工（盛土・埋戻）<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）                     | 25.300 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 2号       |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正                                             | 11.500 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 37号      |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm | 11.500 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 42号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                      | 6.800  | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 50号      |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種      | 2.590  | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 49号      |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）<br>据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管1種 | 10.000 | m              |     |                      | S単 55号      |
|        | 合 計                                                         |        |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                         |        |                |     |                      |             |
|        |                                                             |        |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 34号 ***                                             |        |                |     |                      |             |
| 000034 | 表土剥ぎ                                                        |        | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|-------------|
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                      | 1.000 | m3 |     |          | S単 31号      |
|        | 合 計                                                           |       |    |     |          |             |
|        | 単 価                                                           |       |    |     |          |             |
|        | *** B単ー 35号 ***                                               |       |    |     |          |             |
| 000035 | 上流側掘削                                                         |       | m3 |     | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                      | 1.000 | m3 |     |          | S単 31号      |
|        | 合 計                                                           |       |    |     |          |             |
|        | 単 価                                                           |       |    |     |          |             |
|        | *** B単ー 36号 ***                                               |       |    |     |          |             |
| 000036 | 下流側掘削                                                         |       | m3 |     | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                      | 1.000 | m3 |     |          | S単 31号      |
|        | 合 計                                                           |       |    |     |          |             |
|        | 単 価                                                           |       |    |     |          |             |
|        | *** B単ー 37号 ***                                               |       |    |     |          |             |
| 000037 | 流用土                                                           |       | m3 |     | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | 1.000 | m3 |     |          | S単 30号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,パツパツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.000 | m3 |     |          | S単 33号      |
|        | 合 計                                                           |       |    |     |          |             |
|        | 単 価                                                           |       |    |     |          |             |
|        | *** B単ー 38号 ***                                               |       |    |     |          |             |
| 000038 | 刃金土                                                           |       | m3 |     | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | 1.100 | m3 |     |          | S単 30号      |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                     | 1.000 | m3 |     |          | S単 5号       |
|        | 合 計                                                           |       |    |     |          |             |
|        | 単 価                                                           |       |    |     |          |             |
|        | *** B単ー 39号 ***                                               |       |    |     |          |             |
| 000039 | 抱土                                                            |       | m3 |     | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | 1.100 | m3 |     |          | S単 30号      |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                     | 1.000 | m3 |     |          | S単 5号       |
|        | 合 計                                                           |       |    |     |          |             |
|        | 単 価                                                           |       |    |     |          |             |
|        | *** B単ー 40号 ***                                               |       |    |     |          |             |
| 000040 | 鞘土                                                            |       | m3 |     | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | 1.100 | m3 |     |          | S単 30号      |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                     | 1.000 | m3 |     |          | S単 5号       |
|        | 合 計                                                           |       |    |     |          |             |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|----------------------|-------------|
|        | 単 価                                                           |         |                |     |                      |             |
|        |                                                               |         |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 41号 ***                                               |         |                |     |                      |             |
| 000041 | 盛土法面仕上げ                                                       |         | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,珪質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                        | 1.000   | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 39号      |
|        | 合 計                                                           |         |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                           |         |                |     |                      |             |
|        |                                                               |         |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 42号 ***                                               |         |                |     |                      |             |
| 000042 | 法面保護                                                          |         | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02081 | 芝付工<br>全面張,人工芝(幅 50cm程度)                                      | 1.000   | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 6号       |
|        | 合 計                                                           |         |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                           |         |                |     |                      |             |
|        |                                                               |         |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 43号 ***                                               |         |                |     |                      |             |
| 000043 | 床堀                                                            |         | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                                      | 1.000   | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 31号      |
|        | 合 計                                                           |         |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                           |         |                |     |                      |             |
|        |                                                               |         |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 44号 ***                                               |         |                |     |                      |             |
| 000044 | 仮置き                                                           |         | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.000   | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 33号      |
|        | 合 計                                                           |         |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                           |         |                |     |                      |             |
|        |                                                               |         |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 45号 ***                                               |         |                |     |                      |             |
| 000045 | 建設発生土処分                                                       |         | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | 1.000   | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 30号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 | 1.000   | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 34号      |
| S02123 | 建設発生土(処分場へ)<br>湧水環境開発(株)                                      | 1.000   | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 15号      |
|        | 合 計                                                           |         |                |     |                      |             |
|        | 単 価                                                           |         |                |     |                      |             |
|        |                                                               |         |                |     |                      |             |
|        | *** B単ー 46号 ***                                               |         |                |     |                      |             |
| 000046 | 斜樋工                                                           |         | 式              |     | 1.000 式              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                        | 5.300   | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 50号      |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種        | 6.700   | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 43号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                        | 115.400 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 51号      |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満      | 0.651   | ton            |     |                      | S単 19号      |
|        |                                                               |         |                |     |                      |             |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                            | 数 量    | 単位              | 単 価 | 金 額      | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----|----------|-------------|
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満                     | 1.805  | ton             |     |          | S単 20号      |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, コンクリート各種 | 58.500 | m3              |     |          | S単 44号      |
| SA0332 | SP 止水板<br>計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm                                                   | 4.300  | m               |     |          | S単 54号      |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2未満, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm                                           | 1.300  | m <sup>2</sup>  |     |          | S単 53号      |
| SQ3054 | ダウエルバー設置<br>D16                                                                      | 21.000 | 本               |     |          | S単 56号      |
| P05141 | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)<br>RR片受直管 径300 長5.0m                                            | 0.660  | 本               |     |          |             |
| P96003 | 塩ビ管用90° 支管 (SVR)<br>φ 300-200                                                        | 2.000  | 個               |     |          |             |
| P05041 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径200 長4.0m                                                       | 0.230  | 本               |     |          |             |
| S02116 | 塩ビ管用継手 45° ベンド φ 300                                                                 | 1.000  | 個               |     |          | S単 14号      |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP, 50mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所                                    | 8.000  | m               |     |          | S単 23号      |
| P05207 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>ソケット A形 径50                                                | 2.000  | 個               |     |          |             |
| P05289 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>90° ベンド B形 径50                                           | 2.000  | 個               |     |          |             |
| P96007 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径300                                               | 1.000  | 個               |     |          |             |
| P96012 | 防虫目皿 φ 50<br>SUS304                                                                  | 1.000  | 個               |     |          |             |
|        | 合 計                                                                                  |        |                 |     |          |             |
|        | 単 価                                                                                  |        |                 |     |          |             |
|        | *** B単ー 47号 ***                                                                      |        |                 |     |          |             |
| 000047 | 取壊工 (有筋)                                                                             |        | m3              |     | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない                                                    | 1.000  | m3              |     |          | S単 17号      |
| SA0221 | SP 設置搬<br>コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下                                    | 1.000  | m3              |     |          | S単 40号      |
| S02123 | コンクリート殻処分 (有筋)<br>(株) 橋産業                                                            | 1.000  | m3              |     |          | S単 16号      |
|        | 合 計                                                                                  |        |                 |     |          |             |
|        | 単 価                                                                                  |        |                 |     |          |             |
|        | *** B単ー 48号 ***                                                                      |        |                 |     |          |             |
| 000048 | 洪水吐・移行部                                                                              |        | 式               |     | 1.000 式  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031 | 足場工<br>なし, 手摺先行型枠組, あり                                                               | 56.000 | 掛m <sup>2</sup> |     |          | S単 26号      |
|        | 合 計                                                                                  |        |                 |     |          |             |
|        | 単 価                                                                                  |        |                 |     |          |             |
|        | *** B単ー 49号 ***                                                                      |        |                 |     |          |             |
| 000049 | 洪水吐・放水路                                                                              |        | 式               |     | 1.000 式  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031 | 足場工<br>なし, 単管, あり                                                                    | 2.200  | 掛m <sup>2</sup> |     |          | S単 27号      |
|        | 合 計                                                                                  |        |                 |     |          |             |
|        | 単 価                                                                                  |        |                 |     |          |             |
|        | *** B単ー 50号 ***                                                                      |        |                 |     |          |             |
| 000050 | 洪水吐・減勢工                                                                              |        | 式               |     | 1.000 式  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031 | 足場工<br>なし, 手摺先行型枠組, あり                                                               | 81.600 | 掛m <sup>2</sup> |     |          | S単 26号      |
|        | 合 計                                                                                  |        |                 |     |          |             |

[illegible]

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                         | 数 量        | 単位 | 単 価                   | 金 額                    | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------|------------|----|-----------------------|------------------------|-------------------|
|        | *** S単－ 1号 ***                              |            |    |                       |                        |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                 |            | m3 |                       | 10.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)  |            |    | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 |                   |
|        | 1) 土質区分                                     | 砂・砂質土      |    | 超勤時間: 0.0             | 深夜時間: 0.0              |                   |
|        | 2) 作業区分                                     | 盛土         |    | 週休: 月単位               | 時間的制約: なし              |                   |
|        | 3) 施工区分                                     | まき出し       |    | 制約作業時間: 0.0           | 夜間制約作業時間: 0.0          |                   |
|        | 4) 締固め区分                                    | 振動コンパクタ(I) |    |                       |                        |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                       |            |    |                       |                        |                   |
|        |                                             | 0.200      | 人  |                       |                        |                   |
| R01003 | 普通作業員                                       |            |    |                       |                        |                   |
|        |                                             | 0.680      | 人  |                       |                        |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%                                  |            |    |                       |                        |                   |
|        |                                             | 0.100      |    |                       |                        |                   |
|        | 合 計                                         |            |    |                       |                        | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                         |            | m3 |                       |                        |                   |
|        |                                             |            |    |                       |                        |                   |
|        | *** S単－ 2号 ***                              |            |    |                       |                        |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                 |            | m3 |                       | 10.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)  |            |    | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 |                   |
|        | 1) 土質区分                                     | 砂・砂質土      |    | 超勤時間: 0.0             | 深夜時間: 0.0              |                   |
|        | 2) 作業区分                                     | 埋戻         |    | 週休: 月単位               | 時間的制約: なし              |                   |
|        | 3) 施工区分                                     | まき出し       |    | 制約作業時間: 0.0           | 夜間制約作業時間: 0.0          |                   |
|        | 4) 締固め区分                                    | 振動コンパクタ(I) |    |                       |                        |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                       |            |    |                       |                        |                   |
|        |                                             | 0.200      | 人  |                       |                        |                   |
| R01003 | 普通作業員                                       |            |    |                       |                        |                   |
|        |                                             | 0.680      | 人  |                       |                        |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%                                  |            |    |                       |                        |                   |
|        |                                             | 0.100      |    |                       |                        |                   |
|        | 合 計                                         |            |    |                       |                        | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                         |            | m3 |                       |                        |                   |
|        |                                             |            |    |                       |                        |                   |
|        | *** S単－ 3号 ***                              |            |    |                       |                        |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                 |            | m3 |                       | 10.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ        |            |    | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 |                   |
|        | 1) 土質区分                                     | 砂・砂質土      |    | 超勤時間: 0.0             | 深夜時間: 0.0              |                   |
|        | 2) 作業区分                                     | 埋戻         |    | 週休: 月単位               | 時間的制約: なし              |                   |
|        | 3) 施工区分                                     | まき出し       |    | 制約作業時間: 0.0           | 夜間制約作業時間: 0.0          |                   |
|        | 4) 締固め区分                                    | 人力タコ       |    |                       |                        |                   |
| R01003 | 普通作業員                                       |            |    |                       |                        |                   |
|        |                                             | 1.380      | 人  |                       |                        |                   |
|        | 合 計                                         |            |    |                       |                        | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                         |            | m3 |                       |                        |                   |
|        |                                             |            |    |                       |                        |                   |
|        | *** S単－ 4号 ***                              |            |    |                       |                        |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                 |            | m3 |                       | 10.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない   |            |    | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 |                   |
|        | 1) 土質区分                                     | 砂・砂質土      |    | 超勤時間: 0.0             | 深夜時間: 0.0              |                   |
|        | 2) 作業区分                                     | 埋戻         |    | 週休: 月単位               | 時間的制約: なし              |                   |
|        | 3) 施工区分                                     | まき出し       |    | 制約作業時間: 0.0           | 夜間制約作業時間: 0.0          |                   |
|        | 4) 締固め区分                                    | 締固めを計上しない  |    |                       |                        |                   |
| R01003 | 普通作業員                                       |            |    |                       |                        |                   |
|        |                                             | 0.680      | 人  |                       |                        |                   |
|        | 合 計                                         |            |    |                       |                        | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                         |            | m3 |                       |                        |                   |
|        |                                             |            |    |                       |                        |                   |
|        | *** S単－ 5号 ***                              |            |    |                       |                        |                   |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                          |            | m3 |                       | 1.000 日                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり |            |    | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 |                   |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                     | 数 量                    | 単 位            | 単 価                 | 金 額                   | 備 考                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
|        | 1) 工種区分                                                                 | 築堤・埋戻                  |                | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0              |                               |
|        | 2) 規格区分(ton)                                                            | 0.8～1.1ton             |                | 週休:月単位              | 時間的制約:なし              |                               |
|        | 3) 長期割引単価区分                                                             | あり                     |                | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0          |                               |
| F04081 | 振動ロー[ハットガイﾄﾞ式]                                                          |                        |                |                     |                       |                               |
|        | 運転質量0.8～1.1 t                                                           | 1.440                  | 日              |                     |                       |                               |
| P34004 | 軽油                                                                      |                        |                |                     |                       |                               |
|        | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し                                                        | 5.700                  | L              |                     |                       |                               |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   |                        |                |                     |                       |                               |
|        |                                                                         | 1.000                  | 人              |                     |                       |                               |
|        | 合 計                                                                     |                        |                |                     |                       | 算出数量<br>50.000 m3             |
|        | 単 価                                                                     |                        | m3             |                     |                       |                               |
|        |                                                                         |                        |                |                     |                       |                               |
|        | *** S単－ 6号 ***                                                          |                        |                |                     |                       |                               |
| S02081 | 芝付工                                                                     |                        | m <sup>2</sup> |                     | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 芝付工<br>全面張, 人工芝(幅 50cm程度)                                               |                        |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0  |                               |
|        | 1) 工種区分                                                                 | 全面張                    |                | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0              |                               |
|        | 2) 材料                                                                   | 人工芝(幅 50cm程度)          |                | 週休:月単位              | 時間的制約:なし              |                               |
|        |                                                                         |                        |                | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0          |                               |
| P50004 | 人工張芝（ネット）                                                               |                        |                |                     |                       |                               |
|        | 人工芝(幅 50cm程度)                                                           | 10.800                 | m <sup>2</sup> |                     |                       |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 |                        |                |                     |                       |                               |
|        |                                                                         | 0.060                  | 人              |                     |                       |                               |
| R01003 | 普通作業員                                                                   |                        |                |                     |                       |                               |
|        |                                                                         | 0.170                  | 人              |                     |                       |                               |
|        | 合 計                                                                     |                        |                |                     |                       | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                     |                        | m <sup>2</sup> |                     |                       |                               |
|        |                                                                         |                        |                |                     |                       |                               |
|        | *** S単－ 7号 ***                                                          |                        |                |                     |                       |                               |
| S02112 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]                                        |                        | 日              |                     | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t |                        |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0  |                               |
|        | 1) 機械器具賃料コード                                                            | F08061                 |                | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0              |                               |
|        | 2) 機械器具規格                                                               | 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平・・ |                | 週休:月単位              | 時間的制約:なし              |                               |
|        | 3) 単価の入力                                                                |                        |                | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0          |                               |
| F08061 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]                                        |                        |                |                     |                       |                               |
|        | 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t                                     | 1.000                  | 日              |                     |                       | 算出数量<br>1.000 各単位             |
|        | 合 計                                                                     |                        |                |                     |                       |                               |
|        | 単 価                                                                     |                        |                |                     |                       |                               |
|        |                                                                         |                        |                |                     |                       |                               |
|        | *** S単－ 8号 ***                                                          |                        |                |                     |                       |                               |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                 |                        | 人              |                     | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 土木一般世話役                                                                 |                        |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0  |                               |
|        | 1) 労務コード                                                                | R01001                 |                | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0              |                               |
|        | 2) 労務単価算定区分                                                             |                        |                | 週休:月単位              | 時間的制約:なし              |                               |
|        |                                                                         |                        |                | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0          |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 |                        |                |                     |                       |                               |
|        |                                                                         | 1.000                  | 人              |                     |                       |                               |
|        | 合 計                                                                     |                        |                |                     |                       | 算出数量<br>1.000 人               |
|        | 単 価                                                                     |                        |                |                     |                       |                               |
|        |                                                                         |                        |                |                     |                       |                               |
|        | *** S単－ 9号 ***                                                          |                        |                |                     |                       |                               |
| S02115 | 特殊作業員                                                                   |                        | 人              |                     | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 特殊作業員                                                                   |                        |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0  |                               |
|        | 1) 労務コード                                                                | R01002                 |                | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0              |                               |
|        | 2) 労務単価算定区分                                                             |                        |                | 週休:月単位              | 時間的制約:なし              |                               |
|        |                                                                         |                        |                | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0          |                               |
| R01002 | 特殊作業員                                                                   |                        |                |                     |                       |                               |
|        |                                                                         | 1.000                  | 人              |                     |                       |                               |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                  | 数 量        | 単位  | 単 価                 | 金 額                  | 備 考               |
|--------|--------------------------------------|------------|-----|---------------------|----------------------|-------------------|
|        | 合 計                                  |            |     |                     |                      | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                  |            |     |                     |                      |                   |
|        | *** S単ー 10号 ***                      |            |     |                     |                      |                   |
| S02115 | 普通作業員                                |            | 人   |                     | 1.000 人              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 普通作業員                                |            |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                | R01003     |     | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位  | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし |                   |
|        |                                      |            |     | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |                   |
| R01003 | 普通作業員                                | 1.000      | 人   |                     |                      |                   |
|        | 合 計                                  |            |     |                     |                      | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                  |            |     |                     |                      |                   |
|        | *** S単ー 11号 ***                      |            |     |                     |                      |                   |
| S02115 | 運転手（特殊）                              |            | 人   |                     | 1.000 人              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 運転手（特殊）                              |            |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                | R01021     |     | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位  | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし |                   |
|        |                                      |            |     | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |                   |
| R01021 | 運転手（特殊）                              | 1.000      | 人   |                     |                      |                   |
|        | 合 計                                  |            |     |                     |                      | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                  |            |     |                     |                      |                   |
|        | *** S単ー 12号 ***                      |            |     |                     |                      |                   |
| S02116 | 縞鋼板                                  |            | ton |                     | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 縞鋼板<br>厚3.2, ,                       |            |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）             | 地域資材（Pコード） |     | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位  | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）   |            |     | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |                   |
| P18424 | 縞鋼板<br>厚3.2                          | 1.000      | ton |                     |                      |                   |
|        | 合 計                                  |            |     |                     |                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |            |     |                     |                      |                   |
|        | *** S単ー 13号 ***                      |            |     |                     |                      |                   |
| S02116 | マンホール用足掛金物                           |            | 個   |                     | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | マンホール用足掛金物<br>樹脂加工品 径19 幅300 長250, , |            |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）             | 地域資材（Pコード） |     | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位  | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）   |            |     | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |                   |
| P21210 | マンホール用足掛金物<br>樹脂加工品 径19 幅300 長250    | 1.000      | 個   |                     |                      |                   |
|        | 合 計                                  |            |     |                     |                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |            |     |                     |                      |                   |
|        | *** S単ー 14号 ***                      |            |     |                     |                      |                   |
| S02116 | 塩ビ管用継手 45° ベント φ300                  |            | 個   |                     | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 塩ビ管用継手 45° ベント φ300<br>, ,           |            |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）             | 地域資材（Pコード） |     | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位  | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし |                   |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                 | 数 量       | 単位             | 単 価        | 金 額          | 備 考                           |
|--------|---------------------|-----------|----------------|------------|--------------|-------------------------------|
|        | 3)地区資材単価コード(J)      |           |                | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 |                               |
|        | 4)施設機械資材単価コード(K)    |           |                |            |              |                               |
| P96008 | 塩ビ管用継手 45° へソト φ300 | 1.000     | 個              |            |              |                               |
|        | 合 計                 |           |                |            |              | 算出数量<br>1.000 各単位             |
|        | 単 価                 |           |                |            |              |                               |
|        | *** S単ー 15号 ***     |           |                |            |              |                               |
| S02123 | 建設発生土(処分場へ)         |           | m3             |            | 1.000 各単位    | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 建設発生土(処分場へ)         |           |                | 冬期補正:なし    | 豪雪補正:なし      |                               |
|        | 湧水環境開発(株)           |           |                | 亜熱帯補正:なし   | 基本給時間:8.0    |                               |
|        | 1)地域資材単価コード         |           |                | 超勤時間:0.0   | 深夜時間:0.0     |                               |
|        | 2)資材規格              | 湧水環境開発(株) |                | 週休:月単位     | 時間的制約:なし     |                               |
|        | 3)単価の入力             |           |                | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 |                               |
| P96001 | 建設発生土(処分場へ)         | 1.000     | m3             |            |              |                               |
|        | 湧水環境開発(株)           |           |                |            |              |                               |
|        | 合 計                 |           |                |            |              | 算出数量<br>1.000 各単位             |
|        | 単 価                 |           |                |            |              |                               |
|        | *** S単ー 16号 ***     |           |                |            |              |                               |
| S02123 | コンクリート殻処分(有筋)       |           | m3             |            | 1.000 各単位    | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | コンクリート殻処分(有筋)       |           |                | 冬期補正:なし    | 豪雪補正:なし      |                               |
|        | (株)橋産業              |           |                | 亜熱帯補正:なし   | 基本給時間:8.0    |                               |
|        | 1)地域資材単価コード         |           |                | 超勤時間:0.0   | 深夜時間:0.0     |                               |
|        | 2)資材規格              | (株)橋産業    |                | 週休:月単位     | 時間的制約:なし     |                               |
|        | 3)単価の入力             |           |                | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 |                               |
| P96005 | コンクリート殻処分(有筋)       | 1.000     | m3             |            |              |                               |
|        | (株)橋産業              |           |                |            |              |                               |
|        | 合 計                 |           |                |            |              | 算出数量<br>1.000 各単位             |
|        | 単 価                 |           |                |            |              |                               |
|        | *** S単ー 17号 ***     |           |                |            |              |                               |
| S02721 | 【構造物取壊し】            |           | m3             |            | 1.000 m3     | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 【構造物取壊し】            |           |                | 冬期補正:なし    | 豪雪補正:なし      |                               |
|        | 有筋,なし,機械,昼間施工,しない   |           |                | 亜熱帯補正:なし   | 基本給時間:8.0    |                               |
|        | 1)作業区分              | 有筋        |                | 超勤時間:0.0   | 深夜時間:0.0     |                               |
|        | 2)時間的制約             | なし        |                | 週休:月単位     | 時間的制約:なし     |                               |
|        | 3)施工区分Ⅰ             | 機械        |                | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 |                               |
|        | 4)施工区分Ⅱ             | 昼間施工      |                |            |              |                               |
|        | 5)低騒音・低振動対策         | しない       |                |            |              |                               |
| A73511 | 構造物とりこわし工鉄筋構造物      | 1.000     | m3             |            |              |                               |
|        | 制約無 機械 機労 昼間        |           |                |            |              |                               |
|        | 合 計                 |           |                |            |              | 算出数量<br>1.000 m3              |
|        | 単 価                 |           | m3             |            |              |                               |
|        | *** S単ー 18号 ***     |           |                |            |              |                               |
| S03020 | コンクリートはつり(人力)       |           | m <sup>2</sup> |            | 1.000 日      | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | コンクリートはつり(人力)       |           |                | 冬期補正:なし    | 豪雪補正:なし      |                               |
|        | 壁, t≤3cm            |           |                | 亜熱帯補正:なし   | 基本給時間:8.0    |                               |
|        | 1)施工区分              | 壁         |                | 超勤時間:0.0   | 深夜時間:0.0     |                               |
|        | 2)施工厚(cm)           | t≤3cm     |                | 週休:月単位     | 時間的制約:なし     |                               |
|        |                     |           |                | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 |                               |
| R01003 | 普通作業員               | 0.800     | 人              |            |              |                               |
| R02007 | はつり工                | 1.300     | 人              |            |              |                               |
| Y00004 | 諸雑費                 | 0.160     |                |            |              |                               |
|        | 16%                 |           |                |            |              |                               |
|        | 合 計                 |           |                |            |              | 算出数量<br>20.400 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                 |           | m <sup>2</sup> |            |              |                               |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                    | 数 量                                                                  | 単位  | 単 価                                                          | 金 額                                                               | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        |                                                                                        |                                                                      |     |                                                              |                                                                   |                   |
|        | *** S単一 19号 ***                                                                        |                                                                      |     |                                                              |                                                                   |                   |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                                  |                                                                      | ton |                                                              | 1.000 ton                                                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁<br>無し）, 10%未満                    |                                                                      |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 規格区分<br>2) 径区分<br>3) 作業区分<br>4) 施工規模<br>5) 時間的制約<br>6) 夜間作業<br>7) 構造物区分<br>8) 太径鉄筋量 | SD345<br>D16<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>一般構造物（切梁無し）<br>10%未満 |     |                                                              |                                                                   |                   |
| P18231 | 異形棒鋼<br>SD345 D16                                                                      | 1.030                                                                | ton |                                                              |                                                                   |                   |
| A01001 | 鉄筋（一般構造物）※                                                                             | 1.000                                                                | ton |                                                              |                                                                   |                   |
|        | 合 計                                                                                    |                                                                      |     |                                                              |                                                                   | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                                                    |                                                                      | ton |                                                              |                                                                   |                   |
|        |                                                                                        |                                                                      |     |                                                              |                                                                   |                   |
|        | *** S単一 20号 ***                                                                        |                                                                      |     |                                                              |                                                                   |                   |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                                  |                                                                      | ton |                                                              | 1.000 ton                                                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁<br>無し）, 10%未満                    |                                                                      |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 規格区分<br>2) 径区分<br>3) 作業区分<br>4) 施工規模<br>5) 時間的制約<br>6) 夜間作業<br>7) 構造物区分<br>8) 太径鉄筋量 | SD345<br>D13<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>一般構造物（切梁無し）<br>10%未満 |     |                                                              |                                                                   |                   |
| P18230 | 異形棒鋼<br>SD345 D13                                                                      | 1.030                                                                | ton |                                                              |                                                                   |                   |
| A01001 | 鉄筋（一般構造物）※                                                                             | 1.000                                                                | ton |                                                              |                                                                   |                   |
|        | 合 計                                                                                    |                                                                      |     |                                                              |                                                                   | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                                                    |                                                                      | ton |                                                              |                                                                   |                   |
|        |                                                                                        |                                                                      |     |                                                              |                                                                   |                   |
|        | *** S単一 21号 ***                                                                        |                                                                      |     |                                                              |                                                                   |                   |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                                  |                                                                      | ton |                                                              | 1.000 ton                                                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁<br>無し）, 10%未満                    |                                                                      |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 規格区分<br>2) 径区分<br>3) 作業区分<br>4) 施工規模<br>5) 時間的制約<br>6) 夜間作業<br>7) 構造物区分<br>8) 太径鉄筋量 | SD345<br>D22<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>一般構造物（切梁無し）<br>10%未満 |     |                                                              |                                                                   |                   |
| P18233 | 異形棒鋼<br>SD345 D22                                                                      | 1.030                                                                | ton |                                                              |                                                                   |                   |
| A01001 | 鉄筋（一般構造物）※                                                                             | 1.000                                                                | ton |                                                              |                                                                   |                   |
|        | 合 計                                                                                    |                                                                      |     |                                                              |                                                                   | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                                                    |                                                                      | ton |                                                              |                                                                   |                   |
|        |                                                                                        |                                                                      |     |                                                              |                                                                   |                   |
|        | *** S単一 22号 ***                                                                        |                                                                      |     |                                                              |                                                                   |                   |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                                                         |                                                                      | m   |                                                              | 10.000 m                                                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所                                       |                                                                      |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし                                        | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0                                            |                   |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |

| コード    | 名 称                                                    | 数 量       | 単位 | 単 価                 | 金 額                  | 備 考              |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------|----------------------|------------------|
|        | 1)管種区分                                                 | VP        |    | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0             |                  |
|        | 2)管径区分(mm)                                             | 50mm      |    | 週休:月単位              | 時間の制約:なし             |                  |
|        | 3)形状区分                                                 | 直管(両差し口)  |    | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |                  |
|        | 4)管長区分                                                 | 4.0m管     |    |                     |                      |                  |
|        | 5)接合箇所                                                 | 0箇所       |    |                     |                      |                  |
| P05025 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径50 長4.0m                          | 2.440     | 本  | 1,880               |                      |                  |
| Y00004 | 雑材料費                                                   | 0.020     |    |                     |                      |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                | 0.070     | 人  |                     |                      |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                  | 0.110     | 人  |                     |                      |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                  | 0.150     | 人  |                     |                      |                  |
|        | 合 計                                                    |           |    |                     |                      | 算出数量<br>10.000 m |
|        | 単 価                                                    |           | m  |                     |                      |                  |
|        | *** S単ー 23号 ***                                        |           |    |                     |                      |                  |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                         |           | m  |                     | 10.000 m             | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP, 50mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所      |           |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |                  |
|        | 1)管種区分                                                 | VP        |    | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0             |                  |
|        | 2)管径区分(mm)                                             | 50mm      |    | 週休:月単位              | 時間の制約:なし             |                  |
|        | 3)形状区分                                                 | 片受直管スリーブ付 |    | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |                  |
|        | 4)管長区分                                                 | 4.0m管     |    |                     |                      |                  |
|        | 5)接合箇所                                                 | 0箇所       |    |                     |                      |                  |
| P05049 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管<br>TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m           | 2.440     | 本  |                     |                      |                  |
| Y00004 | 雑材料費                                                   | 0.020     |    |                     |                      |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                | 0.070     | 人  |                     |                      |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                  | 0.110     | 人  |                     |                      |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                  | 0.150     | 人  |                     |                      |                  |
|        | 合 計                                                    |           |    |                     |                      | 算出数量<br>10.000 m |
|        | 単 価                                                    |           | m  |                     |                      |                  |
|        | *** S単ー 24号 ***                                        |           |    |                     |                      |                  |
| S07022 | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                                         |           | m  |                     | 10.000 m             | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VP, 300mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, あり       |           |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |                  |
|        | 1)管種区分                                                 | VP        |    | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0             |                  |
|        | 2)管径区分(mm)                                             | 300mm     |    | 週休:月単位              | 時間の制約:なし             |                  |
|        | 3)形状区分                                                 | RR管       |    | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |                  |
|        | 4)管長区分                                                 | 5.0m管     |    |                     |                      |                  |
|        | 5)接合箇所                                                 | 0箇所       |    |                     |                      |                  |
|        | 6)長期割引単価区分(賃料機械)                                       | あり        |    |                     |                      |                  |
| P05149 | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)<br>RR片受直管 径300 長5.0m              | 1.950     | 本  |                     |                      |                  |
| Y00004 | 諸雑費                                                    | 0.020     |    |                     |                      |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                | 0.080     | 人  |                     |                      |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                  | 0.160     | 人  |                     |                      |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                  | 0.230     | 人  |                     |                      |                  |
| F08061 | バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>バック容量0.45m3 吊能力2.9t | 0.120     | 日  |                     |                      |                  |
| P34004 | 軽油<br>バトリール給油又はドラム渡し                                   | 3.500     | L  |                     |                      |                  |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                | 0.080     | 人  |                     |                      |                  |
|        | 合 計                                                    |           |    |                     |                      | 算出数量<br>10.000 m |
|        | 単 価                                                    |           | m  |                     |                      |                  |
|        | *** S単ー 25号 ***                                        |           |    |                     |                      |                  |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                         | 数 量                                          | 単位              | 単 価                              | 金 額                                  | 備 考                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| S08031 | コンクリート舗装工(人力)                                               |                                              | m <sup>2</sup>  |                                  | 100.000 m <sup>2</sup>               | 歩A<br>当たり算出                     |
|        | コンクリート舗装工(人力)<br>圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B), 12cm |                                              |                 | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし              | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0                 |                                 |
|        | 1)生コンクリート規格<br>2)舗設厚(cm)                                    | 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B)<br>12cm |                 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                                 |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | 12.700                                       | m <sup>3</sup>  |                                  |                                      |                                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                     | 0.500                                        | 人               |                                  |                                      |                                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                       | 1.100                                        | 人               |                                  |                                      |                                 |
| R01003 | 普通作業員                                                       | 2.100                                        | 人               |                                  |                                      |                                 |
| Y00004 | 雑品<br>2%                                                    | 0.020                                        |                 |                                  |                                      |                                 |
|        | 合 計                                                         |                                              |                 |                                  |                                      | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup>  |
|        | 単 価                                                         |                                              | m <sup>2</sup>  |                                  |                                      |                                 |
|        | *** S単ー 26号 ***                                             |                                              |                 |                                  |                                      |                                 |
| S18031 | 足場工                                                         |                                              | 掛m <sup>2</sup> |                                  | 100.000 掛m <sup>2</sup>              | 歩A<br>当たり算出                     |
|        | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,あり                                        |                                              |                 | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし              | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0                 |                                 |
|        | 1)足場区分<br>2)安全ネット区分                                         | 手摺先行型枠組<br>なし                                |                 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                                 |
|        | 3)長期割引単価区分(賃料機械)                                            | あり                                           |                 |                                  |                                      |                                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                     | 1.600                                        | 人               |                                  |                                      |                                 |
| R01012 | とび工                                                         | 7.000                                        | 人               |                                  |                                      |                                 |
| R01003 | 普通作業員                                                       | 1.300                                        | 人               |                                  |                                      |                                 |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊             | 1.400                                        | 日               |                                  |                                      |                                 |
| Y00004 | 諸雑費                                                         | 0.340                                        |                 |                                  |                                      |                                 |
|        | 合 計                                                         |                                              |                 |                                  |                                      | 算出数量<br>100.000 掛m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                         |                                              | 掛m <sup>2</sup> |                                  |                                      |                                 |
|        | *** S単ー 27号 ***                                             |                                              |                 |                                  |                                      |                                 |
| S18031 | 足場工                                                         |                                              | 掛m <sup>2</sup> |                                  | 100.000 掛m <sup>2</sup>              | 歩A<br>当たり算出                     |
|        | 足場工<br>なし,単管,あり                                             |                                              |                 | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし              | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0                 |                                 |
|        | 1)足場区分<br>2)安全ネット区分                                         | 単管<br>なし                                     |                 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                                 |
|        | 3)長期割引単価区分(賃料機械)                                            | あり                                           |                 |                                  |                                      |                                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                     | 1.900                                        | 人               |                                  |                                      |                                 |
| R01012 | とび工                                                         | 6.900                                        | 人               |                                  |                                      |                                 |
| R01003 | 普通作業員                                                       | 1.800                                        | 人               |                                  |                                      |                                 |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊             | 0.800                                        | 日               |                                  |                                      |                                 |
| Y00004 | 諸雑費                                                         | 0.290                                        |                 |                                  |                                      |                                 |
|        | 合 計                                                         |                                              |                 |                                  |                                      | 算出数量<br>100.000 掛m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                         |                                              | 掛m <sup>2</sup> |                                  |                                      |                                 |
|        | *** S単ー 28号 ***                                             |                                              |                 |                                  |                                      |                                 |
| S18033 | 支保工(小規模)                                                    |                                              | 空m <sup>3</sup> |                                  | 10.000 空m <sup>3</sup>               | 歩A<br>当たり算出                     |
|        | 支保工(小規模)<br>パイプサポート支保(小規模),40KN/m <sup>2</sup> 以下           |                                              |                 | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし              | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0                 |                                 |
|        | 1)施工区分<br>2)支保耐力KN/m <sup>2</sup>                           | パイプサポート支保(小規模)<br>40KN/m <sup>2</sup> 以下     |                 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                                 |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                     | 数 量                 | 単 位 | 単 価                   | 金 額                    | 備 考                |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------|------------------------|--------------------|
| R01001 | 土木一般世話役                                 | 0.290               | 人   |                       |                        |                    |
| R01009 | 型わく工                                    | 0.530               | 人   |                       |                        |                    |
| R01012 | とび工                                     | 0.250               | 人   |                       |                        |                    |
| R01003 | 普通作業員                                   | 0.570               | 人   |                       |                        |                    |
| Y00004 | 諸雑費                                     | 0.130               |     |                       |                        |                    |
|        | 合 計                                     |                     |     |                       |                        | 算出数量<br>10.000 空m3 |
|        | 単 価                                     |                     | 空m3 |                       |                        |                    |
|        | *** S単ー 29号 ***                         |                     |     |                       |                        |                    |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                              |                     | m3  |                       | 1.000 m3               | 歩A<br>当たり算出        |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満         |                     |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 |                    |
|        |                                         |                     |     | 超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位  | 深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし |                    |
|        |                                         |                     |     | 制約作業時間: 0.0           | 夜間制約作業時間: 0.0          |                    |
|        | 1) 土質<br>2) 作業内容                        | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満 |     |                       |                        |                    |
|        | 単 価                                     |                     | m3  |                       |                        |                    |
|        | *** S単ー 30号 ***                         |                     |     |                       |                        |                    |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                              |                     | m3  |                       | 1.000 m3               | 歩A<br>当たり算出        |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満          |                     |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 |                    |
|        |                                         |                     |     | 超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位  | 深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし |                    |
|        |                                         |                     |     | 制約作業時間: 0.0           | 夜間制約作業時間: 0.0          |                    |
|        | 1) 土質<br>2) 作業内容                        | 土砂<br>土量50,000m3未満  |     |                       |                        |                    |
|        | 単 価                                     |                     | m3  |                       |                        |                    |
|        | *** S単ー 31号 ***                         |                     |     |                       |                        |                    |
| SA0103 | SP 床掘り                                  |                     | m3  |                       | 1.000 m3               | 歩A<br>当たり算出        |
|        | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し, あり            |                     |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 |                    |
|        |                                         |                     |     | 超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位  | 深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし |                    |
|        |                                         |                     |     | 制約作業時間: 0.0           | 夜間制約作業時間: 0.0          |                    |
|        | 1) 土質<br>2) 施工方法                        | 土砂<br>標準            |     |                       |                        |                    |
|        | 3) 土留方式の種類<br>4) 障害の有無                  | 無し<br>無し            |     |                       |                        |                    |
|        | 5) 長期割引単価区分                             | あり                  |     |                       |                        |                    |
|        | 単 価                                     |                     | m3  |                       |                        |                    |
|        | *** S単ー 32号 ***                         |                     |     |                       |                        |                    |
| SA0103 | SP 床掘り                                  |                     | m3  |                       | 1.000 m3               | 歩A<br>当たり算出        |
|        | SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり |                     |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 |                    |
|        |                                         |                     |     | 超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位  | 深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし |                    |
|        |                                         |                     |     | 制約作業時間: 0.0           | 夜間制約作業時間: 0.0          |                    |
|        | 1) 土質<br>2) 施工方法                        | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満 |     |                       |                        |                    |
|        | 3) 土留方式の種類<br>4) 障害の有無                  | 無し<br>無し            |     |                       |                        |                    |
|        | 5) 長期割引単価区分                             | あり                  |     |                       |                        |                    |
|        | 単 価                                     |                     | m3  |                       |                        |                    |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                              | 数 量                                                              | 単位             | 単 価                                                     | 金 額                                                          | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                                                                  |                                                                  |                |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S 単一 33号 ***                                                 |                                                                  |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                         |                                                                  | m3             |                                                         | 1.000 m3                                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾗﾝ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 |                                                                  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離           | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎﾞﾗﾝ積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>0.3km以下 |                |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                              |                                                                  | m3             |                                                         |                                                              |             |
|        |                                                                  |                                                                  |                |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S 単一 34号 ***                                                 |                                                                  |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                         |                                                                  | m3             |                                                         | 1.000 m3                                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾗﾝ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 |                                                                  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離           | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎﾞﾗﾝ積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>3.0km以下 |                |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                              |                                                                  | m3             |                                                         |                                                              |             |
|        |                                                                  |                                                                  |                |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S 単一 35号 ***                                                 |                                                                  |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0141 | SP 路体（築堤）盛土・埋戻                                                   |                                                                  | m3             |                                                         | 1.000 m3                                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, あり                         |                                                                  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                        | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり                                     |                |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                              |                                                                  | m3             |                                                         |                                                              |             |
|        |                                                                  |                                                                  |                |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S 単一 36号 ***                                                 |                                                                  |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0141 | SP 路体（築堤）盛土・埋戻                                                   |                                                                  | m3             |                                                         | 1.000 m3                                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり                        |                                                                  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                        | 4.0m以上<br>20,000m3未満<br>無し<br>あり                                 |                |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                              |                                                                  | m3             |                                                         |                                                              |             |
|        |                                                                  |                                                                  |                |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S 単一 37号 ***                                                 |                                                                  |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0151 | SP 基面整正                                                          |                                                                  | m <sup>2</sup> |                                                         | 1.000 m <sup>2</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基面整正<br>基面整正                                                  |                                                                  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位               | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし                 |             |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                              | 数 量                                                      | 単位             | 単 価                                                     | 金 額                                                          | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                                                                  |                                                          |                | 制約作業時間:0.0                                              | 夜間制約作業時間:0.0                                                 |             |
|        | 1)整形区分                                                           | 基面整正                                                     |                |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                              |                                                          | m <sup>2</sup> |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単ー 38号 ***                                                  |                                                          |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0152 | SP 法面整形                                                          |                                                          | m <sup>2</sup> |                                                         | 1.000 m <sup>2</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                         |                                                          |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分          | 切土部<br>-<br>無し<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり                   |                |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                              |                                                          | m <sup>2</sup> |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単ー 39号 ***                                                  |                                                          |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0152 | SP 法面整形                                                          |                                                          | m <sup>2</sup> |                                                         | 1.000 m <sup>2</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                        |                                                          |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分          | 盛土部<br>無し<br>無し<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり                  |                |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                              |                                                          | m <sup>2</sup> |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単ー 40号 ***                                                  |                                                          |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0221 | SP 殻運搬                                                           |                                                          | m <sup>3</sup> |                                                         | 1.000 m <sup>3</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下                  |                                                          |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                      | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>8.0km以下              |                |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                              |                                                          | m <sup>3</sup> |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単ー 41号 ***                                                  |                                                          |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0301 | SP 基礎碎石                                                          |                                                          | m <sup>2</sup> |                                                         | 1.000 m <sup>2</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40<br>40～0mm |                                                          |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)碎石の厚さ<br>2)碎石の計上<br>3)長期割引単価区分<br>4)規格区分                       | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>計上する<br>あり<br>再生クラッシャラン RC-40 40～0mm |                |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                              |                                                          | m <sup>2</sup> |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単ー 42号 ***                                                  |                                                          |                |                                                         |                                                              |             |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                                                         | 数 量                                                                                                               | 単位             | 単 価                                                     | 金 額                                                          | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| SA0301 | SP 基礎碎石                                                                                                                     |                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                         | 1.000 m <sup>2</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                                                                 |                                                                                                                   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上<br>3) 長期割引単価区分<br>4) 規格区分                                                                              | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>計上する<br>あり<br>再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                                                         |                |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単ー 43号 ***                                                                                                             |                                                                                                                   |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                                   |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                         | 1.000 m <sup>3</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,コンクリート各種                                                                      |                                                                                                                   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>ー<br>一般養生<br>ー<br>無し<br>ー<br>コンクリート各種                                                 |                |                                                         |                                                              |             |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                 |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                         |                                                              | 材変          |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単ー 44号 ***                                                                                                             |                                                                                                                   |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                                   |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                         | 1.000 m <sup>3</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,延長無し,ー,ー,コンクリート各種                      |                                                                                                                   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満<br>一般養生<br>延長無し<br>ー<br>ー<br>コンクリート各種 |                |                                                         |                                                              |             |
| J02077 | 生コンクリート(高炉B)<br>24N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                                |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                         |                                                              | 材変          |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単ー 45号 ***                                                                                                             |                                                                                                                   |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                                   |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                         | 1.000 m <sup>3</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,延長無し,ー,ー,コンクリート各種                      |                                                                                                                   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離             | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満<br>一般養生<br>延長無し<br>ー<br>ー             |                |                                                         |                                                              |             |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |

| コード    | 名 称                                                    | 数 量      | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額                                                          | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|        | 10)規格区分                                                | コンクリート各種 |     |                                                         |                                                              |             |
| J02067 | 生コンクリート(高炉B)<br>21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)       |          | m3  |                                                         |                                                              | 材変          |
|        | 単 価                                                    |          | m3  |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単ー 46号 ***                                        |          |     |                                                         |                                                              |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                              |          | m3  |                                                         | 1.000 m3                                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種 |          |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)構造物種別                                                | 無筋・鉄筋構造物 |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 2)打設工法                                                 | 人力打設     |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 3)コンクリートの計上                                            | 計上する     |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 4)設計日打設量                                               | -        |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 5)養生工の種類                                               | 一般養生     |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 6)圧送管延長距離区分                                            | -        |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 7)現場内小運搬の有無                                            | 無し       |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離                                          | -        |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 10)規格区分                                                | コンクリート各種 |     |                                                         |                                                              |             |
| J02067 | 生コンクリート(高炉B)<br>21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)       |          | m3  |                                                         |                                                              | 材変          |
|        | 単 価                                                    |          | m3  |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単ー 47号 ***                                        |          |     |                                                         |                                                              |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                              |          | m3  |                                                         | 1.000 m3                                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種    |          |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)構造物種別                                                | 小型構造物    |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 2)打設工法                                                 | 人力打設     |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 3)コンクリートの計上                                            | 計上する     |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 4)設計日打設量                                               | -        |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 5)養生工の種類                                               | 一般養生     |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 6)圧送管延長距離区分                                            | -        |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 7)現場内小運搬の有無                                            | 無し       |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離                                          | -        |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 10)規格区分                                                | コンクリート各種 |     |                                                         |                                                              |             |
| J02060 | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)           |          | m3  |                                                         |                                                              | 材変          |
|        | 単 価                                                    |          | m3  |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単ー 48号 ***                                        |          |     |                                                         |                                                              |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                              |          | m3  |                                                         | 1.000 m3                                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種    |          |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)構造物種別                                                | 小型構造物    |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 2)打設工法                                                 | 人力打設     |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 3)コンクリートの計上                                            | 計上する     |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 4)設計日打設量                                               | -        |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 5)養生工の種類                                               | 一般養生     |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 6)圧送管延長距離区分                                            | -        |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 7)現場内小運搬の有無                                            | 無し       |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離                                          | -        |     |                                                         |                                                              |             |
|        | 10)規格区分                                                | コンクリート各種 |     |                                                         |                                                              |             |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)        |          | m3  |                                                         |                                                              | 材変          |
|        | 単 価                                                    |          | m3  |                                                         |                                                              |             |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                                                         | 数 量                                                               | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                                               | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | *** S単ー 49号 ***                                                                                                             |                                                                   |                |                                                              |                                                                   |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                                   |                                                                   | m3             |                                                              | 1.000 m3                                                          | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート<br>各種                                                          |                                                                   |                | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>コンクリート各種 |                |                                                              |                                                                   |             |
| J02060 | 生コンクリート (高炉B)<br>18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                               |                                                                   | m3             |                                                              |                                                                   | 材変          |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                   | m3             |                                                              |                                                                   |             |
|        | *** S単ー 50号 ***                                                                                                             |                                                                   |                |                                                              |                                                                   |             |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                                                       |                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                                              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                                                                                                     |                                                                   |                | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                                                                                                       | 一般型枠<br>均しコンクリート                                                  |                |                                                              |                                                                   |             |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              |                                                                   |             |
|        | *** S単ー 51号 ***                                                                                                             |                                                                   |                |                                                              |                                                                   |             |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                                                       |                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                                              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                                                                     |                                                                   |                | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                                                                                                       | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                                  |                |                                                              |                                                                   |             |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              |                                                                   |             |
|        | *** S単ー 52号 ***                                                                                                             |                                                                   |                |                                                              |                                                                   |             |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                                                       |                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                                              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                                                                        |                                                                   |                | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                                                                                                       | 一般型枠<br>小型構造物                                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              |                                                                   |             |
|        | *** S単ー 53号 ***                                                                                                             |                                                                   |                |                                                              |                                                                   |             |
| SA0331 | SP 目地板                                                                                                                      |                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                                              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 目地板<br>30m2未満, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm                                                                                  |                                                                   |                | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1) 1工事当り使用量<br>2) 目地板の計上                                                                                                    | 30m2未満<br>計上する                                                    |                |                                                              |                                                                   |             |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                           | 数 量                              | 単位             | 単 価                                                     | 金 額                                                          | 備 考              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
|        | 3)規格区分                                                                        | 目地板(ゴム発泡体) t=10mm                |                |                                                         |                                                              |                  |
|        | 単 価                                                                           |                                  | m <sup>2</sup> |                                                         |                                                              |                  |
|        | *** S単ー 54号 ***                                                               |                                  |                |                                                         |                                                              |                  |
| SA0332 | SP 止水板                                                                        |                                  | m              |                                                         | 1.000 m                                                      | 歩A<br>当たり算出      |
|        | SP 止水板<br>計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm                                              |                                  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                  |
|        | 1)止水板の計上<br>2)規格区分                                                            | 計上する(塩ビ製)<br>CF 200mm×5mm        |                |                                                         |                                                              |                  |
|        | 単 価                                                                           |                                  | m              |                                                         |                                                              |                  |
|        | *** S単ー 55号 ***                                                               |                                  |                |                                                         |                                                              |                  |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                                                          |                                  | m              |                                                         | 1.000 m                                                      | 歩A<br>当たり算出      |
|        | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種                   |                                  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                  |
|        | 1)作業区分<br>2)管径                                                                | 据付<br>800mm                      |                |                                                         |                                                              |                  |
|        | 3)管材規格<br>4)長期割引単価区分<br>5)管種区分                                                | 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>あり<br>外圧管1種 |                |                                                         |                                                              |                  |
|        | 単 価                                                                           |                                  | m              |                                                         |                                                              |                  |
|        | *** S単ー 56号 ***                                                               |                                  |                |                                                         |                                                              |                  |
| SQ3054 | ダウエルバー設置                                                                      |                                  | 本              |                                                         | 10.000 本                                                     | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ダウエルバー設置<br>D16                                                               |                                  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                  |
|        | 1)径                                                                           | D16                              |                |                                                         |                                                              |                  |
| P18231 | 異形棒鋼<br>SD345 D16                                                             | 0.016                            | ton            |                                                         |                                                              |                  |
| P05021 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VP-φ20                                                          | 1.250                            | 本              |                                                         |                                                              |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                       | 0.030                            | 人              |                                                         |                                                              |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                                         | 0.140                            | 人              |                                                         |                                                              |                  |
|        | 合 計                                                                           |                                  |                |                                                         |                                                              | 算出数量<br>10.000 本 |
|        | 単 価                                                                           |                                  | 単位             |                                                         |                                                              |                  |
|        | *** S単ー 57号 ***                                                               |                                  |                |                                                         |                                                              |                  |
| SQ5803 | 【排水構造物工】【独】                                                                   |                                  | m              |                                                         | 1.000 [各単位]                                                  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 【排水構造物工】【独】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,R型暗渠 (T-14),300,1000kg/個以下,-,-,再利用撤去を行なわない |                                  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                  |
|        | 1)施工区分Ⅰ<br>2)施工区分Ⅱ                                                            | U型側溝<br>昼間施工                     |                |                                                         |                                                              |                  |
|        | 3)規格・仕様(規格Ⅰ)<br>4)時間的制約                                                       | L=2000<br>なし                     |                |                                                         |                                                              |                  |
|        | 5)使用区分<br>6)呼称                                                                | R型暗渠 (T-14)<br>300               |                |                                                         |                                                              |                  |
|        | 7)質量(規格Ⅱ)<br>8)製品コード(質量別の場合)                                                  | 1000kg/個以下                       |                |                                                         |                                                              |                  |
|        | 9)L=1000を使用<br>10)L=4000を使用                                                   | L=1000を使用しない<br>L=4000を使用しない     |                |                                                         |                                                              |                  |
|        | 11)法面小断面<br>12)法面縦排水                                                          | -<br>-                           |                |                                                         |                                                              |                  |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                           | 数 量          | 単位    | 単 価                                                          | 金 額                                                               | 備 考                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
|        | 13) 再利用撤去の有無                                                                                  | 再利用撤去を行なわない  |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 14) 材料単価0円区分（二次製品水路）                                                                          | なし           |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 15) 基礎碎石の施工有無                                                                                 | 基礎碎石の施工有り    |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 16) 基礎碎石の種別                                                                                   | 再生クラッシュラン    |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 17) 基礎碎石の規格                                                                                   | RC-40        |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 18) 基礎碎石ありの場合の断面積                                                                             | 0.050㎡       |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 19) 材料単価0円区分（基礎碎石）                                                                            | なし           |       |                                                              |                                                                   |                     |
| A71103 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価                                            | 1.000        | m     |                                                              |                                                                   |                     |
| PRB112 | R型暗渠（T-14）<br>300×300×2000                                                                    | 0.500        | 本     |                                                              |                                                                   |                     |
| J03118 | 再生クラッシュラン<br>RC-40                                                                            | 0.060        | m3    |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 合 計                                                                                           |              |       |                                                              |                                                                   | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                                                           |              | [各単位] |                                                              |                                                                   |                     |
|        |                                                                                               |              |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | *** S単一 58号 ***                                                                               |              |       |                                                              |                                                                   |                     |
| SQ5803 | 【排水構造物工】【独】<br>【排水構造物工】【独】<br>U型側溝、昼間施工、L=2000、なし、水路用トラフ、300、1000kg/個以下、<br>-, -, 再利用撤去を行なう   |              | m     |                                                              | 1.000 [各単位]                                                       | 歩A<br>当たり算出         |
|        |                                                                                               |              |       | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |                     |
|        | 1) 施工区分Ⅰ                                                                                      | U型側溝         |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 2) 施工区分Ⅱ                                                                                      | 昼間施工         |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 3) 規格・仕様(規格Ⅰ)                                                                                 | L=2000       |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 4) 時間的制約                                                                                      | なし           |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 5) 使用区分                                                                                       | 水路用トラフ       |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 6) 呼称                                                                                         | 300          |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 7) 質量(規格Ⅱ)                                                                                    | 1000kg/個以下   |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 8) 製品コード (質量別の場合)                                                                             |              |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 9) L=1000を使用                                                                                  | L=1000を使用しない |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 10) L=4000を使用                                                                                 | L=4000を使用しない |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 11) 法面小断面                                                                                     | -            |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 12) 法面縦排水                                                                                     | -            |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 13) 再利用撤去の有無                                                                                  | 再利用撤去を行なう    |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 14) 材料単価0円区分（二次製品水路）                                                                          | あり           |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 15) 基礎碎石の施工有無                                                                                 | -            |       |                                                              |                                                                   |                     |
| A71103 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価                                            | 1.000        | m     |                                                              |                                                                   |                     |
| PRB048 | 鉄筋コンクリートU形<br>300×300×2000                                                                    | 0.500        | 本     |                                                              |                                                                   | 計上無し                |
|        | 合 計                                                                                           |              |       |                                                              |                                                                   | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                                                           |              | [各単位] |                                                              |                                                                   |                     |
|        |                                                                                               |              |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | *** S単一 59号 ***                                                                               |              |       |                                                              |                                                                   |                     |
| SQ5803 | 【排水構造物工】【独】<br>【排水構造物工】【独】<br>U型側溝、昼間施工、L=2000、なし、水路用トラフ、300、1000kg/個以下、<br>-, -, 再利用撤去を行なわない |              | m     |                                                              | 1.000 [各単位]                                                       | 歩A<br>当たり算出         |
|        |                                                                                               |              |       | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |                     |
|        | 1) 施工区分Ⅰ                                                                                      | U型側溝         |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 2) 施工区分Ⅱ                                                                                      | 昼間施工         |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 3) 規格・仕様(規格Ⅰ)                                                                                 | L=2000       |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 4) 時間的制約                                                                                      | なし           |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 5) 使用区分                                                                                       | 水路用トラフ       |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 6) 呼称                                                                                         | 300          |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 7) 質量(規格Ⅱ)                                                                                    | 1000kg/個以下   |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 8) 製品コード (質量別の場合)                                                                             |              |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 9) L=1000を使用                                                                                  | L=1000を使用しない |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 10) L=4000を使用                                                                                 | L=4000を使用しない |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 11) 法面小断面                                                                                     | -            |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 12) 法面縦排水                                                                                     | -            |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 13) 再利用撤去の有無                                                                                  | 再利用撤去を行なわない  |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 14) 材料単価0円区分（二次製品水路）                                                                          | あり           |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 15) 基礎碎石の施工有無                                                                                 | 基礎碎石の施工無し    |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 16) 基礎碎石の種別                                                                                   | -            |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 17) 基礎碎石の規格                                                                                   | -            |       |                                                              |                                                                   |                     |
|        | 19) 材料単価0円区分（基礎碎石）                                                                            | -            |       |                                                              |                                                                   |                     |
| A71103 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価                                            | 1.000        | m     |                                                              |                                                                   |                     |
| PRB048 | 鉄筋コンクリートU形<br>300×300×2000                                                                    | 0.500        | 本     |                                                              |                                                                   | 計上無し                |
|        | 合 計                                                                                           |              |       |                                                              |                                                                   | 算出数量<br>1.000 [各単位] |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                  | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------|------------------|
|        | *** T単ー 1号 ***                                                                                             |        |                |     |          |                  |
| T00001 | 底樋管基礎                                                                                                      |        | m              |     | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                                                     | 0.200  | m <sup>2</sup> |     |          | S単 50号           |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種                                                     | 0.180  | m <sup>3</sup> |     |          | S単 43号           |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                                     | 2.710  | m <sup>2</sup> |     |          | S単 51号           |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,コンクリート各種 | 1.320  | m <sup>3</sup> |     |          | S単 45号           |
|        | 合 計                                                                                                        |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 m  |
|        | 単 価                                                                                                        |        | m              |     |          |                  |
|        | *** T単ー 2号 ***                                                                                             |        |                |     |          |                  |
| T00002 | 継目工                                                                                                        |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
| SQ3054 | ダウエルバー設置<br>D16                                                                                            | 21.000 | 本              |     |          | S単 56号           |
| SA0332 | SP 止水板<br>計上する (塩ビ製) ,CF 200mm×5mm                                                                         | 4.340  | m              |     |          | S単 54号           |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                                       | 1.320  | m <sup>2</sup> |     |          | S単 53号           |
|        | 合 計                                                                                                        |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                                                                                        |        | 箇所             |     |          |                  |
|        | *** T単ー 3号 ***                                                                                             |        |                |     |          |                  |
| T00003 | 止水壁工                                                                                                       |        | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                                     | 10.900 | m <sup>2</sup> |     |          | S単 51号           |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%<br>未満                                             | 0.077  | ton            |     |          | S単 20号           |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種                                                     | 2.200  | m <sup>3</sup> |     |          | S単 46号           |
| SA0332 | SP 止水板<br>計上する (塩ビ製) ,CF 200mm×5mm                                                                         | 5.700  | m              |     |          | S単 54号           |
|        | 合 計                                                                                                        |        |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                                                                                        |        | 箇所             |     |          |                  |
|        | *** T単ー 4号 ***                                                                                             |        |                |     |          |                  |
| T00004 | R型暗渠300型                                                                                                   |        | m              |     | 10.000 m | 歩A<br>当たり算出      |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正                                                                                            | 5.000  | m <sup>2</sup> |     |          | S単 37号           |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                                                     | 1.000  | m <sup>2</sup> |     |          | S単 50号           |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種                                                     | 0.250  | m <sup>3</sup> |     |          | S単 43号           |
| SQ5803 | 【排水構造物工】【独】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,R型暗渠 (T-14) ,300,1000kg/個以下,-,-,再<br>利用撤去を行わない                          | 10.000 | m              |     |          | S単 57号           |
|        | 合 計                                                                                                        |        |                |     |          | 算出数量<br>10.000 m |
|        | 単 価                                                                                                        |        | m              |     |          |                  |
|        | *** T単ー 5号 ***                                                                                             |        |                |     |          |                  |

[illegible]

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                   | 数 量                                   | 単位  | 単 価                 | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|
|        | *** S単ー 29号 ***                                       |                                       |     |                     |                      |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                            |                                       | m3  |                     | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満                       |                                       |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |             |
|        |                                                       |                                       |     | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位  | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし |             |
|        |                                                       |                                       |     | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |             |
|        | 1)土質<br>2)作業内容                                        | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満                   |     |                     |                      |             |
| M02032 | バックホ[クローラ型・排対型(1次)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)    |                                       | 供用日 |                     |                      |             |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                              |                                       | 人   |                     |                      |             |
| P34004 | 軽油<br>バトロ-給油又はドラム渡し                                   |                                       | L   |                     |                      |             |
|        | 単 価                                                   |                                       | m3  |                     |                      |             |
|        |                                                       |                                       |     |                     |                      |             |
|        | *** S単ー 30号 ***                                       |                                       |     |                     |                      |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                            |                                       | m3  |                     | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                        |                                       |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |             |
|        |                                                       |                                       |     | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位  | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし |             |
|        |                                                       |                                       |     | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |             |
|        | 1)土質<br>2)作業内容                                        | 土砂<br>土量50,000m3未満                    |     |                     |                      |             |
| M02056 | バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) |                                       | 供用日 |                     |                      |             |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                              |                                       | 人   |                     |                      |             |
| P34004 | 軽油<br>バトロ-給油又はドラム渡し                                   |                                       | L   |                     |                      |             |
|        | 単 価                                                   |                                       | m3  |                     |                      |             |
|        |                                                       |                                       |     |                     |                      |             |
|        | *** S単ー 31号 ***                                       |                                       |     |                     |                      |             |
| SA0103 | SP 床掘り                                                |                                       | m3  |                     | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し, あり                          |                                       |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |             |
|        |                                                       |                                       |     | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位  | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし |             |
|        |                                                       |                                       |     | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |             |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分  | 土砂<br>標準<br>無し<br>無し<br>あり            |     |                     |                      |             |
| F08015 | バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]<br>バケット容量0.8m3             |                                       | 日   |                     |                      |             |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                              |                                       | 人   |                     |                      |             |
| P34004 | 軽油<br>バトロ-給油又はドラム渡し                                   |                                       | L   |                     |                      |             |
|        | 単 価                                                   |                                       | m3  |                     |                      |             |
|        |                                                       |                                       |     |                     |                      |             |
|        | *** S単ー 32号 ***                                       |                                       |     |                     |                      |             |
| SA0103 | SP 床掘り                                                |                                       | m3  |                     | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり               |                                       |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |             |
|        |                                                       |                                       |     | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位  | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし |             |
|        |                                                       |                                       |     | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |             |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分  | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満<br>無し<br>無し<br>あり |     |                     |                      |             |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                        | 数 量                                                            | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額                                                          | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| F08017 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3                         |                                                                | 日   |                                                         |                                                              |             |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                                    |                                                                | 人   |                                                         |                                                              |             |
| P34004 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はドラム渡し                                                      |                                                                | L   |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                                        |                                                                | m3  |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単一 33号 ***                                                            |                                                                |     |                                                         |                                                              |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 |                                                                | m3  |                                                         | 1.000 m3                                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                                            |                                                                |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離                     | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>0.3km以下 |     |                                                         |                                                              |             |
| M03005 | ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>10t積級                                         |                                                                | 供用日 |                                                         |                                                              |             |
| R01022 | 運転手（一般）                                                                    |                                                                | 人   |                                                         |                                                              |             |
| P34004 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はドラム渡し                                                      |                                                                | L   |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                                        |                                                                | m3  |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単一 34号 ***                                                            |                                                                |     |                                                         |                                                              |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 |                                                                | m3  |                                                         | 1.000 m3                                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                                            |                                                                |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離                     | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>3.0km以下 |     |                                                         |                                                              |             |
| M03005 | ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>10t積級                                         |                                                                | 供用日 |                                                         |                                                              |             |
| R01022 | 運転手（一般）                                                                    |                                                                | 人   |                                                         |                                                              |             |
| P34004 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はドラム渡し                                                      |                                                                | L   |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                                        |                                                                | m3  |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単一 35号 ***                                                            |                                                                |     |                                                         |                                                              |             |
| SA0141 | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, あり                 |                                                                | m3  |                                                         | 1.000 m3                                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                                            |                                                                |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                                  | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり                                   |     |                                                         |                                                              |             |
| F08016 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3                         |                                                                | 日   |                                                         |                                                              |             |
| F04062 | 振動ﾛｰﾙ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]<br>運転質量3.0～4.0t                          |                                                                | 日   |                                                         |                                                              |             |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                                    |                                                                | 人   |                                                         |                                                              |             |
| R01003 | 普通作業員                                                                      |                                                                | 人   |                                                         |                                                              |             |
| P34004 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はドラム渡し                                                      |                                                                | L   |                                                         |                                                              |             |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |

| コード    | 名 称                                                          | 数 量                                    | 単位             | 単 価                                                     | 金 額                                                          | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|        | 単 価                                                          |                                        | m3             |                                                         |                                                              |             |
|        |                                                              |                                        |                |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単－ 36号 ***                                              |                                        |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0141 | SP 路体（築堤）盛土・埋戻                                               |                                        | m3             |                                                         | 1.000 m3                                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>4.0m以上、20,000m3未満、無し、あり                    |                                        |                | 冬期補正：なし<br>亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0<br>週休：月単位<br>制約作業時間：0.0 | 豪雪補正：なし<br>基本給時間：8.0<br>深夜時間：0.0<br>時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0 |             |
|        |                                                              |                                        |                |                                                         |                                                              |             |
|        |                                                              |                                        |                |                                                         |                                                              |             |
|        | 1) 施工幅員<br>2) 施工数量<br>3) 障害の有無<br>4) 長期割引単価区分                | 4.0m以上<br>20,000m3未満<br>無し<br>あり       |                |                                                         |                                                              |             |
| F09012 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｽﾞ〔湿地・～低騒音型・排対型（～2014）〕<br>通称7t級 7～9t                  |                                        | 日              |                                                         |                                                              |             |
| F04091 | 振動ロー（土工用）〔ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排（～2014）〕<br>運転質量11～12t         |                                        | 日              |                                                         |                                                              |             |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                      |                                        | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01003 | 普通作業員                                                        |                                        | 人              |                                                         |                                                              |             |
| P34004 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚﾙ給油又はドラム渡し                                         |                                        | L              |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                          |                                        | m3             |                                                         |                                                              |             |
|        |                                                              |                                        |                |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単－ 37号 ***                                              |                                        |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0151 | SP 基面整正                                                      |                                        | m <sup>2</sup> |                                                         | 1.000 m <sup>2</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基面整正<br>基面整正                                              |                                        |                | 冬期補正：なし<br>亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0<br>週休：月単位<br>制約作業時間：0.0 | 豪雪補正：なし<br>基本給時間：8.0<br>深夜時間：0.0<br>時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0 |             |
|        |                                                              |                                        |                |                                                         |                                                              |             |
|        |                                                              |                                        |                |                                                         |                                                              |             |
|        | 1) 整形区分                                                      | 基面整正                                   |                |                                                         |                                                              |             |
| R01003 | 普通作業員                                                        |                                        | 人              |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                          |                                        | m <sup>2</sup> |                                                         |                                                              |             |
|        |                                                              |                                        |                |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単－ 38号 ***                                              |                                        |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0152 | SP 法面整形                                                      |                                        | m <sup>2</sup> |                                                         | 1.000 m <sup>2</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>切土部、～、無し、ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                        |                                        |                | 冬期補正：なし<br>亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0<br>週休：月単位<br>制約作業時間：0.0 | 豪雪補正：なし<br>基本給時間：8.0<br>深夜時間：0.0<br>時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0 |             |
|        |                                                              |                                        |                |                                                         |                                                              |             |
|        |                                                              |                                        |                |                                                         |                                                              |             |
|        | 1) 整形箇所<br>2) 法面締固めの有無<br>3) 現場制約の有無<br>4) 土質<br>5) 長期割引単価区分 | 切土部<br>～<br>無し<br>ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり |                |                                                         |                                                              |             |
| F08015 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ〔ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型（～2014）〕<br>ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3               |                                        | 日              |                                                         |                                                              |             |
| R01003 | 普通作業員                                                        |                                        | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                      |                                        | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                      |                                        | 人              |                                                         |                                                              |             |
| P34004 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚﾙ給油又はドラム渡し                                         |                                        | L              |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                          |                                        | m <sup>2</sup> |                                                         |                                                              |             |
|        |                                                              |                                        |                |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単－ 39号 ***                                              |                                        |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0152 | SP 法面整形                                                      |                                        | m <sup>2</sup> |                                                         | 1.000 m <sup>2</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>盛土部、無し、無し、ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                       |                                        |                | 冬期補正：なし<br>亜熱帯補正：なし                                     | 豪雪補正：なし<br>基本給時間：8.0                                         |             |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |

| コード    | 名 称                                                                      | 数 量                                                      | 単位  | 単 価                                                     | 金 額                                                          | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                                                                          |                                                          |     | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0                        | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                         |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分                  | 盛土部<br>無し<br>無し<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり                  |     |                                                         |                                                              |             |
| F08015 | バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]<br>バケット容量0.8m3                                 |                                                          | 日   |                                                         |                                                              |             |
| R01003 | 普通作業員                                                                    |                                                          | 人   |                                                         |                                                              |             |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                                  |                                                          | 人   |                                                         |                                                              |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                  |                                                          | 人   |                                                         |                                                              |             |
| P34004 | 軽油<br>バトリル給油又はドラム渡し                                                      |                                                          | L   |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                                      |                                                          | m   |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単一 40号 ***                                                          |                                                          |     |                                                         |                                                              |             |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下                   |                                                          | m3  | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                              | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>8.0km以下              |     |                                                         |                                                              |             |
| M03005 | タンクトラック[ワンロード・ディーゼル]<br>10t積級                                            |                                                          | 供用日 |                                                         |                                                              |             |
| R01022 | 運転手（一般）                                                                  |                                                          | 人   |                                                         |                                                              |             |
| P34004 | 軽油<br>バトリル給油又はドラム渡し                                                      |                                                          | L   |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                                      |                                                          | m3  |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単一 41号 ***                                                          |                                                          |     |                                                         |                                                              |             |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40<br>40～0mm |                                                          | m   | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1)碎石の厚さ<br>2)碎石の計上<br>3)長期割引単価区分<br>4)規格区分                               | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>計上する<br>あり<br>再生クラッシャラン RC-40 40～0mm |     |                                                         |                                                              |             |
| F08015 | バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]<br>バケット容量0.8m3                                 |                                                          | 日   |                                                         |                                                              |             |
| R01003 | 普通作業員                                                                    |                                                          | 人   |                                                         |                                                              |             |
| R01002 | 特殊作業員                                                                    |                                                          | 人   |                                                         |                                                              |             |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                                  |                                                          | 人   |                                                         |                                                              |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                  |                                                          | 人   |                                                         |                                                              |             |
| J03118 | 再生クラッシャラン<br>RC-40 40～0mm                                                |                                                          | m3  |                                                         |                                                              |             |
| P34004 | 軽油<br>バトリル給油又はドラム渡し                                                      |                                                          | L   |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                                      |                                                          | m   |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単一 42号 ***                                                          |                                                          |     |                                                         |                                                              |             |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4           |                                                          | m   | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                                     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0                                         | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                                                         | 数 量                                                                                     | 単位             | 単 価                                                     | 金 額                                                          | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|        | 0 40～0mm                                                                                                                    |                                                                                         |                | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0                        | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                         |             |
|        | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上<br>3) 長期割引単価区分<br>4) 規格区分                                                                              | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>計上する<br>あり<br>再生クラッシュラン RC-40 40～0mm                               |                |                                                         |                                                              |             |
| F08015 | バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]<br>バケット容量0.8m3                                                                                    |                                                                                         | 日              |                                                         |                                                              |             |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                       |                                                                                         | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                                       |                                                                                         | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                                                                                     |                                                                                         | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                     |                                                                                         | 人              |                                                         |                                                              |             |
| J03118 | 再生クラッシュラン<br>RC-40 40～0mm                                                                                                   |                                                                                         | m3             |                                                         |                                                              |             |
| P34004 | 軽油<br>バトラー給油又はドラム渡し                                                                                                         |                                                                                         | L              |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                                         | m <sup>2</sup> |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単一 43号 ***                                                                                                             |                                                                                         |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート<br>各種                                             |                                                                                         | m3             | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>コンクリート各種                       |                |                                                         |                                                              |             |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                       |                                                                                         | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                                       |                                                                                         | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                     |                                                                                         | 人              |                                                         |                                                              |             |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                 |                                                                                         | m3             |                                                         |                                                              | 材変          |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                                         | m3             |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単一 44号 ***                                                                                                             |                                                                                         |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満<br>, 一般養生, 延長無し, -, -, コンクリート各種                       |                                                                                         | m3             | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m3以上100m3未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-<br>コンクリート各種 |                |                                                         |                                                              |             |
| M15166 | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]<br>圧送能力90～110m3/h                                                                                   |                                                                                         | 供用日            |                                                         |                                                              |             |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                       |                                                                                         | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                     |                                                                                         | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                                       |                                                                                         | 人              |                                                         |                                                              |             |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                                                | 数 量                                                                                                               | 単位             | 単 価                                                     | 金 額                                                          | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| R01021 | 運転手（特殊）                                                                                                            |                                                                                                                   | 人              |                                                         |                                                              |             |
| J02077 | 生コンクリート(高炉B)<br>24N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                       |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                         |                                                              | 材変          |
| P34004 | 軽油<br>バトリ-#給油又はドラム渡し                                                                                               |                                                                                                                   | L              |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                         |                                                              |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単- 45号 ***                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                          | m <sup>3</sup>                                                                                                    |                |                                                         | 1.000 m <sup>3</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満<br>,一般養生,延長無し,-,-,コンクリート各種         |                                                                                                                   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-<br>コンクリート各種 |                |                                                         |                                                              |             |
| M15166 | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]<br>圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h                                                             |                                                                                                                   | 供用日            |                                                         |                                                              |             |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                              |                                                                                                                   | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                            |                                                                                                                   | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                              |                                                                                                                   | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                                                                            |                                                                                                                   | 人              |                                                         |                                                              |             |
| J02067 | 生コンクリート(高炉B)<br>21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                       |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                         |                                                              | 材変          |
| P34004 | 軽油<br>バトリ-#給油又はドラム渡し                                                                                               |                                                                                                                   | L              |                                                         |                                                              |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                         |                                                              |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単- 46号 ***                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                          | m <sup>3</sup>                                                                                                    |                |                                                         | 1.000 m <sup>3</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート<br>各種                                                         |                                                                                                                   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>コンクリート各種                                                 |                |                                                         |                                                              |             |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                              |                                                                                                                   | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                              |                                                                                                                   | 人              |                                                         |                                                              |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                            |                                                                                                                   | 人              |                                                         |                                                              |             |
| J02067 | 生コンクリート(高炉B)<br>21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                       |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                         |                                                              | 材変          |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                         |                                                              |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                         |                                                              |             |
|        | *** S単- 47号 ***                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                         |                                                              |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                          | m <sup>3</sup>                                                                                                    |                |                                                         | 1.000 m <sup>3</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種                                                                |                                                                                                                   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                                     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0                                         |             |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |

| コード    | 名 称                                                                                                                         | 数 量                                                               | 単位             | 単 価                              | 金 額                                  | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|        |                                                                                                                             |                                                                   |                | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分 | 小型構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>コンクリート各種    |                |                                  |                                      |             |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                       |                                                                   | 人              |                                  |                                      |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                     |                                                                   | 人              |                                  |                                      |             |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                                       |                                                                   | 人              |                                  |                                      |             |
| J02060 | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                    |                                                                   | m <sup>3</sup> |                                  |                                      | 材変          |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                   | m <sup>3</sup> |                                  |                                      |             |
|        | *** S単一 48号 ***                                                                                                             |                                                                   |                |                                  |                                      |             |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, コンクリート各種                                                         |                                                                   | m <sup>3</sup> |                                  | 1.000 m <sup>3</sup>                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                                                                                             |                                                                   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし              | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0                 |             |
|        |                                                                                                                             |                                                                   |                | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分 | 小型構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>コンクリート各種    |                |                                  |                                      |             |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                       |                                                                   | 人              |                                  |                                      |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                     |                                                                   | 人              |                                  |                                      |             |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                                       |                                                                   | 人              |                                  |                                      |             |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                 |                                                                   | m <sup>3</sup> |                                  |                                      | 材変          |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                   | m <sup>3</sup> |                                  |                                      |             |
|        | *** S単一 49号 ***                                                                                                             |                                                                   |                |                                  |                                      |             |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, コンクリート各種                                                      |                                                                   | m <sup>3</sup> |                                  | 1.000 m <sup>3</sup>                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                                                                                             |                                                                   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし              | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0                 |             |
|        |                                                                                                                             |                                                                   |                | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>コンクリート各種 |                |                                  |                                      |             |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                       |                                                                   | 人              |                                  |                                      |             |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                                       |                                                                   | 人              |                                  |                                      |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                     |                                                                   | 人              |                                  |                                      |             |
| J02060 | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                    |                                                                   | m <sup>3</sup> |                                  |                                      | 材変          |

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                       | 数 量                                 | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                                               | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | 単 価                                       |                                     | m3             |                                                              |                                                                   |             |
|        |                                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
|        | *** S単ー 50号 ***                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
| SA0312 | SP 型枠                                     |                                     | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                                              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                   |                                     |                | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |             |
|        |                                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
|        |                                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
|        | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                     | 一般型枠<br>均しコンクリート                    |                |                                                              |                                                                   |             |
| R01009 | 型わく工                                      |                                     | 人              |                                                              |                                                                   |             |
| R01003 | 普通作業員                                     |                                     | 人              |                                                              |                                                                   |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                   |                                     | 人              |                                                              |                                                                   |             |
|        | 単 価                                       |                                     | m <sup>2</sup> |                                                              |                                                                   |             |
|        |                                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
|        | *** S単ー 51号 ***                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
| SA0312 | SP 型枠                                     |                                     | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                                              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                   |                                     |                | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |             |
|        |                                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
|        |                                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
|        | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                     | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                    |                |                                                              |                                                                   |             |
| R01009 | 型わく工                                      |                                     | 人              |                                                              |                                                                   |             |
| R01003 | 普通作業員                                     |                                     | 人              |                                                              |                                                                   |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                   |                                     | 人              |                                                              |                                                                   |             |
|        | 単 価                                       |                                     | m <sup>2</sup> |                                                              |                                                                   |             |
|        |                                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
|        | *** S単ー 52号 ***                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
| SA0312 | SP 型枠                                     |                                     | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                                              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                      |                                     |                | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |             |
|        |                                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
|        |                                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
|        | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                     | 一般型枠<br>小型構造物                       |                |                                                              |                                                                   |             |
| R01009 | 型わく工                                      |                                     | 人              |                                                              |                                                                   |             |
| R01003 | 普通作業員                                     |                                     | 人              |                                                              |                                                                   |             |
| R01001 | 土木一般世話役                                   |                                     | 人              |                                                              |                                                                   |             |
|        | 単 価                                       |                                     | m <sup>2</sup> |                                                              |                                                                   |             |
|        |                                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
|        | *** S単ー 53号 ***                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
| SA0331 | SP 目地板                                    |                                     | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                                              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 目地板<br>30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm |                                     |                | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |             |
|        |                                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
|        |                                           |                                     |                |                                                              |                                                                   |             |
|        | 1) 1工事当り使用量<br>2) 目地板の計上<br>3) 規格区分       | 30m2未満<br>計上する<br>目地板(ゴム発泡体) t=10mm |                |                                                              |                                                                   |             |
| R01003 | 普通作業員                                     |                                     | 人              |                                                              |                                                                   |             |

[illegible]

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）           |  |  |  |  |
| 工事名 | 農村地域防災減災事業（農村災害）湧水地区 8-1工区 |  |  |  |  |

| コード            | 名 称 (規 格)                                    | 数 量       | 単位  | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|----------------|----------------------------------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|
|                | 建設発生土(処分場へ)                                  |           |     |       |     |     |
| P96001         | 湧水環境開発(株)                                    | 2,470.000 | m3  |       |     | 単A  |
| P96002         | グレーチング 600×600 (T-2)                         | 1.000     | 組   |       |     | 単A  |
| P96003         | 塩ビ管用90° 支管(SVR)<br>φ 300-200                 | 2.000     | 個   |       |     | 単A  |
| P96005         | コンクリート殻処分(有筋)<br>(株)橋産業                      | 16.300    | m3  |       |     | 単A  |
| P96012         | 防虫目皿 φ 50<br>SUS304                          | 1.000     | 個   |       |     | 単A  |
|                | 小 計                                          |           |     |       |     |     |
|                |                                              |           |     |       |     |     |
|                | 遠心力鉄筋コンクリート管                                 |           |     |       |     |     |
| 【SP】<br>P01011 | 遠心力鉄筋コンクリート管<br>B形 外圧1種 径800 長2.43m          | 12.965    | 本   |       |     | 単A  |
|                |                                              |           |     |       |     |     |
|                | 硬質塩化ビニル管                                     |           |     |       |     |     |
| P05021         | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VP-φ 20                        | 19.750    | 本   |       |     | 単A  |
| P05025         | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径50 長4.0m                | 0.432     | 本   | 1,880 |     | 単A  |
| P05041         | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径200 長4.0m               | 0.230     | 本   |       |     | 単A  |
| P05049         | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管<br>TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m | 1.952     | 本   |       |     | 単A  |
| P05141         | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)<br>RR片受直管 径300 長5.0m    | 0.660     | 本   |       |     | 単A  |
| P05149         | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)<br>RR片受直管 径300 長5.0m    | 5.850     | 本   |       |     | 単A  |
|                | 小 計                                          |           |     |       |     |     |
|                |                                              |           |     |       |     |     |
|                | 接合部品 (塩ビ管)                                   |           |     |       |     |     |
| P05207         | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>ソケット A形 径50        | 2.000     | 個   |       |     | 単A  |
| P05289         | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>90° ベンド B形 径50   | 2.000     | 個   |       |     | 単A  |
| P96007         | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径300       | 1.000     | 個   |       |     | 単A  |
| P96008         | 塩ビ管用継手 45° ベンド φ 300                         | 1.000     | 個   |       |     | 単A  |
|                | 小 計                                          |           |     |       |     |     |
|                |                                              |           |     |       |     |     |
|                | コンクリートフリーム類                                  |           |     |       |     |     |
| PRB112         | R型暗渠 (T-14)<br>300×300×2000                  | 5.600     | 本   |       |     | 単A  |
|                |                                              |           |     |       |     |     |
|                | 鉄筋用棒鋼                                        |           |     |       |     |     |
| P18230         | 異形棒鋼<br>SD345 D13                            | 8.390     | ton |       |     | 単A  |
| P18231         | 異形棒鋼<br>SD345 D16                            | 1.876     | ton |       |     | 単A  |
| P18233         | 異形棒鋼<br>SD345 D22                            | 3.262     | ton |       |     | 単A  |
|                | 小 計                                          |           |     |       |     |     |
|                |                                              |           |     |       |     |     |
|                | 鋼材類                                          |           |     |       |     |     |
| P18424         | 縞鋼板<br>厚3.2                                  | 0.087     | ton |       |     | 単A  |
|                |                                              |           |     |       |     |     |
|                | グレーチング・ステップ                                  |           |     |       |     |     |
| P21210         | マンホール用足掛金物<br>樹脂加工品 径19 幅300 長250            | 6.000     | 個   |       |     | 単A  |
|                |                                              |           |     |       |     |     |
|                | 目地材類                                         |           |     |       |     |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]