

設 計 概 要

工 事 名	道路整備（交付金）工事（永瀬橋R8-1工区）	
工 事 場 所	川内加治木線 始良市永瀬地内	
（ 今回 ）		（ 前回 ）
永瀬橋（A1橋台）		
・ 場所打ち杭		
基礎 ϕ 1200, L=28.5m, N=15本		
・ 施工ヤード整備		
掘削 V=1930.7m ³		
盛土 V= 628.2m ³		
工事用坂路 W=4.0m, L=30.0m		
大型土のう N=731袋		
汚濁防止フェンス L=100.0m		

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	始良伊佐・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	道路建設課主管 公共 道路整備（交付金）
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	35 始良・伊佐①
単 価 適 用 日	0 令和 8年 6月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率（％） 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休2日補正	4 0 % 0 2 河川道路構造物 0 9 補正無し 0 2 計上有り（市街地以外） 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 1 補正無 0 6 4週8休(週単位)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
橋梁下部 レベル 1		式			Y2Y000000
橋台工 レベル 2		式			Y2Y0L0000
場所打杭工 レベル 3		式			Y2Y0L0B00
場所打杭		式			Y2Y0L0B01
場所打杭（オールケーシング工）（掘削工） 1 2 0 0 mm 掘削長 3 6 . 4 m	15	本			S1730 0 ＊ A=3, B=36. 4, C=0, D=0, E=0, F=0, G=0, H=2, J=1 施工内訳0-0001号表
場所打杭（オールケーシング工）（杭体工） 設計杭径 1 2 0 0 mm 杭長 2 8 . 5 m F0000	15	本			S1731 0 ＊ A=3, B=28. 5, C=, D=0. 02, E=1. 69, F=1. 98, G=0, H =0, I=0, J=0, L=1, O=1, P=1, Q=1 施工内訳0-0005号表
無溶接金具材料費	15	本			V0001 0 施工内訳0-0009号表
掘削土処理		式			Y2Y0L0B06

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
投入（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	90	m 3			SQZ007 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0010号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	530	m 3			SQZ007 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0011号表
土砂運搬（標準） 運搬距離6.5km超7.5km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	530	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=34 施工内訳0-0012号表
* 処分費（直工内） *					#0042
建設発生土受入料（見積）	530	m3			F0100 0
仮設工 レベル 2		式			Y2Y1K0000
作業ヤード整備工 レベル 3		式			Y2Y1K1K00
(右岸施工ヤード整備)		式			Y2Y1K1K01
土砂掘削（オープンカット）押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	1,900	m 3			SQZ001 0 * A=1, B=1, C=1, E=1 施工内訳0-0013号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満, 障害無し	630	m3			SQZ004 0 * A=3, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0014号表
土砂掘削 (オープンカット) 押土無し 障害無し 5,000m3未満	630	m 3			SQZ001 0 * A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 施工内訳0-0015号表
押土 (ルーズ) 土砂 現場内仮置土	630	m 3			SQZ006 0 * A=1 施工内訳0-0016号表
整地 (敷均し(ルーズ)) 標準(10,000m3未満) 障害無し 現場内仮置土	1,300	m3			SQZ003 0 * A=2, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0017号表
(土のう)		式			Y2Y1K1F01
大型土のう製作・設置 作業半径 5m超え20m以下 耐候性: 許容重量 2 tタイプ 長期仮設型(3年)	731	袋			S1899 0 * A=1, B=2, D=2 施工内訳0-0018号表
大型土のう撤去 (再利用) 作業半径 6m超え20m以下 現場内仮置土	731	袋			S1899 0 * A=5, B=4, G=1 施工内訳0-0020号表
(坂路舗装工)		式			Y2Y1K1K06
下層路盤 (車道・路肩部) 再生碎石 RC-30 1層施工	109	m ²			SQ150 0 * A=1, B=1, C=100, G=3 施工内訳0-0021号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下 t = 40 mm, 密粒度As(再生) 密度 2.35 t/m ³ , プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)	109	m ²			SQ155 0 * A=1, B=3, C=40, D=3, E=3, G=1, H=2, I=2, J=1 施工内訳0-0022号表
汚濁防止工 レベル 3		式			Y2Y1K2900
(汚濁防止フェンス)		式			Y2Y1K2901
汚濁防止フェンス設置 F0070	100	m			S1960 0 * A=1, B=, C=1 施工内訳0-0023号表
トラック運賃 小型車(積載量 2 t 以下) 運搬距離 28.1 km	1	台			S2501 0 * A=1, B=28.1, F=2, H= 施工内訳0-0026号表
直接工事費					
運搬費		式			Z0004
重建設機械分解組立輸送費		式			YZ4030000
重建設機械分解・組立・輸送(往復) オールケーシング掘削機(掘削径 2000mm以下) スキッド式(本体工事 C. C70~90t吊基礎工事用)	1	式			S2410 0 * A=1, C=6, K=1 施工内訳0-0027号表

鹿 児 島 県

2026.06.26 13.57.11

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解・組立・輸送（往復） ブルドーザ 20 t 級以上 21 t 級以下					S2410 0 *
					A=1, C=1, D=1
	1	式			施工内訳0-0029号表
重建設機械分解・組立・輸送（往復） クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下					S2410 0 *
					A=1, C=3, F=2
	1	式			施工内訳0-0030号表
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費（ 率分）					
		式			
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
		式			
** 現場管理費計 **					
** 工事原価 **					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費					
		式			
契約保証費					
		式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額					
		式			
＊＊請負工事費＊＊					
工事価格計					
消費税相当額計					
		式			
請負工事費計					

場所打杭（オールケーシング工）（掘削工） S1730
1 2 0 0 mm 掘削長 3 6 . 4 m

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表 頁 0 - 0009
本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.33	人			R2500 1 2 1 人×D c
とび工	2.33	人			R0600 1 2 1 人×D c
特殊作業員	2.33	人			R0100 1 2 1 人×D c
普通作業員	2.33	人			R0200 1 2 1 人×D c
オールケーシング掘削機運転費 全回転型 最大掘削径 1 5 0 0 mm	2.33	日			SA025 1 2 施工内訳0-0002号表
クレーン車運転費 C. C（油圧）7 0 ～ 9 0 t 吊 基礎工事用	2.33	日			SA027 1 2 施工内訳0-0003号表
バックホウ運転費（賃料） クロー型・後方超小旋回山積0.5m3	2.33	日			SA740 1 2 施工内訳0-0004号表
ビット等損耗費	0.4	%			#01
諸雑费率	27.0	%			#02
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=3 1 2 0 0 mm C=0 掘削長(岩塊・玉石)(m) E=0 掘削長(軟岩Ⅱ)(m)			B=36.4 掘削長(レキ質土,粘性土,砂及び砂質土)(m) D=0 掘削長(軟岩Ⅰ)(m) F=0 掘削長(中硬岩)(m)		
G=0 掘削長(硬岩Ⅰ)(m) J=1 Ⅱ-3-②-1			H=2 杭頭処理なし		

オールケーシング掘削機運転費
全回転型 最大掘削径 1 5 0 0 mm

SA025

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

頁 0 - 0010

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
軽油	88.0	L			T0002
全回転型オールケーシング掘削機[セット式] 最大掘削径 1 5 0 0 mm ディーゼル	1.46	供用日			M2201
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 全回転型 最大掘削径 1 5 0 0 mm C=88 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.46 供用日数（日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クローラークレーン [油圧駆動式ウインチ・基礎工事用] ラジジブ型・排ガス2014年規制 70～90 t 吊	1.39	供用日			ME140
軽油	106.00	L			T0002
運転手 (特殊)	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=48 C. C (油圧) 70～90 t 吊 基礎工事用 C=106 燃料消費量 (L) E=6 排ガス対策型 (2014年規制)			B=1 運転手数 (人) D=1.39 機械損料 (供用日数)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.5m3	1.60	供用日			T0459
軽油	35.00	L			T0002
運転手（特殊）	0.80	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=12 クローラ型・後方超小旋回山積0.5m3 C=35 燃料消費量（L）			B=0.8 特殊運転手（人） D=1.6 機械賃料（供用日数）		

場所打杭（オールケーシング工）（杭体工） S1731
設計杭径1200mm 杭長28.5m

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表 頁 0 - 0013
本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート単価（W／C 5 5 %以下）	35	m 3			セメント量3 5 0 kg／m 3 以上
鉄筋加工・組立（場所打杭用かご筋） D 1 3 mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上, 大口割引	0.02	t			S8400 施工内訳0-0006号表
鉄筋加工・組立（場所打杭用かご筋） D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上, 大口割引	1.69	t			S8400 施工内訳0-0007号表
鉄筋加工・組立（場所打杭用かご筋） D 2 9 ～ 3 2 mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上, 大口割引	1.98	t			S8400 施工内訳0-0008号表
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=3 1 2 0 0 mm C= コンクリート単価（円／m 3） E=1.69 異形鉄筋 D 1 6 ～ 2 5 mm（t／本）			B=28.5 杭長（m） D=0.02 異形鉄筋 D 1 3 mm（t／本） F=1.98 異形鉄筋 D 2 9 ～ 3 2 mm（t／本）		
G=0 異形鉄筋 D 3 5 mm（t／本） I=0 異形鉄筋 D 4 1 mm（t／本） K=2 異形 S D 3 4 5			H=0 異形鉄筋 D 3 8 mm（t／本） J=0 異形鉄筋 D 5 1 mm（t／本） L=1 1 0 t 以上		
M=1 時間的制約なし O=1 5 0 t 以上（大口割引適用） Q=1 II-3-②-4			N=1 通常時間帯 P=1 太径鉄筋無し又は、割合1 0 %未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 場所打杭用かご筋	1.00	t			T8106
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3 mm C=6 場所打杭用かご筋 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=1 5 0 t 以上（大口割引適用） K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 場所打杭用かご筋	1.00	t			T8106
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm	1.03	t			T0674
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm C=6 場所打杭用かご筋 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=1 5 0 t 以上（大口割引適用） K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 場所打杭用かご筋	1.00	t			T8106
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 2 9 ～ 3 2 mm	1.03	t			T0675
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=4 異形鉄筋 2 9 ～ 3 2 mm C=6 場所打杭用かご筋 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=1 5 0 t 以上（大口割引適用） K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

無溶接金具材料費

V0001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0009号表

頁 0 - 0017

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼 6 × 5 0 × 5 0	142	kg			T6203
補強リング加工費 鉄筋かご無溶接 等辺山形鋼 曲げ加工 30kg未満	12	本			F0010 建設物価6月号
補強リング加工費 鉄筋かご無溶接 等辺山形鋼 穴あけ加工	384	箇所			F0020 建設物価6月号
固定金具 補強リング固定用 Uボルト 鉄筋D32用 鉄筋かご無溶接 ナット2個含む	108	個			F0030 建設物価6月号
固定金具 補強リング固定用 Uボルト 鉄筋D25用 鉄筋かご無溶接 ナット2個含む	84	個			F0040 建設物価6月号
固定金具 重ね継手用 Uボルト 鉄筋D32用 鉄筋かご無溶接 ナット2個裏当材含む	44	個			F0050 建設物価6月号
固定金具 重ね継手用 Uボルト 鉄筋D25用 鉄筋かご無溶接 ナット2個裏当材含む	56	個			F0060 建設物価6月号
*** 単位当り計 ***	1	本			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・排ガス2014年〕		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=34 6.5km超7.5km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ [湿地] 排ガス3次 20t級			ブルドーザ [湿地] 20t 排ガス3次		MC217P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 押土有り I=1 II-1-②-7			B=1 オープンカット E=1 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量1 1 ～ 1 2 t		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=1 20,000m3未満 D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 II-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ [湿地] 排ガス 3 次 2 0 t 級			ブルドーザ [湿地] 2 0 t 排ガス 3 次		MC217P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂			B=1 Ⅱ-1-②-26		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 敷均し(ルース) C=1 無し			B=1 標準(10,000m3未満) D=1 Ⅱ-1-②-20		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂（ほぐした土量）	10.0	m 3			
大型土のう 耐候性：2 tタイプ 長期仮設対応型(3年)	10	枚			T0045
土木一般世話役	0.20	人			R2500 1
特殊作業員	0.20	人			R0100 1
普通作業員	0.20	人			R0200 1
バックホウ運転費（賃料） クロー型・後方超小旋回山積0.45m3(クレーン付)	0.20	日			SA740 施工内訳0-0019号表
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，25 t 吊	0.20	日			T0405
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
A=1 製作・設置 D=2 耐候性：許容重量 2 tタイプ 長期仮設型(3年)			B=2 作業半径 5m超え20m以下 G=1 II-5-⑩-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付) 山積0.45m3 吊能力2.9t	1.36	供用日			T0479
軽油	65.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=11 クローラ型・後方超小旋回山積0.45m3(クレーン付) C=65 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.36 機械賃料（供用日数）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			R2500 1
特殊作業員	0.07	人			R0100 1
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.07	日			T0405
諸雑費	0.50	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
A=5 撤去（再利用） G=1 II-5-⑩-3			B=4 作業半径 6m超え20m以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ～ 1 2 t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 1 3 ～ 1 4 t	0.001	日			T0413 1
運転手 (特殊)	0.004	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.002	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
再生砕石 (R C - 3 0)	0.127	m 3			T9105 1
軽油	0.140	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パ ッ ケ ー ジ 積 算 単 価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 車道・路肩部 C=100 全仕上り厚 [mm] I=1 全ての費用				B=1 下層路盤 G=3 再生砕石 RC-30 J=1 IV-1-①-4～11		

表層(車道・路肩部)W=1.4m以上3.0m以下
t = 40mm, 密粒度As(再生)

SQ155
密度 2.35 t/m³, フライムコート PK-3

施工内訳表

施工内訳0-0022号表

頁 0 - 0039

As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯) m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	0.001	日			T0476 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3 ~ 4 t	0.001	日			T0431 1
タイヤローラ賃料 3 ~ 4 t	0.001	日			T0420 1
普通作業員	0.004	人			R0200 1
特殊作業員	0.002	人			R0100 1
運転手(特殊)	0.002	人			R1400 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.101	t			T9109 1
アスファルト乳剤 PK 3・4	0.001	t			T7022 1
軽油	0.039	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 車道・路肩部 C=40 平均厚さ [単位 : mm] E=3 密粒度As(再生)			B=3 表層 D=3 W=1.4m以上3.0m以下 G=1 締固め後密度 2.35 t /m3(標準)		
H=2 フライムコート PK-3 J=1 通常時間帯 L=1 IV-1-②-2,8			I=2 As合材 200 t 未満/工事 K=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚濁防止フェンス設置	1.00	m			S1961 施工内訳0-0024号表
フェンス賃料	1.00	m			1
アンカー工	10.00	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 設置 C=1 II-5-⑫-1			B= フェンス賃料単価 (円/m)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.30	人			R2500 1
普通作業員	3.20	人			R0200 1
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0.8m3（クレーン付）	1.30	日			SA740 1 施工内訳0-0025号表
諸雑費	3.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 設置			B=1	Ⅱ-5-⑫-1	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m ³ ，吊能力2.9t	1.03	供用日			T0439
軽油	88.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m ³ （クレーン付） C=88 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.03 機械賃料（供用日数）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃	1	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=1 小型車(積載量2 t 以下) C=0 トラック運賃割増 (割) E=1 発地、着地ともに県内の時 H= 運搬される機械の賃料又は損料 (円／日) @			B=28.1 片道運搬距離 (陸上km) D=0 トラックその他諸料金 (円／1 往復当り) F=2 発地または着地が鹿児島市の時 I=1 公共単価, 参-総-16		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	4.90	人			R0100 1
クレーン車 運転費 C. C（油圧）70～90 t 吊 基礎工事用	11.90	h			S0015 1 施工内訳0-0028号表
運搬費等	490.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=6 オールケーシング掘削機（掘削径 2000mm以下） P=1 I -2-②-20, 22			B= 船運賃 (円／片道) @ K=1 スキッド式(本体工事 C. C70～90t吊基礎工事用)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クローラークレーン [油圧駆動式ウインチ・基礎工事用] リフティング型・排ガス2014年規制 70～90 t 吊	1	時間			ME140
軽油	16.000	L			T0002
運転手 (特殊)	0.17	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=35 C.C (油圧) 70～90 t 吊 C=4 潮待割増なし	基礎工事用		B=0 D=5	当該工事供用1日当り運転時間(標準0入力) 排ガス対策型 (2014年規制)	

重建設機械分解・組立・輸送（往復）
ブルドーザ 20 t 級以上 21 t 級以下

S2410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

頁 0 - 0047

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.80	人			R0100 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	2.10	日			T0405 1
運搬費等	155.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=1 ブルドーザ（リッパ装置付を含む） P=1 I -2-㊟-20, 22			B= 船運賃（円／片道）@ D=1 ブルドーザ 20 t 級以上 21 t 級以下		

重建設機械分解・組立・輸送（往復）
クローラクレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下

S2410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0030号表

頁 0 - 0048

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	5.50	人			R0100 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	1.50	日			T0405 1
運搬費等	434.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=3 クローラクレーン系 P=1 I -2-②-20, 22			B= 船運賃（円／片道） @ F=2 クローラクレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁下部	レベル 1	式			
橋台工	レベル 2	式			
仮設工	レベル 2	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費		式			
重建設機械分解組立輸送費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費					
契約保証費					
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
消費税相当額						
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0051

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0000	生コンクリート 30-18-20BB 場所打杭	m3	29,600					
F0010	補強リング加工費 鉄筋かご無溶接 等辺山形鋼 曲げ加工 30kg未満	本	7,200					
F0020	補強リング加工費 鉄筋かご無溶接 等辺山形鋼 穴あけ加工	箇所	100					
F0030	固定金具 補強リング 固定用 Uボルト 鉄筋D32用 鉄筋かご無溶接 ナット2個含む	個	270					
F0040	固定金具 補強リング 固定用 Uボルト 鉄筋D25用 鉄筋かご無溶接 ナット2個含む	個	260					
F0050	固定金具 重ね継手用 Uボルト 鉄筋D32用 鉄筋かご無溶接 ナット2個裏当材含む	個	470					
F0060	固定金具 重ね継手用 Uボルト 鉄筋D25用 鉄筋かご無溶接 ナット2個裏当材含む	個	460					
F0070	汚濁散防止フェンス賃料 単独ポートφ300 4×20 汚濁防止フェンス	m	37,800					
F0100	建設発生土受入料（見積）	m3	1,200					