

令和 8 年度

閱 覧 設 計 書

工 事 名	森林管理道開設事業 御在所岳線 3 工区（地方創生道整備推進交付金）
工 事 箇 所	志布志市 志布志町 田之浦 地内
工 期	令和 9 年 3 月 2 5 日 限り

【閲覧設計書内訳】

内 訳	添付の有無
特記仕様書	○
図面	○
設計内訳（金抜）※	○
数量計算表	○
位置図（URL）	○

※は参考資料である。

◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。

担 当 係	森林土木第二係
-------	---------

電 子 閱 覧	ホームページ閲覧
---------	----------



鹿児島県 大隅地域振興局農林水産部林務水産課

設計書データ一覧表

工事番号	0009261002104
事業年度	令和 8 年度
工事名称	森林管理道開設事業 (地方創生道整備推進交付金) 御在所岳線 3 工区
変更回数	
諸経費適用年度	林道 令和07年10月
工種区分	道路工事（林道開設・改良、管理道開設）
基礎単価適用年度	令和08年08月01日付 森林土木(本土)
単価地区	大隅②
機械損料適用年度	令和07年10月01日付
歩掛適用年度	令和08年07月01日以降適用 森林土木歩掛
工期	年 月 日 ～ 年 月 日 日間
施工地域及び工事場所	山間僻地及び離島
前払い金支出割合	補正無し又は35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
週休2日補正	4週8休以上(月単位)現場閉所(R7.10以降)

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路工事（林道開設・改良、管理道開設）03	1	式			K0006	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路工事（林道開設・改良、管理道開設）03					K0006	
林道土工	1	式			M0001 明 1 号	
法面工	1	式			M0023 明 7 号	
排水構造物工	1	式			M0025 明 10 号	
道路付属施設工	1	式			M0006 明 14 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	処:
伐開	1	式			M0018 明 18 号	
伐根等運搬費	1	式			M0013 明 19 号	
伐根等処分費	1	式			M0016 明 20 号	処:

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q07910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q07601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q07502	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 林道土工 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削工	1	式			M0007 明 2 号	
盛土工	1	式			M0008 明 3 号	
路盤工	1	式			M0009 明 4 号	
残土処理工	1	式			M0003 明 5 号	
法面整形工	1	式			M0020 明 6 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 2 号 明細書(M0007) 】						
掘削工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(土砂掘削)	1	式			Y	
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 10000m3未満 礫質土 障害なし	3,131.10	m3			SK10602-0001 施 1 号	
片切掘削(人力併用機械掘削) 礫質土 超低・排対型:2014年規制	1,523.20	m3			SK10605-0001 施 3 号	
(積込)	1	式			Y	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 10000m3未満 礫質土 障害なし	4,145.80	m3			SK10602-0002 施 5 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 3 号 明細書(M0008) 】							1 式 当り
盛土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(路体盛土)	1	式			Y		
路体(築堤)盛土 2.5m未満	118.50	m3			SPR01040-0001 P 1 号		
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満 障害なし	252.10	m3			SK11004-0001 施 6 号		
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 障害なし	418.50	m3			SK11004-0002 施 9 号		
(林業作業用施設) No. 32+1.00	1	式			Y		
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 障害なし	1,025.60	m3			SK11004-0002 施 9 号		
(運搬盛土)	1	式			Y		
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 普通:砂利道	87.50	時間			S903007-0001 施 11 号		
計					P0000001		

【 第 4 号 明細書(M0009) 】						
路盤工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(コンクリート路面工)	1	式			Y	
機械舗設	965.10	m2			SL20804-0001 施 12 号	
路盤紙敷設	965.10	m2			SL20805-0001 施 15 号	
養生工	965.10	m2			SL20807-0001 施 16 号	
基礎工(コンクリート路面工用) 基礎碎石厚 5cm	965.10	m2			SL20802-0001 施 17 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	12.40	m2			SPR02640-0001 P 2 号	
(止壁工A)	1	式			Y	
コンクリート路面工止壁 切土路肩部 路面工厚さ 0.15m	68.00	m			SL20803-0001 施 18 号	
(止壁工B)	1	式			Y	
コンクリート路面工止壁 盛土路肩部 路面工厚さ 0.15m	101.50	m			SL20803-0002 施 19 号	
(止壁工C)	1	式			Y	
コンクリート路面工止壁 側溝用 コンクリート厚さ 5 cm	117.00	m			EL20803-0001 単 1 号	

【 第 4 号 明細書(M0009) 】 路盤工						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【 第 5 号 明細書(M0003) 】							1 式 当り
残土処理工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
御在所岳 1 号支線付近 L=1, 630m	1	式			Y		
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好・舗装道	137.30	時間			S903007-0002 施 23 号		
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 障害なし	2,243.40	m3			SK11004-0002 施 9 号		
計					P0000001		

【 第 6 号 明細書(M0020) 】							1 式 当り
法面整形工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(法面整形工) 路体	1	式			Y		
機械切土法面整形 バックホウ山積0.8m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	1,667.30	m2			SK10401-0001 施 24 号		
機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.8m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	411.30	m2			SK10402-0001 施 26 号		
(法面整形工) 林業作業用施設（路線内）	1	式			Y		
機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.8m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	229.00	m2			SK10402-0001 施 26 号		
(法面整形工) 林業作業用施設（県道沿い）	1	式			Y		
機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.8m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	150.30	m2			SK10402-0001 施 26 号		
計					P0000001		

【 第 7 号 明細書(M0023) 】 法面工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
植生工	1	式			M0010 明 8 号	
法面保護工	1	式			M0024 明 9 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 8 号 明細書(M0010) 】						
植生工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(切土部)						
	1	式				
植生工(機械) 植生基材吹付工 厚3cm 施工規模1000m2以上 時間制約無 枠内吹付無	1,398.80	m2			S880005-0002 施 27 号	
植生工(機械) 種子散布工 施工規模100m2未満 時間制約無 枠内吹付無	6.00	m2			S880005-0003 施 28 号	
(盛土部)						
	1	式				
人工張芝 人工芝(わら付き)	411.30	m2			SPR02030-0001 P 6 号	
(盛土部) 林業作業用施設（路線内）						
	1	式				
人工張芝 人工芝(わら付き)	229.00	m2			SPR02030-0001 P 6 号	
(盛土部) 林業作業用施設（県道沿い）						
	1	式				
人工張芝 人工芝(わら付き)	150.30	m2			SPR02030-0001 P 6 号	
計					P0000001	

【 第 9 号 明細書(M0024) 】							1 式 当り
法面保護工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
木製パネル設置工 2.0m×1.5m 丸棒 止壁工A・C・D 吸出防止材 有 小型車無 目地設置 無	64.00	枚			EK70005-0001 単 2 号		
木柵工(林道H=0.5m)	42.00	m			SK70004-0001 施 29 号		
盛土部（木柵設置土羽下） 根株利用 L=84.0m	1	式			Y		
根株積込 切口径0.5m以下, 株高1.0m以下	15.00	m3			E0007 単 3 号		
計					P0000001		

【 第 10 号 明細書(M0025) 】 排水構造物工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝工	1	式			M0012 明 11 号	
横断工	1	式			M0004 明 12 号	
地下排水工	1	式			M0002 明 13 号	
計					P0000001	

【 第 11 号 明細書(M0012) 】						
側溝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(KD側溝)	1	式			Y	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	87.00	m			S801005-0001 施 31 号	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=1m 130kg/個 砂利道 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	63.00	m			S801005-0002 施 32 号	
計					P0000001	

【 第 12 号 明細書(M0004) 】						
横断工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断溝工	1	式			X	
7号排水施設工 No. 32	1	式			Y	
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ300CG(a)L=2000mm483kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	6.50	m			S801002-0001 施 33 号	
床掘り 土砂 小規模	2.90	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.80	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40	3.80	m2			S801006-0001 施 34 号	
蓋版据付 Ⅱ型用鋼製蓋 300用 36.5kg 時間制約無 施工箇所補正無	6.50	枚			S801004-0001 施 35 号	
集水枡 7号排水施設工	1.00	個			E0005 単 4 号	
止壁 7号排水施設工	1.00	個			E0006 単 5 号	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダ-有 時間制約無 基礎碎石手間無	18.00	m			S801005-0003 施 36 号	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダ-無 時間制約無 基礎碎石手間無	4.80	m			S801005-0004 施 38 号	
8号排水施設工 No. 33+17.00、No. 34+5.00	1	式			Y	

【 第 12 号 明細書(M0004) 】 (続 き)							1 式 当り
横断工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ500CG(a)L=2000mm839kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	5.50	m			S801002-0002 施 39 号		
床掘り 土砂 小規模	4.80	m3			SPR01100-0001 P 8 号		
埋戻し 小規模 土砂	1.20	m3			SPR01140-0001 P 9 号		
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40	4.20	m2			S801006-0001 施 34 号		
蓋版据付 Ⅱ型用鋼製蓋 500用 67.1kg 時間制約無 施工箇所補正無	5.50	枚			S801004-0002 施 40 号		
呑口工 (A) 8号排水施設工	1.00	個			E0008 単 6 号		
呑口工 (B) 8号排水施設工	1.00	個			E0009 単 7 号		
ふとんかご工 8号排水施設工	1.00	個			E0010 単 8 号		
集水桝 8号排水施設工	2.00	個			E0011 単 9 号		
止壁 8号排水施設工	1.00	個			E0012 単 10 号		
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=2000mm 180kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	2.00	m			S801005-0009 施 45 号		
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	1.50	m			S801005-0005 施 46 号		

【 第 12 号 明細書(M0004) 】 (続 き)							1 式 当り
横断工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW500 L=2000mm 392kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	2.00	m			S801005-0010 施 47 号		
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW500 L=1000mm 196kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	1.50	m			S801005-0011 施 48 号		
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW500 L=1000mm 196kg/個 ショルダー有 時間制約無 基礎碎石手間無	19.80	m			S801005-0006 施 49 号		
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW500 L=1000mm 196kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	10.20	m			S801005-0007 施 50 号		
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm	2.00	m			SPR02670-0001 P 13 号		
止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	2.00	本			SPR02680-0001 P 14 号		
9号排水施設工 No. 37	1	式			Y		
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ300CG(a)L=2000mm483kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	6.00	m			S801002-0001 施 33 号		
床掘り 土砂 小規模	2.60	m3			SPR01100-0001 P 8 号		
埋戻し 小規模 土砂	0.70	m3			SPR01140-0001 P 9 号		
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40	3.20	m2			S801006-0001 施 34 号		
蓋版据付 Ⅱ型用鋼製蓋 300用 36.5kg 時間制約無 施工箇所補正無	6.00	枚			S801004-0001 施 35 号		

【 第 12 号 明細書(M0004) 】 (続 き)						
横断工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集水桝 9号排水施設工	1.00	個			E0013 単 11 号	
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm	2.00	m			SPR02670-0001 P 13 号	
止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	2.00	本			SPR02680-0001 P 14 号	
計					P0000001	

【 第 13 号 明細書(M0002) 】						
地下排水工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
林業作業用施設（路線内）					Y	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW200 L=1000mm 50kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	13.00	m			S801005-0008 施 51 号	
集水管暗渠工(全面設置) 林道 砕石質土	21.00	m			SK40131-0001 施 52 号	
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm	22.00	m			SPR02670-0001 P 13 号	
止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	12.00	本			SPR02680-0001 P 14 号	
床掘り 土砂 小規模	11.50	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
計					P0000001	

【 第 14 号 明細書(M0006) 】							1 式 当り
道 路 付 属 施 設 工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準	
林道付属物工	1	式			M0011 明 15 号		
路側防護柵工	1	式			M0014 明 16 号		
標識工	1	式			M0015 明 17 号		
計					P0000001		

【 第 15 号 明細書(M0011) 】						
林道付属物工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(カーブミラー)	1	式			Y	
道路反射鏡設置 注意板有	1.00	基			S802001-0001 施 53 号	
計					P0000001	

【 第 16 号 明細書(M0014) 】 路側防護柵工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(路側防護柵工) 土中用	1	式			Y	
ガードレール設置工 曲線部無 施工規模21m～50m未満 Gr-C-4E(土中建込用)	11.50	m			S870001-0001 施 54 号	
ガードレール設置工 曲線部(半径30m以下)の場合 施工規模21m～50m未満 Gr-C-4E(土中建込用)	37.50	m			S870001-0002 施 55 号	
計					P0000001	

【 第 17 号 明細書(M0015) 】 標識工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(施工年度表示板)	1	式			Y	
林道標識設置工 施工年度 200×250×10 礫質土	1.00	基			SL30001-0001 施 56 号	
(警戒・案内標識)	1	式			Y	
林道標識設置工 警戒・案内 450×450×1 礫質土	2.00	基			SL30001-0003 施 57 号	
計					P0000001	

【 第 18 号 明細書(M0018) 】							1 式 当り
伐開							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
伐採経費 No. 33～No. 42+4.00 (184m)	1	式			X		
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	266.00	本			TSB0102_48	4週8休以上(月単位)現場閉所	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	16.00	本			TSB0103_48	4週8休以上(月単位)現場閉所	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	1.00	本			TSB0104_48	4週8休以上(月単位)現場閉所	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径40cm以上50cm未満	1.00	本			TSB0105_48	4週8休以上(月単位)現場閉所	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径50cm以上	2.00	本			TSB0106_48	4週8休以上(月単位)現場閉所	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	149.00	本			TSB0122_48	4週8休以上(月単位)現場閉所	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	6.00	本			TSB0123_48	4週8休以上(月単位)現場閉所	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	3.00	本			TSB0124_48	4週8休以上(月単位)現場閉所	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径40cm以上50cm未満	1.00	本			TSB0125_48	4週8休以上(月単位)現場閉所	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径50cm以上	1.00	本			TSB0126_48		
枝条片付 1種	5,334.00	m2			SK10121-0001 施 58 号		

【 第 18 号 明細書(M0018) 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集材（車両系） 距離：92m 16cm以上22cm未満	58.10	m3			E0001 単 12 号	
積込 バックホウ（掴み装置付）	4.80	日			E0002 単 13 号	
トラック賃料 クレーン装置付き 2.0t積・2.9t吊	4.80	日			TK0161	4週8休以上(月単位)現場閉所
積卸 バックホウ（掴み装置付）	4.80	日			E0004 単 14 号	
計					P0000001	

【 第 19 号 明細書(M0013) 】							1	式 当り
伐根等運搬費								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
伐根運搬 10 t 級 運搬距離18.1km 良好:舗装道 運搬状況係数(β) : 4.8 ハック材山積0.8m3	48.00	台			SK20005-0002 施 59 号			
計					P0000001			

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 20 号 明細書(M0016) 】

伐根等処分費

1 式 当 り

(, 処:)

[illegible]

【 第 1 号 単価表(EL20803-0001) 】 コンクリート路面工止壁 側溝用 コンクリート厚さ 5 cm 10.000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート打設工(防草コンクリート工) 人力打設 目地材設置無し	2.200	m2			SK30504-0002 施 20 号	
養生工(防草コンクリート)	2.200	m2			SK30505-0001 施 22 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 単価表(EK70005-0001) 】						
木製パネル設置工 2.0m×1.5m 丸棒 止壁工A・C・D 吸出防止材 有 (,小型車無 目地設置 無)						
10.000 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木製パネル（丸棒） H=2.0m L=1.5m φ9cm以上	10.000	枚			TS170010	
普通作業員	0.440	人			TR0200	定:1 4週8休以上(月単位)現場閉所
吸出し防止材設置	30.000	m2			SPR02630-0001 P 7 号	
トラッククレーン賃料 ラジヅ型 油圧伸縮ヅ型 4.9t吊 長期割引あり	0.250	日			TK0480	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費	1.000	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 3 号 単価表 (E0007) 】						
根株積込 切口径0.5m以下, 株高1.0m以下					10.000 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.270	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.45m3[平積0.35m3] 排対型(2014年規制) 岩石補正なし	3.600	時間			S901101-0004 施 30 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 4 号 単価表(E0005) 】

集水柵 7号排水施設工

1.000 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 人力打設 0.34m3を超え0.36m3以下 18-8-40(高炉) 一般・特殊養生(練炭)	1.000	箇所			SPR02490-0001 P 10 号	
床掘り 土砂 小規模	1.690	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.070	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 5 号 単価表(E0006) 】							1.000 個 当り
止壁 7号排水施設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.820	m2			SPR03030-0003 P 11 号		
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.050	m3			SPR03010-0001 P 3 号		
基面整正	0.330	m2			SPR01120-0001 P 5 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 6 号 単価表(E0008) 】						
呑口工 (A) 8号排水施設工						1.000 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート無し 18-8-40(高炉) 延長無し	4.950	m3			SPR02280-0001 P 12 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	5.590	m2			SK50301-0001 施 41 号	
床掘り 土砂 小規模	18.940	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 礫質土 障害なし	3.050	m3			SK10602-0003 施 43 号	
埋戻し 小規模 土砂	2.880	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 7 号 単価表(E0009) 】						
呑口工 (B) 8号排水施設工						1.000 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート無し 18-8-40(高炉) 延長無し	7.700	m3			SPR02280-0001 P 12 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	7.340	m2			SK50301-0001 施 41 号	
床掘り 土砂 小規模	22.030	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 礫質土 障害なし	2.280	m3			SK10602-0003 施 43 号	
埋戻し 小規模 土砂	4.400	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 8 号 単価表(E0010) 】 ふとんかご工 8号排水施設工 1.000 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm	9.000	m			SPR02670-0001 P 13 号	
止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	4.000	本			SPR02680-0001 P 14 号	
床掘り 土砂 小規模	3.690	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 9 号 単価表(E0011) 】							1.000 個 当り
集水桝 8号排水施設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下 基礎碎石無し	1.000	基			SPR02410-0002 P 15 号		
溜桝(T-25) 1 0 0 0 a=1000×b=900×c=1000×d=80 (mm)	1.000	個			TS030006		
床掘り 土砂 小規模	3.350	m3			SPR01100-0001 P 8 号		
埋戻し 小規模 土砂	1.890	m3			SPR01140-0001 P 9 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

【 第 10 号 単価表 (E0012) 】						
止壁 8号排水施設工						1.000 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	1.140	m2			SPR03030-0003 P 11 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.070	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
基面整正	0.430	m2			SPR01120-0001 P 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 11 号 単価表(E0013) 】

集水桝 9号排水施設工

1.000 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.34m3を超え0.36m3以下 18-8-40(高炉) 一般・特殊養生(練炭)	1.000	箇所			SPR02490-0001 P 10 号	
床掘り 土砂 小規模	1.690	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.070	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 12 号 単価表 (E0001) 】						
集材（車両系） 距離：92m 16cm以上22cm未満					10.000 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.340	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.680	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 4.0t積 排対型（1次） 建設物価8月号 P802 積算資料8月号 P280	0.830	供用日			L0002	
軽油 ドラム	64.170	l			TT0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 13 号 単価表(E0002) 】 積込 バックホウ（掘み装置付） 1.000 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.28m3 ～排対3次	1.000	日			TK0438	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ用アタッチメント[掘み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	1.000	供用日			TM12006822	
運転手（特殊）	0.500	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 14 号 単価表(E0004) 】 積卸 バックホウ（掘み装置付） 1.000 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.28m3 ～排対3次	1.000	日			TK0438	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ用アタッチメント[掘み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	1.000	供用日			TM12006822	
運転手（特殊）	0.500	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表 (SK10602-0001) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 (10000m3未満 , 礫質土 障害なし)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排対型(超低騒音・3次)	0.44	日			S901118-0001 施 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 作業種別 地山の掘削			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 2 施工土量 10000m3未満			[H] = 2 制限の有無 制限なし			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 4 機種区分 排対型(超低騒音・3次)						

【 第 2 号 施工単価表 (S901118-0001) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 1.00 日 当り						
(排対型(超低騒音・3次) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	94.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]	1.42	供用日			TM802002420	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 94.000 l 燃料消費量			[D] = 1.420 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 4 機種区分	排対型(超低騒音・3次)		

【 第 3 号 施工単価表 (SK10605-0001) 】						
片切掘削 (人力併用機械掘削) 礫質土						
(超低・排対型:2014年規制,)						
10.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.18	人			TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
バックホウ運転費 (日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	0.09	日			S901118-0003 施 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 林道工事			[A] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

【 第 4 号 施工単価表 (S901118-0003) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 (超低・排対型:2014年規制,)						1.00 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.52	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.520 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 5 号 施工単価表 (SK10602-0002) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 (10000m3未満 , 礫質土 障害なし)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排対型(超低騒音・3次)	0.47	日			S901118-0001 施 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 2 施工土量 10000m3未満			[H] = 2 制限の有無 制限なし			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 4 機種区分 排対型(超低騒音・3次)						

【 第 6 号 施工単価表(SK11004-0001) 】						
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満 (障害なし ,)						
100.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	2.50	日			S901118-0004 施 7 号	
振動ローラ運転費賃料(日当り) ハッド式 0.5～0.6t	2.50	日			S917431-0001 施 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 路体(築堤)盛土			[B] = 1 施工幅員	2.5m以上4.0m未満		
[X1] = 5 機種区分(バックホウ) 超低・排対型:2014年規制						

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 7 号 施工単価表(S901118-0004) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 (超低・排対型:2014年規制,)					1.00 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	69.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.64	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 69.000 l 燃料消費量			[D] = 1.640 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 8 号 施工単価表 (S917431-0001) 】						
振動ローラ運転費賃料(日当り) ハトゝカゝトゝ式 0.5～0.6t						1.00 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1.00	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	12.00	l			TT0002	
振動ローラ賃料 ハトゝカゝトゝ式 0.5～0.6t ～低騒音	1.71	供用日			TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 1 規格 ハトゝカゝトゝ式 0.5～0.6t			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 12.000 l 燃料消費量			[C] = 1.710 供用日	賃料数量		

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 9 号 施工単価表(SK11004-0002) 】							100.00 m3 当り
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上							
(障害なし ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	0.60	日			S901118-0004 施 7 号		
振動ローラ運転費賃料(日当り) 搭乗式コンバインド型3～4t 排出ガス対策型(3次)	0.60	日			S917428-0001 施 10 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
[A] = 1 作業区分 路体(築堤)盛土			[B] = 2 施工幅員 4.0m以上				
[C] = 1 障害の有無 障害なし			[X1] = 5 機種区分(バックホ) 超低・排対型:2014年規制				
[X2] = 4 機種区分(振動ローラ:コンバインド) 排出ガス対策型(3次)							

【 第 10 号 施工単価表 (S917428-0001) 】						
振動ローラ運転費賃料(日当り) 搭乗式コンパクト型3～4t						
(排出ガス対策型(3次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	15.00	l			TT0002	
振動ローラ賃料 ～超低騒音 搭乗式 コンパクト型 3～4t ～排対3次	1.86	供用日			TK0431	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 人 労務数量			[B] = 15.000 1 燃料消費量			
[C] = 1.860 供用日 賃料数量			[X] = 4 機種区分 排出ガス対策型(3次)			

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 11 号 施工単価表 (S903007-0001) 】						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし (普通:砂利道 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	0.17	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.80	l			TT0002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.00	時間			TM103000510	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 普通	1.00	時間			TK1026	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 規格 10 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[C] = 2 タイヤ損耗費 普通:砂利道						

【 第 12 号 施工単価表 (SL20804-0001) 】						
機械舗設				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	16.20	m3			SK30108-0001 施 13 号	
土木一般世話役	1.00	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	2.10	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	3.50	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 後方超小旋回型 山0.45m3吊能力2.9t 超低・排対型:2014年規制	1.25	日			S901428-0001 施 14 号	
諸雑費	6.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 15.000 m3 生コンクリート使用量			[X] = 6 機種区分	(バックホウ) 超低・排対型:2014年規制		

【 第 13 号 施工単価表 (SK30108-0001) 】						
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 5cm						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	1.00	m3			TT0938	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種			[B] = 1 強度区分 18-40			
[C] = 1 スランプ 区分 5cm			[D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 14 号 施工単価表 (S901428-0001) 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 後方超小旋回型 山0.45m3吊能力2.9t (超低・排対型:2014年規制,)						1.00 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	58.00	l			TT0002	
後方超小旋回バックホ賃料 クロー型クレーン付 山積0.45m3吊能力2.9t～超低騒音～排対2014	1.42	供用日			TK0479	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 5 バックホ規格 クロー型 後方超小旋回型 山0.45m3			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 58.000 l 燃料消費量			[C] = 1.420 供用日	賃料数量		
[X] = 6 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

【 第 15 号 施工単価表 (SL20805-0001) 】						
路盤紙敷設				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤紙 クラフト紙系	115.00	m2			TT0034	
普通作業員	0.40	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 16 号 施工単価表 (SL20807-0001) 】						
養生工 100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.20	人			定:1 TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
諸雑費					参:1 T#01	
計	5.00	%				
単位当たり					P0000001	
					P0000002	

【 第 17 号 施工単価表 (SL20802-0001) 】						
基礎工(コンクリート路面工用) 基礎碎石厚 5cm					100.00 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生切込碎石 RC40	5.30	m3			TT9106	
普通作業員	0.55	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 基礎碎石厚 基礎碎石厚 5cm			[B] = 1 材料区分	切込碎石(再生材)		

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 18 号 施工単価表 (SL20803-0001) 】						
コンクリート路面工止壁 切土路肩部 路面工厚さ 0.15m					10.00 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.50	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.50	m2			SPR03030-0001 P 4 号	
基面整正	1.00	m2			SPR01120-0001 P 5 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.05	m2			SPR02640-0001 P 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 止壁工の種類 切土路肩部			[A] = 2 路面工の厚さ 路面工厚さ 0.15m			
[B] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない						

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 19 号 施工単価表 (SL20803-0002) 】						
コンクリート路面工止壁 盛土路肩部 路面工厚さ 0.15m					10.00 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.38	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	5.00	m2			SPR03030-0001 P 4 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.04	m2			SPR02640-0001 P 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 止壁工の種類 盛土路肩部			[A] = 2 路面工の厚さ 路面工厚さ 0.15m			
[B] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない						

【 第 20 号 施工単価表 (SK30504-0002) 】						
コンクリート打設工 (防草コンクリート工) 人力打設						
(目地材設置無し ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	1.00	人				4週8休以上 (月単位) 現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
	2.90	人				4週8休以上 (月単位) 現場閉所
生コンクリート単価 高炉セメント (B) 種 18-20 8cm					SK30108-0002 施 21 号	
	6.05	m3				
諸雑費					参:1 T#01	
	0.20	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 使用機械 人力打設			[B] = 2 目地材設置の有無 目地材設置無し			
[C] = 5.000 m3 コンクリート設計量			[D] = 2 セメント種別 高炉セメント (B) 種			
[E] = 11 強度区分 18-20			[F] = 2 スランプ 区分 8cm			
[G] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない						

【 第 21 号 施工単価表 (SK30108-0002) 】						
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-20 8cm						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-20 8cm	1.00	m3			TT0921	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種			[B] = 11 強度区分 18-20			
[C] = 2 スランプ 区分 8cm			[D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 22 号 施工単価表 (SK30505-0001) 】						
養生工(防草コンクリート) 100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.09	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					TR0200 定:1	
諸雑費	0.31	人			T#01 参:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
計	2.00	%				
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 構造物種別 防草コンクリート						

【 第 23 号 施工単価表 (S903007-0002) 】						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし						
(良好:舗装道 ,)						
1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)	0.17	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.80	l			TT0002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.00	時間			TM103000510	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	1.00	時間			TK1024	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 規格 10 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道						

【 第 24 号 施工単価表(SK10401-0001) 】						
機械切土法面整形 バックホウ山積0.8m3 礫質土 (排出ガス対策型(2次) ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.50	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	2.10	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	4.20	時間			S901101-0001 施 25 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 バックホウ山積0.8m3			[B] = 2 土質区分	礫質土		
[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

【 第 25 号 施工単価表 (S901101-0001) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし)						
1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	15.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]	1.00	時間			TM502002510	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 規格 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			

【 第 26 号 施工単価表 (SK10402-0001) 】						
機械盛土法面整形 (削り取り) ハックホ山積0.8m3 礫質土 (排出ガス対策型 (2次) ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.50	人			TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
土木一般世話役	0.10	人			TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.8m3 [平積0.6m3] 排出ガス対策型 (2次) 岩石補正なし	2.30	時間			S901101-0001 施 25 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 ハックホ規格 ハックホ山積0.8m3			[B] = 2 土質区分	礫質土		
[X] = 3 機種区分 (ハックホ) 排出ガス対策型 (2次)						

【 第 27 号 施工単価表 (S880005-0002) 】						
植生工(機械) 植生基材吹付工 厚3cm						
(施工規模1000m2以上 , 時間制約無 枠内吹付無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 植生基材吹付工 厚 3cm	1.00	m2			TT8418	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 工種区分 植生基材吹付工 厚3cm			[B] = 1 施工規模 施工規模1000m2以上			
[C] = 1 時間的制約 時間制約無			[D] = 1 法面垂直高区分 法面垂直高 補正無し			
[E] = 1 枠内吹付区分 枠内吹付無						

令和 8 年度 森林管理道開設事業 御在所岳線 3 工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 28 号 施工単価表 (S880005-0003) 】						
植生工(機械) 種子散布工						
(施工規模100m2未満 , 時間制約無 枠内吹付無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 種子散布工	1.00	m2			TT8428	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 11 工種区分 種子散布工			[B] = 5 施工規模	施工規模100m2未満		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無						

【 第 29 号 施工単価表 (SK70004-0001) 】						
木柵工 (林道H=0.5m)				100.00 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	135.00	本			TS101002	
丸太 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	233.00	本			TS103004	
普通作業員					定:1	
杭打ち	8.10	人			TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
普通作業員					定:1	
組立緊結仕上一切	4.00	人			TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
諸雑費					参:1	
	2.00	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 30 号 施工単価表 (S901101-0004) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3] (排対型(2014年規制) , 岩石補正なし)					1.00 時間 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	7.50	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰ型) [標準型・排対:2014年規制] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.00	時間			TME02002210	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 規格 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3] [B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし [X] = 8 機種区分 排対型(2014年規制)			

【 第 31 号 施工単価表 (S801005-0001) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 300 300×300×2000mm	4.98	個			TT1290	
床掘り 土砂 小規模	2.95	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.44	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 17 U型側溝種類 KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 32 号 施工単価表 (S801005-0002) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=1m 130kg/個 砂利道 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 300 300×300×1000mm	9.95	個			TT1321	
床掘り 土砂 小規模	2.95	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.44	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 15 U型側溝種類 KD-300 L=1m 130kg/個 砂利道			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 33 号 施工単価表 (S801002-0001) 】						
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ 300CG(a) L=2000mm483kg/個						
(時間制約無 , 基礎碎石手間有)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 300(a) 300×300×2000	4.98	個			TT1735	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 4 U型トラフ種類 横断Ⅱ 300CG(a) L=2000mm483kg/個			
[D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量						

【 第 34 号 施工単価表 (S801006-0001) 】						
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40						1.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生切込碎石 RC40	0.18	m3			TT9106	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 0.150 m 基礎碎石の厚さ			[B] = 1 碎石規格	再生切込碎石 RC40		

【 第 35 号 施工単価表 (S801004-0001) 】						
蓋版据付 II 型用鋼製蓋 300用 36.5kg						
(時間制約無 , 施工箇所補正無)						
1.00 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ] 40kg/枚以下 据付設置 昼間施工	1.00	枚			TTB471	4週8休以上(月単位)現場閉所
落蓋側溝 (II 型) 用鋼製蓋 300 L=995×b=400×h=60	1.00	枚			TS040043	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 5 蓋版種類 II 型用鋼製蓋 300用	36.5kg		
[C] = 1 規格・仕様 40kg/枚以下			[D] = 1 時間制約 時間制約無			
[F] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無						

【 第 36 号 施工単価表(S801005-0003) 】						
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダー有 (時間制約無 ,基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm	9.95	個			TT1314	
床掘り 土砂 小規模	3.51	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.40	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
水路ショルダー 両側	10.00	m			SK40143-0001 施 37 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 3 U型側溝種類 KW300 L=1000mm 90kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 3 施工箇所による補正 法面縦排水			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量			[N] = 1 水路ショルダーの有無区分 ショルダー有			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法(床掘) 上記以外(小規模)						

【 第 37 号 施工単価表 (SK40143-0001) 】						
水路ショルダー 両側				10.00 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水路ショルダー 350×50×600mm	32.80	個			TT1410	
普通作業員					定:1	
布設・間詰・小運搬	1.00	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費					参:1	
	1.00	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設区分 両側						

【 第 38 号 施工単価表 (S801005-0004) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 300 300×300×1000mm	9.95	個			TT1314	
床掘り 土砂 小規模	2.73	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.40	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 3 U型側溝種類 KW300 L=1000mm 90kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 3 施工箇所による補正 法面縦排水			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 39 号 施工単価表 (S801002-0002) 】						
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ500CG(a)L=2000mm839kg/個						
(時間制約無 , 基礎碎石手間有)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 500(a) 500×500×2000	4.98	個			TT1740	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 6 U型トラフ種類 横断Ⅱ500CG(a)L=2000mm839kg/個			
[D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量						

【 第 40 号 施工単価表 (S801004-0002) 】						
蓋版据付 II 型用鋼製蓋 500用 67.1kg						
(時間制約無 , 施工箇所補正無)						
1.00 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ] 40kgを超え170kg/枚以下 据付設置 昼間施工	1.00	枚			TTB481	4週8休以上(月単位)現場閉所
落蓋側溝 (II 型) 用鋼製蓋 500 L=995×b=600×h=80	1.00	枚			TS040045	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 7 蓋版種類 II 型用鋼製蓋 500用	67.1kg		
[C] = 2 規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 時間制約 時間制約無			
[F] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無						

【 第 41 号 施工単価表 (SK50301-0001) 】						
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m						
(充填材 再生材使用 , 排出ガス対策型(2次))						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
特殊作業員	0.90	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	1.20	人			定:1 TR0100	
						4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	3.10	人			定:1 TR0200	
						4週8休以上(月単位)現場閉所
割栗石 5 ～ 1 5 cm	22.80	m3			TT0526	
再生切込砕石 R C 4 0	4.56	m3			TT9106	
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次)	1.00	日			定:1 S901128-0001 施 42 号	
諸雑費	0.60	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 工種・作業区分 敷並べ		[B] = 0.200 m	栗石厚さ			
[C] = 2 間隙充填材(切込砕石) 再生材使用		[X] = 3 機種区分	(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)			

【 第 42 号 施工単価表 (S901128-0001) 】						
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.58	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ドラム	39.00	l			TT0002	
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ~超低騒音 山積0.80m3 ~排対2014	0.79	供用日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 0.580 人	労務数量		
[C] = 39.000 l 燃料消費量			[D] = 0.790 供用日	賃料数量		
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

【 第 43 号 施工単価表 (SK10602-0003) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 (5000m3未満 , 礫質土 障害なし)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	1.11	日			S901118-0002 施 44 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 3 制限の有無 ー			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 44 号 施工単価表 (S901118-0002) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 (超低・排対型:2014年規制,					1.00 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.49	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.490 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 45 号 施工単価表 (S801005-0009) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=2000mm 180kg/個 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 300 300×300×2000mm	4.98	個			TT1283	
床掘り 土砂 小規模	2.73	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.40	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 4 U型側溝種類 KW300 L=2000mm 180kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 46 号 施工単価表 (S801005-0005) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 300 300×300×1000mm	9.95	個			TT1314	
床掘り 土砂 小規模	2.73	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.40	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 3 U型側溝種類 KW300 L=1000mm 90kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 47 号 施工単価表 (S801005-0010) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KW500 L=2000mm 392kg/個 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 500 500×500×2000mm	4.98	個			TT1287	
床掘り 土砂 小規模	5.71	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	2.24	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 12 U型側溝種類 KW500 L=2000mm 392kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 48 号 施工単価表 (S801005-0011) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KW500 L=1000mm 196kg/個 ショルター無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 500 500×500×1000mm	9.95	個			TT1318	
床掘り 土砂 小規模	5.71	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	2.24	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 11 U型側溝種類 KW500 L=1000mm 196kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルターの有無区分 ショルター無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 49 号 施工単価表(S801005-0006) 】						
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW500 L=1000mm 196kg/個 ショルダー有 (時間制約無 ,基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 500 500×500×1000mm	9.95	個			TT1318	
床掘り 土砂 小規模	6.73	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	2.24	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
水路ショルダー 両側	10.00	m			SK40143-0001 施 37 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 11 U型側溝種類 KW500 L=1000mm 196kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 3 施工箇所による補正 法面縦排水			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量			[N] = 1 水路ショルダーの有無区分 ショルダー有			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法(床掘) 上記以外(小規模)						

【 第 50 号 施工単価表 (S801005-0007) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KW500 L=1000mm 196kg/個 ショルター無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 500 500×500×1000mm	9.95	個			TT1318	
床掘り 土砂 小規模	5.71	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	2.24	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 11 U型側溝種類 KW500 L=1000mm 196kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 3 施工箇所による補正 法面縦排水			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルターの有無区分 ショルター無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 51 号 施工単価表 (S801005-0008) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KW200 L=1000mm 50kg/個 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 200 200×200×1000mm	9.95	個			TT1311	
床掘り 土砂 小規模	1.06	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.46	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 2 U型側溝種類 KW200 L=1000mm 50kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 2 施工箇所による補正 法面小段面			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 52 号 施工単価表 (SK40131-0001) 】						
集水管暗渠工 (全面設置) 林道						
(埴質土 ,) 10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 網状管 50～150mm 継手材料費不要 網状管 φ 150 1/3無孔管	10.00	m			SPR02380-0001 P 16 号	
フィルター材 割栗石 5～15cm	3.57	m3			SPR02390-0001 P 17 号	
吸出し防止材設置	26.18	m2			SPR02630-0001 P 7 号	
床掘り 土砂 小規模	3.75	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 治山・林道区分 林道			[B] = 4 土質区分 埴質土			
[E] = 0.000 m3 フィルター材敷設数量 (標準以外)			[F] = 0.000 m2 吸出し防止材設置数量 (標準以外)			

【 第 53 号 施工単価表 (S802001-0001) 】						
道路反射鏡設置 注意板有						1.00 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 4週8休補正 時間制約無	1.00	基			L0001	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 土木コスト情報 R8.7月号P501	1.00	基			L0003	
注意板 アルミ板 600×180×2.0 建設物価2026.8月号P233 積算資料2026.8月号P357	1.00	組			L0005	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 注意板の有無 注意板有						

【 第 54 号 施工単価表 (S870001-0001) 】						
ガードレール設置工 曲線部無						
(施工規模21m～50m未満 , Gr-C-4E(土中建込用))						
1.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール)土中建込 [材工共] Gr-C-4E 塗装品	1.00	m			TT8275	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ガードレールの規格 Gr-C-4E(土中建込用)			[B] = 3 施工規模の加算 施工規模21m～50m未満			
[E] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[C] = 1 曲線部の補正 曲線部無			[D] = 1 使用材区分 新材			
[G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無						

【 第 55 号 施工単価表 (S870001-0002) 】						
ガードレール設置工 曲線部 (半径30m以下) の場合 (施工規模21m～50m未満 , Gr-C-4E (土中建込用))						1.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工 (ガードレール) 土中建込 [材工共] Gr-C-4E 塗装品	1.00	m			TT8275	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ガードレールの規格 Gr-C-4E (土中建込用)			[B] = 3 施工規模の加算 施工規模21m～50m未満			
[E] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[C] = 2 曲線部の補正 曲線部 (半径30m以下) の場合			[D] = 1 使用材区分 新材			
[G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無						

【 第 56 号 施工単価表 (SL30001-0001) 】						
林道標識設置工 施工年度 200×250×10						
(礫質土 ,)						
1.00 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
林道施工年度標示板 アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	1.00	組			TS308104	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.08	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.06	m2			SPR03030-0003 P 11 号	
床掘り 土砂 小規模	0.40	m3			SPR01100-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.36	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 標識板の種別 施工年度 200×250×10			[B] = 4 土質区分 礫質土			
[J] = 1 標識板単価区分 標準単価			[D] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない			
[E] = 0.000 m3 生コンクリート人力打設量			[F] = 0.000 m2 型枠工数量			
[G] = 0.000 m3 バックホウ床掘数量			[H] = 0.000 m3 埋戻数量			
[I] = 0.000 m2 基面整正数量						

【 第 57 号 施工単価表 (SL30001-0003) 】						
林道標識設置工 警戒・案内 450×450×1 (礫質土 ,)						
1.00 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.08	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.26	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
道路標識板（警戒標識） アルミ板 封入レンズ型 1.0倍	1.00	枚			TS308105	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.10	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.96	m2			SPR03030-0003 P 11 号	
床掘り 土砂 小規模	0.60	m3			SPR01100-0002 P 18 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.50	m3			SPR01140-0001 P 9 号	
道路標識板取付金具 φ 60.5×40×3 U型バンド, アルミ製ボルト共	1.00	組			TT4035	
道路標識柱（路側用綱管柱）静電粉体塗装 下地亜鉛 φ 60.5mm×2.3mm×3.0m 建設物価8月号 P231 積算資料8月号 P356	1.00	本			L0004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 標識板の種別 警戒・案内 450×450×1			[B] = 4 土質区分 礫質土			

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

[illegible]

【 第 58 号 施工単価表 (SK10121-0001) 】						
枝条片付 1種						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員					TR0200	
計	0.42	人			P0000001	4週8休以上(月単位)現場閉所
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 植生区分 1種						

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 59 号 施工単価表 (SK20005-0002) 】						
伐根運搬 10 t 級 運搬距離18.1km 良好:舗装道 (運搬状況係数(β) : 4.8 ,バックホウ山積0.8m3)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	1.70	時間			S903007-0002 施 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 18.100 km 運搬距離			[B] = 5 ダンプトラック規格 10 t 級			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道			[D] = 1 積込方法 バックホウ山積0.8m3			
[E] = 4.800 運搬状況による係数						

【 第 60 号 施工単価表 (S000005-0002) 】						
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む (伐採根 ,) (, 処:)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 10 t 車	1.00	台			L0006	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 種別 伐採根			[B] = 3 単位 10 t 車1台当り			
[D] = 1 単価条件 単価表						

【 第 1 号 施工パッケージ(SPR01040-0001) 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ賃料 ハッド式 0.8～1.1t						TK0388	4週8休以上(月単位)現場閉所
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
軽油 ドラム						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 2 号 施工パッケージ(SPR02640-0001) 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
目地材 瀝青繊維質(厚 1 0 mm)						TT0035	
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

【 第 3 号 施工パッケージ (SPR03010-0001) 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40 (高炉)							
(, 一般養生)							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
その他 (労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 (高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40 (高炉)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1	生コン小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 4 号 施工パッケージ(SPR03030-0001) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 均しコンクリート								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート				

【 第 5 号 施工パッケージ(SPR01120-0001) 】 基面整正 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
【端数調整】							

【 第 6 号 施工パッケージ(SPR02030-0001) 】 人工張芝 人工芝(わら付き) 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
人工芝 わら付き 幅100cm (レッドトップ 抜き)						TT0015	
【端数調整】							
[条件] [y1] = 2 人工芝の種類 人工芝(わら付き)							

【 第 7 号 施工パッケージ(SPR02630-0001) 】								1.00 m2 当り
吸出し防止材設置								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm						TT0097		
【端数調整】								

【 第 8 号 施工パッケージ(SPR01100-0001) 】								1.00 m3 当り
床掘り 土砂 小規模								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				

【第9号 施工パッケージ(SPR01140-0001)】 埋戻し 小規模 (土砂 ,) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120	
タンパ 及び ランマ [ランマ] 質量 60～80kg						TM10800612	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
軽油 トラム						TT0002	
ガソリン スタント渡し						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【第10号施工パッケージ(SPR02490-0001)】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.34m3を超え0.36m3以下 (18-8-40(高炉) , 一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 油圧式ｸｰﾗｰ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
【労務】							
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
その他(材料)							

【 第 10 号 施工パッケージ(SPR02490-0001) 】 (続 き) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.34m3を超え0.36m3以下 (18-8-40(高炉) , 一般・特殊養生(練炭)) 1.00 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 9 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J2] = 8	1箇所当りコンクリート使用量 0.34m3を超え0.36m3以下			
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N2] = 1 生コン小型車使用区分 小型車使用しない			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

【 第 11 号 施工パッケージ(SPR03030-0003) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 小型構造物								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物				

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 12 号 施工パッケージ(SPR02280-0001) 】								1.00 m3 当り	
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] 2.9t吊						TMG02006720			
その他(機械)									
【労務】									
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所		
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所		
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所		
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所		
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
軽油 ドラム						TT0002			

【 第 12 号 施工パッケージ(SPR02280-0001) 】 (続 き) 重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長無し) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 擁壁平均高さ 1.0mを超え2.0m未満			[N1] = 17	コンクリート規格 18-8-40(高炉)			
[J3] = 1 基礎碎石の有無 無し			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1	圧送管延長距離区分 延長無し			
[N2] = 1 生コン小型車使用区分 小型車使用しない							

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【第13号 施工パッケージ(SPR02670-0001)】 ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm 1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型:3次基準〕 標準バケット 山積0.8m3〔平積0.6m3〕						TM702002520	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手(特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
ふとんかごパネル式(亜鉛メッキ) 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 車上渡し価格						TT4553	
割詰石・鉄線籠用 15～20cm						TT0528	
軽油 トラム						TT0002	
その他(材料)							

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 13 号 施工パッケージ(SPR02670-0001) 】 (続 き)

ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm

1.00 m 当り

[illegible]

【第14号施工パッケージ(SPR02680-0001)】 止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m 1.00 本 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m						TS101002	
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 杭木区分 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m							

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 15 号 施工パッケージ (SPR02410-0002) 】								1.00 基 当り
プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下 (基礎砕石無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ～超低騒音 山積0.50m3 吊能力2.9t ～排対2014						TK0462	4週8休以上 (月 単位) 現場閉所	
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月 単位) 現場閉所	
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上 (月 単位) 現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上 (月 単位) 現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上 (月 単位) 現場閉所	
その他 (労務)								
【材料】								
軽油 ドラム						TT0002		
その他 (材料)								

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線3工区（地方創生道整備推進交付金）

[illegible]

【 第 16 号 施工パッケージ(SPR02380-0001) 】 暗渠排水管 据付 網状管 50～150mm (継手材料費不要 , 網状管 φ 150 1/3無孔管) 1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
暗渠排水管 1/3無孔管 内径153.5mm 外径165mm 建設物価R8.8月 P389 積算資料R8.8月 P522						L0007	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2	管種別 網状管			
[J3] = 1 呼び径 50～150mm [y1] = 3 暗渠排水管規格(50～150mm)	網状管 φ 150 1/3無孔管		[J4] = 2	継手材料費 不要			

【 第 17 号 施工パッケージ(SPR02390-0001) 】							
フィルター材 割栗石 5～15cm							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.5m3 [平積0.4m3] 2.9t吊						TMG02006820	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
割栗石 5 ～ 1 5 cm						TT0526	
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	

【 第 17 号 施工パッケージ(SPR02390-0001) 】 (続 き) フィルター材 割栗石 5～15cm 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 13 フィルター材の種類 割栗石 5～15cm							

【 第 18 号 施工パッケージ (SPR01100-0002) 】								1.00 m3 当り
床掘り 土砂 小規模								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
【材料】								
軽油 トラム						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)				

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 4週8休補正 時間制約無		基			L0001	
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 4.0t積 排対型（1次） 建設物価8月号 P802 積算資料8月号 P280		供用日			L0002	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 土木コスト情報 R8.7月号P501		基			L0003	
道路標識柱（路側用綱管柱）静電粉体塗装 下地亜鉛 φ60.5mm×2.3mm×3.0m 建設物価8月号 P231 積算資料8月号 P356		本			L0004	
注意板 アルミ板 600×180×2.0 建設物価2026.8月号P233 積算資料2026.8月号P357		組			L0005	
建設副産物受入料 10t車		台			L0006	
暗渠排水管 1/3無孔管 内径153.5mm 外径165mm 建設物価R8.8月 P389 積算資料R8.8月 P522		m			L0007	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 4週8休補正 時間制約無	1,000	基			L0001	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 土木コスト情報 R8.7月号P501	1,000	基			L0003	
道路標識柱（路側用綱管柱）静電粉体塗装 下地亜鉛 φ60.5mm×2.3mm×3.0m 建設物価8月号 P231 積算資料8月号 P356	2,000	本			L0004	
注意板 アルミ板 600×180×2.0 建設物価2026.8月号P233 積算資料2026.8月号P357	1,000	組			L0005	
暗渠排水管 1/3無孔管 内径153.5mm 外径165mm 建設物価R8.8月 P389 積算資料R8.8月 P522	21,210	m			L0007	
小 計						
TK						
振動ローラ賃料 ハットガイト式 0.5～0.6t ～低騒音	10,777	供用日			TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ハットガイト式 0.8～1.1t	3,318	日			TK0388	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ～超低騒音 搭乗式 コンバインド型 3～4t ～排対3次	41,153	供用日			TK0431	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	0.010	日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	0.102	供用日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ～超低騒音 山積0.50m3 吊能力2.9t ～排対2014	0.288	日			TK0462	4週8休以上(月単位)現場閉所
後方超小旋回バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 山積0.45m3吊能力2.9t～超低騒音～排対2014	17.131	供用日			TK0479	4週8休以上(月単位)現場閉所
トラッククレーン賃料 ラジスジブ型 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 長期割引あり	1.600	日			TK0480	4週8休以上(月単位)現場閉所
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	137.300	時間			TK1024	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 普通	87.500	時間			TK1026	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	224.800	時間			TM103000510	
タンバ 及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg	2.330	供用日			TM10800612	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	88.210	時間			TM502002510	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ハックホ（クロー型）〔後方超小旋回型・排対：2次〕 標準ハケット 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	10,095	供用日			TM502003120	
ハックホ（クロー型）〔標準型・排対型：3次基準〕 標準ハケット 山積0.8m3〔平積0.6m3〕	1,610	供用日			TM702002520	
ハックホ（クロー）〔標準・超低騒音型・排対型：3次〕 標準ハケット 山積0.8m3〔平積0.6m3〕	47,232	供用日			TM802002420	
ハックホ（クロー型）〔標準型・排対：2014年規制〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	5,400	時間			TME02002210	
ハックホ（クロー）〔後方超小旋回・超低・排2014年〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	67,547	供用日			TMG02003720	
ハックホ（クロー）〔後方超小旋・超低クレーン・排2014〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕2.9t吊	0,898	供用日			TMG02006720	
ハックホ（クロー）〔後方超小旋・超低クレーン・排2014〕 標準ハケット 山積0.5m3〔平積0.4m3〕2.9t吊	0,405	供用日			TMG02006820	
小 計						
TR						
特殊作業員	33,352	人			TR0100	4週8休以上（月単位）現場閉所
普通作業員	205,959	人			TR0200	4週8休以上（月単位）現場閉所
運転手（特殊）	133,479	人			TR1400	4週8休以上（月単位）現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	38,216	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役	31,791	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
型わく工	13,833	人			TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
TS						
溜桧(T-25) 1000 a=1000×b=900×c=1000×d=80(mm)	2,000	個			TS030006	
落蓋側溝（Ⅱ型）用鋼製蓋 300 L=995×b=400×h=60	12,500	枚			TS040043	
落蓋側溝（Ⅱ型）用鋼製蓋 500 L=995×b=600×h=80	5,500	枚			TS040045	
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	76,700	本			TS101002	
丸太 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	97,860	本			TS103004	
木製パネル（丸棒） H=2.0m L=1.5m φ9cm以上	64,000	枚			TS170010	
林道施工年度標示板 アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	1,000	組			TS308104	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識板（警戒標識） アルミ板 封入レンズ型 1.0倍	2,000	枚			TS308105	
小 計						
TT						
ガソリン スタント渡し	11,243	l			TT0001	
軽油 ドラム	11,043,404	l			TT0002	
人工芝 わら付き 幅100cm（レットトップ抜き）	901,284	m2			TT0015	
路盤紙 クラフト紙系	1,109,865	m2			TT0034	
目地材 瀝青繊維質（厚10mm）	16,025	m2			TT0035	
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm	266,736	m2			TT0097	
割栗石 5～15cm	11,937	m3			TT0526	
割詰石・鉄線籠用 15～20cm	19,950	m3			TT0528	
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-20 8cm	1,557	m3			TT0921	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 18-8-40(高炉)	22.014	m3			TT0922	
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	156.346	m3			TT0938	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×2000mm	0.996	個			TT1283	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 500 500×500×2000mm	0.996	個			TT1287	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(道路用) 300 300×300×2000mm	43.326	個			TT1290	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 200 200×200×1000mm	12.935	個			TT1311	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm	24.179	個			TT1314	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 500 500×500×1000mm	31.343	個			TT1318	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(道路用) 300 300×300×1000mm	62.685	個			TT1321	
水路ショルダー 350×50×600mm	123.984	個			TT1410	
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 300(a) 300×300×2000	6.225	個			TT1735	
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 500(a) 500×500×2000	2.739	個			TT1740	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識板取付金具 φ60.5×40×3 U型ボルト, アルミ製ボルト共	2,000	組			TT4035	
ふとんかごパネル式（亜鉛メッキ） 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 車上渡し価格	35,070	m			TT4553	
防護柵設置工(ガードレール)土中建込 〔材工共〕 Gr-C-4E 塗装品	11,500	m			TT8275	4週8休以上(月単位)現場閉所
防護柵設置工(ガードレール)土中建込 〔材工共〕 Gr-C-4E 塗装品	37,500	m			TT8275	4週8休以上(月単位)現場閉所
法面工〔材工共〕 植生基材吹付工 厚 3cm	1,398,800	m2			TT8418	4週8休以上(月単位)現場閉所
法面工〔材工共〕 種子散布工	6,000	m2			TT8428	4週8休以上(月単位)現場閉所
再生切込砕石 RC40	53,756	m3			TT9106	
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	91,000	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	66,000	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	18,000	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	52,800	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	13,000	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版〔手間のみ〕 40kg/枚以下 据付設置 昼間施工	12.500	枚			TTB471	4週8休以上(月単位)現場閉所
コンクリート・鋼製蓋版〔手間のみ〕 40kgを超え170kg/枚以下 据付設置 昼間施工	5.500	枚			TTB481	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
合 計						
諸経費						
L						
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 4.0t積 排対型（1次） 建設物価8月号 P802 積算資料8月号 P280	4.822	供用日			L0002	
建設副産物受入料 10 t 車	48.000	台			L0006	
小 計						
TK						
トラック賃料 クレーン装置付き 2.0t積・2.9t吊	4.800	日			TK0161	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.28m3 ～排対3次	9.600	日			TK0438	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	81.600	時間			TK1024	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	81.600	時間			TM103000510	
バックホ用アタッチメント[掴み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	9.600	供用日			TM12006822	
小 計						
TR						
普通作業員	26.354	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手（特殊）	6.775	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手（一般）	13.872	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
TS						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	266,000	本			TSB0102_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	16,000	本			TSB0103_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	1,000	本			TSB0104_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径40cm以上50cm未満	1,000	本			TSB0105_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径50cm以上	2,000	本			TSB0106_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	149,000	本			TSB0122_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	6,000	本			TSB0123_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	3,000	本			TSB0124_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径40cm以上50cm未満	1,000	本			TSB0125_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径50cm以上	1,000	本			TSB0126_48	
小 計						
TT						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 ドラム	1,172.508	l			TT0002	
小 計						
合 計						
総 合 計						

R8年度 森林管理道開設事業(地方創生道整備推進交付金)御在所岳線3工区 価格刊行物単価

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりだが、使用製品として指定するものではない。なお、使用製品が異なる場合でも設計変更の対象としない。

[illegible]

R8年度 森林管理道開設事業(地方創生道整備推進交付金)御在所岳線3工区 価格刊行物単価

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりだが、使用製品として指定するものではない。なお、使用製品が異なる場合でも設計変更の対象としない。

[illegible]

積算単価根拠表（閲覧用）【単一製品から価格を決定する場合】

※本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表の備考欄のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。

なお、使用製品が異なる場合でも設計単価変更の対象としない。

※単一の製品から単価を決定する場合は、

①両刊行物掲載単価を平均し、端数処理（上位3桁有効4桁目切り捨て）を行い、設計単価とする。

② 1つの刊行物にしかない場合、その価格を採用する。

[illegible]