

令和 8 年度

閲 覧 設 計 書

工 事 名	森林管理道開設事業 御在所岳線 4 工区（地方創生道整備推進交付金）
工 事 箇 所	志布志市 志布志町 田之浦 地内
工 期	令和 9 年 3 月 2 5 日 限り

【閲覧設計書内訳】

内 訳	添 付 の 有 無
特記仕様書	○
図面	○
設計内訳（金抜）※	○
数量計算表	○
位置図（URL）	○

※は参考資料である。

◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。

担 当 係	森林土木第二係
-------	---------

電 子 閲 覧	ホームページ閲覧
---------	----------



鹿児島県 大隅地域振興局農林水産部林務水産課

設計書データ一覧表

工事番号	0009261002105
事業年度	令和 8 年度
工事名称	森林管理道開設事業 (地方創生道整備推進交付金) 御在所岳線 4 工区
変更回数	
諸経費適用年度	林道 令和07年10月
工種区分	道路工事（林道開設・改良、管理道開設）
基礎単価適用年度	令和08年09月01日付 森林土木(本土)
単価地区	大隅②
機械損料適用年度	令和07年10月01日付
歩掛適用年度	令和08年07月01日以降適用 森林土木歩掛
工期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 日間
施工地域及び工事場所	山間僻地及び離島
前払い金支出割合	補正無し又は35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
週休2日補正	4週8休以上(月単位)現場閉所(R7.10以降)

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路工事（林道開設・改良、管理道開設）02	1	式			K0008	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路工事（林道開設・改良、管理道開設）02	1	式			K0008	
林道土工	1	式			M0001 明 1 号	
法面工	1	式			M0023 明 7 号	
擁壁工	1	式			M0005 明 12 号	
排水構造物工	1	式			M0025 明 14 号	
道路付属施設工	1	式			M0006 明 18 号	
仮設工	1	式			M0029 明 22 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	処:
伐開	1	式			M0018 明 24 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐根等運搬費	1	式			M0013 明 25 号	
伐根等処分費	1	式			M0016 明 26 号	処:
技術管理費	1	式			H20005	
エアモルタル充填工 品質管理費	1	式			M0038 明 27 号	
エアモルタル充填工 事前配合試験練り	1	式			M0039 明 28 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q07910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q07601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q07502	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 林道土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削工	1	式			M0007 明 2 号	
盛土工	1	式			M0008 明 3 号	
路盤工	1	式			M0009 明 4 号	
残土処理工	1	式			M0003 明 5 号	
法面整形工	1	式			M0020 明 6 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 2 号 明細書(M0007) 】							1 式 当り
掘削工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
本線開設区域	1	式			X		
(土砂掘削)	1	式			Y		
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 10000m3以上50000m3未満 礫質土 障害なし	3,059.10	m3			SK10602-0001 施 1 号		
片切掘削(人力併用機械掘削) 礫質土 超低・排対型:2014年規制	3,655.10	m3			SK10605-0001 施 3 号		
(積込)	1	式			Y		
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 礫質土 障害なし	6,390.90	m3			SK10602-0004 施 5 号		
測点No.6 周辺既設道路用盛土撤去区域	1	式			X		
(土砂掘削)	1	式			Y		
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 礫質土 障害なし	118.30	m3			SK10602-0004 施 5 号		
計					P0000001		

【 第 3 号 明細書(M0008) 】 盛土工 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(路体盛土) 本線開設区域	1	式			Y	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	116.40	m3			SPR01040-0001 P 1 号	
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満 障害なし	109.40	m3			SK11004-0001 施 6 号	
(路体外盛土) 作業土場 No.31+10付近	1	式			Y	
ブルドーザ盛土(敷均し・締固め) 築堤 普通 排出ガス対策型(1次)	5,912.20	m3			SK11001-0001 施 9 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 4 号 明細書(M0009) 】							1 式 当り
路盤工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(コンクリート路面工)	1	式			Y		
機械舗設	59.10	m2			SL20804-0001 施 11 号		
路盤紙敷設	59.10	m2			SL20805-0001 施 14 号		
養生工	59.10	m2			SL20807-0001 施 15 号		
基礎工(コンクリート路面工用) 基礎碎石厚 5cm	59.10	m2			SL20802-0001 施 16 号		
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.90	m2			SPR02640-0001 P 2 号		
(路盤工)	1	式			Y		
敷均し(機械) 敷均し 敷均幅2.5m以上 仕上厚10cm	1,022.80	m2			SL10015-0001 施 17 号		
締固め 敷均し幅2.5m以上	1,022.80	m2			SL10016-0001 施 19 号		
(止壁工A)	1	式			Y		
コンクリート路面工止壁 切土路肩部 路面工厚さ 0.15m	10.00	m			SL20803-0001 施 21 号		
(止壁工C)	1	式			Y		

【 第 4 号 明細書(M0009) 】 (続 き)						
路盤工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート路面工止壁 側溝用 コンクリート厚さ 5 cm	190.00	m			EL20803-0001 単 1 号	
(止壁工D)	1	式			Y	
路盤工止壁 切土路肩部	40.00	m			E0043 単 2 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 5 号 明細書(M0003) 】							1 式 当り
残土処理工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
残土運搬先 5 工区 No. 32作業用施設	1	式			X		
開設区域 発生残土	1	式			Y		
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 普通:砂利道	451.70	時間			S903007-0003 施 25 号		
測点No.6 付近の大型土のう及び仮設道路撤去 発生残土	1	式			Y		
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 普通:砂利道	10.70	時間			S903007-0003 施 25 号		
計					P0000001		

【 第 6 号 明細書(M0020) 】						
法面整形工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本線開設区域	1	式			X	
(法面整形工) 開設区域	1	式			Y	
機械切土法面整形 バックホウ山積0.8m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	2,836.60	m2			SK10401-0001 施 26 号	
機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.8m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	192.90	m2			SK10402-0001 施 28 号	
(法面整形工) 作業土場	1	式			Y	
機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.8m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	259.00	m2			SK10402-0001 施 28 号	
測点No.6 周辺既設押え盛土撤去区域	1	式			X	
機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.8m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	114.00	m2			SK10402-0001 施 28 号	
計					P0000001	

【 第 7 号 明細書(M0023) 】 法面工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
植生工	1	式			M0010 明 8 号	
法面保護工	1	式			M0024 明 9 号	
エアモルタル充填工 4工区No.8周辺	1	式			M0027 明 10 号	
吹付工	1	式			M0037 明 11 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 8 号 明細書(M0010) 】						
植生工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本線開設区域	1	式			X	
(切土部)	1	式			Y	
植生工(機械) 種子散布工 施工規模100-250m2未満 時間制約無 枠内吹付無	202.90	m2			S880005-0003 施 29 号	
植生工(機械) 客土吹付工 厚1cm ネット張工 有(肥料無) 施工規模1000m2以上 時間制約無 枠内吹付無	2,205.20	m2			S880005-0002 施 30 号	
(盛土部)	1	式			Y	
人工張芝 人工芝(わら付き)	192.90	m2			SPR02030-0002 P 6 号	
測点No.6 周辺既設押え盛土撤去区域	1	式			X	
人工張芝 人工芝(わら付き)	114.00	m2			SPR02030-0002 P 6 号	
測点No.31+10周辺 作業土場区域	1	式			X	
(盛土部) 作業土場	1	式			Y	
人工張芝 人工芝(わら付き)	259.00	m2			SPR02030-0002 P 6 号	
計					P0000001	

【 第 9 号 明細書(M0024) 】 法面保護工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木製パネル設置工 2.0m×1.5m 丸棒 止壁工A・C・D 吸出防止材 有 小型車無 目地設置 無	120.00	枚			EK70005-0001 単 3 号	
木柵工(林道H=0.5m)	33.00	m			SK70004-0001 施 32 号	
盛土部（木柵設置土羽下） 根株利用 L=155.0m	1	式			Y	
根株積込 切口径0.5m以下，株高1.0m以下	12.70	m3			E0007 単 4 号	
計					P0000001	

【 第 10 号 明細書(M0027) 】 エアモルタル充填工 4工区№.8 周辺 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
V=15.97m3当り	1	式			X	
材料費	1	式			E0016 単 5 号	
運搬費	1	式			E0031 単 6 号	
機械損料費	1	式			E0032 単 7 号	
機械組立・解体費	1	式			E0033 単 8 号	
施工費	1	式			E0017 単 9 号	
型枠工	1	式			E0034 単 10 号	
計					P0000001	

【 第 11 号 明細書(M0037) 】 吹付工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測点No.6 周辺既設押え盛土撤去区域	1	式			X	
モルタル吹付工 施工規模100m2未満 厚7cm 着色なし 時間制約無 枠内吹付無	92.30	m2			S880003-0001 施 34 号	
ひび割れ注入工（IPH工法） 5箇所/m, 注入1回, 穿孔深3.5cm, N=1.7 高所, 規模0.4, 特許料有	33.00	m			E0035 単 11 号	
計					P0000001	

【 第 12 号 明細書(M0005) 】 擁壁工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト擁壁工	1	式			M0019 明 13 号	
計					P0000001	

【 第 13 号 明細書(M0019) 】							1 式 当り
プレキャスト擁壁工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
プレキャスト擁壁設置 L型擁壁 1600mm 基礎碎石無し 均しコンクリート有り	6.00	m			SPR02330-0005 P 8 号		
プレキャスト擁壁設置 L型擁壁 2000mm 基礎碎石無し 均しコンクリート有り	2.00	m			SPR02330-0008 P 9 号		
プレキャスト擁壁設置 L型擁壁 2300mm 基礎碎石無し 均しコンクリート有り	4.00	m			SPR02330-0009 P 10 号		
プレキャスト擁壁設置 L型擁壁 2500mm 基礎碎石無し 均しコンクリート有り	6.00	m			SPR02330-0010 P 11 号		
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	30.80	m2			SK50301-0001 施 35 号		
床掘り 土砂 小規模	69.80	m3			SPR01100-0002 P 12 号		
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 礫質土 障害なし	5.60	m3			SK10602-0005 施 37 号		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	52.60	m3			SPR01140-0001 P 13 号		
計					P0000001		

【 第 14 号 明細書(M0025) 】 排水構造物工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝工	1	式			M0012 明 15 号	
横断工	1	式			M0004 明 16 号	
水路工	1	式			M0036 明 17 号	
計					P0000001	

【 第 15 号 明細書 (M0012) 】						
側溝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本線開設区域	1	式			X	
(KD側溝)	1	式			Y	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道 ショルダー無 時間制約無 基礎砕石手間無	180.00	m			S801005-0001 施 39 号	
組合わせガッター布設 L = 2m 砂利道 再生材使用	22.00	m			SK40108-0002 施 40 号	
計					P0000001	

【 第 16 号 明細書(M0004) 】						
横断工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
4号排水施設工 No. 22+15.00	1	式			X	
可変深溝側溝 300×500	1	式			Y	
自由勾配側溝 横断300*500 L=2000 695kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	5.00	m			S801003-0001 施 44 号	
床掘り 土砂 小規模	4.90	m3			SPR01100-0002 P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.20	m3			SPR01140-0003 P 14 号	
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.1m 再生切込碎石 RC40	3.20	m2			S801006-0002 施 45 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.00	m2			SPR03030-0001 P 4 号	
底部コンクリート工(材料費のみ) 高炉セメント(B)種 18-40 8cm	0.50	m3			S801008-0001 施 46 号	
蓋版据付 40kg/枚以下 手間のみ 時間制約無 施工箇所補正無	5.00	枚			S801004-0002 施 47 号	
集水枓 4号排水施設工	1.00	個			E0005 単 19 号	
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm	2.00	m			SPR02670-0001 P 19 号	
止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	2.00	本			SPR02680-0001 P 20 号	

【 第 16 号 明細書(M0004) 】 (続 き)						
横断工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
張コンクリート工	1	式			Y	
機械舗設	8.00	m2			SL20804-0001 施 11 号	
路盤紙敷設	8.00	m2			SL20805-0001 施 14 号	
養生工	8.00	m2			SL20807-0001 施 15 号	
基礎砕石工(機械施工) 基礎砕石の厚さ0.15m 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	8.00	m2			SK50302-0001 施 48 号	
床掘り 土砂 小規模	1.90	m3			SPR01100-0002 P 12 号	
計					P0000001	

【 第 17 号 明細書(M0036) 】						
水路工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測点No.6 周辺既設押え盛土撤去区域 ボーリング暗渠工等フレキ管等設置及び排水	1	式			X	
資材運搬	1	式			Y	
※資材は振興局曾於庁舎にて保管中 振興局曾於庁舎～現場 L=23.2km						
一般貨物自動車運転費 中型車(4tクラス) 運搬距離 30kmまで 地区割増無	1.00	回			S250800-0001 施 49 号	
ボーリング暗渠工吐口管設置	1	式			Y	
ボーリング暗渠工吐口管設置	7.00	本			E0030 単 20 号	
排水工	1	式			Y	
U型側溝(水路)据付 KW300 L=2000mm 180kg/個 時間制約無 基礎碎石手間無	27.80	m			S801001-0001 施 50 号	
U型側溝(水路)据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 時間制約無 基礎碎石手間無	2.20	m			S801001-0002 施 51 号	
床掘り 土砂 小規模	8.10	m3			SPR01100-0002 P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	4.20	m3			SPR01140-0003 P 14 号	
集水桝 1000(T-25)	1.00	基			E0027 単 21 号	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 17 号 明細書(M0036) 】

(続 き)

水路工

1 式 当 り

[illegible]

【 第 18 号 明細書(M0006) 】							1 式 当り
道 路 付 属 施 設 工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準	
林道付属物工	1	式			M0011 明 19 号		
路側防護柵工	1	式			M0014 明 20 号		
標識工	1	式			M0015 明 21 号		
計					P0000001		

【 第 19 号 明細書(M0011) 】 林道付属物工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(カーブミラー)	1	式			Y	
道路反射鏡設置 注意板有	1.00	基			S802001-0001 施 52 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

[illegible]

【 第 21 号 明細書(M0015) 】 標識工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(施工年度表示板)	1	式			Y	
林道標識設置工 施工年度 200×250×10 礫質土	1.00	基			SL30001-0001 施 54 号	
(警戒・案内標識)	1	式			Y	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 静電粉体 φ 60.5 規模2基以下 白色 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無	1.00	基			S891001-0001 施 55 号	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 施工規模2基以下 時間制約無 夜間作業無	1.00	基			S891005-0002 施 56 号	
計					P0000001	

【 第 22 号 明細書(M0029) 】 仮設工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留・仮締切工	1	式			M0032 明 23 号	
計					P0000001	

【 第 23 号 明細書(M0032) 】						
土留・仮締切工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測点No.6 周辺既設大型土のう撤去 中詰材は測点No.31+10付近の作業土場に使用	1	式			X	
大型土のう撤去 バックホウ(クレーン機能付) 2.9t吊 超低・排対型:2014年規制	60.00	袋			SK80305-0001 施 57 号	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 礫質土 障害なし	60.00	m3			SK10602-0005 施 37 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 24 号 明細書(M0018) 】						
伐開						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐採経費 No. 15～No. 30（300m）	1	式			X	
※※伐木 傾斜30度以上 面積 5,343.1m ²						
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度以上 胸高直径10cm以上20cm未満 4週8休以上（月単位）	58.00	本	1,164		L0018	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度以上 胸高直径20cm以上30cm未満 4週8休以上（月単位）	4.00	本	1,476		L0027	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径10cm以上20cm未満 4週8休以上（月単位）	82.00	本	2,140		L0028	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径20cm以上30cm未満 4週8休以上（月単位）	1.00	本	3,293		L0029	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径30cm以上40cm未満 4週8休以上（月単位）	1.00	本	3,623		L0030	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径40cm以上50cm未満 4週8休以上（月単位）	1.00	本	5,763		L0031	
枝条片付 1種	5,343.10	m ²			SK10121-0001 施 59 号	
集材（車両系） 距離：150m 10cm以上16cm未満	11.40	m ³			E0001 単 22 号	
積込 バックホウ（掴み装置付）	1.00	日			E0002 単 23 号	
トラック賃料 クレーン装置付き 2.0t積・2.9t吊	1.00	日			TK0161	4週8休以上（月単位）現場閉所

【 第 24 号 明細書(M0018) 】 伐開						
(続 き)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積卸 バックホウ（掘み装置付）	1.00	日			E0004 単 24 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 25 号 明細書(M0013) 】

伐根等運搬費

1 式 当 り

[illegible]

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 26 号 明細書(M0016) 】

伐根等処分費

1 式 当 り

(, 処:)

[illegible]

【 第 27 号 明細書(M0038) 】

エアモルタル充填工 品質管理費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
供試体採取					L0057	
日/3本	3.00	本	600			
圧縮強度試験					L0058	
土の圧縮強度試験						
JIS A 1216 JGS 0511 充填対策工研究会単価	3.00	本	2,000			
普通作業員					TR0200	
	1.50	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
品質管理AM, PM					L0059	
空気量, 生比重, フロー値	2.00	回	4,000			
報告書作成費					L0026	
	1	式	150,000			
計					P0000001	

【 第 28 号 明細書(M0039) 】						
エアモルタル充填工 事前配合試験練り						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
混練費 1.0Nt値材込み	1	式	8,300		L0060	
フロー試験 180mm±20	1.00	回	1,300		L0061	
生比重測定 0.93kg/cm3	1.00	回	1,300		L0062	
空気量試験 50%±5%	1.00	回	3,000		L0063	
強度試験試料採取 テストピース10×20	6.00	本	1,000		L0064	
試験労務費 報告書含む	1	式	60,000		L0066	
雑費 養生,加工,器具損料	1	式	25,000		L0067	
一週強度試験費 土の一軸圧縮試験＋労務費	1	式			X	
土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 JGS 0511 建設物価2026.9月号P863 積算資料2026.9月号P914	1.00	試料			L0065	
普通作業員	1.00	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
四週強度試験費 土の一軸圧縮試験＋労務費	1	式			X	
土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 JGS 0511 建設物価2026.9月号P863 積算資料2026.9月号P914	1.00	試料			L0065	

【 第 28 号 明細書(M0039) 】 (続 き)						
エアモルタル充填工 事前配合試験練り					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	1.00	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	

【 第 1 号 単価表(EL20803-0001) 】 コンクリート路面工止壁 側溝用 コンクリート厚さ 5 cm 10.000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート打設工(防草コンクリート工) 人力打設 目地材設置無し	2.200	m2			SK30504-0001 施 22 号	
養生工(防草コンクリート)	2.200	m2			SK30505-0001 施 24 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 単価表(E0043) 】 路盤工止壁 切土路肩部 10.000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.360	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.000	m2			SPR03030-0001 P 4 号	
基面整正	1.000	m2			SPR01120-0001 P 5 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.040	m2			SPR02640-0001 P 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 3 号 単価表(EK70005-0001) 】						
木製パネル設置工 2.0m×1.5m 丸棒 止壁工A・C・D 吸出防止材 有 (,小型車無 目地設置 無)						10.000 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木製パネル（丸棒） H=2.0m L=1.5m φ9cm以上	10.000	枚			TS170010	
普通作業員	0.440	人			TR0200	定:1 4週8休以上(月単位)現場閉所
吸出し防止材設置	30.000	m2			SPR02630-0001 P 7 号	
トラッククレーン賃料 ラジヅ型 油圧伸縮ヅ型 4.9t吊 長期割引あり	0.250	日			TK0480	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費	1.000	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 4 号 単価表(E0007) 】						
根株積込 切口径0.5m以下，株高1.0m以下					10.000 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.270	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.45m3[平積0.35m3] 排対型(2014年規制) 岩石補正なし	3.600	時間			S901101-0004 施 33 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 5 号 単価表(E0016) 】 材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル 高炉セメント配合指定 暫定組合単価 C:477kg, S:954g, W:471kg	8.250	m3	35,200		L0008	
生コン車洗浄	4.000	台	3,000		L0010	
コンクリート混和剤 起泡剤シーカスビライザー707 建設物価2026.9月P120 積算資料2026.9月P202	19.000	kg			L0009	
硬質塩ビ管 JIS K6741 VP-50	8.000	m			TT0042	
雑材 バルブソケット類	1	式	28,000		L0032	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 6 号 単価表(E0031) 】 運搬費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械搬入・搬出 4t移動式クレーン 1往復（鹿児島県内）	1,000	回	28,000		L0033	
機械搬入・搬出 2tダンプトラック 1往復（鹿児島県内）	1,000	回	20,000		L0034	
運転手（一般）	2,000	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 7 号 単価表(E0032) 】							1 式 当り
機械損料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
充填圧送機							
損料含む	1,500	日	34,700		L0035		
自動発泡装置							
380L					L0036		
損料含む	1,500	日	28,500				
発電機							
25KVA					L0037		
損料含む	1,500	日	4,300				
コンプレッサー							
2.5～2.8m3/min					L0038		
損料含む	1,500	日	2,590				
流量計							
エアモルタル用					L0039		
損料含む	1,500	日	27,500				
ホッパー							
損料含む	1,500	日	2,250		L0040		
希釈タンク							
300L					L0041		
損料含む	1,500	日	350				
耐圧送ホース							
φ 50mm、50m					L0042		
50m/1日	1,500	日	25,000				
軽油							
ドラム					TT0002		
	30,000	l					
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

【 第 8 号 単価表 (E0033) 】

機械組立・解体費

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
充填機械 組立費	1,000	回	23,000		L0043	
充填機械 解体費	1,000	回	23,000		L0044	
配電工 配線・撤去	1,000	回	8,000		L0045	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 9 号 単価表 (E0017) 】 施工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1,000	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	2,000	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	1,000	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 10 号 単価表 (E0034) 】 型枠工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2,000	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
型わく工	4,000	人			TR3300 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	2,000	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費	25,000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 11 号 単価表(E0035) 】						
ひび割れ注入工（IPH工法） 5箇所/m, 注入1回, 穿孔深3.5cm, N=1.7 （高所, 規模0.4, 特許料有 , ）						1.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サンディング N=1.7, 高所, 規模0.4	1.000	m			E0036 単 12 号	
マーキング N=1.7, 5箇所/m, 高所, 規模0.4	1.000	m			E0037 単 13 号	
穿孔工 N=1.7, 5孔/m, 穿孔深3.5cm, 高所, 規模0.4	1.000	m			E0038 単 14 号	
台座取付工 N=1.7, 台座取付5個/m, 規模0.4	1.000	m			E0039 単 15 号	
樹脂漏れ防止 N=1.7, ピックアップシール, 高所, 規模0.4	1.000	m			E0040 単 16 号	
注入口 N=1.7, 注入5孔/m, 注入1回, 高所, 規模0.4	1.000	m			E0041 単 17 号	
撤去工 N=1.7, 台座撤去5箇所, 高所, 規模0.4	1.000	m			E0042 単 18 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 12 号 単価表(E0036) 】						
サンディング N=1.7, 高所, 規模0.4					100.000 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.483	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	0.966	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.966	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
VDRダイヤモンド吸塵システム 本体セット (m換算単価)	10.000	m	154		L0046	
VDR研掃 本体用特殊替刃 (m換算単価)	100.000	m	76		L0047	
諸雑費	5.000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 13 号 単価表 (E0037) 】						
マーキング N=1.7, 5箇所/m, 高所, 規模0.4				100.000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.246	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	0.493	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.493	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費	5.000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 14 号 単価表 (E0038) 】						
穿孔工 N=1.7, 5孔/m, 穿孔深3.5cm, 高所, 規模0.4						
100.000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	2.020	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員					定:1 TR0100	
	4.050	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
	4.050	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
IPHミストダイヤNew 水循環型 (m換算単価)					L0048	
	10.000	m	368			
IPHミストダイヤNew フィルター (m換算単価)					L0049	
	10.000	m	328			
IPHミストダイヤNew カッター 5～7m (m換算単価)					L0050	
	10.000	m	893			
諸雑費					参:1 T#01	
	5.000	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 15 号 単価表 (E0039) 】						
台座取付工 N=1.7, 台座取付5個/m, 規模0.4					100.000 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.100	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	2.210	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	2.210	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
IPHJP台座 プラスチック容器	500.000	個	180		L0051	
ピックアップシール	13.800	kg	4,600		L0052	
諸雑費	5.000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 16 号 単価表 (E0040) 】						
樹脂漏れ防止 N=1.7, ピックアップシール, 高所, 規模0.4						100.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
特殊作業員	0.266	人			定:1 TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.532	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
ピックアップシール	0.532	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費	16.500	kg	4,600		L0053	
	5.000	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 17 号 単価表 (E0041) 】						
注入口 N=1.7, 注入5孔/m, 注入1回, 高所, 規模0.4				100.000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1,850	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	3,690	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	3,690	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
IPH-E-396H 湿潤用エポキシ樹脂	25,000	kg	6,000		L0054	
IPHジャバラ プラスチック容器	500,000	個	330		L0055	
IPHカプセル スプリング加圧式プラスチック製ケース m換算単価	100,000	m	700		L0056	
諸雑費	5,000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 18 号 単価表 (E0042) 】						
撤去工 N=1.7, 台座撤去5箇所, 高所, 規模0.4					100.000 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2,210	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	4,430	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	4,430	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費	5,000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 19 号 単価表(E0005) 】							1.000 個 当り
集水柵 4号排水施設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) バックホウ打設 0.38m3を超え0.40m3以下 18-8-40(高炉) 一般・特殊養生(練炭)	1.000	箇所			SPR02490-0004 P 18 号		
床掘り 土砂 小規模	2.120	m3			SPR01100-0002 P 12 号		
埋戻し 小規模 土砂	1.340	m3			SPR01140-0003 P 14 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

【 第 20 号 単価表 (E0030) 】 ポーリング暗渠工吐口管設置 30.000 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.000	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
法面工	1.000	人			TR0500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	2.000	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費	10.000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 21 号 単価表 (E0027) 】 集水桝 1000 (T-25) 1.000 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下 基礎碎石無し	1.000	基			SPR02410-0002 P 21 号	
溜桝 (T-25) 1 0 0 0 a=1000×b=900×c=1000×d=80 (mm)	1.000	個			TS030006	
床掘り 土砂 小規模	3.350	m3			SPR01100-0002 P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.890	m3			SPR01140-0003 P 14 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 22 号 単価表(E0001) 】						
集材（車両系） 距離：150m 10cm以上16cm未満						10.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.380	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.780	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 4.0t積 排対型（1次） 建設物価R8.9月号 P802 積算資料R8.9月号 P280	0.830	供用日			L0002	
軽油 ドラム	64.170	l			TT0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 23 号 単価表(E0002) 】 積込 バックホウ（掘み装置付） 1.000 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.28m3 ～排対3次	1.000	日			TK0438	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ用アタッチメント[掘み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	1.000	供用日			TM12006822	
運転手（特殊）	0.500	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 24 号 単価表(E0004) 】 積卸 バックホウ（掘み装置付） 1.000 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.28m3 ～排対3次	1.000	日			TK0438	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ用アタッチメント[掘み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	1.000	供用日			TM12006822	
運転手（特殊）	0.500	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表 (SK10602-0001) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 (10000m3以上50000m3未満, 礫質土 障害なし)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排対型(超低騒音・3次)	0.37	日			S901118-0002 施 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 作業種別 地山の掘削			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 3 施工土量 10000m3以上50000m3未満			[H] = 2 制限の有無 制限なし			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 4 機種区分 排対型(超低騒音・3次)						

【 第 2 号 施工単価表 (S901118-0002) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 1.00 日 当 り						
(排対型(超低騒音・3次) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	94.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]	1.42	供用日			TM802002420	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 94.000 l 燃料消費量		[D] = 1.420 供用日	損料供用日			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[X] = 4 機種区分	排対型(超低騒音・3次)			

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 3 号 施工単価表(SK10605-0001) 】							10.00 m3 当り
片切掘削(人力併用機械掘削) 礫質土							
(超低・排対型:2014年規制,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員	0.18	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	0.09	日			S901118-0005 施 4 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
[C] = 1 施工区分 林道工事			[A] = 4 土質区分 礫質土				
[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制							

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 4 号 施工単価表(S901118-0005) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 (超低・排対型:2014年規制,)					1.00 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.52	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.520 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 5 号 施工単価表(SK10602-0004) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 (10000m3以上50000m3未満, 礫質土 障害なし)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排対型(超低騒音・3次)	0.40	日			S901118-0002 施 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 3 施工土量 10000m3以上50000m3未満			[H] = 2 制限の有無 制限なし			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 4 機種区分 排対型(超低騒音・3次)						

【 第 6 号 施工単価表(SK11004-0001) 】						
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満 (障害なし ,)						
100.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員					TR0200	
	0.20	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	2.50	日			S901118-0004 施 7 号	
振動ローラ運転費賃料(日当り) ハッド式 0.5～0.6t	2.50	日			S917431-0001 施 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 路体(築堤)盛土			[B] = 1 施工幅員	2.5m以上4.0m未満		
[X1] = 5 機種区分(バックホウ) 超低・排対型:2014年規制						

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 7 号 施工単価表 (S901118-0004) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 (超低・排対型:2014年規制,					1.00 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	69.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.64	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 69.000 l 燃料消費量			[D] = 1.640 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 8 号 施工単価表 (S917431-0001) 】						
振動ローラ運転費賃料(日当り) ハトゝカゝトゝ式 0.5～0.6t						1.00 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1.00	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	12.00	l			TT0002	
振動ローラ賃料 ハトゝカゝトゝ式 0.5～0.6t ～低騒音	1.71	供用日			TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 1 規格 ハトゝカゝトゝ式 0.5～0.6t			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 12.000 l 燃料消費量			[C] = 1.710 供用日	賃料数量		

【 第 9 号 施工単価表 (SK11001-0001) 】						
ブルドーザ盛土(敷均し・締固め) 築堤 普通 (, 排出ガス対策型(1次))						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ運転費 11t級 岩石補正なし 排出ガス対策型(1次)	2.61	時間			S900001-0001 施 10 号	
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 作業区分 盛土(敷均し・締固め)			[C] = 1 工種 築堤			
[D] = 2 現場条件 普通			[X] = 2 機種区分(ブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)			

【 第 10 号 施工単価表 (S900001-0001) 】						
ブルドーザ運転費 11t級 岩石補正なし						
(排出ガス対策型(1次) ,)						
1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.20	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 トラム	11.00	l			TT0002	
ブルドーザ [普通・排対型:1次基準] 11t級	1.00	時間			TM301000410	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 規格 11t級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)						

【 第 11 号 施工単価表 (SL20804-0001) 】						
機械舗設				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	16.20	m3			SK30108-0001 施 12 号	
土木一般世話役	1.00	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	2.10	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	3.50	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 後方超小旋回型 山0.45m3吊能力2.9t 超低・排対型:2014年規制	1.25	日			S901428-0001 施 13 号	
諸雑費	6.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 15.000 m3 生コンクリート使用量			[X] = 6 機種区分(バックホウ) 超低・排対型:2014年規制			

【 第 12 号 施工単価表 (SK30108-0001) 】						
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 5cm						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	1.00	m3			TT0938	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種			[B] = 1 強度区分 18-40			
[C] = 1 スランプ 区分 5cm			[D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 13 号 施工単価表 (S901428-0001) 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 後方超小旋回型 山0.45m3吊能力2.9t (超低・排対型:2014年規制,)						1.00 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	58.00	l			TT0002	
後方超小旋回バックホ賃料 クロー型クレーン付 山積0.45m3吊能力2.9t～超低騒音～排対2014	1.42	供用日			TK0479	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 5 バックホ規格 クロー型 後方超小旋回型 山0.45m3			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 58.000 l 燃料消費量			[C] = 1.420 供用日	賃料数量		
[X] = 6 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

【 第 14 号 施工単価表 (SL20805-0001) 】						
路盤紙敷設				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤紙 クラフト紙系	115.00	m2			TT0034	
普通作業員	0.40	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 15 号 施工単価表 (SL20807-0001) 】						
養生工 100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.20	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					TR0200 定:1	
諸雑費					T#01 参:1	
	5.00	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 16 号 施工単価表 (SL20802-0001) 】						
基礎工(コンクリート路面工用) 基礎碎石厚 5cm					100.00 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生切込碎石 RC40	5.30	m3			TT9106	
普通作業員	0.55	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 基礎碎石厚 基礎碎石厚 5cm			[B] = 1 材料区分	切込碎石(再生材)		

【 第 17 号 施工単価表 (SL10015-0001) 】 敷均し(機械) 敷均し 敷均幅2.5m以上 仕上厚10cm 100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.40	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.70	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
再生切込碎石 RC40	12.00	m3			TT9106	
バックホウ運転費 クローラ型・後方超小旋回型 山0.45m3 超低・排対型:2014年規制 岩石補正なし	4.40	時間			S901101-0002 施 18 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 敷均し幅 2.5m以上			[C] = 1 作業区分 敷均し			
[E] = 10.000 cm 敷砂利仕上厚さ			[A] = 1 材料区分 切込碎石(再生材)			
[X2] = 9 機種区分(ハックホ) 超低・排対型:2014年規制			[X3] = 3 機種区分(小型ハックホ) 排出ガス対策型(2次)			

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 18 号 施工単価表 (S901101-0002) 】						
バックホウ運転費 クロー型・後方超小旋回型 山0.45m3 (超低・排対型:2014年規制, 岩石補正なし)					1.00 時間 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 トラム	11.00	l			TT0002	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.00	時間			TMG02003710	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 7 規格 クロー型・後方超小旋回型 山0.45m3			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 9 機種区分 超低・排対型:2014年規制			

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 19 号 施工単価表 (SL10016-0001) 】						
締固め 敷均し幅2.5m以上				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.30	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.50	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ運転費賃料(日当り) 搭乗式コンバインド型3～4t 排出ガス対策型(3次)	1.10	日			S917428-0002 施 20 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[X] = 4 機種区分 排出ガス対策型(3次)						

【 第 20 号 施工単価表 (S917428-0002) 】						
振動ローラ運転費賃料(日当り) 搭乗式コンパクト型3～4t						
(排出ガス対策型(3次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	16.00	l			TT0002	
振動ローラ賃料 ～超低騒音 搭乗式 コンパクト型 3～4t ～排対3次	1.39	供用日			TK0431	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 人 労務数量			[B] = 16.000 1 燃料消費量			
[C] = 1.390 供用日 賃料数量			[X] = 4 機種区分 排出ガス対策型(3次)			

【 第 21 号 施工単価表 (SL20803-0001) 】						
コンクリート路面工止壁 切土路肩部 路面工厚さ 0.15m					10.00 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.50	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.50	m2			SPR03030-0001 P 4 号	
基面整正	1.00	m2			SPR01120-0001 P 5 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.05	m2			SPR02640-0001 P 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 止壁工の種類 切土路肩部			[A] = 2 路面工の厚さ	路面工厚さ 0.15m		
[B] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない						

【 第 22 号 施工単価表 (SK30504-0001) 】						
コンクリート打設工 (防草コンクリート工) 人力打設						
(目地材設置無し ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	1.00	人				4週8休以上 (月単位) 現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
	2.90	人				4週8休以上 (月単位) 現場閉所
生コンクリート単価 高炉セメント (B) 種 18-20 8cm					SK30108-0002 施 23 号	
	5.54	m3				
諸雑費					参:1 T#01	
	0.20	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 使用機械 人力打設			[B] = 2 目地材設置の有無 目地材設置無し			
[C] = 4.580 m3 コンクリート設計量			[D] = 2 セメント種別 高炉セメント (B) 種			
[E] = 11 強度区分 18-20			[F] = 2 スランプ 区分 8cm			
[G] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない						

【 第 23 号 施工単価表 (SK30108-0002) 】						
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-20 8cm						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-20 8cm	1.00	m3			TT0921	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種			[B] = 11 強度区分 18-20			
[C] = 2 スランプ 区分 8cm			[D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 24 号 施工単価表 (SK30505-0001) 】						
養生工 (防草コンクリート)				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.09	人			TR2500 定:1	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
普通作業員					TR0200 定:1	
諸雑費	0.31	人			T#01 参:1	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
計	2.00	%			P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 構造物種別 防草コンクリート						

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 25 号 施工単価表 (S903007-0003) 】						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし (普通:砂利道 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	0.17	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.80	l			TT0002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.00	時間			TM103000510	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 普通	1.00	時間			TK1026	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 規格 10 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[C] = 2 タイヤ損耗費 普通:砂利道						

【 第 26 号 施工単価表 (SK10401-0001) 】						
機械切土法面整形 バックホウ山積0.8m3 礫質土 (排出ガス対策型(2次) ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.50	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	2.10	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	4.20	時間			S901101-0001 施 27 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 バックホウ山積0.8m3			[B] = 2 土質区分	礫質土		
[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

【 第 27 号 施工単価表 (S901101-0001) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし)						
1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	15.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]	1.00	時間			TM502002510	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 規格 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			

【 第 28 号 施工単価表 (SK10402-0001) 】						
機械盛土法面整形 (削り取り) ハックホ山積0.8m3 礫質土 (排出ガス対策型 (2次) ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.50	人			TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
土木一般世話役	0.10	人			TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.8m3 [平積0.6m3] 排出ガス対策型 (2次) 岩石補正なし	2.30	時間			S901101-0001 施 27 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 ハックホ規格 ハックホ山積0.8m3			[B] = 2 土質区分	礫質土		
[X] = 3 機種区分 (ハックホ) 排出ガス対策型 (2次)						

【 第 29 号 施工単価表 (S880005-0003) 】						
植生工(機械) 種子散布工						
(施工規模100-250m2未満 , 時間制約無 枠内吹付無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 種子散布工	1.00	m2			TT8428	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 11 工種区分 種子散布工			[B] = 4 施工規模	施工規模100-250m2未満		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無						

【 第 30 号 施工単価表 (S880005-0002) 】						
植生工(機械) 客土吹付工 厚1cm ネット張工 有(肥料無)						
(施工規模1000m2以上 , 時間制約無 枠内吹付無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 客土吹付工 厚 1cm	1.00	m2			TT8425	4週8休以上(月単位)現場閉所
ネット張工 施工規模1000m2以上 肥料袋無 時間制約無	1.00	m2			S880007-0001 施 31 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 工種区分 客土吹付工 厚1cm			[B] = 1 施工規模	施工規模1000m2以上		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 2 ネット張工	ネット張工 有(肥料無)		

【 第 31 号 施工単価表 (S880007-0001) 】						
ネット張工 施工規模1000m2以上						
(肥料袋無 , 時間制約無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無	1.00	m2			TT8389	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 肥料袋有無 肥料袋無			[B] = 1 施工規模	施工規模1000m2以上		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無						

【 第 32 号 施工単価表 (SK70004-0001) 】						
木柵工 (林道H=0.5m)				100.00 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	135.00	本			TS101002	
丸太 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	233.00	本			TS103004	
普通作業員					定:1	
杭打ち	8.10	人			TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
普通作業員					定:1	
組立緊結仕上 一切	4.00	人			TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
諸雑費					参:1	
	2.00	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 33 号 施工単価表 (S901101-0004) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3] (排対型(2014年規制) , 岩石補正なし)					1.00 時間 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	7.50	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ型) [標準型・排対:2014年規制] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.00	時間			TME02002210	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 規格 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3] [B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし [X] = 8 機種区分 排対型(2014年規制)			

【 第 34 号 施工単価表 (S880003-0001) 】						
モルタル吹付工 施工規模100m2未満 厚7cm 着色なし (時間制約無 , 枠内吹付無)						1.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] モルタル吹付工 厚 7cm	1.00	m2			TT8408	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 吹付厚 厚7cm			[B] = 5 施工規模	施工規模100m2未満		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無			[D] = 1 枠内吹付	区分 枠内吹付無		
[F] = 2 着色区分 着色なし			[G] = 0.000 kg	顔料使用数量		

【 第 35 号 施工単価表 (SK50301-0001) 】						
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m						
(充填材 再生材使用 , 排出ガス対策型(2次))						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
特殊作業員	0.90	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	1.20	人			定:1 TR0100	
						4週8休以上(月単位)現場閉所
	3.10	人			定:1 TR0200	
						4週8休以上(月単位)現場閉所
割栗石 5 ～ 1 5 cm					TT0526	
再生切込砕石 R C 4 0	22.80	m3				
	4.56	m3			TT9106	
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次)					定:1 S901128-0001 施 36 号	
諸雑費					参:1 T#01	
	0.60	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 工種・作業区分 敷並べ			[B] = 0.200 m 栗石厚さ			
[C] = 2 間隙充填材(切込砕石) 再生材使用			[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)			

【 第 36 号 施工単価表 (S901128-0001) 】						
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.58	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ドラム	39.00	l			TT0002	
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ~超低騒音 山積0.80m3 ~排対2014	0.79	供用日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 0.580 人	労務数量		
[C] = 39.000 l 燃料消費量			[D] = 0.790 供用日	賃料数量		
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

【 第 37 号 施工単価表 (SK10602-0005) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 (5000m3未満 , 礫質土 障害なし)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	1.11	日			S901118-0006 施 38 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 3 制限の有無 ー			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 38 号 施工単価表 (S901118-0006) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 (超低・排対型:2014年規制,					1.00 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.49	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.490 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 39 号 施工単価表 (S801005-0001) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 300 300×300×2000mm	4.98	個			TT1290	
床掘り 土砂 小規模	2.95	m3			SPR01100-0002 P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.44	m3			SPR01140-0003 P 14 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 17 U型側溝種類 KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 40 号 施工単価表 (SK40108-0002) 】						
組合わせガッター布設 L=2m 砂利道 (再生材使用 ,)						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 組合せガッター L=2000mm 基礎碎石無	10.00	m			SP422510-0002 P 15 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 21-8-20(高炉) 一般養生	0.35	m3			SPR03010-0002 P 16 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.35	m2			SPR03030-0001 P 4 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40～0	5.50	m2			SPR02040-0001 P 17 号	
鉄筋加工・組立 異形鉄筋SD345(10mm) 小口単価50t未満 ラフテレーンクレーンを使用しない	11.20	kg			SK30303-0001 施 41 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 組合わせガッターの種別 L=2m			[B] = 1 基礎碎石種別 再生材使用			
[C] = 2 鉄筋区分 異形鉄筋SD345			[D] = 2 区分 砂利道			
[E] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない						

【 第 41 号 施工単価表 (SK30303-0001) 】						
鉄筋加工・組立 異形鉄筋SD345(10mm) 小口単価50t未満 (ラフテレンクレーンを使用しない,)						1,000.00 kg 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋加工 異形鉄筋SD345(10mm)	1.00	t			SK30301-0001 施 42 号	
鉄筋組立 異形鉄筋SD345(10mm) ラフテレンクレーンを使用しない	1.00	t			SK30302-0001 施 43 号	
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 0 mm	1.03	t			TT0672	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 7 鉄筋区分 異形鉄筋SD345(10mm)			[C] = 1	ラフテレンクレーン使用有無	ラフテレンクレーンを使用しない	
[D] = 1 鉄筋単価区分 小口単価使用(50t未満)						

令和 8 年度 森林管理道開設事業 御在所岳線 4 工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 42 号 施工単価表 (SK30301-0001) 】 鉄筋加工 異形鉄筋SD345 (10mm) 1.00 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.20	人			TR2500 定:1	4週8休以上 (月単位)現場閉所
鉄筋工	1.10	人			TR1000 定:1	4週8休以上 (月単位)現場閉所
普通作業員	0.70	人			TR0200 定:1	4週8休以上 (月単位)現場閉所
諸雑費	2.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 鉄筋径区分 異形鉄筋SD345 (10mm)						

【 第 43 号 施工単価表 (SK30302-0001) 】						
鉄筋組立 異形鉄筋SD345(10mm)						
(ラフテレシクレーンを使用しない,)						
1.00 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1	
	0.40	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
鉄筋工					定:1	
	1.80	人			TR1000	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1	
	1.50	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費					参:1	
	3.00	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 7 鉄筋径区分 異形鉄筋SD345(10mm)			[B] = 1	ラフテレシクレーン使用有無	ラフテレシクレーンを使用しない	

【 第 44 号 施工単価表 (S801003-0001) 】						
自由勾配側溝 横断300*500 L=2000 695kg/個 10.00 m 当り (時間制約無 ,基礎碎石手間有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB441	4週8休以上(月単位)現場閉所
自由勾配側溝（可変側溝:底版付）横断用 グレーチング2枚含む 300×500×2,000(mm)	4.98	個			TT1487	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 自由勾配側溝種類 横断300*500 L=2000 695kg/個 [F] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有			[D] = 1 時間制約	時間制約無		

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 45 号 施工単価表 (S801006-0002) 】						
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.1m 再生切込碎石 RC40						1.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生切込碎石 RC40	0.12	m3			TT9106	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 0.100 m 基礎碎石の厚さ			[B] = 1 碎石規格	再生切込碎石 RC40		

【 第 46 号 施工単価表 (S801008-0001) 】						
底部コンクリート工 (材料費のみ) 高炉セメント (B) 種 18-40 8cm						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 高炉セメント (B) 種 18-40 8cm	1.06	m3			TT0922	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 セメント種別 高炉セメント (B) 種			[B] = 1 強度区分 18-40			
[C] = 2 スランプ 区分 8cm			[D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 47 号 施工単価表 (S801004-0002) 】						
蓋版据付 40kg/枚以下 手間のみ						
(時間制約無 , 施工箇所補正無)						
1.00 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ] 40kg/枚以下 据付設置 昼間施工 計	1.00	枚			TTB471	4週8休以上(月単位)現場閉所
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 27 蓋版種類 手間のみ			
[C] = 1 規格・仕様 40kg/枚以下			[D] = 1 時間制約 時間制約無			
[F] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無						

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 48 号 施工単価表 (SK50302-0001) 】						
基礎砕石工(機械施工) 基礎砕石の厚さ0.15m 再生材使用 (,排出ガス対策型(2次))						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	0.39	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員					定:1 TR0100	
	0.71	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
	1.87	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
再生切込砕石 R C 4 0					TT9106	
	18.00	m3				
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次)					定:1 S901128-0001 施 36 号	
	0.65	日				
諸雑費					参:1 T#01	
	0.70	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 0.150 m 基礎砕石の厚さ			[B] = 2 砕石種別	再生材使用		
[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

【 第 49 号 施工単価表 (S250800-0001) 】						
一般貨物自動車運転費 中型車(4 t クラス) 運搬距離 30kmまで (地区割増無し ,)						1.00 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般貨物自動車運賃 中型車(4tクラス), 運搬距離 30kmまで	1.00	台			TUT0004030	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 車種 中型車(4 t クラス)			[B] = 3 運搬距離 30kmまで			
[C] = 2 地区割増 無し						

【 第 50 号 施工単価表 (S801001-0001) 】						
U型側溝 (水路) 据付 KW300 L=2000mm 180kg/個 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 300 300×300×2000mm	4.98	個			TT1283	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 4 U型側溝種類 KW300 L=2000mm 180kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量						

【 第 51 号 施工単価表(S801001-0002) 】						
U型側溝(水路)据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 10.00 m 当り (時間制約無 ,基礎碎石手間無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm	9.95	個			TT1314	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 3 U型側溝種類 KW300 L=1000mm 90kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 3 施工箇所による補正 法面縦排水			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量						

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 52 号 施工単価表 (S802001-0001) 】						
道路反射鏡設置 注意板有						1.00 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 4週8休補正 時間制約無	1.00	基			L0001	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 土木コスト情報 R8.7月号P501	1.00	基			L0003	
注意板 アルミ板 600×180×2.0 建設物価R8.9月号P233 積算資料R8.9月号P357	1.00	組			L0005	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 注意板の有無 注意板有						

【 第 53 号 施工単価表(S870001-0001) 】						
ガードレール設置工 曲線部無						
(施工規模21m～50m未満 , Gr-C-4E(土中建込用))						
1.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール)土中建込 [材工共] Gr-C-4E 塗装品	1.00	m			TT8275	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ガードレールの規格 Gr-C-4E(土中建込用)			[B] = 3 施工規模の加算 施工規模21m～50m未満			
[E] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[C] = 1 曲線部の補正 曲線部無			[D] = 1 使用材区分 新材			
[G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無						

【 第 54 号 施工単価表 (SL30001-0001) 】						
林道標識設置工 施工年度 200×250×10						
(礫質土 ,)						
1.00 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
林道施工年度標示板 アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	1.00	組			TS308104	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.08	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.06	m2			SPR03030-0002 P 22 号	
床掘り 土砂 小規模	0.40	m3			SPR01100-0002 P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.36	m3			SPR01140-0003 P 14 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 標識板の種別 施工年度 200×250×10			[B] = 4 土質区分 礫質土			
[J] = 1 標識板単価区分 標準単価			[D] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない			
[E] = 0.000 m3 生コンクリート人力打設量			[F] = 0.000 m2 型枠工数量			
[G] = 0.000 m3 バックホウ床掘数量			[H] = 0.000 m3 埋戻数量			
[I] = 0.000 m2 基面整正数量						

【 第 55 号 施工単価表 (S891001-0001) 】						
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 静電粉体 φ 60.5 規模2基以下 (白色 曲げ支柱加算無 , 時間制約無 夜間作業無)						1.00 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱・基礎設置(路側式) [材工共] 単柱式 静電粉体塗装(白色) φ 60.5	1.00	基			TT8507	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 柱の種類・柱径 単柱 静電粉体 φ 60.5			[B] = 3 施工規模	施工規模2基以下		
[C] = 1 時間制約 時間制約無			[D] = 1 夜間作業	夜間作業無		
[E] = 1 曲げ支柱加算区分 曲げ支柱加算無			[F] = 0.000 本	1基当り曲げ支柱の数量		
[G] = 1 柱の材料費の計上の有無 計上する			[H] = 1 景観色塗装	装柱の使用の有無 使用しない		

【 第 56 号 施工単価表 (S891005-0002) 】						
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）						
（施工規模2基以下 , 時間制約無 夜間作業無 ）						
1.00 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板設置[手間のみ] 警戒・規制・指示・路線番号標識	1.00	基			TT8536	4週8休以上(月単位)現場閉所
道路標識板（警戒標識） アルミ板 封入レンズ型 1.0倍	1.00	枚			TS308105	
道路標識板取付金具 φ 60.5×40×3 U型バンド, アルミ製ボルト共	1.00	組			TT4035	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 施工規模 施工規模2基以下			[B] = 1 時間制約 時間制約無			
[C] = 1 夜間作業 夜間作業無			[D] = 1 標識板材料費の計上の有無 計上する			

【 第 57 号 施工単価表(SK80305-0001) 】						
大型土のう撤去 バックホウ(クレーン機能付) 2.9t吊						
(, 超低・排対型:2014年規制)						
10.00 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	0.09	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員					定:1 TR0100	
	0.09	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.80m3 吊能力2.9t 超低・排対型:2014年規制					S901428-0003 施 58 号	
	0.09	日				
諸雑費					参:1 T#01	
	0.40	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 使用機械 バックホウ(クレーン機能付) 2.9t吊						
			[X1] = 6 機種区分(バックホウ) 超低・排対型:2014年規制			

【 第 58 号 施工単価表 (S901428-0003) 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 山積0.80m3 吊能力2.9 t						
(超低・排対型:2014年規制,)						
1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	101.00	l			TT0002	
バックホウ賃料 クロー型クレーン付 ～超低騒音 山積0.80m3 吊能力2.9t ～排対2014	1.21	供用日			TK0439	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.80m3 吊能力2.9 t			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 101.000 l 燃料消費量			[C] = 1.210 供用日	賃料数量		
[X] = 6 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

【 第 59 号 施工単価表 (SK10121-0001) 】						
枝条片付 1種						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.42	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 植生区分 1種						

【 第 60 号 施工単価表 (SK20005-0004) 】						
伐根運搬 10 t 級 運搬距離18.3km 良好:舗装道 (運搬状況係数(β) : 4.8 ,バックホウ山積0.8m3)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	1.72	時間			S903007-0001 施 61 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 18.300 km 運搬距離			[B] = 5 ダンプトラック規格 10 t 級			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道			[D] = 1 積込方法 バックホウ山積0.8m3			
[E] = 4.800 運搬状況による係数						

【 第 61 号 施工単価表 (S903007-0001) 】						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし						
(良好:舗装道 ,)						
1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)	0.17	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.80	l			TT0002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.00	時間			TM103000510	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	1.00	時間			TK1024	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 規格 10 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道						

【 第 62 号 施工単価表 (S000005-0001) 】						
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む (伐採根 , 受入料金見積) (, 処:)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 10 t 車 伐根	1.00	台	53,000		L0006	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 種別 伐採根			[B] = 3 単位 10 t 車1台当り			
[D] = 2 単価条件 見積						

【 第 1 号 施工パッケージ(SPR01040-0001) 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ賃料 ハッド式 0.8～1.1t						TK0388	4週8休以上(月単位)現場閉所
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
軽油 ドラム						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 2 号 施工パッケージ(SPR02640-0001) 】								1.00 m2 当り
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								
目地材 瀝青繊維質(厚 1 0 mm)						TT0035		
【端数調整】								
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

【 第 3 号 施工パッケージ (SPR03010-0001) 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40 (高炉) (, 一般養生) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
その他 (労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 (高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40 (高炉) [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J9] = 3 [J5] = 2 [N2] = 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 生コン小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 4 号 施工パッケージ (SPR03030-0001) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 均しコンクリート								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
その他 (労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート				

【 第 5 号 施工パッケージ(SPR01120-0001) 】 基面整正 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
【端数調整】							

【 第 6 号 施工パッケージ(SPR02030-0002) 】 人工張芝 人工芝(わら付き) 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
人工芝 わら付き 幅100cm (レットトップ 抜き)						TT0015	
【端数調整】							
[条件] [y1] = 2 人工芝の種類 人工芝(わら付き)							

【 第 7 号 施工パッケージ (SPR02630-0001) 】								1.00 m2 当り
吸出し防止材設置								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
【材料】								
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm						TT0097		
【端数調整】								

令和 8 年度 森林管理道開設事業 御在所岳線 4 工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 8 号 施工パッケージ(SPR02330-0005) 】								1.00 m 当り	
プレキャスト擁壁設置 L型擁壁 1600mm									
(基礎砕石無し ,均しコンクリート有り)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ～超低騒音 山積0.80m3 吊能力2.9t ～排対2014						TK0439	4週8休以上(月単位)現場閉所		
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所		
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所		
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所		
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所		
その他(労務)									
【材料】									
L 型よう壁(1600) (道路用：T-25) H=1.6×L=2.0(m)						TT2311			
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002			

【 第 8 号 施工パッケージ(SPR02330-0005) 】 (続 き) プレキャスト擁壁設置 L型擁壁 1600mm (基礎碎石無し , 均しコンクリート有り) 1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[J2] = 2	基礎碎石の有無 無し			
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[y2] = 20	擁壁規格(1.0mを超え2.0m以下) L型擁壁 1600mm			

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 9 号 施工パッケージ(SPR02330-0008) 】								1.00 m 当り	
プレキャスト擁壁設置 L型擁壁 2000mm									
(基礎砕石無し , 均しコンクリート有り)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ～超低騒音 山積0.80m3 吊能力2.9t ～排対2014						TK0439	4週8休以上(月単位)現場閉所		
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所		
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所		
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所		
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所		
その他(労務)									
【材料】									
L 型よう壁(2000) (道路用 : T-25) H=2.0×L=2.0(m)						TT2315			
軽油 ドラム						TT0002			

【 第 9 号 施工パッケージ(SPR02330-0008) 】 (続 き) プレキャスト擁壁設置 L型擁壁 2000mm (基礎碎石無し , 均しコンクリート有り) 1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下 [J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[J2] = 2 [y2] = 24	基礎碎石の有無 無し 擁壁規格(1.0mを超え2.0m以下) L型擁壁 2000mm			

【 第 10 号 施工パッケージ(SPR02330-0009) 】 プレキャスト擁壁設置 L型擁壁 2300mm (基礎碎石無し , 均しコンクリート有り) 1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ラフテレンクレーン賃料 油圧式伸縮ジブ型 25t吊 ～低騒音 ～排対2014 長期割引あり						TK0405	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
L 型よう壁(2300) (道路用 : T-25) H=2.3×L=2.0(m)						TT2318	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2.0mを超え3.5m以下			[J2] = 2	基礎碎石の有無	無し		

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

[illegible]

【 第 11 号 施工パッケージ(SPR02330-0010) 】 プレキャスト擁壁設置 L型擁壁 2500mm (基礎碎石無し , 均しコンクリート有り) 1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ラフテレンクレーン賃料 油圧式伸縮ジブ型 25t吊 ～低騒音 ～排対2014 長期割引あり						TK0405	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
L 型よう壁(2500) (道路用 : T-25) H=2.5×L=2.0(m)						TT2320	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2.0mを超え3.5m以下			[J2] = 2	基礎碎石の有無	無し		

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

[illegible]

【 第 12 号 施工パッケージ (SPR01100-0002) 】								1.00 m3 当り
床掘り 土砂 小規模								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
【材料】								
軽油 トラム						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)				

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 13 号 施工パッケージ(SPR01140-0001) 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 油圧式ローラ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ハットガイト式 0.5～0.6t ～低騒音						TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所
タンバ賃料 60～80kg						TK0440	4週8休以上(月単位)現場閉所
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手（特殊）						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し						TT0001	
【端数調整】							

令和 8 年度 森林管理道開設事業 御在所岳線 4 工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 13 号 施工パッケージ(SPR01140-0001) 】（続 き） 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満							

【 第 14 号 施工パッケージ (SPR01140-0003) 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120	
タンパ 及び ランマ [ランマ] 質量 60～80kg						TM10800612	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
軽油 トラム						TT0002	
ガソリン スタント渡し						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

【 第 15 号 施工パッケージ (SP422510-0002) 】 歩車道境界ブロック 設置 組合せガッター L=2000mm (基礎碎石無 ,) 1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
超小旋回バックホウ賃料 クロー型クレーン付 山積0.28m3吊能力1.7t～低騒音～排対2014						TK0454	4週8休以上(月単位)現場閉所
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
組合せガッター L=2,000mm 標準						TS20011	
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
【端数調整】							

令和 8 年度 森林管理道開設事業 御在所岳線 4 工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 15 号 施工パッケージ (SP422510-0002) 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 組合せがッター L=2000mm (基礎碎石無し ,) 1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 9	ブロック規格 組合せがッター L=2000mm			
[J3] = 4 基礎碎石規格 無し			[N1] = 6	均し基礎コンクリート規格 無し			

【 第 16 号 施工パッケージ (SPR03010-0002) 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 21-8-20 (高炉) (, 一般養生) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
その他 (労務)							
【材料】							
生コンクリート 21-8-20 (高炉)						TT0924	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 20 コンクリート規格 21-8-20 (高炉) [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J9] = 3 [J5] = 2 [N2] = 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 生コン小型車使用区分 小型車使用しない			

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 17 号 施工パッケージ(SPR02040-0001) 】								1.00 m2 当り
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 油圧式ｸﾛｰﾗ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								
再生切込碎石 R C 4 0						TT9106		
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002		

【 第 17 号 施工パッケージ(SPR02040-0001) 】 (続 き) 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシュラン40～0 ,) 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8	碎石の種類 再生	クラッシュラン40～0		

令和８年度 森林管理道開設事業 御在所岳線４工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 18 号 施工パッケージ(SPR02490-0004) 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.38m3を超え0.40m3以下 (18-8-40(高炉) , 一般・特殊養生(練炭))								1.00 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 クロー型クレーン付 ～超低騒音 山積0.80m3 吊能力2.9t ～排対2014						TK0439	4週8休以上(月単位)現場閉所	
バックホウ賃料 油圧式クロー型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(機械)								
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		

【 第 18 号 施工パッケージ(SPR02490-0004) 】 (続 き) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック杓打設 0.38m3を超え0.40m3以下 (18-8-40(高炉) , 一般・特殊養生(練炭))								1.00 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
軽油 トラム						TT0002		
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [N1] = 9 コンクリート規格 18-8-40(高炉)				[J2] = 10	1箇所当りコンクリート使用量 0.38m3を超え0.40m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 ハック杓(クレーン機能付)打設 [N2] = 1 生コン小型車使用区分 小型車使用しない				[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【第19号施工パッケージ(SPR02670-0001)】 ふとんかご設置 階段式 50cm×120cm 1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型:3次基準〕 標準バケット 山積0.8m3〔平積0.6m3〕						TM702002520	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手(特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
ふとんかごパネル式(亜鉛メッキ) 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 車上渡し価格						TT4553	
割詰石・鉄線籠用 15～20cm						TT0528	
軽油 ドラム						TT0002	
その他(材料)							

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 19 号 施工パッケージ(SPR02670-0001) 】 (続 き)

ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm

1.00 m 当り

[illegible]

【 第 20 号 施工パッケージ(SPR02680-0001) 】 止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m 1.00 本 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m						TS101002	
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 杭木区分 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m							

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

【 第 21 号 施工パッケージ (SPR02410-0002) 】								1.00 基 当り
プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下 (基礎砕石無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ～超低騒音 山積0.50m3 吊能力2.9t ～排対2014						TK0462	4週8休以上 (月 単位) 現場閉所	
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月 単位) 現場閉所	
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上 (月 単位) 現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上 (月 単位) 現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上 (月 単位) 現場閉所	
その他 (労務)								
【材料】								
軽油 ドラム						TT0002		
その他 (材料)								

令和8年度 森林管理道開設事業 御在所岳線4工区（地方創生道整備推進交付金）

[illegible]

【 第 22 号 施工パッケージ(SPR03030-0002) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 小型構造物								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物				

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 4週8休補正 時間制約無		基			L0001	
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 4.0t積 排対型（1次） 建設物価R8.9月号 P802 積算資料R8.9月号 P280		供用日			L0002	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 土木コスト情報 R8.7月号P501		基			L0003	
注意板 アルミ板 600×180×2.0 建設物価R8.9月号P233 積算資料R8.9月号P357		組			L0005	
建設副産物受入料 10t車 伐根		台	53,000		L0006	
モルタル 高炉セメント配合指定 暫定組合単価 C:477kg, S:954g, W:471kg		m3	35,200		L0008	
コンクリート混和剤 起泡剤シカスビライザー707 建設物価2026.9月P120 積算資料2026.9月P202		kg			L0009	
生コン車洗浄		台	3,000		L0010	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度以上 胸高直径10cm以上20cm未満 4週8休以上（月単位）		本	1,164		L0018	
報告書作成費		式	150,000		L0026	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度以上 胸高直径20cm以上30cm未満 4週8休以上（月単位）		本	1,476		L0027	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径10cm以上20cm未満 4週8休以上（月単位）		本	2,140		L0028	

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径20cm以上30cm未満 4週8休以上（月単位）		本	3,293		L0029	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径30cm以上40cm未満 4週8休以上（月単位）		本	3,623		L0030	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径40cm以上50cm未満 4週8休以上（月単位）		本	5,763		L0031	
雑材 バルブソケット類		式	28,000		L0032	
機械搬入・搬出 4t移動式クレーン 1往復（鹿児島県内）		回	28,000		L0033	
機械搬入・搬出 2tダンプトラック 1往復（鹿児島県内）		回	20,000		L0034	
充填圧送機 損料含む		日	34,700		L0035	
自動発泡装置 380L 損料含む		日	28,500		L0036	
発電機 25KVA 損料含む		日	4,300		L0037	
コンプレッサー 2.5～2.8m3/min 損料含む		日	2,590		L0038	
流量計 エアモルタル用 損料含む		日	27,500		L0039	
ホッパー 損料含む		日	2,250		L0040	

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
希釈タンク 300L 損料含む		日	350		L0041	
耐圧送ホース φ50mm、50m 50m/1日		日	25,000		L0042	
充填機械 組立費		回	23,000		L0043	
充填機械 解体費		回	23,000		L0044	
配電工 配線・撤去		回	8,000		L0045	
VDRダイヤモンド吸塵システム 本体セット（m換算単価）		m	154		L0046	
VDR研掃 本体用特殊替刃（m換算単価）		m	76		L0047	
IPHミストダイヤNew 水循環型（m換算単価）		m	368		L0048	
IPHミストダイヤNew フィルター （m換算単価）		m	328		L0049	
IPHミストダイヤNew カッター 5～7m（m換算単価）		m	893		L0050	
IPHJP台座 プラスチック容器		個	180		L0051	
ピックアップシール		kg	4,600		L0052	

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ピックアップシール		kg	4,600		L0053	
IPH-E-396H 湿潤用エポキシ樹脂		kg	6,000		L0054	
IPHジャバラ プラスチック容器		個	330		L0055	
IPHカプセル スプリング加圧式プラスチック製ケース m換算単価		m	700		L0056	
供試体採取 日/3本		本	600		L0057	
圧縮強度試験 土の圧縮強度試験 JIS A 1216 JGS 0511 充填対策工研究会単価		本	2,000		L0058	
品質管理AM, PM 空気量, 生比重, フロー値		回	4,000		L0059	
混練費 1.0Nt値材込み		式	8,300		L0060	
フロー試験 180mm±20		回	1,300		L0061	
生比重測定 0.93kg/cm ³		回	1,300		L0062	
空気量試験 50%±5%		回	3,000		L0063	
強度試験試料採取 テストピース10×20		本	1,000		L0064	

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 JGS 0511 建設物価2026.9月号P863 積算資料2026.9月号P914		試料			L0065	
試験労務費 報告書含む		式	60,000		L0066	
雑費 養生,加工,器具損料		式	25,000		L0067	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 4週8休補正 時間制約無	1,000	基			L0001	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 土木コスト情報 R8.7月号P501	1,000	基			L0003	
注意板 アルミ板 600×180×2.0 建設物価R8.9月号P233 積算資料R8.9月号P357	1,000	組			L0005	
モルタル 高炉セメント配合指定 暫定組合単価 C:477kg, S:954g, W:471kg	8,250	m3	35,200		L0008	
コンクリート混和剤 起泡剤シーカスティブライザー707 建設物価2026.9月P120 積算資料2026.9月P202	19,000	kg			L0009	
生コン車洗浄	4,000	台	3,000		L0010	
雑材 バルブソケット類	1	式	28,000		L0032	
機械搬入・搬出 4t移動式クレーン 1往復（鹿児島県内）	1,000	回	28,000		L0033	
機械搬入・搬出 2tダンプトラック 1往復（鹿児島県内）	1,000	回	20,000		L0034	
充填圧送機 損料含む	1,500	日	34,700		L0035	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自動発泡装置 380L 損料含む	1,500	日	28,500		L0036	
発電機 25KVA 損料含む	1,500	日	4,300		L0037	
コンプレッサー 2.5～2.8m3/min 損料含む	1,500	日	2,590		L0038	
流量計 エアモルタル用 損料含む	1,500	日	27,500		L0039	
ホッパー 損料含む	1,500	日	2,250		L0040	
希釈タンク 300L 損料含む	1,500	日	350		L0041	
耐圧送ホース φ50mm、50m 50m/1日	1,500	日	25,000		L0042	
充填機械 組立費	1,000	回	23,000		L0043	
充填機械 解体費	1,000	回	23,000		L0044	
配電工 配線・撤去	1,000	回	8,000		L0045	
VDRダイヤモンド吸塵システム 本体セット（m換算単価）	3,300	m	154		L0046	
VDR研掃 本体用特殊替刃（m換算単価）	33,000	m	76		L0047	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
IPHミストダイヤNew 水循環型（m換算単価）	3,300	m	368		L0048	
IPHミストダイヤNew フィルター （m換算単価）	3,300	m	328		L0049	
IPHミストダイヤNew カッター 5～7m（m換算単価）	3,300	m	893		L0050	
IPHJP台座 プラスチック容器	165,000	個	180		L0051	
ピックアップシール	4,554	kg	4,600		L0052	
ピックアップシール	5,445	kg	4,600		L0053	
IPH-E-396H 湿潤用エポキシ樹脂	8,250	kg	6,000		L0054	
IPHジャバラ プラスチック容器	165,000	個	330		L0055	
IPHカプセル スプリング加圧式プラスチック製ケース m換算単価	33,000	m	700		L0056	
小 計						
TK						
振動ローラ賃料 ハッド式 0.5～0.6t ～低騒音	4,677	供用日			TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
振動ローラ賃料 ハッド式 0.5～0.6t ～低騒音	1,210	日			TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ハッド式 0.8～1.1t	3,259	日			TK0388	4週8休以上(月単位)現場閉所
ラフレックレン賃料 油圧式伸縮ジブ型 25t吊 ～低騒音 ～排対2014 長期割引あり	0,450	日			TK0405	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ～超低騒音 搭乗式 コンバインド型 3～4t ～排対3次	15,639	供用日			TK0431	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 クロー型クレーン付 ～超低騒音 山積0.80m3 吊能力2.9t ～排対2014	0,400	日			TK0439	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 クロー型クレーン付 ～超低騒音 山積0.80m3 吊能力2.9t ～排対2014	0,653	供用日			TK0439	4週8休以上(月単位)現場閉所
タンパ賃料 60～80kg	0,210	日			TK0440	4週8休以上(月単位)現場閉所
超小旋回バックホウ賃料 クロー型クレーン付 山積0.28m3吊能力1.7t～低騒音～排対2014	0,462	日			TK0454	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 油圧式クロー型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	0,284	供用日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 油圧式クロー型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	1,050	日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 クロー型クレーン付 ～超低騒音 山積0.50m3 吊能力2.9t ～排対2014	0,144	日			TK0462	4週8休以上(月単位)現場閉所
後方超小旋回バックホウ賃料 クロー型クレーン付 山積0.45m3吊能力2.9t～超低騒音～排対2014	1,191	供用日			TK0479	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラッククレーン賃料 リフティング型 油圧伸縮タイプ型 4.9t吊 長期割引あり	3,000	日			TK0480	4週8休以上(月単位)現場閉所
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 普通	462,400	時間			TK1026	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	462,400	時間			TM103000510	
タンク及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg	1,606	供用日			TM10800612	
フルトレーサ[普通・排対型:1次基準] 11t級	154,308	時間			TM301000410	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	132,153	時間			TM502002510	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]	8,580	供用日			TM502003120	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:3次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	0,092	供用日			TM702002520	
バックホウ(クローラ型)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	53,045	供用日			TM802002420	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	4,572	時間			TME02002210	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低・排2014年〕 標準バックホウ 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	45.003	時間			TMG02003710	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低・排2014年〕 標準バックホウ 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	55.572	供用日			TMG02003720	
小 計						
TR						
特殊作業員	18.455	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	229.648	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
法面工	0.233	人			TR0500	4週8休以上(月単位)現場閉所
鉄筋工	0.071	人			TR1000	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手(特殊)	155.158	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手(一般)	80.608	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役	34.587	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
型わく工	6.293	人			TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
TS						
溜桧(T-25) 1 0 0 0 a=1000×b=900×c=1000×d=80(mm)	1,000	個			TS030006	
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	46,550	本			TS101002	
丸太 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	76,890	本			TS103004	
木製パネル（丸棒） H=2.0m L=1.5m φ9cm以上	120,000	枚			TS170010	
組合せガッター L=2,000mm 標準					TS20011	
林道施工年度標示板 アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	1,000	組			TS308104	
道路標識板（警戒標識） アルミ板 封入レンズ型 1.0倍	1,000	枚			TS308105	
小 計						
TT						
ガッリン スタンド渡し	8,644	1			TT0001	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 ドラム	15,309.464	l			TT0002	
人工芝 わら付き 幅100cm（レットトップ 抜き）	645.126	m2			TT0015	
路盤紙 クラフト紙系	77.165	m2			TT0034	
目地材 瀝青繊維質(厚10mm)	1.353	m2			TT0035	
硬質塩ビ管 JIS K6741 VP-50	8.000	m			TT0042	
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm	388.800	m2			TT0097	
割栗石 5～15cm	7.022	m3			TT0526	
割詰石・鉄線籠用 15～20cm	1.140	m3			TT0528	
異形棒鋼 SD345 D10mm	0.025	t			TT0672	
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-20 8cm	2.316	m3			TT0921	
生コンクリート 18-8-40(高炉)	2.554	m3			TT0922	
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 8cm	0.530	m3			TT0922	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 21-8-20(高炉)	0.824	m3			TT0924	
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	10.870	m3			TT0938	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×2000mm	13.844	個			TT1283	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(道路用) 300 300×300×2000mm	89.640	個			TT1290	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm	2.189	個			TT1314	
自由勾配側溝（可変側溝：底版付）横断用 グレーチング2枚含む 300×500×2,000(mm)	2.490	個			TT1487	
L型よう壁(1600)（道路用：T-25） H=1.6×L=2.0(m)	3.000	個			TT2311	
L型よう壁(2000)（道路用：T-25） H=2.0×L=2.0(m)	1.000	個			TT2315	
L型よう壁(2300)（道路用：T-25） H=2.3×L=2.0(m)	2.000	個			TT2318	
L型よう壁(2500)（道路用：T-25） H=2.5×L=2.0(m)	3.000	個			TT2320	
道路標識板取付金具 φ60.5×40×3 U型ハット®, アルミ製ボルト共	1.000	組			TT4035	
ふとんかごパネル式（亜鉛メッキ） 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 車上渡し価格	2.004	m			TT4553	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール)土中建込 [材工共] Gr-C-4E 塗装品	30,000	m			TT8275	4週8休以上(月単位)現場閉所
法面工[材工共] ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無	2,205,200	m2			TT8389	4週8休以上(月単位)現場閉所
法面工[材工共] モルタル吹付工 厚 7cm	92,300	m2			TT8408	4週8休以上(月単位)現場閉所
法面工[材工共] 客土吹付工 厚 1cm	2,205,200	m2			TT8425	4週8休以上(月単位)現場閉所
法面工[材工共] 種子散布工	202,900	m2			TT8428	4週8休以上(月単位)現場閉所
標識柱・基礎設置(路側式)[材工共] 単柱式 静電粉体塗装(白色) φ60.5	1,000	基			TT8507	4週8休以上(月単位)現場閉所
標識板設置[手間のみ] 警戒・規制・指示・路線番号標識	1,000	基			TT8536	4週8休以上(月単位)現場閉所
再生切込砕石 RC40	130,549	m3			TT9106	
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	207,800	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	2,200	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
自由勾配側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	5,000	m			TTB441	4週8休以上(月単位)現場閉所
コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ] 40kg/枚以下 据付設置 昼間施工	5,000	枚			TTB471	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
TU						
一般貨物自動車運賃 中型車(4tクラス), 運搬距離 30kmまで	1,000	台			TUT0004030	
小 計						
合 計						
諸経費						
L						
不整地運搬車賃料 クロー型油圧ダンプ 4.0t積 排対型(1次) 建設物価R8.9月号 P802 積算資料R8.9月号 P280	0.946	供用日			L0002	
建設副産物受入料 10 t 車 伐根	24,000	台	53,000		L0006	処:
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度以上 胸高直径10cm以上20cm未満 4週8休以上(月単位)	58,000	本	1,164		L0018	
報告書作成費	1	式	150,000		L0026	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度以上 胸高直径20cm以上30cm未満 4週8休以上(月単位)	4,000	本	1,476		L0027	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径10cm以上20cm未満 4週8休以上（月単位）	82,000	本	2,140		L0028	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径20cm以上30cm未満 4週8休以上（月単位）	1,000	本	3,293		L0029	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径30cm以上40cm未満 4週8休以上（月単位）	1,000	本	3,623		L0030	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径40cm以上50cm未満 4週8休以上（月単位）	1,000	本	5,763		L0031	
供試体採取 日/3本	3,000	本	600		L0057	
圧縮強度試験 土の圧縮強度試験 JIS A 1216 JGS 0511 充填対策工研究会単価	3,000	本	2,000		L0058	
品質管理AM, PM 空気量, 生比重, フロー値	2,000	回	4,000		L0059	
混練費 1.0Nt値材込み	1	式	8,300		L0060	
フロー試験 180mm±20	1,000	回	1,300		L0061	
生比重測定 0.93kg/cm ³	1,000	回	1,300		L0062	
空気量試験 50%±5%	1,000	回	3,000		L0063	
強度試験試料採取 テストピース10×20	6,000	本	1,000		L0064	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 JGS 0511 建設物価2026.9月号P863 積算資料2026.9月号P914	2,000	試料			L0065	
試験労務費 報告書含む	1	式	60,000		L0066	
雑費 養生,加工,器具損料	1	式	25,000		L0067	
小 計						
TK						
トラック賃料 クレーン装置付き 2.0t積・2.9t吊	1,000	日			TK0161	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 油圧式クレーン型 ～超低騒音 山積0.28m3 ～排対3次	2,000	日			TK0438	4週8休以上(月単位)現場閉所
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	41,280	時間			TK1024	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	41,280	時間			TM103000510	
バックホウ用アタッチメント[掘み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	2,000	供用日			TM12006822	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
TR						
普通作業員	26,830	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手（特殊）	1,433	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手（一般）	7,018	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
TT						
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	477,698	l			TT0002	
小 計						
合 計						
総 合 計						

R 8 年度 森林管理道開設事業（地方創生道整備推進交付金）御在所岳線 4 工区 価格刊行物単価

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりだが、使用製品として指定するものではない。なお、使用製品が異なる場合でも設計変更の対象としない。

価格刊行物名		建設物価板 2026.9月		積算資料 2026.9月		土木コスト情報 2026.7月		平均単価	設計単価 上位3桁有効 4桁目切捨て	補正等率	設計単価		備考
											金額	単位	
不整地運搬車(賃料)	クローラ型油圧式 積載質量4.0t ※賃貸期間 1カ月未満		P 802		P 280					週休2日補正(賃料) 設定値:4週8休 1.02		供用日	週休2日補正 上位3桁有効 4桁目四捨五入
道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	下地垂鉛めつき+静電粉体塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 時間的制約なし						P500			週休2日補正 設定値:4週8休 1.01		本	週休2日補正 上位3桁有効 4桁目四捨五入
道路反射鏡設置工 鏡体設置	メタクリル 丸型 φ800 1面用 時間的制約なし						P501			週休2日補正 設定値:4週8休 1.01		本	週休2日補正 上位3桁有効 4桁目四捨五入
コンクリート混和剤	シーカスタビライザー707		P 120		P 202							kg	上位3桁有効 4桁目四捨五入
土の一軸圧縮試験	2供試体/試料		P 863		P 914							試料	上位3桁有効 4桁目四捨五入

積算単価根拠表（閲覧用）【単一製品から価格を決定する場合】

※本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表の備考欄のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。

なお、使用製品が異なる場合でも設計単価変更の対象としない。

※単一の製品から単価を決定する場合は、

①両刊行物掲載単価を平均し、端数処理（上位3桁有効4桁目切り捨て）を行い、設計単価とする。

② 1つの刊行物にしかない場合、その価格を採用する。

[illegible]