

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	大隅・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	港湾空港課主管 単独 港湾整備（起債）事業
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	39 大隅②
単 価 適 用 日	0 令和 7年 8月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率（％） 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休 2 日補正 I C T 3 次元管理	4 0 % 1 9 港湾構造物 1 0 重要港湾及び市街地 0 4 計上有り（構造物工事） 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 2 補正有 0 5 4週8休(港湾・漁港) 0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
護岸 レベル1						Y60000000
			式			
海上地盤改良工 レベル2						Y60060000
			式			
床掘工 レベル3						Y60060100
			式			
グラブ床掘						Y60060106
			式			
グラブ床掘（普通地盤） 普通地盤用 鋼D15.0m3 スパッド方式						SP003 0 A=2, B=1, C=4, D=2, E=1, F=3, H=0.79, I=1, J=1.00, K=1, L=1 施工内訳0-0001号表
		11,543	m3			
グラブ浚渫（普通地盤） 普通地盤用 鋼D15.0m3 スパッド方式						SP003 0 A=1, B=1, C=4, D=2, E=1, F=3, G=1, I=1, J=1.00, K=1, L=1 施工内訳0-0004号表
		7,525	m3			
土運船運搬工 レベル3						Y60060600
			式			
土運船運搬						Y60060601
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土運船運搬（普通地盤） 普通地盤用 鋼D 15.0m3 砂質土砂（N=10未満）						SP018 0
						A=3, B=4, C=1, D=1, E=1, F=1, H=1, I=1.00, J=0.5
		19,067	m3			, K=1, L=1 施工内訳0-0005号表
揚土工						Y60060601
			式			
バックホウ揚土 山積み1.9m3（平積1.4m3）×4台						VP0330 0
						A=3057
		19,067	m3			施工内訳0-0008号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満						SQZ007 0
						A=1, B=1, C=1
		19,067	m3			施工内訳0-0010号表
土砂運搬（標準） 運搬距離0.5km超1.0km以下、DID無し 積込：バックホウ山積み1.4m3（平積1.0m3）						SQZ002 0
						A=1, B=2, C=1, D=1, E=7, G=1
		19,067	m3			施工内訳0-0011号表
整地（敷均し（ルーズ）） 標準以外（10,000m3以上）障害無し						SQZ003 0
						A=2, B=2, C=1, D=1
		19,067	m3			施工内訳0-0012号表
基礎工 レベル2						Y600B0000
			式			
基礎捨石工 レベル3						Y600B0B00
			式			
基礎捨石						Y600B0B01
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨石投入 直接投入 水深 10～20m未満	1,378	m ³			SP055 0 A=3, B=1, C=1, G=2, I=2, J=1, L=1, M=1 施工内訳0-0013号表
捨石本均し		式			Y600B0B06
捨石本均し(±5cm) 水中 200kg/個未満 透明度 普通	768	m ²			SP056 0 A=1, B=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=1, K=1, M=1 施工内訳0-0015号表
捨石荒均し		式			Y600B0B0B
捨石荒均し(±50cm) 水中 200kg/個未満 透明度 普通	118	m ²			SP056 0 A=6, B=1, F=1, G=2, H=1, I=2, K=1, M=1 施工内訳0-0016号表
本体工(ケーソン式) レベル2		式			Y600G0000
ケーソン進水据付工 レベル3		式			Y600G0600
上蓋		式			Y600G060B
ケーソン据付用上蓋取付・取外工(木製) 海上クレーン取付・海上クレーン取外 ○護岸ケーソン(-11.0m据付)	1	函			S8704 0 A=5, B=212.8, D=1, E=2600, F=1 施工内訳0-0017号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーソン据付用上蓋取付・取外工（木製） 海上クレーン取付・海上クレーン取外 ○護岸ケーソン（-10.0m据付）	2	函			S8704 0 A=5, B=212.5, D=1, E=2600, F=1 施工内訳0-0020号表
据付		式			Y600G060V
ケーソン据付工（ウインチ方式） 1 0 0 0 t～1 6 0 0 t未満 ○護岸ケーソン（-11.0m据付）	1	函			SP114 0 A=4, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 施工内訳0-0021号表
ケーソン据付工（ウインチ方式） 1 0 0 0 t～1 6 0 0 t未満 ○護岸ケーソン（-10.0m据付）	2	函			SP114 0 A=4, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 施工内訳0-0026号表
中詰工 レベル 3		式			Y600G0B00
砂・石材中詰		式			Y600G0B01
中詰材投入（現場投入渡し）	6,018	m ³			SP115 0 A=1, K=1, L=, M=1 施工内訳0-0027号表
中詰均し	526	m ²			SP116 0 A=1, B=1 施工内訳0-0028号表
蓋コンクリート工 レベル 3		式			Y600G0G00

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋コンクリート					Y600G0G01
		式			
コンクリート運搬（自積バケット打設） クレーン付台船 150 t 吊 運搬距離 0.5 km	97	m 3			SP260 0 A=5, B=16, C=0.5, D=1, E=1, F=1 施工内訳0-0029号表
コンクリート打設工 上部工（海上） 高炉セメント（B）（18-40-8）	97	m 3			S8475 0 A=6, B=4, C=3, D=2, E=2, H=1 施工内訳0-0033号表
仮設工 レベル 2					Y60240000
		式			
揚土仮囲工 レベル 3					Y60240B00
		式			
大型土のう製作・据付 作業半径 6m以下 許容重量 1 t タイプ（丸型）	220	袋			S1899 0 A=1, B=1, C=5, G=1 施工内訳0-0035号表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	220	袋			S1899 0 A=4, B=1, G=1 施工内訳0-0037号表
※※直接工事費※※					
運搬費					Z0004
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解組立輸送費					YZ4030000
		式			
重建設機械分解・組立・輸送（往復） バックホ 山積1.4 m3を超え 山積2.1 m3以下	4	式			SP241 0 A=1, B=, C=2, E=2, P=1 施工内訳0-0039号表
作業船等回航費					YZ4080000
		式			
回航費 クレーン 浚渫船（普通）鋼D15.0m3（スハット式） 引船：基地→（回航）→現場 距離（97）哩	1	回			SP550 0 A=3, E=7, S=97, T=1, V=1, W=2, X=, Y=1 施工内訳0-0040号表
回航費 クレーン 浚渫船（普通）鋼D15.0m3（スハット式） 引船：現場→（回航）→基地 距離（97）哩	1	回			SP550 0 A=3, E=7, S=97, T=3, V=1, W=1, Y=1 施工内訳0-0041号表
回航費 土運船 鋼 1300m3 積 引船：基地→（回航）→現場 距離（260）哩	1	回			SP550 0 A=10, L=3, S=260, T=1, U=2, V=1, W=2, X=, Y=1 施工内訳0-0042号表
回航費 土運船 鋼 1300m3 積 引船：現場→（回航）→基地 距離（260）哩	1	回			SP550 0 A=10, L=3, S=260, T=3, U=2, V=1, W=1, Y=1 施工内訳0-0043号表
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費（ 率分）					
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **			式			
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費			式			
** 一般管理費等計 **			式			
** 工事価格 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相当額											
					式						
請負工事費											
工事価格計											
消費税相当額計											
					式						
請負工事費計											

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラブ浚渫船 運転費（普通地盤用） 非航 鋼D15.0m3 スパッド方式	1.00	日			SP802 1 施工内訳0-0002号表
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））運転費 鋼D 1500PS型 就業時間 8H・運転時間 2H	1.00	日			SP875 1 施工内訳0-0003号表
雑材料	0.50	%			#01
* 1 m3 当り *		m3			+00
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=2 グラブ床掘（普通地盤） C=4 普通地盤用 鋼D15.0m3 E=1 標準			B=1 普通地盤のみの浚渫・床掘又は土取の場合 D=2 スパッド方式 F=3 砂質土砂 N値		10未満
H=0.79 土厚区分（E1：床掘，浚渫土取補正箇所） J=1 水深区分能力係数（E3） L=1 3-1-27, 3-2-16, 3-10-8			I=1 普通 K=1 ランク1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	1,967	L			T0004
船団長	1.43	人			R3900
高級船員	2.86	人			R2600
普通船員	8.58	人			R2700
グラブ浚渫船（普通地盤用）スパッド方式 ディーゼル式 D 15.0m3	8.00	h			M8048 運転
グラブ浚渫船（普通地盤用）スパッド方式 ディーゼル式 D 15.0m3	1.65	日			M8048 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=4 非航 鋼D15.0m3 C=1 ランク1			B=2 D=1	スパッド方式 単-11	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	342	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 1500PS型 (130GT)	2.00	h			M8275 運転
引船 [鋼製] D 1500PS型 (130GT)	1.65	日			M8275 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=17 鋼D 1500PS型 C=1 ランク 1			B=1 就業時間 D=1 単-28	8 H・運転時間	2 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラブ浚渫船 運転費（普通地盤用） 非航 鋼D15.0m3 スパッド方式	1.00	日			SP802 1 施工内訳0-0002号表
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））運転費 鋼D 1500PS型 就業時間 8H・運転時間 2H	1.00	日			SP875 1 施工内訳0-0003号表
雑材料	0.50	%			#01
* 1 m3 当り *		m3			+00
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 グラブ浚渫（普通地盤） C=4 普通地盤用 鋼D15.0m3 E=1 標準			B=1 普通地盤のみの浚渫・床掘又は土取の場合 D=2 スパッド方式 F=3 砂質土砂 N値		10未満
G=1 普通 J=1 水深区分能力係数（E3） L=1 3-1-27, 3-2-16, 3-10-8			I=1 普通 K=1 ランク1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土運船（曳航）運転費 鋼1300m3積	2	日			SP848 1 施工内訳0-0006号表
引船 運転費 鋼D 1500PS型 就業時間 10H・運転時間 2H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0007号表
雑材料	0.5	%			#01
* 1 m3 当り *		m3			+00
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 砂質土砂 N値 10未満 C=1 曳航（標準） E=1 標準			B=4 普通地盤用 鋼D 15.0m3 D=1 標準 F=1 普通		
H=1 普通 J=0.5 往復平均えい航距離（km） L=1 3-1-54, 3-10-18			I=1 水深区分能力係数（E3） K=1 ランク1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通船員	2.86	人			R2700
土運船〔開閉式〕 1300m3積	1.65	日			M8511 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=3 鋼1300m3積 C=1 ランク1			B=1 土運船（曳航） D=1 単-30,31		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	342	L			T0004
高級船員	4.29	人			R2600
普通船員	1.43	人			R2700
引船 [鋼製] D 1500PS型 (130GT)	2.00	h			M8275 運転
引船 [鋼製] D 1500PS型 (130GT)	1.65	日			M8275 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=13 C=1 鋼D 1500PS型 ランク 1			B=4 D=1 就業時間 10H・運転時間 2H 単-24		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転費（BH揚土） 山積1.9m3	1.15	日			SP870 1 施工内訳0-0009号表
バックホウ運転費（BH揚土） 山積1.9m3	1.15	日			SP870 1 施工内訳0-0009号表
バックホウ運転費（BH揚土） 山積1.9m3	1.15	日			SP870 1 施工内訳0-0009号表
バックホウ運転費（BH揚土） 山積1.9m3	1.15	日			SP870 1 施工内訳0-0009号表
雑材料	0.5	%			#01
* 1 m3 当り *		m3			+00
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3057 グラブ床堀1日当たり浚渫量（m3/日）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	186	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積1.9m3	5.80	時間			MB409
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積1.9m3	1.50	日			MB409
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 山積1.9m3			E=1 単-51		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=7 0.5km超1.0km以下			B=2 バックホ山積1.4m3(平積1.0m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3			バックホウ クローラ型 山積0.8m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

頁 0 - 0025

整地 (敷均し(ルーズ`))

SQZ003

施工内訳表

施工内訳0-0012号表

1

m3 当り

標準以外(10,000m³以上) 障害無し

機械構成比： 勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
A=2 C=1	敷均し(ルース) 無し			B=2 D=1 標準以外(10,000m3以上) II-1-②-20		

鹿 児 島 県

2025. 08. 20	11. 29. 55
--------------	------------

捨石投入		SP055		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0013号表		頁 0 - 0026	
直接投入		水深 1 0 ～ 2 0 m未満						m 3 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
捨石・被覆石 1 0 ～ 1 0 0 kg		1, 300	m 3			T7500 1			
潜水士船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊		1. 44	日			SP844 1 施工内訳0-0014号表			
雑材料		0. 50	%			#01			
*** 合 計 ***		1, 000	m 3						
*** 単位当り計 ***		1	m 3						
A=3	直接投入			B=1	捨石投入				
C=1	1 0 ～ 1 0 0 kg			G=2	1 0 ～ 2 0 m未満				
I=2	1, 0 0 0 ～ 5, 0 0 0 m 3 未満			J=1	普通地盤，床掘地盤，置換地盤，盛砂地盤				
L=1	ランク 1			M=1	3-3-14, 3-5-8				

鹿 児 島 県

2025. 08. 20 11. 29. 55

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 (免税用)	129	L			T0003
潜水世話役	0.24	人			R2805
潜水士	1.20	人			R2800
潜水連絡員	1.20	人			R2900
潜水送気員	1.20	人			R3000
潜水士船 D 2 7 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 7 . 3 G T	1.00	日			M8325
潜水士船 D 2 7 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 7 . 3 G T	1.65	日			M8325
*** 単位当り計 ***	1	日			運転 供用
A=1 潜水士船 C=1 単-29			B=1 ランク 1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水士船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊	1	日			SP844 1 施工内訳0-0014号表
雑材料	0.5	%			#01
* 1 m ² 当り *		m ²			+00
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 捨石本均し（± 5 cm） F=1 普通 H=1 潮待ち部以外			B=1 2 0 0 kg／個未満 G=2 8 0 0 m ² 未満 I=2 1 0 ～ 1 5 m未満		
J=1 目潰石なし M=1 3-3-18			K=1 ランク 1		

透明度	普通
-----	----

施工内訳0-0016号表

2025. 08. 20 11. 29. 55

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上蓋使用料	212.80	m ²			
上蓋取付・取外（手間のみ）	1.00	函			TA481
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 150 t 吊 運転時間 4 h	0.30	日			SP828 施工内訳0-0018号表 取付
引船 運転費 鋼D 700 PS 型 就業時間 8 H・運転時間 2 H	0.30	日			SP842 施工内訳0-0019号表 取付
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 150 t 吊 運転時間 4 h	0.20	日			SP828 施工内訳0-0018号表 取外
引船 運転費 鋼D 700 PS 型 就業時間 8 H・運転時間 2 H	0.20	日			SP842 施工内訳0-0019号表 取外
*** 単位当り計 ***	1	函			
A=5 海上クレーン取付・海上クレーン取外 D=1 ランク 1 F=1 3-4.1-35			B=212.8 ケーソン天端面積（m ² ） E=2600 上蓋使用料（円／m ² ）（見積）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	310	L			T0004
船団長	1.20	人			R3900
高級船員	1.20	人			R2600
普通船員	6.00	人			R2700
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 150 t吊	4.00	h			M8778 運転
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 150 t吊	1.65	日			M8778 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=8 旋回鋼D 150 t吊 C=1 ランク 1			B=2 運転時間 4 h D=1 単-20		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	160	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	2.00	h			M8271 運転
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	1.65	日			M8271 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=9 鋼D 700PS型 C=1 ランク 1			B=7 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	2 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上蓋使用料	212.50	m ²			
上蓋取付・取外（手間のみ）	1.00	函			TA481
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 150 t 吊 運転時間 4 h	0.30	日			SP828 施工内訳0-0018号表 取付
引船 運転費 鋼D 700 PS型 就業時間 8 H・運転時間 2 H	0.30	日			SP842 施工内訳0-0019号表 取付
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 150 t 吊 運転時間 4 h	0.20	日			SP828 施工内訳0-0018号表 取外
引船 運転費 鋼D 700 PS型 就業時間 8 H・運転時間 2 H	0.20	日			SP842 施工内訳0-0019号表 取外
*** 単位当り計 ***	1	函			
A=5 海上クレーン取付・海上クレーン取外 D=1 ランク 1 F=1 3-4.1-35			B=212.5 ケーソン天端面積（m ² ） E=2600 上蓋使用料（円／m ² ）（見積）		

ケーソン据付工（ウインチ方式）
1 0 0 0 t ～ 1 6 0 0 t 未満

SP114
○護岸ケーソン（-11.0m据付）

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

函 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 1 5 0 t 吊 運転時間 4 h	1.0	日			SP828 1 施工内訳0-0018号表
台船運転費 鋼3 0 0 t 積	1.0	日			SP850 1 施工内訳0-0022号表
引船 運転費 鋼D 7 0 0 P S 型 就業時間 8 H ・ 運転時間 4 H	1.0	日			SP842 1 施工内訳0-0023号表
引船 運転費 鋼D 1 5 0 0 P S 型 就業時間 8 H ・ 運転時間 2 H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0024号表
潜水土船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊	1.0	日			SP844 1 施工内訳0-0014号表
揚錨船 運転費 鋼D 5 t 吊 2 0 2 K W	1.0	日			SP840 1 施工内訳0-0025号表
特殊作業員	2.00	人			R0100 1
とび工	2.00	人			R0600 1
普通作業員	3.00	人			R0200 1
雑材料	2.5	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	函			
A=4 1 0 0 0 t ～ 1 6 0 0 t 未満 C=1 A 工程 F=1 ランク 1			B=1 一連据付方式（起重機船方式） D=1 5 . 8 km まで G=1 3-4.1-53		

台船運転費
鋼 3 0 0 t 積

SP850

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通船員	2.40	人			R2700
台船 3 0 0 t 積	1.65	日			M8609 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=7 鋼 3 0 0 t 積 C=1 単-32			B=1 ランク 1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	319	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	4.00	h			M8271 運転
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	1.65	日			M8271 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=9 鋼D 700PS型 C=1 ランク 1			B=6 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	4 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	342	L			T0004
高級船員	3.60	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 1500PS型 (130GT)	2.00	h			M8275 運転
引船 [鋼製] D 1500PS型 (130GT)	1.65	日			M8275 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=13 鋼D 1500PS型 C=1 ランク 1			B=7 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	2 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	125	L			T0004
高級船員	1. 20	人			R2600
普通船員	2. 40	人			R2700
揚錨船 D 5 t 吊	1. 00	日			M8122 運轉
揚錨船 D 5 t 吊	1. 65	日			M8122 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 鋼D 5 t 吊 2 0 2 KW C=1 ランク 1			B=1 グラブ浚渫船（スパッド式） D=1 単-23		以外

ケーソン据付工（ウインチ方式）
1 0 0 0 t ～ 1 6 0 0 t 未満

SP114
○護岸ケーソン（-10.0m据付）

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

函 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 1 5 0 t 吊 運転時間 4 h	1.0	日			SP828 1 施工内訳0-0018号表
台船運転費 鋼3 0 0 t 積	1.0	日			SP850 1 施工内訳0-0022号表
引船 運転費 鋼D 7 0 0 P S 型 就業時間 8 H ・ 運転時間 4 H	1.0	日			SP842 1 施工内訳0-0023号表
引船 運転費 鋼D 1 5 0 0 P S 型 就業時間 8 H ・ 運転時間 2 H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0024号表
潜水土船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊	1.0	日			SP844 1 施工内訳0-0014号表
揚錨船 運転費 鋼D 5 t 吊 2 0 2 K W	1.0	日			SP840 1 施工内訳0-0025号表
特殊作業員	2.00	人			R0100 1
とび工	2.00	人			R0600 1
普通作業員	3.00	人			R0200 1
雑材料	2.5	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	函			
A=4 1 0 0 0 t ～ 1 6 0 0 t 未満 C=1 A 工程 F=1 ランク 1			B=1 一連据付方式（起重機船方式） D=1 5 . 8 km まで G=1 3-4.1-53		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中詰材	1,200	m 3			
*** 合 計 ***	1,000	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 現場投入渡し L= 中詰材単価（円／m 3）			K=1 砂 M=1 3-4. 1-57, 3-4. 1-61		

中詰均し

SP116

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

頁 0 - 0041

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	6.6	人			R0200 1
雑材料	0.50	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 砂・砂利・碎石・鉾さい			B=1 3-4. 1-61		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン付台船運転費 鋼D150 t 吊 運転時間 4 h	1.60	日			SP832 1 施工内訳0-0030号表
引船 運転費 鋼D 600 PS 型 就業時間 8 H・運転時間 2 H	1.60	日			SP842 1 施工内訳0-0031号表
コンクリートバケット 運転 5.0 m 3	9.60	日			SP925 1 施工内訳0-0032号表
雑材料	0.50	%			#01
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=5 5.2 m3以下 C=0.5 運搬距離 (km) E=1 ランク 1			B=16 クレーン付台船 150 t 吊 D=1 使用しない F=1 3-6-27, 3-6-29		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 (免税用)	130	L			T0003
船団長	1.20	人			R3900
普通船員	6.00	人			R2700
クレーン付台船 150t吊 1000t積	1.00	日			M8597 運転
クレーン付台船 150t吊 1000t積	1.65	日			M8597 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=7 鋼D150t吊 C=1 ランク1			B=2 運転時間 4 h D=1 単-21		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	137	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 600PS型 (50GT)	2.00	h			M8260 運転
引船 [鋼製] D 600PS型 (50GT)	1.65	日			M8260 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=8 鋼D 600PS型 C=1 ランク 1			B=7 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	2 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
台船用コンクリートバケット[鋼製] 5. 0 m 3 質量13. 4 t	1.00	日			M2314 運転
台船用コンクリートバケット[鋼製] 5. 0 m 3 質量13. 4 t	2.00	日			M2314 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=3 5. 0 m 3			B=1 単-48		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 40） スランプ（ 8 cm）	10.4	m3			S1401 施工内訳0-0034号表
コンクリート打設工（上部工）海上 台船・自積バケツ（C o 運搬・作業船別途）	10	m 3			T8979 市場単価
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=6 上部工（海上） C=3 高炉セメント（B） E=2 スランプ（ 8 cm）			B=4 台船バケツ・自積バケツ打設 D=2 18-40 H=1 3-4.1-30, 3-4.2-11, 3-5-29, 3-6-26・27・29		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（ 8 cm）			B=2 強度（18－40） D=1 公共単価		

大型土のう製作・据付 作業半径 6m以下		S1899 許容重量 1 tタイプ (丸型)		施工内訳0-0035号表		頁 0 - 0048	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土砂 (ほぐした土量)		10.0	m 3				
大型土のう 1 t タイプ (丸型)		10	枚			T0046	
土木一般世話役		0.28	人			R2500 1	
特殊作業員		0.28	人			R0100 1	
普通作業員		0.28	人			R0200 1	
バックホウ運転費 (賃料) クローラ型山積 0. 8 m 3 (クレーン付)		0.28	日			SA740 施工内訳0-0036号表	
諸雑費		4.00	%			#01	
*** 合 計 ***		10	袋				
*** 単位当り計 ***		1	袋				
A=1 C=5	製作・据付 許容重量 1 tタイプ (丸型)			B=1 G=1	作業半径 6m以下 Ⅱ-5-⑩-3		

鹿 児 島 県

2025.08.20 11.29.55

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m ³ ，吊能力2.9t	1.39	供用日			T0439
軽油	104.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m ³ （クレーン付） C=104 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.39 機械賃料（供用日数）		

大型土のう撤去
作業半径 6m以下

S1899

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0037号表

頁 0 - 0050

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			R2500 1
特殊作業員	0.07	人			R0100 1
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0. 8 m 3 （クレーン付）	0.07	日			SA740 施工内訳0-0038号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
A=4 撤去 G=1 II-5-⑩-3			B=1 作業半径 6m以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m ³ ，吊能力2.9t	1.26	供用日			T0439
軽油	78.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m ³ （クレーン付） C=78 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.26 機械賃料（供用日数）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	4.50	人			R0100 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，2 5 t 吊	2.30	日			T0405 1
運搬費等	256.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=2 バックホウ系（超ロングアーム型は除く） P=1 5-2-5			B= 船運賃 E=2 バックホウ	(円／片道) @ 山積1.4 m3を超え	山積2.1 m3以下

回航費		SP550		施工内訳表		施工内訳0-0040号表		頁 0 - 0053	
グラブ浚渫船（普通）鋼D15.0m3（スパッド式）		引船：基地→（回航）→現場		距離（97）哩		回		当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
艀装費		1	式						
重油A		4,560	L			T0004 回航用 引船（雑品含む）			
引船 高級船員（二交代制）		6.0	人						
引船 普通船員（二交代制）		2.0	人						
被曳船 船団長（二交代制）		2.0	人			上乗費			
被曳船 普通船員（二交代制）		4.0	人			上乗費			
引船〔鋼製〕 D 2000PS型（180GT）		20.0	時間			M8276 運転			
引船〔鋼製〕 D 2000PS型（180GT）		2.0	日			M8276 供用			
グラブ浚渫船（普通地盤用）スパッド方式 ディーゼル式 D 15.0m3		4.0	日			M8048 供用			
回航 保険料		1	式						
*** 単位当り計 ***		1	回						
A=3 S=97 V=1	グラブ浚渫船：主作業船 回航片道距離（哩）（25哩以上） 引船ランクアップなし			E=7 T=1 W=2	グラブ浚渫船（普通）鋼D15.0m3（スパッド式） 引船現場使用（基地→現場）：往路 単価適用地区以外				

鹿 児 島 県

2025.08.20 11.29.55

施工内訳表

頁 0 - 0054

施工内訳0-0040号表

回 当り

SP550

引船:基地→(回航)→現場

距離(9 7)哩

回航費

グラフ浚渫船（普通）鋼D15.0m³（スパット式）

[illegible]

回航費		SP550		施工内訳0-0041号表		頁 0 - 0055	
グラブ浚渫船（普通）鋼D15.0m3（スパッド式）		引船：現場→（回航）→基地		距離（97）湊		回 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
艀装費		1		式			
重油 A		4,560		L			T0004 回航用 引船（雑品含む）
引船 高級船員（二交代制）		6.0		人			
引船 普通船員（二交代制）		2.0		人			
被曳船 船団長（二交代制）		2.0		人			上乗費
被曳船 普通船員（二交代制）		4.0		人			上乗費
引船〔鋼製〕 D 2000PS型（180GT）		20.0		時間			M8276 運転
引船〔鋼製〕 D 2000PS型（180GT）		2.0		日			M8276 供用
グラブ浚渫船（普通地盤用）スパッド方式 ディーゼル式 D 15.0m3		4.0		日			M8048 供用
回航 保険料		1		式			
*** 単位当り計 ***		1		回			
A=3 S=97 V=1	グラブ浚渫船：主作業船 回航片道距離（湊）（25湊以上） 引船ランクアップなし			E=7 T=3 W=1	グラブ浚渫船（普通）鋼D15.0m3（スパッド式） 引船現場使用（現場→基地）：復路 単価適用地区		

鹿 児 島 県

2025.08.20 11.29.55

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y=1 5-1-13					

回航費		SP550		施工内訳0-0042号表		頁 0 - 0057	
土運船 鋼 1300m3積		引船:基地→(回航)→現場		距離(260)湮		回 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
艀装費		2	式				
重油 A		14,820	L			T0004 回航用 引船 (雑品含む)	
引船 高級船員 (二交代制)		13.5	人				
引船 普通船員 (二交代制)		9.0	人				
引船 [鋼製] D 2500PS型 (220GT)		52.0	時間			M8277 運転	
引船 [鋼製] D 2500PS型 (220GT)		4.5	日			M8277 供用	
土運船 [開閉式] 1300m3積		13.0	日			M8511 供用	
回航 保険料		2	式				
*** 単位当り計 ***		1	回				
A=10 S=260 U=2	土運船 回航片道距離 (湮) (25湮以上) 同時被回航隻・組数 (隻・組)			L=3 T=1 V=1	土運船 鋼 1300m3積 引船現場使用(基地→現場) : 往路 引船ランクアップなし		
W=2 Y=1	単価適用地区以外 5-1-13			X=	重油の単価 (円/L)		

鹿 児 島 県

2025.08.20 11.29.55

回航費		SP550		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0043号表		頁 0 - 0058	
土運船 鋼 1300m3積		引船:現場→(回航)→基地		距離(260)湮				回 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
艀装費		2	式						
重油A		14,820	L			T0004 回航用 引船(雑品含む)			
引船 高級船員 (二交代制)		13.5	人						
引船 普通船員 (二交代制)		9.0	人						
引船 [鋼製] D 2500PS型 (220GT)		52.0	時間			M8277 運転			
引船 [鋼製] D 2500PS型 (220GT)		4.5	日			M8277 供用			
土運船 [開閉式] 1300m3積		13.0	日			M8511 供用			
回航 保険料		2	式						
*** 単位当り計 ***		1	回						
A=10 土運船 S=260 回航片道距離 (湮) (25湮以上) U=2 同時被回航隻・組数 (隻・組) W=1 単価適用地区				L=3 土運船 鋼 1300m3積 T=3 引船現場使用(現場→基地):復路 V=1 引船ランクアップなし Y=1 5-1-13					

鹿 児 島 県

2025.08.20 11.29.55

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
護岸		レベル 1	式			
海上地盤改良工		レベル 2	式			
基礎工		レベル 2	式			
本体工（ケーソン式）		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
重建設機械分解組立輸送費			式			
作業船等回航費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
契約保証費						
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
消費税相当額						
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0061

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
T7500	捨石・被覆石 10～100kg	m ³	11,100					231
F1010	ケーソン据付用上蓋① 上蓋使用料 ケーソン -11.0m用	m ²	2,600					
F1011	ケーソン据付用上蓋② 上蓋使用料 ケーソン -10.0m用	m ²	2,600					
F1020	中詰材 材料費 中詰砂 調整土砂 A150	m ³	6,960					
F2001	重油A 単価適用地区以外 [鹿児島単価] ※SP550：回航 浚渫船(往路) X条件入力値	L	104					
F2010	重油A 単価適用地区以外 [広島単価] ※SP550：回航 土運船(往路) X条件入力値	L	101					