

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	大隅・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	道路建設課主管 公共 道路整備（交付金）
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	41 大隅①
単 価 適 用 日	0 令和 8年 9月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率（％） 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休2日補正	4 0 % 0 1 河川 0 9 補正無し 0 2 計上有り（市街地以外） 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 1 補正無 0 1 補正なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
築堤・護岸 レベル 1		式			Y01000000
河川土工 レベル 2		式			Y01010000
盛土工 レベル 3		式			Y01010600
盛土（流用土）		式			Y01010601
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	6,300	m 3			SQZ007 0 ＊ A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0001号表
土砂運搬（標準） 運搬距離11.0km超14.0km以下，DID有り 積込：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	6,300	m3			SQZ002 0 ＊ A=1, B=1, C=1, D=2, F=41, G=1 施工内訳0-0002号表
路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m未満	140	m3			SQZ004 0 ＊ A=1, D=1 施工内訳0-0003号表
路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	140	m3			SQZ004 0 ＊ A=2, D=1 施工内訳0-0004号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満, 障害無し	6,000	m3			SQZ004 0 * A=3, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0005号表
法面整形工 レベル3		式			Y01010G00
法面整形(切土部)		式			Y01010G01
切土部法面整形 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	230	m ²			SQZ029 0 * A=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0006号表
法面整形(盛土部)		式			Y01010G06
盛土部法面整形 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 締固め有り, 現場制約無し	840	m ²			SQZ029 0 * A=1, B=1, C=2, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0007号表
矢板護岸工 レベル2		式			Y010L0000
作業土工 レベル3		式			Y010L0100
床掘り		式			Y010L0101

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し	480	m3			SQZ012 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, F=1 施工内訳0-0008号表
埋戻し		式			Y010L0106
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	280	m3			SQZ016 0 * A=2, E=1 施工内訳0-0009号表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	60	m3			SQZ016 0 * A=3, E=1 施工内訳0-0010号表
矢板工 レベル 3		式			Y010L0B00
鋼矢板		式			Y010L0B01
鋼矢板打込（電動式バイプロ単独施工） 広幅（ハット形）鋼矢板 1 0 H型	78	枚			S1925 0 * A=1, B=9, C=13, D=2. 5, E=1, F=1, H=1 施工内訳0-0011号表
鋼矢板（材料費） ハット型 1 0 H L = 3 m ※ スクラップ費がある場合は別途計上	78	枚			S1708 0 * A=11, B=3, C=3, D=1, F=1 施工内訳0-0013号表
法覆護岸工 レベル 2		式			Y010Q0000

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック工 レベル 3		式			Y010Q0100
コンクリートブロック基礎		式			Y010Q0101
現場打基礎コンクリート 設計断面積 0. 2 m ² /m 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)	67	m			S1330 0 * A=2, C=1, E=1, F=1, G=0. 2, H=1 施工内訳0-0014号表
間知ブロック張		式			Y010Q010B
間知ブロック(標準)張工 RC-40, 1.0~3.0m ³ /10m ² 18-8-40(高炉), 0.1~0.5m ³ /10m ² 遮水シート不要 小型車割増無し	614	m ²			SQ039 0 * A=1, B=5, D=2, F=2, I=1, J=1, K=3, M=1 施工内訳0-0016号表
目地板 30m ² 未満 瀝青繊維質 t=10mm	26	m ²			SQ092 0 * A=1, B=3, D=1 施工内訳0-0017号表
天端コンクリート		式			Y010Q0115
現場打天端コンクリート 設計断面積 0. 2 5 m ² /m 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生	67	m			S1325 0 * C=1, E=1, F=0. 25, G=1 施工内訳0-0018号表
筋芝		式			Y010Q150B

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
張芝工（野芝・高麗芝（全面張り）） 100㎡未満					S8550 0 * A=6, B=8, C=1, E=1
	100	㎡			施工内訳0-0020号表
連節ブロック張					Y010Q010L
		式			
連節ブロック張工（150kg／個以上） 遮水シート不要 合繊不織布 t=10mm					SQ041 0 * A=2, B=2, C=, E=3, G=1, H=1
	553	㎡			施工内訳0-0021号表
陸上資材運搬、積込及び取卸 トラック 重量198.8t 大型車（積載量10t以下）					S9996 0 * A=198.8, B=169, D=3, F=0.5, J=3, K=1, L=1
	1	式			施工内訳0-0022号表
第1号階段工					Y010Q011A
		式			
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18-8-40（高炉），小型車割増無し 一般養生					SQ102 0 * A=1, B=1, C=2, D=3, E=2, G=1, H=2, L=1, M=1
	6	m3			施工内訳0-0024号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物					SQZ104 0 * A=1, B=1, C=1
	8	㎡			施工内訳0-0025号表
間知ブロック（標準）張工 RC-40, 1.0～3.0m3/10㎡ 18-8-40（高炉），0.1～0.5m3/10㎡ 遮水シート不要 小型車割増無し					SQ039 0 * A=1, B=5, D=2, F=2, I=1, J=1, K=3, M=1
	4	㎡			施工内訳0-0016号表
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.25㎡/m 18-8-40（高炉）小型車割増無し 一般養生					S1325 0 * C=1, E=1, F=0.25, G=1
	2	m			施工内訳0-0018号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 設計断面積 0. 2 m ² /m 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)	2	m			S1330 0 * A=2, C=1, E=1, F=1, G=0. 2, H=1 施工内訳0-0014号表
A型側壁工		式			Y010Q011A
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生	4	m ³			SQ102 0 * A=1, B=1, C=2, D=3, E=2, G=1, H=2, L=1, M=1 施工内訳0-0024号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	30	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0025号表
根固め工 レベル 2		式			Y01100000
根固めブロック工 レベル 3		式			Y01100600
根固めブロック撤去		式			Y011POL1K
根固めブロック撤去・仮置き ラフテレンスレーン(油圧伸縮ジャブ型) 25t吊 堆砂無し	139	個			SQZ110 0 * A=1, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0026号表
根固めブロック据付		式			Y01100606

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消波根固めブロック据付（陸上）層積 2.5t以下、金具0個/10BL ブロック移動距離12m以下 $-3m \leq H \leq 3m$	139	個			SQ216 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=0, G=2, I=1 施工内訳0-0027号表
構造物撤去工 レベル2		式			Y011P0000
構造物取壊し工 レベル3		式			Y011P0L00
コンクリート構造物取壊し		式			Y011P0L01
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 対策 必要(圧砕機を使用)	5	m 3			S7031 0 * A=1, B=1, C=2, D=1, E=1, F=1 施工内訳0-0028号表
コンクリート取壊し運搬処理		式			Y011P0L1P
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離5.7km超8.0km以下、DID無し 機械積込	5	m3			SQZ101 0 * A=1, B=1, C=1, D=34, E=1, F=1 施工内訳0-0029号表
* 処分費（直工内） *					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊（無筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	5	m 3			S9910 0 * A=3, B=1, C=3800 施工内訳0-0030号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工	レベル 2					Y011U0000
			式			
工事用道路工	レベル 3					Y011U0100
			式			
(工事用道路盛土) 設置						Y011U0101
			式			
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						SQZ007 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0001号表
		90	m 3			
ダンプトラック シラス運搬 BH山積0.8m3積込, DT10t積級運搬 発生土搬入 L=0.5km DID無し						S1072 0 * A=1, B=0.5, C=1, D=1 施工内訳0-0031号表
		90	m 3			
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満, 障害無し						SQZ004 0 * A=3, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0005号表
		90	m3			
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						SQZ007 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0001号表
		20	m 3			
土砂運搬(標準) 運搬距離0.3km超0.5km以下, DID無し 積込:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)						SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, G=1 施工内訳0-0033号表
		20	m3			
下層路盤 (車道・路肩部) 各種路盤材 1層施工						SQ150 0 * A=1, B=1, C=150, G=1, H=, I=1, J=1 施工内訳0-0034号表
		120	m ²			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬(標準) 運搬距離0.3km超0.5km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	30	m ³			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, G=1 施工内訳0-0033号表
大型土のう移設(撤去・再設置) 作業半径 6m以下 -3m≦H≦2m	30	袋			S1899 0 * A=6, B=3, C=1, G=1 施工内訳0-0035号表
(工事用道路盛土) 撤去		式			Y011U0101
土砂掘削(オープンカット) 押土無し 障害無し 5,000m ³ 未満	90	m ³			SQZ001 0 * A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工内訳0-0037号表
ダンプトラック シラス運搬 BH山積0.8m ³ 積込, DT10t積級運搬 発生土搬入 L=0.5km DID無し	90	m ³			S1072 0 * A=1, B=0.5, C=1, D=1 施工内訳0-0031号表
整地(残土受入れ地での処理)	90	m ³			SQZ003 0 * A=1, D=1 施工内訳0-0038号表
土砂掘削(オープンカット) 押土無し 障害無し 5,000m ³ 未満	20	m ³			SQZ001 0 * A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工内訳0-0037号表
土砂運搬(標準) 運搬距離0.3km超0.5km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	20	m ³			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, G=1 施工内訳0-0033号表
整地(残土受入れ地での処理)	20	m ³			SQZ003 0 * A=1, D=1 施工内訳0-0038号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬(標準) 運搬距離0.3km超0.5km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	30	m ³			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, G=1 施工内訳0-0033号表
大型土のう撤去(再利用) 作業半径 6m以下 -3m ≤ H ≤ 2m	30	袋			S1899 0 * A=5, B=3, C=1, G=1 施工内訳0-0039号表
土留・仮締切工 レベル 3		式			Y011U0G00
(鋼矢板)		式			Y011U0G06
鋼矢板打込(電動式バイブロ単独施工) 鋼矢板 IV型	225	枚			S1925 0 * A=1, B=4, C=13, D=9.64, E=1, F=1, H=1 施工内訳0-0041号表
鋼矢板引抜(電動式バイブロ) 鋼矢板 IV型	225	枚			S1925 0 * A=2, B=4, D=9.64, E=1, F=1, H=1 施工内訳0-0043号表
鋼矢板賃料 普通鋼矢板 4型 補助工法なし 使用回数1回 供用日数73日	222.6	t			S1906 0 * A=3, B=1, C=73, D=2, E=2, P=1 施工内訳0-0044号表
水替工 レベル 3		式			Y011U0Q00
(ポンプ排水)		式			Y011U0Q01

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水工 作業時排水 水替日数 3 7 日 排水量 0 以上 1 2 0 未満 2 箇所 全揚程 10m	1	式			S2561 0 * A=2, C=1, D=1, F=37, G=2, H=1 施工内訳0-0045号表
直接工事費					
運搬費		式			Z0004
重建設機械分解組立輸送費		式			YZ4030000
重建設機械分解・組立・輸送（往復） クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下	1	式			S2410 0 * A=1, C=3, F=2, P=1 施工内訳0-0051号表
仮設材運搬費		式			YZ4040000
仮設材等積込取卸 （鋼矢板、H型鋼、覆工板等）	222.6	t			S1903 0 * A=2, B=1 施工内訳0-0052号表
鋼材の運搬費（往復） 製品長：1 2 m超～1 5 m以内 片道運搬距離（9. 7）km	1	式			S2502 0 * A=5, B=9. 7, C=222. 6, F=2, G=1 施工内訳0-0053号表
現場環境改善費		式			Z0010

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)						
			式			
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
			式			
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			
** 一般管理費等計 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格					
消費税相当額					
		式			
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額計					
		式			
請負工事費計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=41 11.0km超14.0km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 有り G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.8～1.1 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0021

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 (後方超小旋回) 山積0.28m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.28m3		T0472
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型, 3～4 t			振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパクト式] 質量3～4 t		T0431
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 2.5m以上4.0m未満			D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量1 1 ～ 1 2 t		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=1 20,000m3未満 D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 切土部 D=2 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 F=1 Ⅱ-2-①-4			C=2 無し E=1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 盛土部 C=2 無し E=1 全ての費用			B=1 有り D=2 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 F=1 II-2-①-4		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=1 無し		

埋戻し
最大埋戻幅4m以上
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0009号表

頁 0 - 0032

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量60～80 kg		T0440
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 最大埋戻幅4m以上			E=1 Ⅱ-1-㊟-13		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量60～80 kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016
施工内訳表
施工内訳0-0010号表

頁 0 - 0037
1
m3 当り

代表機労材規格		構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満				E=1 Ⅱ-1-③-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭打機（バイブロハンマ）運転 電動式バイブロハンマ60KW(ハット形用) 油圧駆動式50～55t吊り（クローラ）	0.24	日			SA020 1 施工内訳0-0012号表
土木一般世話役	0.24	人			R2500 1
とび工	0.48	人			R0600 1
普通作業員	0.24	人			R0200 1
諸雑費	16.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 打込み（電動式） C=13 最大N値(50以上の場合は換算N値を入力) E=1 バイブロハンマ単独施工又は引抜き H=1 II-5-②-1			B=9 広幅（ハット形）鋼矢板 10H型 D=2.5 打込・引抜長（m） F=1 継施工なし又は引抜きの場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ（単体）〔電動式〕 可変モーメント 0～4 7 5 k N ハット形鋼矢板900mm用	1. 31	供用日			M2068
クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ〕 リフティング型・排ガス2014年規制 50～55 t 吊	1. 31	供用日			ME109
軽油	76. 00	L			T0002
運転手（特殊）	1. 00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=6 電動式バイブロハンマ 6 0 K W（ハット形用） C=1. 31 機械損料数量 E=76 消費燃料量			B=3 油圧駆動式 5 0 ～ 5 5 t 吊り（クローラ） D=1 運転労務数量 F=6 排出ガス対策型（2014年規制）		

ハット型 10H

S1708

施工内訳表

施工内訳0-0013号表

$$L = 3 \text{ m}$$

※ スクラップ費がある場合は別途計上

枚

当り

鹿 児 島 県

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 基礎碎石有り 一般養生・特殊養生(練炭)	0.200	m3			SQ050 施工内訳0-0015号表
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 18-8-40(高炉) E=1 基礎碎石有り G=0.2 コンクリート断面積 [m ² /m]			C=1 小型車割増無し F=1 一般養生・特殊養生(練炭) H=1 II-2-③-23		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.122	日			T0439 1
バックホウ賃料 山積0.8 m3	0.058	日			T0456 1
普通作業員	0.603	人			R0200 1
型わく工	0.490	人			R3300 1
特殊作業員	0.294	人			R0100 1
土木一般世話役	0.270	人			R2500 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.070	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m 3			T0900 1
軽油	8.411	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			

18-8-40(高炉) 小型車割増無し

基礎碎石有り 一般養生・特殊養生(練炭)

施工内訳0-0015号表

鹿 児 島 県

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m3, 吊能力2.9t	0.085	日			T0439 1
普通作業員	0.067	人			R0200 1
特殊作業員	0.024	人			R0100 1
ブロック工	0.030	人			R0800 1
運転手（特殊）	0.057	人			R1400 1
間知ブロック 300×400, 控350	1.001	m ²			T1101 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	0.033	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	0.033	m3			T0900 1
再生砕石（RC-40）	0.225	m3			T9106 1
軽油	5.668	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			

間知ブロック (標準) 張工

SQ039

施工内訳表

施工内訳0-0016号表

RC-40, 1.0~3.0m³/10m²18-8-40 (高炉), $0.1 \sim 0.5 \text{ m}^3 / 10 \text{ m}^2$

遮水シート不要

小型車割増無し

$$m^2$$

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.076	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
目地材 瀝青繊維質（厚 1 0 mm）	1.220	m ²			T0035 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 30m2未満 D=1 II-2-⑬-2			B=3 瀝青繊維質 t=10mm		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生	0.250	m3			SQ051 施工内訳0-0019号表
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 18-8-40(高炉) E=1 一般養生 G=1 II-2-③-26			C=1 小型車割増無し F=0.25 コンクリート断面積 [m ² /m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.163	日			T0439 1
型わく工	0.481	人			R3300 1
普通作業員	0.392	人			R0200 1
土木一般世話役	0.228	人			R2500 1
特殊作業員	0.170	人			R0100 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.070	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
軽油	7.059	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 18-8-40(高炉) E=1 一般養生			C=1 小型車割増無し F=1 II-2-③-26		

張芝工（野芝・高麗芝（全面張り））
1 0 0 m²未満

S8550

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

頁 0 - 0049

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
張芝工 野芝・高麗芝（全面張り）	100.00	m ²			T9302
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=6 張芝工（野芝・高麗芝（全面張り）） C=1 制限しない場合			B=8 1 0 0 m ² 未満 E=1 VI-2-④-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.014	日			T0439 1
普通作業員	0.018	人			R0200 1
ブロック工	0.030	人			R0800 1
特殊作業員	0.020	人			R0100 1
土木一般世話役	0.011	人			R2500 1
連節ブロック	1.001	m ²			1
吸出防止材 合繊不織布 t = 10 mm	1.099	m ²			T0097 1
軽油	1.026	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=2 C= G=1 ブロック質量 150kg／個以上 ブロック単価 [円／m ²]（B=2時, 連結金具含む） 合繊不織布 t=10mm			B=2 E=3 H=1 連結金具 遮水シート不要 Ⅱ-2-③-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃 大型車(積載量10t以下) 運搬距離0.5km	20	台			S2501 施工内訳0-0023号表
資材積込及び取卸 積算基準書(I-2-②-17)	198.800	t			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=198.8 資材実重量(t) C=9 船運搬がない場合 F=0.5 トラック片道運搬距離(陸上km)			B=169 資材実容積(m3) D=3 大型車(積載量10t以下) G=0 トラック運賃割増(割)		
H=0 トラックその他諸料金(円/1往復当り) J=3 積込及び取卸を行う L=1 発地、着地ともに鹿児島市以外の時			I=31 船運搬なし K=1 発地、着地ともに県内の時		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃	1	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=3 大型車(積載量10t以下)			B=0.5 片道運搬距離(陸上km)		
C=0 トラック運賃割増(割)			D=0 トラックその他諸料金(円/1往復当り)		
E=1 発地、着地ともに県内の時			F=1 発地、着地ともに鹿児島市以外の時		
H= 運搬される機械の賃料又は損料(円/日)@			I=1 公共単価, 参-総-16		

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102

一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

頁 0 - 0053

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.123	日			T0439 1
普通作業員	0.135	人			R0200 1
特殊作業員	0.130	人			R0100 1
土木一般世話役	0.083	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.081	人			R1400 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.071	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.071	m3			T0900 1
軽油	4.368	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 バックホウ打設(1<H≤4.5)※水平距離4m以下 E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生 M=1 II-4-①-4			L=1 全ての費用		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

頁 0 - 0055

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

1 m² 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型， 2 5 t 吊			ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		T0405
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 撤去・仮置き C=1 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			B=1 無し D=1 Ⅲ-1-①-24		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.030	日			T0439 1
普通作業員	0.046	人			R0200 1
土木一般世話役	0.023	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.023	人			R1400 1
特殊作業員	0.023	人			R0100 1
軽油	2.359	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	個			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	個			
A=1 2.5t以下 C=1 ブロック移動距離12m以下 E=0 連結金具設置数量 [個／107°ブロック] I=1 III-1-①-11			B=1 陸上 D=1 -3m≦H≦3m G=2 層積		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 無し 昼間単価	100.00	m 3			TC191
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 無筋構造物 C=2 必要(圧砕機を使用) E=1 無し			B=1 機械施工 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1		

機械構成比： 勞務構成比：

機械積込

施工内訳0-0029号表

市場単価構成比：

標準単価：

1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし

SQZ101

施工内訳表

施工内訳0-0029号表

運搬距離5.7km超8.0km以下, DID無し

機械積込

1

m3

当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 C=1 E=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 無し 全ての費用			B=1 D=34 F=1 機械積込 5.7km超8.0km以下 Ⅱ-2-25-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=3 コンクリート塊（無筋） C=3800 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転費 10t 積級	0.50	日			SA010 施工内訳0-0032号表
発生土 (搬入, シラス)	100.00	m3			T9123
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 BH山積0.8m3積込,DT10t積級運搬 C=1 発生土運搬 (搬入) E=1 良好 (舗装道) H=1 参-共-1, 参-共-4-2			B=0.5 運搬距離 (片道 : km) D=1 DIDD無し F=1 地山土量		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	1.00	人			R1500
軽油	76.00	L			T0002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.24	供用日			M1011
ダンプトラックタイヤ損耗費 10t積級 良好	1.24	供用日			MS013
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=5 10t積級 C=1 良好（舗装道） E=76 燃料消費量（L）			B=11 補正なし D=1 一般運転手（人） F=1.24 機械損料（供用日）		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=3 0.3km超0.5km以下			B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 13～14 t	0.001	日			T0413 1
運転手（特殊）	0.004	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.002	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
軽油	0.140	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 車道・路肩部 C=150 全仕上り厚 [mm] H= 路盤材 単価 [円／m ³]			B=1 下層路盤 G=1 各種路盤材 I=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
J=1 IV-1-①-4～11						

大型土のう移設（撤去・再設置）
作業半径 6m以下 $-3m \leq H \leq 2m$

S1899

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0035号表

頁 0 - 0070

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.14	人			R2500 1
特殊作業員	0.14	人			R0100 1
普通作業員	0.14	人			R0200 1
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0.8m3（クレーン付）	0.14	日			SA740 施工内訳0-0036号表
諸雑費	0.20	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
A=6 移設（撤去・再設置） C=1 $-3m \leq H \leq 2m$			B=3 作業半径 6m以下 G=1 II-5-⑩-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m ³ ，吊能力2.9t	1.52	供用日			T0439
軽油	110.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m ³ （クレーン付） C=110 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.52 機械賃料（供用日数）		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 II-1-②-7		

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 残土受入れ地での処理			D=1 Ⅱ-1-②-20		

大型土のう撤去（再利用）
作業半径 6m以下 $-3m \leq H \leq 2m$

S1899

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

頁 0 - 0076

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			R2500 1
特殊作業員	0.07	人			R0100 1
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0. 8 m 3 （クレーン付）	0.07	日			SA740 施工内訳0-0040号表
諸雑費	0.50	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
A=5 撤去（再利用） C=1 $-3m \leq H \leq 2m$			B=3 作業半径 6m以下 G=1 II -5-⑩-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m ³ ，吊能力2.9t	1.38	供用日			T0439
軽油	110.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m ³ （クレーン付） C=110 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.38 機械賃料（供用日数）		

鋼矢板打込（電動式バイブロ単独施工）
鋼矢板 IV型

S1925

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

頁 0 - 0078

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭打機（バイブロハンマ）運転 電動式バイブロハンマ60KW 油圧駆動式50～55t吊り（クローラ）	0.38	日			SA020 1 施工内訳0-0042号表
土木一般世話役	0.38	人			R2500 1
とび工	0.77	人			R0600 1
普通作業員	0.38	人			R0200 1
諸雑費	19.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 打込み（電動式） C=13 最大N値(50以上の場合は換算N値を入力) E=1 バイブロハンマ単独施工又は引抜き H=1 II-5-②-1			B=4 鋼矢板 IV型 D=9.64 打込・引抜長（m） F=1 継施工なし又は引抜きの場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕 4 6 1 ～ 4 8 0 k N	1. 31	供用日			M2060
クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ〕 ヲシゾブ型・排ガス2014年規制 50～55 t 吊	1. 31	供用日			ME109
軽油	76. 00	L			T0002
運転手（特殊）	1. 00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=3 電動式バイブロハンマ 6 0 K W C=1. 31 機械損料数量 E=76 消費燃料量			B=3 油圧駆動式 5 0 ～ 5 5 t 吊り（クローラ） D=1 運転労務数量 F=6 排出ガス対策型（2014年規制）		

鋼矢板引抜（電動式バイブロ）
鋼矢板 IV型

S1925

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

頁 0 - 0080

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭打機（バイブロハンマ）運転 電動式バイブロハンマ60KW 油圧駆動式50～55t吊り（クローラ）	0.20	日			SA020 1 施工内訳0-0042号表
土木一般世話役	0.20	人			R2500 1
とび工	0.40	人			R0600 1
普通作業員	0.20	人			R0200 1
諸雑費	18.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=2 引抜き（電動式） D=9.64 打込・引抜き長（m） F=1 継施工なし又は引抜きの場合			B=4 鋼矢板 IV型 E=1 バイブロハンマ単独施工又は引抜き H=1 II-5-②-1		

施工内訳0-0044号表

S1906

使用回数 1 回 供用日数 7 3 日

鹿 児 島 県

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪ポンプ運転 口径×台（2 0 0 × 1）	37	日			S2562 施工内訳0-0046号表
♪ポンプ設置撤去費	2	箇所			S2563 施工内訳0-0049号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=2 作業時排水 D=1 全揚程10m G=2 設置・撤去箇所数			C=1 排水量 0 以上 1 2 0 未満 F=37 水替日数 H=1 II -5-⑧-2		

♪ポンプ運転
口径×台（200 × 1）

S2562

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0046号表

頁 0 - 0083

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.14	人			R0100 1
工事用水中ポンプ運転 口径×台（200 × 1）	1.00	日			SA562 1 施工内訳0-0047号表
発動発電機運転費（賃料） ディーゼルエンジン駆動 45kVA	1.00	日			SA061 1 施工内訳0-0048号表
諸雑費	5.00	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 作業時排水 C=1 全揚程10m			B=1 排水量0以上120未満 D=1 II-5-⑧-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径200mm，揚程10m	1.20	日			T0467
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 作業時排水 C=1 全揚程10m			B=1 排水量0以上120未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 4 5 kVA	1. 20	供用日			T0368
軽油	46. 000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=10 ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA D=46 燃料消費数量			C=1. 2 賃料供用日数		

♪ポンプ設置撤去費

S2563

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			R2500
特殊作業員	0.10	人			R0100
普通作業員	2.00	人			R0200
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0.8m3（クレーン付）	0.50	日			SA740 施工内訳0-0050号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	箇所			
A=1 II-5-⑧-2					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m ³ ，吊能力2.9t	1.47	供用日			T0439
軽油	45.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m ³ （クレーン付） C=45 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.47 機械賃料（供用日数）		

重建設機械分解・組立・輸送（往復）
クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下

S2410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0051号表

頁 0 - 0088

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	5.50	人			R0100 1
ラフテレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	1.50	日			T0405 1
運搬費等	434.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=3 クローラークレーン系 P=1 I -2-②-20, 22			B= 船運賃（円／片道） @ F=2 クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下		

仮設材等積込取卸
(鋼矢板、H型鋼、覆工板等)

S1903

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0052号表

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込取卸	1.00	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 現場（積込）～基地（取卸）			B=1 I -2-②-17		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材の運搬費	2	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=5 製品長：1 2 m超～1 5 m以内 C=222. 6 運搬質量（t） E=1 運賃割増なし G=1 I -2-②-16			B=9. 7 片道運搬距離（km） D= その他の諸料金（円）@ F=2 往復（持込み・持出し）		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊本工事費＊ ＊					
築堤・護岸	レベル 1	式			
河川土工	レベル 2	式			
矢板護岸工	レベル 2	式			
法覆護岸工	レベル 2	式			
根固め工	レベル 2	式			
構造物撤去工	レベル 2	式			
仮設工	レベル 2	式			
＊ ＊直接工事費＊ ＊					
運搬費		式			
重建設機械分解組立輸送費		式			
仮設材運搬費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
＊ ＊共通仮設費計＊ ＊					
＊ ＊純工事費＊ ＊					
現場管理費					
＊ ＊現場管理費計＊ ＊					

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	産業廃棄物受入料金（無筋コンクリート）		3,800					