

# 第7章 農業農村整備

1 概況	131
(1) 農業生産基盤等に関する施策	
(2) 農村地域の防災減災対策	
(3) 快適で魅力ある農村づくり・中山間地域の振興	
(4) 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）	
7-1 農業農村整備事業の整備水準	132
7-2 農業農村整備事業の実施状況	133
ア 農業農村整備事業実績（平成26年度～30年度）	
イ 総括	
ウ 国営事業に係る付帯県営事業の実施状況	
7-3 ダム諸元表	137
ア 国営ダムの諸元	
イ 県営ダムの諸元（堤高15m以上が対象）	
7-4 海岸保全区域（農林水産省農村振興局所管）	140
7-5 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）の概要	141



# 1 概 況

奄美群島を各島別にみると、奄美大島の北部は比較的平坦地に恵まれているが、南部は大半が山岳地帯であり、耕地や集落は海岸に点在している。喜界島、徳之島西部、沖永良部島及び与論島は隆起珊瑚礁のため平坦地が多く、比較的耕地に恵まれている。

「かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針」等に沿って、各種農業農村整備事業を導入し、奄美群島の整備状況は、令和2年3月時点で、畑地かんがい51.8%、ほ場整備76.1%、農道整備83.0%となっている。

## (1) 農業生産基盤等に関する施策

### かんがい排水事業

農業用水を安定確保し、栽培管理の合理化や新規作目の導入など農業生産性の向上を図るため整備を進める。

徳之島、沖永良部島では、国営事業による大規模畑地かんがいの整備に取り組んでおり、国営徳之島用水地区は平成29年度に完了し、国営沖永良部地区は、令和3年度完了予定である。

### 畑地帯総合整備事業

土地の有効利用や農作業の効率化・機械化など生産性向上のため、畑地かんがいや区画整理、農道、土層改良などを総合的に整備する。

### 農道整備事業

農業経営の大規模化に伴い大型化する農業機械の安全通行の確保や農業用資材の搬入・農作物輸送の効率化、併せて快適な農村生活環境を実現するため整備を進める。

また、過去に整備した農道の点検診断や保全対策を実施し長寿命化を図る。

### 農業基盤整備促進事業

農業の生産性の向上、効率的・安定的な農業経営の確立を促進するため、地域の実情に即したきめ細かい生産基盤の整備を進める。

## (2) 農村地域の防災減災対策

農地の保全や、用排水路、ため池等農業用施設の災害を未然に防止するため、施設の機能診断調査や整備を進める。

## (3) 快適で魅力ある農村づくり・中山間地域の振興

### 中山間地域総合整備事業・農地環境整備事業

中山間地域は、地形や交通網などの条件が不利なこともあり、高齢化や過疎化による耕作放棄が進みつつある。そこで中山間地域を活性化するため、生活基盤・生産基盤の両面から地域条件を活かす総合的な整備に取り組む。

## (4) 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）

農業・農村は、食料の生産のほか、国土保全や水源かん養、景観形成など多面的な機能を有している。この多面的機能を地域ぐるみで守っていく施策として平成19年度より導入され、県では、この対策を「水土里サークル活動」と呼び、共生・協働の実践活動の一つとして推進している。

奄美群島では、「結い」の力により多様な活動が展開されている。

## 7-1 農業農村整備事業の整備水準

資料：大島支庁農村整備課  
大島支庁各事務所  
生活排水対策室  
期日：令和2年3月末  
単位：ha・km・%

島名	市町村	ほ場整備			畑地かんがい			農道整備			集落排水		
		全体 (ha)	整備済量 (ha)	整備率 (%)	全体 (ha)	整備済量 (ha)	整備率 (%)	全体 (km)	整備済量 (km)	整備率 (%)	全体 (地区数)	整備済量 (地区数)	整備率 (%)
奄美大島	奄美市	1,918	1,450	75.6	1,267	737	58.2	311	299	96.0	14	10	71.4
	大和村	175	174	99.4	116	116	100.0	32	29	89.1	3	1	33.3
	宇検村	169	150	88.8	94	94	100.0	29	29	99.3	3	3	100.0
	瀬戸内町	373	240	64.3	150	150	100.0	72	70	96.7	1	1	100.0
	龍郷町	201	163	81.1	20	20	100.0	70	45	64.1	0	0	0.0
	合計	2,840	2,177	76.6	1,650	1,117	67.7	510	470	92.2	21	15	71.4
喜界島	喜界町	2,500	2,295	91.8	2,260	1,689	74.7	370	365	98.6	3	3	100.0
徳之島	徳之島町	1,960	1,530	78.1	1,800	779	43.3	210	156	74.2	1	1	100.0
	天城町	1,760	1,488	84.5	1,500	422	28.1	170	129	75.9	0	0	0.0
	伊仙町	1,760	1,443	82.0	1,400	448	32.0	220	150	68.2	0	0	0.0
	合計	5,480	4,461	81.4	4,700	1,648	35.1	600	435	72.5	1	1	100.0
沖永良部島	和泊町	2,320	1,542	66.5	1,705	1,127	66.1	225	208	92.4	5	5	100.0
	知名町	2,090	1,182	56.6	1,691	806	47.7	235	143	60.8	3	3	100.0
	合計	4,410	2,724	61.8	3,396	1,933	56.9	460	351	76.3	8	8	100.0
与論島	与論町	1,000	689	68.9	863	284	32.9	120	90	75.0	1	1	100.0
奄美群島(計)		16,230	12,348	76.1	12,870	6,671	51.8	2,060	1,711	83.0	34	28	82.4
鹿児島県		103,450	70,917	68.5	56,050	29,520	52.6	18,790	11,586	61.6	62	56	90.3

(注)全体(ha)の計はラウンド数である。また、表示未満の端数により、計や率は必ずしも一致しない。

## 7-2 農業農村整備事業の実施状況

### ア 農業農村整備事業実績(平成26年度～30年度)

事業名	平成26年度～30年度まで		
	区分	事業内容	事業費(千円)
県営畑地帯総合整備(担い手育成型)	23地区	区画整理, 畑かん, 農道, 土層改良	7,235,553
県営畑地帯総合整備(担い手支援型)	46地区	畑かん, 区画整理, 農道, 土層改良	16,262,779
水利施設整備(基幹水利施設保全型)	3地区	台帳整備, 機能診断及び保全計画策定, 保全対策	321,330
農業水利施設保全合理化	7地区	保全計画及び整備計画策定	225,400
農地整備(通作・基幹)	1地区	改良舗装	273,667
農地整備(通作・過疎)	1地区	改良舗装	65,000
農地整備(通作・畑網)	1地区	改良舗装	92,234
農地整備(通作・保全)	3地区	点検調査, 保全対策	76,818
県営水質保全対策(耕土流出防止)	4地区	排水路, 沈砂池整備, 暗渠排水	284,550
県営ため池整備	1地区	ため池補修	377,512
農村地域防災減災(調査計画)	6地区	計画策定	129,300
震災対策農業水利施設整備	8地区	耐震点検・調査	88,800
県営海岸保全整備	18地区	堤防工, 樋門工, 点検調査	608,347
県営中山間地域総合整備	3地区	用水施設整備, 農道, 集落道路, 活性化施設	1,026,395
県営農地環境整備	8地区	用水施設整備, 土層改良, 農道, 鳥獣害進入防止柵	491,369
小水力等農村地域資源利活用促進	2地区	マスタープラン作成	8,000
農業農村整備事業実施計画	11地区	実施計画	158,000
農業農村基盤整備実施計画	14地区	実施計画	181,400
<b>小計</b>	<b>160地区</b>		<b>27,906,454</b>
水利施設整備(地域農業水利施設保全型)	2地区	機能診断及び保全計画策定, 保全対策	93,700
基幹水利施設管理	2地区	施設管理	208,050
農業基盤整備促進	14地区	農道, 畑かん, 用水路	699,852
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	3地区	農道, 畑かん, 用水路	27,611
団体営農業集落排水	16地区	機能診断, 計画策定, 処理施設, 管路	2,159,384
農村環境計画	1地区	農村環境計画	10,000
農村地域防災減災事業(調査計画)	7地区	ハザードマップ	41,540
国営造成施設管理体制整備促進事業	1地区	管理体制の整備計画・推進	27,000
<b>小計</b>	<b>46地区</b>		<b>3,267,137</b>
国営かんがい排水	3地区	ダム, フェームポンド, 用水路, 用水機場	20,277,425
<b>計</b>	<b>209地区</b>		<b>51,451,016</b>
多面的機能支払交付金(旧農地・水保全管理支払交付金)	112地区	共同活動, 向上活動	1,525,245
<b>合計</b>	<b>321地区</b>		<b>52,976,261</b>

※県単独事業, 災害復旧事業は除く

イ 総 括

期日：令和2年10月末  
単位：千円

区分	事業名	令和元年度(実績)		令和2年度(計画)	
		事業量	事業費	事業量	事業費
農業生産基盤等に関する施策	県営畑地帯総合整備(担い手育成型)	11地区 区画整理,畑かん	1,417,702	12地区 区画整理,畑かん	1,023,478
	県営畑地帯総合整備(担い手支援型)	44地区 畑かん,土層改良,農道,土層改良	3,704,637	47地区 区画整理,畑かん,農道,土層改良	3,306,838
	水利施設整備(基幹水利施設整備型)	4地区 保全対策,施設更新	130,004	5地区 保全対策,施設更新	132,300
	農業水利施設保全合理化	-	-	3地区 機能診断・保全計画	28,200
	農業水路等長寿命化・防災減災	7地区 機能診断・保全計画-	36,175	7地区 機能診断・保全計画	66,200
	農地整備(通作・畑網)	1地区 農道(舗装)	1,508	-	-
	農地整備(通作・保全)	3地区 機能診断,保全計画,路面改良	57,354	7地区 機能診断,保全計画,路面改良	55,200
	農業農村基盤整備実施計画	5地区 実施計画	33,500	2地区 実施計画	34,000
	小計	75地区	5,380,880	83地区	4,646,216
	基幹水利施設管理	2地区 施設管理	56,375	2地区 施設管理	66,625
	農業基盤整備促進	11地区 農道,排水ポンプ,排水路	242,270	12地区 農道,排水ポンプ,排水路	189,704
	水利施設整備(地域農業水利施設保全)	3地区 ため池,揚水機場	55,500	2地区 ため池,揚水機場	62,300
	国営造成施設管理体制整備促進	-	-	1地区 操作体制整備	13,177
	小計	16地区	354,145	17地区	331,806
	国営かんがい排水	1地区 ダム,用水路,揚水機場	2,067,935	1地区 ダム,用水路,揚水機場	2,091,082
計	92地区	7,802,960	101地区	7,069,104	
農村地域の防災減災対策	県営水質保全対策(耕土流出防止)	1地区 排水路,沈砂地整備,暗渠排水	106,000	1地区 排水路,沈砂地整備,暗渠排水	62,200
	震災対策農業水利施設整備	1地区 点検調査,計画策定	7,000	3地区 点検調査,計画策定	54,620
	農村地域防災減災(調査計画)	-	-	1地区 調査計画	10,500
	県営海岸保全施設整備(高潮)	2地区 高潮対策	69,500	2地区 高潮対策	99,595
	県営ため池整備	1地区 ため池改修	103,900	2地区 ため池改修	120,800
	県営用排水施設整備	-	-	1地区 排水路	21,205
	小計	5地区	286,400	10地区	368,920
	団体営農村地域防災減災(調査計画)	3地区 ハザードマップ作成	24,100	3地区 ハザードマップ作成	6,000
計	8地区	310,500	13地区	374,920	
魅力ある農村づくり	中山間地域総合整備	3地区 農業用排水,農道,集落排水路	365,916	3地区 農業用排水,農道,集落排水路	307,687
	県営農地環境整備事業	2地区 農業用排水,鳥獣害侵入防止柵	81,620	2地区 農道,農業用排水,鳥獣害侵入防止柵	120,840
	小計	5地区	447,536	5地区	428,527
	農村環境計画	1地区 環境計画策定	5,000	1地区 環境計画策定	5,000
	団体営農業集落排水	11地区 機能診断,計画策定,処理施設,管路	452,957	8地区 機能診断,計画策定,処理施設,管路	431,234
計	17地区	905,493	14地区	864,761	
合計	117地区	9,018,953	128地区	8,308,785	
多面的機能支払交付金	87地区 農地維持活動・資源向上活動	356,558	88地区 農地維持活動・資源向上活動	355,156	
総計	204地区	9,375,511	216地区	8,663,941	

ウ 国営事業に係る付帯県営事業の実施状況

喜界地区

区 分	事 業 名	地 区 名	工 期	事 業 費 (百万円)	事 業 量 (ha)	
					畑 か ん	区 画 整 理
整備済	県営畑総事業	嘉手浦地区	平8～平18	2,670	290	
		嘉手浦2期地区	平10～平17	1,281	160	
		ムチャカナ地区	平9～平24	7,625	926	
		湾頭原地区	平13～平18	879	115	
		第二島中地区	平18～平22	774	83	
		5地区			13,229	1,574

徳之島用水地区

区 分	事 業 名	地 区 名	工 期	事 業 費 (百万円)	事 業 量 (ha)			
					畑 か ん	区 画 整 理		
整備済	県営畑総事業	西阿木名地区	平16～平22	464		22		
		第一阿権地区	平16～平22	1,157		43		
		三崎地区	平14～平23	3,814	50			
		木之香地区	平15～平17	3,070	41			
		第一天北中部地区	平15～平20	428	(一次) 101			
		第二天北中部地区	平16～平21	385	(一次) 96			
		天北松原地区	平17～平22	625	(一次) 133			
		手々地区	平17～平23	335	(一次) 57			
		天南兼久地区	平19～平24	423	(一次) 139			
		亀津地区	平9～平25	1,707		65		
		目手久地区	平10～平25	3,152		82		
		山地区	平19～平25	532	(一次) 118			
		第二阿権地区	平17～平26	1,496		50		
		上晴地区	平11～平27	2,329		111		
		第一面縄2期地区	平21～平27	382		12		
		小島河地地区	平12～平28	2,300		98		
		第一面縄地区	平20～平30	1,438		37		
		17地区			24,037	735	520	
		整備中	県営畑総事業	第二面縄1期地区	平23～令3	1,809		46
				第二面縄2期地区	平24～令4	1,660		48
第一母志地区	平20～令3			1,485	96			
第一浅間地区	平20～令3			1,085	81			
第二浅間地区	平21～令3			1,003	75			
第一南亀地区	平21～令3			1,154	56	9		
第一花徳地区	平22～令3			2,106	163			
第一大和城地区	平22～令3			909	77			
第二下久志地区	平23～令3			1,002	65			
第二当部地区	平23～令3			1,179	60	13		
第二尾母1期地区	平24～令4			1,375	93			
第一松原1期地区	平24～令5			1,464	153			
第二尾母2期地区	平25～令4			1,204	96			
第一松原2期地区	平25～令5			1,512	197			
喜念地区	平25～令3			4,008	127	63		
徳之島北部地区	平26～令3			2,443	195			
兼久・大津川・瀬瀧地区	平26～令3			3,555	297			
木之香阿権地区	平26～令3			1,900	133			
第二南亀地区	平27～令3			2,670	110	23		
第二大和城地区	平27～令3			2,331	153			
崎原地区	平27～令3			2,654	149	21		
第一南部地区	平28～令3			3,862	184	26		
糸木名地区	平28～令3			1,005	56			
西部地区	平29～令6			2,822	190			
第一尾母1期地区	平30～令6			1,465	75			
第一尾母2期地区	令1～令6			1,574	120			
東部1期地区	令1～令6			970	58			
東部2期地区	令2～令6			690	34			
28地区			50,896	3,093	249			

沖永良部地区

区 分	事 業 名	地 区 名	工 期	事 業 費 (百万円)	事 業 量 (ha)	
					畑 か ん	区 画 整 理
整 備 済	県営かん排事業	余多地区	平9～平19	1,385	291	
	県営畑総事業	知名東部地区	昭56～平16	572	47	41
		根折東地区	平13～平20	796		26
		根折西地区	平15～平21	533		36
		第一矢護仁屋地区	平14～平21	656		23
		第二矢護仁屋地区	平15～平21	426		
		筒岩地区	昭57～平22	2,652	129	
		根折南地区	平16～平22	599		31
		畦布地区	平16～平22	631		33
		知名西部地区	昭60～平24	1,185	145	
		第二畦布地区	平17～平24	512		21
		伊美地区	平18～平24	619		30
		第三畦布地区	平19～平24	337		15
		芦清良地区	平19～平24	821	93	
		第一西原地区	平20～平28	666		26
朝知野地区	平21～平27	985		41		
外俣地区	平23～平28	610		29		
白瀬地区	平22～平29	1,459		69		
第二西原地区	平23～平29	408		13		
根折地区	平24～平30	1,253	97	1		
第四畦布地区	平25～平30	1,182		40		
畑かんモデル設置事業	正名地区	平21～平25	292	23		
<b>22地区</b>				<b>18,579</b>	<b>825</b>	<b>475</b>
整 備 中	県営畑総事業	余多1期地区	平22～令2	525	33	
		余多2期地区	平24～令3	987	84	
		畦布地区	平26～令3	739	53	
		正名地区	平26～令3	1,801	136	
		第二伊美地区	平27～令2	432		13
		瀬利覚地区	平27～令4	1,069	74	
		田皆・矢護仁屋地区	平27～令4	2,009	143	
		手々知名地区	平28～令3	362	24	
		伊美地区	平28～令5	1,087	69	
		外俣地区	平29～令4	473	27	
		朝知野地区	平29～令4	610	40	
		白瀬地区	平30～令5	963	66	
		畦布第二地区	令1～令6	928	59	
	伊美第二地区	令2～令5	188	13		
<b>14地区</b>				<b>12,173</b>	<b>821</b>	<b>13</b>

### 7-3 ダム諸元表

資料：大島支庁農村整備課  
大島支庁各事務所  
期日：令和2年10月末

#### ア 国営ダムの諸元

地区名	徳之島用水地区		喜界地区		沖永良部地区
	一期	二期	一期	二期	
受益面積	3,451ha		1,677ha		1,497ha
ダム名	徳之島ダム		喜界地下ダム		沖永良部地下ダム
総事業費	40,990,883千円	17,091,665千円	16,640,186千円	8,484,087千円	35,000,000千円
	計 58,082,548千円		計 25,124,273千円		
地区調査	H2～H5		H1～H2		H11～H15
全体実施設計	H6～H8		H3		H16～H18
事業実施工期	H9～H29	H13～H28	H4～H13	H7～H15	H19～R3
主要工事諸元	(ダム) 1基 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム 有効貯水量 7,300千m <sup>3</sup> 堤高 56.3m 堤長 266m (用水路) 128km 揚水機場 1箇所 加圧機場 8箇所 調整池 2箇所 ファームポンド12箇所		(地下ダム) 1基 有効貯水量 1,330千m <sup>3</sup> 堤高 34.9m 堤長 2,280m (用水路) 46.0km 揚水機場 4箇所 ファームポンド6箇所		(地下ダム) 1基 有効貯水量 596千m <sup>3</sup> 堤高 51.1m 堤長 2,669m (用水路) 43.9km 揚水機場 1箇所 吐水槽 1箇所 ファームポンド2箇所
備考	H28.2月 一部通水 H29.10月 完工式				H27.1月 一部通水

イ 県営ダムの諸元（堤高15m以上が対象）

ダム名	所在地	工期	ダムの大きさ			ダム 管理者	受益地区の整備
			堤高	堤長	有効貯水量		
母間	徳之島町	昭33～ 昭38	m 17.8	m 89	115,400m <sup>3</sup> (農業用のみ)  総貯水量 117,000m <sup>3</sup>	徳之島町	・ 県営畑総第二母間地区で整備済み。 工期 平元～平15 事業費 3,858百万円 事業量 畑かん 98ha 区画整理 106ha
南部	天城町	昭40～ 昭44	25.2	140	339,000m <sup>3</sup> 農業用 298,320m <sup>3</sup> 水道用 40,680m <sup>3</sup> 総貯水量 375,000m <sup>3</sup>	天城町	・ 県営畑総第二天城南地区で整備済み。 工期 昭57～平16 事業費 2,591百万円 事業量 畑かん 126ha 区画整理 95ha
西部	伊仙町	昭39～ 昭42	16.7	72	154,000m <sup>3</sup> (農業用のみ)  総貯水量 155,000m <sup>3</sup>	伊仙町	・ 県営畑総三崎地区で整備済み。 工期 昭63～平23 事業費 3,814百万円 事業量 畑かん 67ha 区画整理 87ha
東部	伊仙町	昭44～ 昭47	19	54	130,000m <sup>3</sup> 農業用 118,820m <sup>3</sup> 水道用 11,180m <sup>3</sup> 総貯水量 153,000m <sup>3</sup>	伊仙町	・ 県営畑総伊仙東地区で整備済み。 工期 昭58～平11 事業費 2,237百万円 事業量 畑かん 69ha 区画整理 82ha

ダム名	所在地	工期	ダムの大きさ			ダム 管理者	受益地区の整備
			堤高	堤長	有効貯水量		
大川	奄美市	昭45～ 昭55  嵩上げ 昭58～ 昭62 (市単独)	m 49.2 (33.7)	m 161.4 (113.5)	2,180,000m <sup>3</sup> 農業用 260,000m <sup>3</sup> 水道用 1,920,000m <sup>3</sup> 総貯水量 2,320,000m <sup>3</sup>	奄美市	・ 県営畑総事業大川地区で整備済み。 工期 昭45～昭55  事業費 3,178百万円 (うち農業 2,340百万円)
神嶺	徳之島町	昭50～ 昭58	33.8	170	678,000m <sup>3</sup> 農業用 518,670m <sup>3</sup> 水道用 159,330m <sup>3</sup> 総貯水量 808,000m <sup>3</sup>	徳之島町	・ 県営畑総神嶺地区で整備済み。 工期 昭50～昭63 事業費 6,534百万円 事業量 (ダム建設費 1,694百万円) 畑かん 243ha 区画整理 258ha
伊仙中部	伊仙町	昭54～ 昭62	29.0	224	970,000m <sup>3</sup> 農業用 872,030m <sup>3</sup> 水道用 97,970m <sup>3</sup> 総貯水量 1,220,000m <sup>3</sup>	伊仙町	・ 県営畑総伊仙中部地区で整備済み。 工期 昭54～平16 事業費 12,175百万円 事業量 畑かん 222ha 区画整理 278ha
須野	奄美市	昭61～ 平9	27.5	142	950,000m <sup>3</sup> 農業用水と 上水道  総貯水量 990,000m <sup>3</sup>	奄美市	・ 県営かん排事業笠利東部地区で整備済み。 工期 昭61～平18 事業費 8,553百万円 (ダム建設費 3,870百万円) 事業量 畑かん 340ha ・ 県営畑総で整備中 笠利東部1期地区 工期 平22～R4 事業費 1,119百万円 事業量 畑かん 51.7ha

## 7-4 海岸保全区域（農林水産省農村振興局所管）

資料：大島支庁農村整備課  
大島支庁各事務所  
期日：令和2年10月末

### 県 管 理

海岸名	地区海岸名	指定年月日	地域の起点・終点	指定延長
大和村海岸	徳 浜	S54. 9. 17	起点 大島郡大和村大字戸田字森1922番地の標杭	165 <sup>m</sup>
			終点 大島郡大和村大字名音字崎山21番地	
宇検村海岸	湯 湾	H19. 1. 30	起点 大島郡宇検村大字湯湾字村内716番の4の起点標柱	1,553
			終点	
	桁 蔵	H 4. 3. 27	起点 大島郡宇検村大字生勝字小カタ脇1265番地の起点標柱 終点 大島郡宇検村大字生勝字アカタ脇1582番地の終点標柱	430
瀬戸内町海岸	タ エ ン	H 4. 3. 2	起点 大島郡宇検村大字平田字大タエン2662番地の起点標柱 終点 大島郡宇検村大字平田字大タエン2743番地No. 9の標柱	705
	白 浜	H 2. 12. 19	起点 大島郡瀬戸内町大字阿室釜字大勝原613番地の起点標柱 終点	606
	伊 須	S54. 9. 17	起点 大島郡瀬戸内町大字伊須字津根32番地北端 終点	1,167
	神 ノ 子	S59. 10. 15	起点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字散1360番地の起点標柱 終点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字散1376番地	450
	網 野 子	H10. 8. 12	起点 大島郡瀬戸内町大字網野字子小浜41番地先 終点 大島郡瀬戸内町大字網野字子小浜1番地先	385
奄美市住用町海岸	小 和 瀬	H11. 5. 28	起点 小和瀬川下流左岸河川ブヅク天端杭中心に取りX軸から237度16分の点 終点 X軸から182度05分 No. 9からNo. 10(EP)へL=72mの点	256
			大島郡龍郷町瀬留字瀬モ田原727番地 終点 大島郡龍郷町瀬留字浜田原71番地の1北角	750
奄美市笠利町海岸	崎 原	H10. 8. 12	起点 奄美市笠利町大字須野字アヤマル738番地東の一角 終点 奄美市笠利町大字須野字アヤマル707番地東の一角	390
			用	H10. 8. 12
喜界町海岸	塩 道	S56. 3. 27	起点 大島郡喜界町大字塩道字城久山1458番地 終点	374
			佐 手 久	H 9. 4. 30
	伊 実 久	H17. 9. 2	起点 大島郡喜界町大字小野津字長田子294番1地先の起点標柱 終点 大島郡喜界町大字伊砂字長迫465番地2地先	2,374
	白 水	H18. 12. 5	起点 大島郡喜界町大字白水字白川26番1地先の起点標柱 終点	669
徳之島町海岸	下 久 志	H10. 7. 24	起点 大島郡徳之島町大字下久志字堀切1063番地東の一角 終点 大島郡徳之島町大字下久志字田行717番地東の一角	720
			手 ヶ	H10. 3. 13
天城町海岸	千 間	H元. 11. 17	起点 大島郡天城町大字天津川字千間988番地の起点標柱 終点 大島郡天城町大字兼久字千間1622番地の終点標柱	676
与論町海岸	ハキビナ	S43. 1. 24	起点 大島郡与論町大字立長字長泊1624番地東角 終点 大島郡与論町大字立長字茶泊2977番地北角	745

### 市町村管理

海岸名	地区海岸名	指定年月日	地域の起点・終点	指定延長
奄美市海岸	知 名 瀬	S36. 8. 21	起点 奄美市名瀬大字知名瀬字新金久2362番地の4の南端 終点 奄美市名瀬大字知名瀬字平松2327番地の乙北端	482 <sup>m</sup>
			芦 花 部	S36. 8. 21
宇検村海岸	池 間	S37. 6. 1	起点 大島郡宇検村大字久志字ウクシ1350番地西の一角 終点 大島郡宇検村大字久志字トハラ1480番地の東の一角	295
			長 浜	S37. 6. 1
大和村海岸	ヒ エ ン	H 4. 9. 28	起点 大島郡大和村大字戸田字ヒエン1691番地 終点 大島郡大和村大字戸田字福地1903番地の終点標柱	881
瀬戸内町海岸	秋 徳	S42. 2. 13	起点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字丸田1124番地北角 終点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字脇田1341番地南角	374
			阿 多 地	S43. 2. 28
天城町海岸	松 原	S56. 7. 29	起点 大島郡天城町大字岡前字馬塔88番地の西角 終点 大島郡天城町大字松原字小島146番地の北角	827
和泊町海岸	喜 美 留	S43. 1. 24	起点 大島郡和泊町大字喜美留字笠瀬当552番地東南角 終点 大島郡和泊町大字喜美留字高辻1091番地南角	583
与論町海岸	雨 水	S37. 6. 1	起点 大島郡与論町大字麦屋字雨水837番地西の一角 終点 大島郡与論町大字麦屋字雨水837番地東の一角	377
			皆 田	S37. 6. 1
	ク ズ レ	S37. 6. 1	起点 大島郡与論町大字古里字出毛16番地西の一角 終点 大島郡与論町大字古里字出毛16番地東の一角	402

## 7-5 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）の概要

水土里サークル活動資料：大島支庁農村整備課，大島支庁各事務所(令和2年10月時点)  
 対象農用地面積資料：「平成30年度確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況」調査

	市町村	令和元年度			令和2年度			対象農用地面積 (ha)	取組面積/ 対象農用地面積 (%)
		地区数	取組面積 (ha)	事業費 (千円)	地区数	取組面積 (ha)	事業費 (千円)		
奄美大島	奄美市	21	575	20,801	23	659	23,213	1,722	38.3%
	大和村	1	53	1,528	1	53	1,528	192	27.6%
	宇検村	5	75	2,178	5	75	2,178	148	50.7%
	瀬戸内町	10	131	4,117	9	126	3,941	272	46.3%
	龍郷町	4	38	1,311	4	43	1,479	296	14.5%
小計		41	871	29,935	42	956	32,339	2,630	36.3%
喜界島	喜界町	2	1,563	30,160	2	1,563	30,160	2,576	60.7%
小計		2	1,563	30,160	2	1,563	30,160	2,576	60.7%
徳之島	徳之島町	10	1,492	45,954	10	1,524	46,939	2,169	70.3%
	天城町	2	1,291	39,751	2	1,291	41,141	1,838	70.2%
	伊仙町	1	1,055	33,348	1	1,174	37,007	2,432	48.3%
小計		13	3,837	119,052	13	3,988	125,087	6,439	61.9%
沖永良部島	和泊町	21	1,805	70,614	21	1,805	65,393	2,305	78.3%
	知名町	1	1,792	80,928	1	1,792	76,962	2,239	80.0%
小計		22	3,597	151,542	22	3,597	142,355	4,544	79.2%
与論島	与論町	9	779	25,868	9	779	25,215	1,096	71.1%
小計		9	779	25,868	9	779	25,215	1,096	71.1%
奄美群島計		87	10,647	356,557	88	10,883	355,156	17,284	63.0%
県全体		639	45,280	2,238,700	625	45,737	2,196,310	103,617	44.1%
割合（群島計/県）（%）		13.6%	23.5%	15.9%	14.1%	23.8%	16.2%	16.7%	142.6%

※ 少数以下四捨五入に伴い，計は一致しない。

