

民有林林道事業設計書

令和 8 年度

路 線 名	佐念線 3 工区	事 業 名	森林管理道開設事業 (農山漁村地域整備交付金)
		林道区分	2 種 2 級
林道種類	自 動 車 道	幅 員	4 . 0 メートル

施 工 主 体	鹿 児 島 県	施 行
工事施工箇所	鹿児島県 大島郡 宇検村 佐念 地内	

概 要 書

舗装延長 (m)	舗装幅員 (m)	舗設面積 (m2)	舗設平均幅員 (m)	事業費 (千円)	単価 (円/m2)	雑工事費 (直接工事費) (千円)	雑工事費率 (%)
243.50	4.00	1,231.68	5.02				

設 計 区 間		No. 43+16.5 ～ No. 53 183.50 m	No. 53 ～ No. 56 60.00 m	～ m	～ m	～ m	～ m	～ m	～ m
設 計 C B R		2.0%	8.0%						
舗 装 工 厚	舗 装 厚 cm	50	18						
	施 表 層 cm 密粒度アスコン	4	4						
	上層路盤 cm 粒 調 砕 石	7	14						
	下層路盤 cm 切 込 砕 石	29							
置 換 工	〃 cm シ ラ ス								
	切 込 砕 石 cm								
	シ ラ ス cm								
遮 断 層	砂 cm								
	荒 目 砂 cm	10							
在 来 砂 利 層 cm									

設計書データ一覧表

工事番号	0009261202107
事業年度	令和 8 年度
工事名称	森林管理道開設事業 (農山漁村地域整備交付金) 佐念線 3 工区
変更回数	
諸経費適用年度	林道 令和07年10月
工種区分	道路工事 (林道開設・改良、管理道開設)
基礎単価適用年度	令和08年07月01日付 森林土木(奄美)
単価地区	大島④
機械損料適用年度	令和07年10月01日付
歩掛適用年度	令和08年07月01日以降適用 森林土木歩掛
工期	年 月 日 ～ 年 月 日 日間
施工地域及び工事場所	山間僻地及び離島
前払い金支出割合	補正無し又は35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
週休2日補正	4週8休以上(月単位)現場閉所(R7.10以降)

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路工事（林道開設・改良、管理道開設）01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路工事（林道開設・改良、管理道開設）01					K0001	
林道土工	1	式			M0001	
法面工	1	式			明 1 号	
擁壁工	1	式			M0002	
排水構造物工	1	式			明 6 号	
舗装工	1	式			M0003	
道路付属施設工	1	式			明 9 号	
直接工事費計	1	式			M0004	
共通仮設費計	1	式			明 11 号	
共通仮設費(積上げ)	1	式			M0005	
準備費	1	式			明 16 号	
伐開	1	式			M0006	
	1	式			明 19 号	
					P0000001	
					H03701	
					H00802	
					H20002	
					M0022	
					明 23 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
事業損失防止施設費	1	式			H10000	
赤土流出防止対策工	1	式			M0024 明 24 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q07910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q07601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q07502	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 林道土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
掘削工	1	式			M0015 明 2 号		
盛土工	1	式			M0016 明 3 号		
法面整形工	1	式			M0017 明 4 号		
離島製品運搬費	1	式			M0025 明 5 号		
計					P0000001		

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 2 号 明細書(M0015) 】 掘削工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削工：3748.9m3	1	式			X	
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 10000m3未満 粘性土 障害なし	2,211.10	m3			SK10602-0002 施 1 号	
片切掘削(人力併用機械掘削) 粘性土 超低・排対型:2014年規制	1,537.80	m3			SK10605-0001 施 3 号	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 10000m3未満 粘性土 障害なし	2,962.10	m3			SK10602-0003 施 5 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 3 号 明細書(M0016) 】 盛土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
盛土工：930.7m3	1	式			X	
路体盛土	1	式			Y	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	92.50	m3			SPR01040-0001 P 1 号	
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満 障害なし	148.50	m3			SK11004-0001 施 6 号	
路体盛土 施工幅員4.0m以上 土量5000m3以上	587.80	m3			E0010 単 1 号	
路床盛土	1	式			Y	
路床盛土 2.5m未満	37.50	m3			SPR01050-0001 P 2 号	
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満 障害なし	11.80	m3			SK11004-0002 施 13 号	
路床盛土 施工幅員4.0m以上 土量5000m3以上	52.70	m3			E0011 単 2 号	
4号作業土場	1	式			X	
作業土場盛土	1	式			Y	
ブルドーザ盛土(敷均し・締固め) 築堤 普通 排出ガス対策型(1次)	4,540.40	m3			SK11001-0001 施 16 号	

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 3 号 明細書(M0016) 】 (続 き)						
盛土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事区域外からの持ち込み	1	式			Y	
※佐念線2工区仮置き場から						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	17.10	時間			S903007-0001 施 17 号	機－ 7
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 10000m3未満 粘性土 障害なし	144.30	m3			SK10602-0003 施 5 号	
※平田仮置き場から						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	255.80	時間			S903007-0001 施 17 号	機－ 7
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 10000m3未満 粘性土 障害なし	2,323.20	m3			SK10602-0003 施 5 号	
4号作業土場内の運搬	1	式			Y	
不整地運搬車運転(賃料) クローラ型 6.0t積 排出ガス対策型(1次)	12.70	日			S903828-0001 施 18 号	機－ 2 8
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 10000m3未満 粘性土 障害なし	2,467.50	m3			SK10602-0003 施 5 号	
計					P0000001	

【 第 4 号 明細書(M0017) 】						
法面整形工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形工：1804.6m2	1	式			X	
切土法面整形	1	式			Y	
機械切土法面整形 バックホウ山積0.8m3 砂質土、粘性土 排出ガス対策型(2次)	1,518.70	m2			SK10401-0001 施 19 号	
盛土法面整形	1	式			Y	
機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.8m3 砂質土、粘性土 排出ガス対策型(2次)	285.90	m2			SK10402-0001 施 21 号	
4号作業土場	1	式			X	
盛土法面整形	1	式			Y	
機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.8m3 砂質土、粘性土 排出ガス対策型(2次)	769.50	m2			SK10402-0001 施 21 号	
計					P0000001	

【 第 5 号 明細書(M0025) 】						
離島製品運搬費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
離島製品運搬費	1	式			X	
※鋼材1類 海上運搬+陸上運搬						
離島製品運搬費(島内運搬費、海上運賃) 鋼材1類	1	式			S250700-0002 施 22 号	
※鋼材2類 海上運搬のみ						
離島製品運搬費(島内運搬費、海上運賃) 鋼材2類	1	式			S250700-0001 施 23 号	
※コンクリート製品 海上運搬のみ						
離島製品運搬費(島内運搬費、海上運賃) コンクリート製品	1	式			S250700-0003 施 24 号	
計					P0000001	

【 第 6 号 明細書(M0002) 】 法面工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
植生工	1	式			M0018 明 7 号	
法面保護工	1	式			M0023 明 8 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 7 号 明細書(M0018) 】						
植生工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工	1	式			X	
切土法面：1321.7m2	1	式			Y	
植生基材吹付工（在来種株植栽併用吹付工） t-3cm, 種子なし 100-250m2未満	155.50	m2			E0004 単 3 号	
客土吹付工 t-1cm, 種子なし 1000m2以上	1,183.20	m2			E0005 単 4 号	
盛土法面：285.9m2	1	式			Y	
人工張芝	285.90	m2			SPR02030-0001 P 3 号	
4号作業土場	1	式			X	
人工張芝	769.50	m2			SPR02030-0001 P 3 号	
計					P0000001	

【 第 8 号 明細書(M0023) 】 法面保護工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木製パネル	1	式			X	
木製パネル設置工 1.0m×1.5m 同時舗装(表層+上層)11cm 吸出防止材 有 見積27400円 資材のみ 小型車無 目地設置 有	120.00	枚			EK70005-0001 単 5 号	
計					P0000001	

【 第 9 号 明細書(M0003) 】 擁壁工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場所打擁壁工	1	式			M0011 明 10 号	
計					P0000001	

【 第 10 号 明細書(M0011) 】						
場所打擁壁工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート擁壁工 4号作業土場	1	式			X	
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しコンクリート無し 18-8-40(高炉) 延長90m未満	71.00	m3			SPR02280-0002 P 8 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	19.30	m2			SK50301-0001 施 26 号	
裏込栗石工(機械施工) かき込み 排出ガス対策型(2次)	8.00	m3			SK50303-0001 施 28 号	
吸出し防止材設置	33.20	m2			SPR02630-0001 P 9 号	
基面整正	37.30	m2			SPR01120-0001 P 6 号	
バックホウ床掘 後方超小旋回型 山0.45m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし	175.50	m3			SK10607-0001 施 30 号	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 粘性土 障害なし	6.70	m3			SK10602-0001 施 32 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	33.10	m3			SPR01140-0002 P 10 号	
計					P0000001	

【 第 11 号 明細書(M0004) 】 排水構造物工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断溝工	1	式			M0010 明 12 号	
水路工 4号作業土場	1	式			M0020 明 15 号	
計					P0000001	

【 第 12 号 明細書 (M0010) 】 横断溝工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
18号排水施設工 B・落蓋側溝Ⅱ型300×300	8.00	m			M0009 明 13 号	
19号排水施設工 B・落蓋側溝Ⅱ型300×300	7.00	m			M0021 明 14 号	
計					P0000001	

【 第 13 号 明細書(M0009) 】						
18号排水施設工 B・落蓋側溝Ⅱ型300×300						
8.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
落蓋側溝	1	式			X	
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ300CG(a)L=2000mm483kg/個 時間制約無 基礎碎石手間無	8.00	m			S801002-0001 施 34 号	
床掘り 土砂 小規模	4.40	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.30	m3			SPR01140-0001 P 12 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ40～0	4.10	m2			SPR02040-0001 P 13 号	
蓋版据付 Ⅱ型用鋼製蓋 300用 36.5kg 時間制約無 施工箇所補正無	8.00	枚			S801004-0001 施 35 号	
呑口工	1	式			X	
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート無し 18-8-40(高炉) 延長無し	15.90	m3			SPR02280-0001 P 14 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	14.90	m2			SK50301-0001 施 26 号	
床掘り 土砂 小規模	45.00	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	5.30	m3			SPR01140-0001 P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	5.90	m3			SPR01140-0001 P 12 号	

【 第 13 号 明細書(M0009) 】 (続 き)						
18号排水施設工 B・落蓋側溝Ⅱ型300×300						8.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止壁工	1	式			X	
止壁工 B・落蓋側溝Ⅱ型 300×300用	1	式			E0001 単 6 号	
集水桝	1	式			X	
集水桝 二次製品600 (T-14)	2.00	個			E0002 単 7 号	
U型トラフ水路工	1	式			X	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=2000mm 180kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	10.00	m			S801005-0001 施 36 号	
計					P0000001	

【 第 14 号 明細書(M0021) 】						
19号排水施設工 B・落蓋側溝Ⅱ型300×300						
7.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
落蓋側溝	1	式			X	
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ300CG(a)L=2000mm483kg/個 時間制約無 基礎碎石手間無	7.00	m			S801002-0001 施 34 号	
床掘り 土砂 小規模	3.60	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.00	m3			SPR01140-0001 P 12 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ40～0	3.50	m2			SPR02040-0001 P 13 号	
蓋版据付 Ⅱ型用鋼製蓋 300用 36.5kg 時間制約無 施工箇所補正無	7.00	枚			S801004-0001 施 35 号	
呑口工	1	式			X	
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート無し 18-8-40(高炉) 延長無し	7.40	m3			SPR02280-0001 P 14 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	9.40	m2			SK50301-0001 施 26 号	
床掘り 土砂 小規模	34.00	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	3.00	m3			SPR01140-0001 P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	5.30	m3			SPR01140-0001 P 12 号	

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 14 号 明細書(M0021) 】 (続 き) 19号排水施設工 B・落蓋側溝Ⅱ型300×300 7.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止壁工	1	式			X	
止壁工 B・落蓋側溝Ⅱ型 300×300用	1	式			E0001 単 6 号	
集水桝	1	式			X	
集水桝 二次製品600 (T-14)	1.00	個			E0002 単 7 号	
U型トラフ水路工	1	式			X	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=2000mm 180kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無 計	12.00	m			S801005-0001 施 36 号	
					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 15 号 明細書(M0020) 】						
水路工 4号作業土場					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水路工	1	式			X	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=2000mm 180kg/個 ショルダー有 時間制約無 基礎碎石手間無	39.00	m			S801005-0004 施 37 号	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW200 L=1000mm 50kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	38.00	m			S801005-0003 施 39 号	
暗渠工	1	式			X	
集水管暗渠工(全面設置) 林道 粘性土 継手材料費要	55.00	m			EK40131-0001 単 8 号	
流末処理工 ふとんかご4.0枚	1	式			X	
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm	8.00	m			SPR02670-0001 P 19 号	
止杭打込 上記以外	4.00	本			SPR02680-0001 P 20 号	
計					P0000001	

【 第 16 号 明細書(M0005) 】 舗装工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工	1	式			M0007 明 17 号	
区画線工	1	式			M0008 明 18 号	
計					P0000001	

【 第 17 号 明細書(M0007) 】						
アスファルト舗装工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【舗装区間】※旧舗装構成 No. 43+16.5～No. 56	1	式			X	
表層工	1	式			Y	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度アスコン(13) 100t以上 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	755.40	m2			SPR07080-0002 P 21 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度キヤップアスコン(13) 100t以上 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	476.30	m2			SPR07080-0003 P 22 号	
上層路盤工	1	式			Y	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	947.80	m2			SPR07040-0001 P 23 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚140mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	283.90	m2			SPR07040-0002 P 24 号	
アスカ-プ工	1	式			Y	
※密粒 (t =4, 7)						
アスカ-プ工(表層・上層含む) 3.0m超 表層40mm 上層70mm	38.00	m			SL21002-0001 施 40 号	
※密粒 (t =4, 14)						
アスカ-プ工(表層・上層含む) 3.0m超 表層40mm 上層140mm	47.00	m			SL21002-0002 施 41 号	

【 第 17 号 明細書(M0007) 】 (続 き)						
アスファルト舗装工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
※GAP (t = 4, 7)						
アスカフ工(表層・上層含む) 3.0m超 表層40mm 上層70mm	37.20	m			SL21002-0003 施 42 号	
【開設区間】※新舗装構成 BC.35～No.73+10	1	式			X	
下層路盤工	1	式			Y	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40	839.60	m2			SPR07020-0001 P 28 号	
瀝青材散布工	1	式			Y	
瀝青材散布工 ディストリビュータ 砂散布含む	839.60	m2			SL21101-0001 施 43 号	
計					P0000001	

【 第 18 号 明細書(M0008) 】							1 式 当り
区画線工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
区画線（実線）	1	式			X		
区画線設置(溶融手動式)(手間のみ) 施工幅15cm 実線 未供用区間	1	式			S871001-0001 施 45 号		
区画線設置(溶融手動式)(材料のみ) 施工幅15cm 実線 白色 未供用区間 厚1.5mm	484.90	m			S871002-0001 施 46 号		
計					P0000001		

【 第 19 号 明細書(M0006) 】						
道路付属施設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
林道付属物工	1	式			M0014 明 20 号	
路側防護柵工	1	式			M0012 明 21 号	
標識工	1	式			M0013 明 22 号	
計					P0000001	

【 第 20 号 明細書(M0014) 】						
林道付属物工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
カーブミラー	1	式			X	
道路反射鏡設置 注意板有	2.00	基			S802001-0001 施 47 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 21 号 明細書(M0012) 】

路側防護柵工

1 式 当 り

[illegible]

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 22 号 明細書(M0013) 】						
標識工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
施工年度表示板	1	式			X	
林道標識設置工 施工年度 200×250×10 粘性土	1.00	基			SL30001-0001 施 49 号	
案内標識	1	式			X	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 静電粉体 φ60.5 規模2基以下 白色 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無	2.00	基			S891001-0001 施 50 号	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 施工規模2基以下 時間制約無 夜間作業無	2.00	基			S891005-0001 施 51 号	
標識のみ設置分の材料費	1	式			Y	
道路標識板（警戒標識） アルミ板 封入レンズ型 1.0倍	1.00	枚			TS308105	
道路標識板取付金具 φ60.5×40×3 U型バンド，アルミ製ボルト共	1.00	組			TT4035	
計					P0000001	

【 第 23 号 明細書(M0022) 】						
伐開						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【開設区間】No67～No. 74+10.	1	式			X	
プロット1対象	1	式			Y	
伐木 傾斜30度以上	793.50	m2			SK10103-0001 施 52 号	
プロット2対象	1	式			Y	
伐木 傾斜30度以上	606.60	m2			SK10103-0002 施 53 号	
プロット3対象	1	式			Y	
伐木 傾斜30度以上	832.50	m2			SK10103-0003 施 54 号	
プロット4対象	1	式			Y	
伐木 傾斜30度未満	565.50	m2			SK10103-0006 施 55 号	
4号作業土場：1033m2	1	式			X	
プロット5対象	1	式			Y	
伐木 傾斜30度未満	500.00	m2			SK10103-0004 施 56 号	

【 第 23 号 明細書 (M0022) 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プロット6対象	1	式			Y	
伐木 傾斜30度未満	533.00	m2			SK10103-0005 施 57 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 24 号 明細書(M0024) 】 赤土流出防止対策工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
赤土流出防止対策工	1	式			X	
法面保護シート工	1,518.70	m2			E0006 単 9 号	
逸散土吹付	1	式			X	
瀝青材（乳剤）散布工	85.00	m2			E0008 単 11 号	
土砂流出防止柵：85m	1	式			X	
開設区間（No48～No62+10）	1	式			Y	
編柵工	70.00	m			EC40008-0001 単 12 号	
4号作業土場	1	式			Y	
編柵工	15.00	m			EC40008-0001 単 12 号	
計					P0000001	

【 第 1 号 単価表 (E0010) 】						
路体盛土 施工幅員4.0m以上 土量5000m3以上						100.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ敷均し 路体 普通 排出ガス対策型(1次)	100.000	m3			SK11001-0002 施 9 号	
タイヤローラ締固め 路体 普通 8～20t級 排出ガス対策型(1次)	100.000	m3			SK11002-0002 施 11 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 単価表 (E0011) 】						
路床盛土 施工幅員4.0m以上 土量5000m3以上					100.000 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ敷均し 路床 普通 排出ガス対策型(1次)	100.000	m3			SK11001-0003 施 14 号	
タイヤローラ締固め 路床 普通 8～20t級 排出ガス対策型(1次)	100.000	m3			SK11002-0001 施 15 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 3 号 単価表 (E0004) 】						
植生基材吹付工（在来種株植栽併用吹付工） t-3cm, 種子なし 100.000 m2 当り （100-250m2未満 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
在来種株苗 4種 見積単価	180,000	本	580		L0008	
法面工	0,300	人			TR0500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0,100	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役	0,100	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
植生基材吹付工 t-3cm, 種子なし （木質チップ）, 100-250m2未満 見積単価 25%割増 5,620×1.25	100,000	m2	7,025		L0023	4週8休補正（月単位）現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 4 号 単価表 (E0005) 】						
客土吹付工 t-1cm, 種子なし (1000m2以上 ,)						
1.000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
客土吹付工 t-1cm, 種子なし 1000m2以上 見積単価	1.000	m2	1,250		L0022	4週8休補正（月単位）現場閉所
ネット張工 施工規模1000m2以上 肥料袋無 時間制約無	1.000	m2			S880007-0001 施 25 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 5 号 単価表(EK70005-0001) 】						
木製パネル設置工 1.0m×1.5m 同時舗装(表層+上層)11cm 吸出防止材 有						
(見積27400円 資材のみ , 小型車無 目地設置 有) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木製パネル 1.0m×1.5m 角材W-80mm×80mm 見積単価 吸出防止材含む	10.000	枚	27,400		L0010	
普通作業員	0.220	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.400	m2			SPR03030-0002 P 4 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.470	m3			SPR03010-0001 P 5 号	
基面整正	1.100	m2			SPR01120-0001 P 6 号	
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.050	m2			SPR02640-0001 P 7 号	
ラフテレーンクレーン賃料 ラジヅブ型 油圧伸縮ヅブ型 16t吊 長期割引あり, 見積単価 4週8休補正後単価(1.02)	0.130	日	76,700		L0011	
諸雑費	1.000	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 6 号 単価表(E0001) 】						
止壁工 B・落蓋側溝Ⅱ型 300×300用						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	1.200	m2			SPR03030-0001 P 15 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.100	m3			SPR03010-0001 P 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 7 号 単価表 (E0002) 】 集水桝 二次製品600 (T-14) 1.000 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	1.000	基			SPR02410-0001 P 16 号	
溜桝 (T-14) 600 a=600×b=540×c=600×d=60 (mm)	1.000	個			TS030003	
床掘り 土砂 小規模	1.200	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.800	m3			SPR01140-0001 P 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 8 号 単価表(EK40131-0001) 】						
集水管暗渠工(全面設置) 林道						
(粘性土 , 継手材料費要) (10.000 m 当り)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 網状管 50～150mm 継手材料費要 網状管 φ150 1/3無孔管	10.000	m			SPR02380-0001 P 17 号	
床掘り 土砂 小規模	3.750	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
フィルター材 割栗石 5～15cm	3.570	m3			SPR02390-0001 P 18 号	
吸出し防止材設置	26.180	m2			SPR02630-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 9 号 単価表 (E0006) 】 法面保護シート工 100.000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事用シート (フルシート#2000) 3.6*5.4m/枚 損耗率30% 建設物価R8.7月 P182 積算資料R8.7月 P273	121.500	m2			L0013	
トラロープ φ-9mm 200m 8.34kg/巻 損耗率30% 建設物価R8.7月 P787	40.000	m			L0014	
アンカーピン D-10mm L=300mm 公共単価表 P124	20.000	本			L0015	
土のう設置工	20.000	袋			E0007 単 10 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 10 号 単価表 (E0007) 】						
土のう設置工 100.000 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	2,000	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	1,200	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土のう (化学繊維) 4 8 × 6 2 cm	100,000	枚			TT0049	
土砂 現地採取	2,000	m3	0		L0016	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 11 号 単価表 (E0008) 】 瀝青材（乳剤）散布工 1,000.000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2,000	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	2,000	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	2,500	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
アスファルト乳剤 PK3・4	0.640	t			TT7022	
諸雑費	10,000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 12 号 単価表 (EC40008-0001) 】						
編柵工 100.000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
杭木 現地採取 L=1.2m, 末口径8cm以上	100.000	本	0		L0017	
横木 現地採取 径3cm以上	300.000	m	0		L0018	
鉄丸釘 N100 #8 L=100 92本/kg 建設物価R8.7 P56 積算資料R8.7 P52	3.300	kg			L0019	
吸出し防止材設置	50.000	m2			SPR02630-0001 P 9 号	
普通作業員 杭打ち	8.100	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員 組立緊結・仕上げ一切	2.650	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表 (SK10602-0002) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 100.00 m3 当り (10000m3未満 ,粘性土 障害なし) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排対型(超低騒音・3次)	0.44	日			S901118-0005 施 2 号	機－1 8
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 作業種別 地山の掘削			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 2 施工土量 10000m3未満			[H] = 2 制限の有無 制限なし			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 3 土質区分 粘性土			
[X] = 4 機種区分 排対型(超低騒音・3次)						

【 第 2 号 施工単価表 (S901118-0005) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 1.00 日 当り						
(排対型(超低騒音・3次) ,) (機- 1 8 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	94.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]	1.42	供用日			TM802002420	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 94.000 l 燃料消費量			[D] = 1.420 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 4 機種区分	排対型(超低騒音・3次)		

【 第 3 号 施工単価表 (SK10605-0001) 】						
片切掘削 (人力併用機械掘削) 粘性土						
(超低・排対型:2014年規制,) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.18	人			TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
バックホウ運転費 (日当り) 山積 0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	0.09	日			S901118-0003 施 4 号	機 - 1 8
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 林道工事			[A] = 3 土質区分 粘性土			
[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

【 第 4 号 施工単価表 (S901118-0003) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 1.00 日 当り (超低・排対型:2014年規制,) (機－ 1 8 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.52	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.520 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 5 号 施工単価表 (SK10602-0003) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 100.00 m3 当り (10000m3未満 ,粘性土 障害なし) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排対型(超低騒音・3次)	0.47	日			S901118-0005 施 2 号	機－1 8
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 2 施工土量 10000m3未満			[H] = 2 制限の有無 制限なし			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 3 土質区分 粘性土			
[X] = 4 機種区分 排対型(超低騒音・3次)						

【 第 6 号 施工単価表 (SK11004-0001) 】						
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満				100.00 m3 当り		
(障害なし ,) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	2.50	日			S901118-0004 施 7 号	機－ 1 8
振動ローラ運転費賃料(日当り) ハッド式 0.5～0.6t	2.50	日			S917431-0001 施 8 号	機－ 3 1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 路体(築堤)盛土			[B] = 1 施工幅員	2.5m以上4.0m未満		
[X1] = 5 機種区分(バックホ) 超低・排対型:2014年規制						

【 第 7 号 施工単価表 (S901118-0004) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 1.00 日 当り (超低・排対型:2014年規制,) (機－ 1 8 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	69.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.64	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 69.000 l 燃料消費量			[D] = 1.640 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 8 号 施工単価表 (S917431-0001) 】						
振動ローラ運転費賃料(日当り) ハツガイト式 0.5～0.6t						
(機－ 3 1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1.00	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	12.00	l			TT0002	
振動ローラ賃料 ハツガイト式 0.5～0.6t ～低騒音	1.71	供用日			TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 1 規格 ハツガイト式 0.5～0.6t			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 12.000 l 燃料消費量			[C] = 1.710 供用日	賃料数量		

【 第 9 号 施工単価表 (SK11001-0002) 】						
ブルドーザ敷均し 路体 普通 100.00 m3 当り						
(,排出ガス対策型(1次)) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ運転費 11t級 岩石補正なし 排出ガス対策型(1次)	1.47	時間			S900001-0001 施 10 号	機－1
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 敷均し			[C] = 2 工種 路体			
[D] = 2 現場条件 普通			[X] = 2 機種区分(ブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)			

【 第 10 号 施工単価表 (S900001-0001) 】						
ブルドーザ運転費 11t級 岩石補正なし						
(排出ガス対策型(1次) ,) (機- 1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.20	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 トラム	11.00	l			TT0002	
ブルドーザ [普通・排対型:1次基準] 11t級	1.00	時間			TM301000410	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 規格 11t級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)						

【 第 11 号 施工単価表 (SK11002-0002) 】						
タイヤローラ締固め 路体 普通						
(8～20t級 , 排出ガス対策型(1次)) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タイヤローラ運転費 8～20t 排出ガス対策型(1次)	0.66	時間			S917201-0001 施 12 号	機－1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 工種 路体			[B] = 2 現場条件 普通			
[X] = 2 機種区分(タイヤローラ) 排出ガス対策型(1次)						

【 第 12 号 施工単価表 (S917201-0001) 】						
タイヤローラ運転費 8～20t						
(排出ガス対策型(1次) ,) (機－ 1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.20	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 トラム	7.00	l			TT0002	
タイヤローラ[普通型・排対型:1次基準] 運転質量8～20t 低騒音含	1.00	時間			TM30800221	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 規格 8～20t			[X] = 2 機種区分	排出ガス対策型(1次)		

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 13 号 施工単価表 (SK11004-0002) 】						
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満 100.00 m3 当り						
(障害なし ,) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休以上 (月単位)現場閉所
バックホウ運転費 (日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	3.03	日			S901118-0004 施 7 号	機－ 1 8
振動ローラ運転費賃料 (日当り) ハッド式 0.5～0.6t	3.03	日			S917431-0001 施 8 号	機－ 3 1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 路床盛土			[B] = 1 施工幅員 2.5m以上4.0m未満			
[X1] = 5 機種区分 (バックホウ) 超低・排対型:2014年規制						

【 第 14 号 施工単価表 (SK11001-0003) 】						
ブルドーザ敷均し 路床 普通 100.00 m3 当り						
(, 排出ガス対策型 (1次)) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ運転費 11t級 岩石補正なし 排出ガス対策型 (1次)	1.63	時間			S900001-0001 施 10 号	機 - 1
普通作業員	0.30	人			TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 敷均し			[C] = 3 工種 路床			
[D] = 2 現場条件 普通			[X] = 2 機種区分 (ブルドーザ) 排出ガス対策型 (1次)			

【 第 15 号 施工単価表 (SK11002-0001) 】						
タイヤローラ締固め 路床 普通						
(8～20t級 , 排出ガス対策型(1次)) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タイヤローラ運転費						
8～20t					S917201-0001	機－1
排出ガス対策型(1次)	1.39	時間			施 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 工種 路床			[B] = 2 現場条件 普通			
[X] = 2 機種区分(タイヤローラ) 排出ガス対策型(1次)						

【 第 16 号 施工単価表 (SK11001-0001) 】						
ブルドーザ盛土(敷均し・締固め) 築堤 普通 (, 排出ガス対策型(1次)) (,)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ運転費 11t級 岩石補正なし 排出ガス対策型(1次)	2.61	時間			S900001-0001 施 10 号	機 - 1
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 作業区分 盛土(敷均し・締固め)			[C] = 1 工種 築堤			
[D] = 2 現場条件 普通			[X] = 2 機種区分(ブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)			

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 17 号 施工単価表 (S903007-0001) 】						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし (良好:舗装道 ,) (機-7 ,)					1.00 時間 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)	0.17	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.80	l			TT0002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.00	時間			TM103000510	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	1.00	時間			TK1024	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 規格 10 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道						

【 第 18 号 施工単価表 (S903828-0001) 】						
不整地運搬車運転(賃料) クロー型 6.0t積 排出ガス対策型(1次)						
(機-28 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.97	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	91.22	l			TT0002	
不整地運搬車賃料 クロー型油圧ﾀﾝﾌﾟ 全旋回式 6～7t積 ～排対2014	2.18	供用日			TK0318	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 3 不整地運搬車規格 クロー型 6.0t積			[A] = 0.970 人	労務数量		
[B] = 91.220 l 燃料消費量			[C] = 2.180 供用日	賃料数量		
[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)						

【 第 19 号 施工単価表 (SK10401-0001) 】						
機械切土法面整形 バックホウ山積0.8m3 砂質土、粘性土						
(排出ガス対策型(2次) ,) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.30	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	2.00	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	3.20	時間			S901101-0001 施 20 号	機 - 1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 バックホウ山積0.8m3			[B] = 1 土質区分	砂質土、粘性土		
[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

【 第 20 号 施工単価表 (S901101-0001) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし) (機－ 1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	15.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]	1.00	時間			TM502002510	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 規格 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			

【 第 21 号 施工単価表 (SK10402-0001) 】						
機械盛土法面整形 (削り取り) バックホウ山積0.8m3 砂質土、粘性土 (排出ガス対策型 (2次) ,) (,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.70	人			TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
土木一般世話役	0.10	人			TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.8m3 [平積0.6m3] 排出ガス対策型 (2次) 岩石補正なし	2.60	時間			S901101-0001 施 20 号	機 - 1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 バックホウ山積0.8m3			[B] = 1 土質区分	砂質土、粘性土		
[X] = 3 機種区分 (バックホウ) 排出ガス対策型 (2次)						

【 第 22 号 施工単価表 (S250700-0002) 】						
離島製品運搬費(島内運搬費、海上運賃) 鋼材1類						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
海上運賃 鹿児島～古仁屋 鋼材 1 類	0.088	t			TSP030100	
小 計					P0000003	
一般貨物自動車運賃 小型車(2tクラス), 運搬距離 40kmまで 地区割増無し	1.00	台			TUT0002040	
小 計					P0000003	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 製品種別 鋼材1類			[B] = 87.880 kg	製品重量		
[C] = 0.000 m3 実容積			[D] = 10 海上運賃	航路1 鹿児島～古仁屋		
[E] = 3 海上運賃 航路2 計上しない			[F] = 37.500 km	陸上運搬距離		
[G] = 1 車種 小型車(2tクラス)						

【 第 23 号 施工単価表 (S250700-0001) 】						
離島製品運搬費(島内運搬費、海上運賃) 鋼材2類						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
海上運賃 鹿児島～古仁屋 鋼材 2 類	0.065	t			TSP040100	
小 計					P0000003	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 製品種別 鋼材2類			[B] = 64.920 kg	製品重量		
[C] = 0.000 m3 実容積			[D] = 10 海上運賃	航路1 鹿児島～古仁屋		
[E] = 3 海上運賃 航路2 計上しない			[F] = 0.000 km	陸上運搬距離		

【 第 24 号 施工単価表 (S250700-0003) 】						
離島製品運搬費(島内運搬費、海上運賃) コンクリート製品						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
海上運賃 鹿児島～古仁屋 コンクリート製品	0.681	t			TSP020100	
小 計					P0000003	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 製品種別 コンクリート製品			[B] = 681.000 kg	製品重量		
[C] = 0.000 m3 実容積			[D] = 10 海上運賃	航路1 鹿児島～古仁屋		
[E] = 3 海上運賃 航路2 計上しない			[F] = 0.000 km	陸上運搬距離		

【 第 25 号 施工単価表 (S880007-0001) 】						
ネット張工 施工規模1000m2以上						
(肥料袋無 , 時間制約無) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無	1.00	m2			TT8389	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 肥料袋有無 肥料袋無			[B] = 1 施工規模	施工規模1000m2以上		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無						

【 第 26 号 施工単価表 (SK50301-0001) 】						
基礎栗石工 (機械施工) 敷並べ 栗石厚さ 0.2m						
(充填材 再生材使用 , 排出ガス対策型 (2次)) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.90	人			TR2500 定:1	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
特殊作業員	1.20	人			TR0100 定:1	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
普通作業員	3.10	人			TR0200 定:1	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
割栗石 5 ～ 1 5 cm	22.80	m3			TT0526	
再生切込砕石 R C 4 0	4.56	m3			TT9106	
バックホウ運転 (賃料) 山積 0.8m3 [平積 0.6m3] 排出ガス対策型 (2次)	1.00	日			S901128-0001 定:1 施 27 号	機 - 2 8
諸雑費	0.60	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 工種・作業区分 敷並べ			[B] = 0.200 m 栗石厚さ			
[C] = 2 間隙充填材 (切込砕石) 再生材使用			[X] = 3 機種区分 (バックホウ) 排出ガス対策型 (2次)			

【 第 27 号 施工単価表 (S901128-0001) 】						
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,) (機-28 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.58	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ドラム	39.00	l			TT0002	
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ~超低騒音 山積0.80m3 ~排対2014	0.79	供用日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 0.580 人	労務数量		
[C] = 39.000 l 燃料消費量			[D] = 0.790 供用日	賃料数量		
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

【 第 28 号 施工単価表 (SK50303-0001) 】						
裏込栗石工(機械施工) かき込み						
(, 排出ガス対策型(2次)) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.23	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	0.42	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	1.06	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
割栗石 5 ～ 15 cm	11.40	m3			TT0526	
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次)	0.32	日			S901128-0002 定:1 施 29 号	機 - 28
諸雑費	0.60	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 作業区分 かき込み			[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)			

【 第 29 号 施工単価表 (S901128-0002) 】						
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,) (機-28 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.90	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	61.00	l			TT0002	
バックホウ賃料 油圧式ｸﾚｰﾝ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	1.00	供用日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 0.900 人	労務数量		
[C] = 61.000 l 燃料消費量			[D] = 1.000 供用日	賃料数量		
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

【 第 30 号 施工単価表 (SK10607-0001) 】						
バックホウ床掘 後方超小旋回型 山0.45m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 100.00 m3 当り (障害なし , 土留工なし) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	0.90	日			S901118-0002 施 31 号	機 - 1 8
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[E] = 1 施工区分 林道工事			[A] = 1 バックホウ規格 後方超小旋回型 山0.45m3			
[B] = 1 土質区分 砂・砂質土、粘性土、礫質土			[C] = 1 障害の有無 障害なし			
[D] = 1 土留方式 土留工なし			[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制			

【 第 31 号 施工単価表 (S901118-0002) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型						
(超低・排対型:2014年規制,) (機－18,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.43	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.430 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 32 号 施工単価表 (SK10602-0001) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 100.00 m3 当り (5000m3未満 , 粘性土 障害なし) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	1.11	日			S901118-0001 施 33 号	機 - 1 8
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 3 制限の有無 -			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 3 土質区分 粘性土			
[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

【 第 33 号 施工単価表 (S901118-0001) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型						
(超低・排対型:2014年規制,) (機－18,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.49	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.490 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 34 号 施工単価表 (S801002-0001) 】						
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ 300CG(a) L=2000mm483kg/個 10.00 m 当り						
(時間制約無 , 基礎碎石手間無) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 300(a) 300×300×2000	4.98	個			TT1735	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 4 U型トラフ種類 横断Ⅱ 300CG(a) L=2000mm483kg/個			
[D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量						

【 第 35 号 施工単価表 (S801004-0001) 】						
蓋版据付 II 型用鋼製蓋 300用 36.5kg						
(時間制約無 , 施工箇所補正無) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ] 40kg/枚以下 据付設置 昼間施工	1.00	枚			TTB471	4週8休以上(月単位)現場閉所
落蓋側溝 (II 型) 用鋼製蓋 300 L=995×b=400×h=60	1.00	枚			TS040043	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 5 蓋版種類 II 型用鋼製蓋 300用 36.5kg			
[C] = 1 規格・仕様 40kg/枚以下			[D] = 1 時間制約 時間制約無			
[F] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無						

【 第 36 号 施工単価表 (S801005-0001) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=2000mm 180kg/個 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無) (,)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 300 300×300×2000mm	4.98	個			TT1283	
床掘り 土砂 小規模	2.73	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.40	m3			SPR01140-0001 P 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 4 U型側溝種類 KW300 L=2000mm 180kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 37 号 施工単価表(S801005-0004) 】						
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=2000mm 180kg/個 ショルダー有 (時間制約無 , 基礎碎石手間無) (,)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×2000mm	4.98	個			TT1283	
床掘り 土砂 小規模	3.51	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.40	m3			SPR01140-0001 P 12 号	
水路ショルダー 両側	10.00	m			SK40143-0001 施 38 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 4 U型側溝種類 KW300 L=2000mm 180kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 3 施工箇所による補正 法面縦排水			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量			[N] = 1 水路ショルダーの有無区分 ショルダー有			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法(床掘) 上記以外(小規模)						

【 第 38 号 施工単価表 (SK40143-0001) 】						
水路ショルダー 両側						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水路ショルダー 350×50×600mm	32.80	個			TT1410	
普通作業員					定:1	
布設・間詰・小運搬	1.00	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費					参:1	
	1.00	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設区分 両側						

【 第 39 号 施工単価表 (S801005-0003) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KW200 L=1000mm 50kg/個 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無) (,)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 200 200×200×1000mm	9.95	個			TT1311	
床掘り 土砂 小規模	1.06	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.46	m3			SPR01140-0001 P 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 2 U型側溝種類 KW200 L=1000mm 50kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 40 号 施工単価表(SL21002-0001) 】						
アスカ-ﾌﾞ工(表層・上層含む) 3.0m超 100.00 m 当り						
(表層40mm 上層70mm ,) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスカ-ﾌﾞ 断面積155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン(13) 100t以上 タヤ損耗費(良好)含む	100.00	m			SPR07120-0001 P 25 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 100t以上 平均幅員3.0m超 プライムコート	15.00	m2			SPR07080-0004 P 26 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	15.00	m2			SPR07040-0001 P 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 アスカ-ﾌﾞ 断面積 155cm2以上175cm2未満			[B] = 1 アスカ-ﾌﾞ 材料 細粒度アスコン(13)			
[C] = 1 アスコン合材補正 As合材100t以上/工事			[D] = 4 表層平均幅員 3.0m超			
[E] = 40.000 mm 表層1層当り平均仕上り厚			[F] = 24 表層材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
[G] = 3 表層瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[H] = 5 上層路盤材料 粒度調整碎石 M-30			
[I] = 70.000 mm 上層路盤全仕上り厚			[J] = 1 上層路盤施工区分 1層施工			

【 第 41 号 施工単価表(SL21002-0002) 】						
アスカ-ﾌﾞ工(表層・上層含む) 3.0m超 100.00 m 当り						
(表層40mm 上層140mm ,) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスカ-ﾌﾞ 断面積155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン(13) 100t以上 タヤ損耗費(良好)含む	100.00	m			SPR07120-0001 P 25 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 100t以上 平均幅員3.0m超 プライムコート	15.00	m2			SPR07080-0004 P 26 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚140mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	15.00	m2			SPR07040-0002 P 24 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 アスカ-ﾌﾞ 断面積 155cm2以上175cm2未満			[B] = 1 アスカ-ﾌﾞ 材料 細粒度アスコン(13)			
[C] = 1 アスコン合材補正 As合材100t以上/工事			[D] = 4 表層平均幅員 3.0m超			
[E] = 40.000 mm 表層1層当り平均仕上り厚			[F] = 24 表層材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
[G] = 3 表層瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[H] = 6 上層路盤材料 粒度調整碎石 M-40			
[I] = 140.000 mm 上層路盤全仕上り厚			[J] = 1 上層路盤施工区分 1層施工			

【 第 42 号 施工単価表(SL21002-0003) 】						
アスカ-プ工(表層・上層含む) 3.0m超						
(表層40mm 上層70mm ,) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスカ-プ 断面積155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン(13) 100t以上 タヤ損耗費(良好)含む	100.00	m			SPR07120-0001 P 25 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 100t以上 平均幅員3.0m超 プライムコート	15.00	m2			SPR07080-0005 P 27 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	15.00	m2			SPR07040-0001 P 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 アスカ-プ 断面積 155cm2以上175cm2未満			[B] = 1 アスカ-プ 材料 細粒度アスコン(13)			
[C] = 1 アスコン合材補正 As合材100t以上/工事			[D] = 4 表層平均幅員 3.0m超			
[E] = 40.000 mm 表層1層当り平均仕上り厚			[F] = 24 表層材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
[G] = 3 表層瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[H] = 5 上層路盤材料 粒度調整碎石 M-30			
[I] = 70.000 mm 上層路盤全仕上り厚			[J] = 1 上層路盤施工区分 1層施工			

【 第 43 号 施工単価表 (SL21101-0001) 】						
瀝青材散布工 ディストリビュータ 100.00 m2 当り						
(砂散布含む ,) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	0.02	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員					定:1 TR0100	
	0.04	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
	0.07	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
アスファルト乳剤 PK 3・4					TT7022	
	0.127	t				
ディストリビュータ運転費 2000～3000 l					S920533-0001 施 44 号	機－ 3 3
	0.04	日				
トラック[普通型] 4～4.5t積					TM10300441	
	0.18	時間				
諸雑費					参:1 T#01	
	30.00	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 機械区分 ディストリビュータ			[B] = 120.000 l	瀝青材散布量		

【 第 44 号 施工単価表 (S920533-0001) 】						
ディストリビュータ運転費 2000～3000 l						
(機－ 3 3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1.00	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 トラム	33.00	l			TT0002	
ディストリビュータ[トラック架装式] タンク容量2000～3000L	1.00	日			TM11000421	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 33.000 1 燃料消費量						

【 第 45 号 施工単価表 (S871001-0001) 】						
区画線設置 (溶融手動式) (手間のみ) 施工幅15cm 実線						
(未供用区間 ,) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式 (手動) [手間のみ] 実線 15cm 時間的制約無し 昼間施工 計	484.90	m			TTB001	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 施工場所 未供用区間			[B] = 1 区画線種類 実線			
[C] = 1 施工幅 施工幅15cm			[D] = 1 時間的制約 時間制約無し			
[F] = 1 排水性舗装 標準			[G] = 484.900 m 実施数量			

【 第 46 号 施工単価表 (S871002-0001) 】						
区画線設置(溶融手動式)(材料のみ) 施工幅15cm 実線 白色						
(未供用区間 , 厚1.5mm) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面標示用塗料 3種 JIS K 5665 溶融 白	570.00	kg			TT7104 定:1	
接着用プライマー 区画線用	25.00	kg			TT7110 定:1	
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)	25.00	kg			TT7111 定:1	
軽油 ドラム	36.00	l			TT0002 定:1	
諸雑費	5.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区画線種類 実線			[B] = 1 施工幅 施工幅15cm			
[C] = 1 塗布厚補正 厚1.5mm			[D] = 2 施工場所 未供用区間			
[E] = 1 路面標示用塗料 3種 JIS K5665 溶融 白						

【 第 47 号 施工単価表(S802001-0001) 】						
道路反射鏡設置 注意板有						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 土木コスト情報R8.7月P499 週休2日補正（月単位）	1.00	基			L0004	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 土木コスト情報R8.7月P501 週休2日補正（月単位）	1.00	基			L0005	
注意板 アルミ板 600×180×2.0 建設物価R8.7月P233 積算資料R8.7月P357	1.00	組			L0006	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 注意板の有無 注意板有						

【 第 48 号 施工単価表 (S870001-0001) 】						
ガードレール設置工 曲線部 (半径30m以下) の場合						
(施工規模21m～50m未満 , Gr-C-4E (土中建込用)) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工 (ガードレール) 土中建込 [材工共] Gr-C-4E 塗装品	1.00	m			TT8275	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ガードレールの規格 Gr-C-4E (土中建込用)			[B] = 3 施工規模の加算 施工規模21m～50m未満			
[E] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[C] = 2 曲線部の補正 曲線部 (半径30m以下) の場合			[D] = 1 使用材区分 新材			
[G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無						

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 49 号 施工単価表 (SL30001-0001) 】						
林道標識設置工 施工年度 200×250×10 (粘性土 ,) (,)						1.00 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
林道施工年度標示板 アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	1.00	組			TS308104	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.08	m3			SPR03010-0001 P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.06	m2			SPR03030-0001 P 15 号	
床掘り 土砂 小規模	0.40	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.36	m3			SPR01140-0001 P 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 標識板の種別 施工年度 200×250×10			[B] = 3 土質区分 粘性土			
[J] = 1 標識板単価区分 標準単価			[D] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない			
[E] = 0.000 m3 生コンクリート人力打設量			[F] = 0.000 m2 型枠工数量			
[G] = 0.000 m3 バックホウ床掘数量			[H] = 0.000 m3 埋戻数量			
[I] = 0.000 m2 基面整正数量						

【 第 50 号 施工単価表 (S891001-0001) 】						
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 静電粉体 φ 60.5 規模2基以下						
(白色 曲げ支柱加算無 , 時間制約無 夜間作業無) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱・基礎設置(路側式) [材工共] 単柱式 静電粉体塗装(白色) φ 60.5	1.00	基			TT8507	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 柱の種類・柱径 単柱 静電粉体 φ 60.5			[B] = 3 施工規模	施工規模2基以下		
[C] = 1 時間制約 時間制約無			[D] = 1 夜間作業	夜間作業無		
[E] = 1 曲げ支柱加算区分 曲げ支柱加算無			[F] = 0.000 本	1基当り曲げ支柱の数量		
[G] = 1 柱の材料費の計上の有無 計上する			[H] = 1 景観色塗装	装柱の使用の有無 使用しない		

【 第 51 号 施工単価表 (S891005-0001) 】						
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）						
（施工規模2基以下 , 時間制約無 夜間作業無 ）（ , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板設置[手間のみ] 警戒・規制・指示・路線番号標識	1.00	基			TT8536	4週8休以上(月単位)現場閉所
道路標識板（警戒標識） アルミ板 封入レンズ型 1.0倍	1.00	枚			TS308105	
道路標識板取付金具 φ 60.5×40×3 U型バンド , アルミ製ボルト共	1.00	組			TT4035	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 施工規模 施工規模2基以下			[B] = 1 時間制約 時間制約無			
[C] = 1 夜間作業 夜間作業無			[D] = 1 標識板材料費の計上の有無 計上する			

【 第 52 号 施工単価表(SK10103-0001) 】						
伐木 傾斜30度以上						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径10cm以上20cm未満	12.00	本			TSB0222_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径20cm以上30cm未満	8.00	本			TSB0223_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径30cm以上40cm未満	4.00	本			TSB0224_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 区分 傾斜30度以上			[B] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[C] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[D] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[E] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[F] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[G] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径50cm以上			[H] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[I] = 12.000 本 広葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[J] = 8.000 本	広葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[K] = 4.000 本 広葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[L] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[M] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径50cm以上						

【 第 53 号 施工単価表 (SK10103-0002) 】						
伐木 傾斜30度以上						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径10cm以上20cm未満	15.00	本			TSB0222_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径20cm以上30cm未満	5.00	本			TSB0223_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 区分 傾斜30度以上			[B] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[C] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[D] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[E] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[F] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[G] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径50cm以上			[H] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[I] = 15.000 本 広葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[J] = 5.000 本	広葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[K] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[L] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[M] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径50cm以上						

【 第 54 号 施工単価表 (SK10103-0003) 】						
伐木 傾斜30度以上						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径10cm以上20cm未満	9.00	本			TSB0222_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径20cm以上30cm未満	3.00	本			TSB0223_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 区分 傾斜30度以上			[B] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[C] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[D] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[E] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[F] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[G] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径50cm以上			[H] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[I] = 9.000 本 広葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[J] = 3.000 本	広葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[K] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[L] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[M] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径50cm以上						

【 第 55 号 施工単価表(SK10103-0006) 】						
伐木 傾斜30度未満						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	9.00	本			TSB0122_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	2.00	本			TSB0123_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	1.00	本			TSB0124_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 傾斜30度未満			[B] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[C] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[D] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[E] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[F] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[G] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径50cm以上			[H] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[I] = 9.000 本 広葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[J] = 2.000 本	広葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[K] = 1.000 本 広葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[L] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[M] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径50cm以上						

【 第 56 号 施工単価表 (SK10103-0004) 】						
伐木 傾斜30度未満						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	12.00	本			TSB0122_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	1.00	本			TSB0123_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 傾斜30度未満			[B] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[C] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[D] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[E] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[F] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[G] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径50cm以上			[H] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[I] = 12.000 本 広葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[J] = 1.000 本	広葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[K] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[L] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[M] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径50cm以上						

【 第 57 号 施工単価表 (SK10103-0005) 】						
伐木 傾斜30度未満						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	12.00	本			TSB0122_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	3.00	本			TSB0123_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 傾斜30度未満			[B] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[C] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[D] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[E] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[F] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[G] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径50cm以上			[H] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[I] = 12.000 本 広葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[J] = 3.000 本	広葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[K] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[L] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[M] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径50cm以上						

【 第 1 号 施工パッケージ(SPR01040-0001) 】								1.00 m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m未満								
(,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
振動ローラ賃料 ハッド式 0.8～1.1t						TK0388	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
軽油 ドラム						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満								

【 第 2 号 施工パッケージ(SPR01050-0001) 】								1.00 m3 当り
路床盛土 2.5m未満								
(,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
振動ローラ賃料 ハッド式 0.8～1.1t						TK0388	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
軽油 ドラム						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満								

【 第 3 号 施工パッケージ(SPR02030-0001) 】 人工張芝								1.00 m2 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
張芝 幅100cm フラ付 (無種子) 見積単価					550	L0012		
【端数調整】								
[条件] [y1] = 3 人工芝の種類 上記以外								

【 第 4 号 施工パッケージ (SPR03030-0002) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 均しコンクリート								
(,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
その他 (労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート				

【第 5 号 施工パッケージ(SPR03010-0001)】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) (, 一般養生) (,) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉) [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J9] = 3 [J5] = 2 [N2] = 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 生コン小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 6 号 施工パッケージ(SPR01120-0001) 】 基面整正								1.00 m2 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【端数調整】								

【 第 7 号 施工パッケージ(SPR02640-0001) 】								1.00 m2 当り
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10mm								
(,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								
目地材 瀝青繊維質(厚 1 0 mm)						TT0035		
【端数調整】								
[条件] [J2] = 2 1工事当り使用量 30m2以上			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 8 号 施工パッケージ(SPR02280-0002) 】								1.00	m3 当り
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長90m未満) (,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h						TM10900262			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所		
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所		
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所		
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所		
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
軽油 ドラム						TT0002			

【 第 8 号 施工パッケージ(SPR02280-0002) 】 (続 き) 重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) , 延長90m未満) (,) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 擁壁平均高さ 2.0m以上5.0m以下			[N1] = 17	コンクリート規格 18-8-40(高炉)			
[J3] = 1 基礎碎石の有無 無し			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 2	圧送管延長距離区分 90m未満			
[N2] = 1 生コン小型車使用区分 小型車使用しない							

【 第 9 号 施工パッケージ(SPR02630-0001) 】 吸出し防止材設置								1.00 m2 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm						TT0097		
【端数調整】								

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【第10号 施工パッケージ(SPR01140-0002)】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
(,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低・排2014年〕 標準バケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕						TMG02003720	
タンバ賃料 60～80kg						TK0440	4週8休以上(月単位)現場閉所
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手（特殊）						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ渡し						TT0001	
【端数調整】							
〔条件〕 〔J1〕＝4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							

【 第 11 号 施工パッケージ (SPR01100-0001) 】 床掘り 土砂 小規模								1.00 m3 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
【材料】								
軽油 トラム						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)				

【 第 12 号 施工パッケージ (SPR01140-0001) 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,) (,)							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120	
タンバ 及び バンマ [バンマ] 質量 60～80kg						TM10800612	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
軽油 トドラム						TT0002	
ガソリン スタント渡し						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

【 第 13 号 施工パッケージ (SPR02040-0001) 】							
基礎碎石 12. 5cmを超え17. 5cm以下							
(再生クラッシュラン40～0 ,) (,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 油圧式ｸﾛｰﾗ型 ～超低騒音 山積0. 80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
その他 (機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
その他 (労務)							
【材料】							
再生切込碎石 R C 4 0						TT9106	
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	

【 第 13 号 施工パッケージ(SPR02040-0001) 】 (続 き) 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシュラン40～0 ,) (,) 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[J2] = 8	碎石の種類 再生	クラッシュラン40～0		

【 第 14 号 施工パッケージ(SPR02280-0001) 】							
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長無し) (,)							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] 2.9t吊						TMG02006720	
その他(機械)							
【労務】							
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	

【 第 14 号 施工パッケージ(SPR02280-0001) 】 (続 き) 重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長無し) (,) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 擁壁平均高さ 1.0mを超え2.0m未満			[N1] = 17	コンクリート規格 18-8-40(高炉)			
[J3] = 1 基礎碎石の有無 無し			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1	圧送管延長距離区分 延長無し			
[N2] = 1 生コン小型車使用区分 小型車使用しない							

【 第 15 号 施工パッケージ(SPR03030-0001) 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1.00 m2 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物				

【第16号 施工パッケージ(SPR02410-0001)】							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下							
(基礎砕石有り ,) (,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ～超低騒音 山積0.28m3 吊能力1.7t ～排対2014						TK0458	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
軽油 ドラム						TT0002	
その他(材料)							

【 第 16 号 施工パッケージ(SPR02410-0001) 】 (続 き) プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎碎石有り ,) (,) 1.00 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 基礎碎石の有無 有り			[J2] = 3	製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下		

【 第 17 号 施工パッケージ(SPR02380-0001) 】 暗渠排水管 据付 網状管 50～150mm (継手材料費要 , 網状管 φ 150 1/3無孔管) (1.00 m 当り)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
暗渠排水管 1/3無孔管 内径150mm 外径160mm 建設物価R8.7月P389 積算資料R8.7月P522						L0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2	管種別 網状管			
[J3] = 1 呼び径 50～150mm [y1] = 3 暗渠排水管規格(50～150mm)	網状管 φ 150 1/3無孔管		[J4] = 1	継手材料費 要			

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【第 18 号 施工パッケージ(SPR02390-0001)】 フィルター材 割栗石 5～15cm 1.00 m3 当り (,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.5m3 [平積0.4m3] 2.9t 吊						TMG02006820	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手(特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
割栗石 5 ～ 1 5 cm						TT0526	
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	

【 第 18 号 施工パッケージ(SPR02390-0001) 】 (続 き) フィルター材 割栗石 5～15cm 1.00 m3 当り (,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 13 フィルター材の種類 割栗石 5～15cm							

【 第 19 号 施工パッケージ (SPR02670-0001) 】								1.00 m 当り
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm								
(,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:3次基準] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]						TM702002520		
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
ふとんかごパネル式 (亜鉛メッキ) 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 車上渡し価格						TT4553		
割詰石・鉄線籠用 15～20cm						TT0528		
軽油 ドラム						TT0002		
その他(材料)								

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 19 号 施工パッケージ(SPR02670-0001) 】 (続 き)

ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm

1.00 m 当り

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$
[illegible]

【 第 20 号 施工パッケージ(SPR02680-0001) 】								1.00 本 当 り
止杭打込 上記以外								
(,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
止杭 松丸太 L=1.5m D=9cm 現地採取					0	L0003		
【端数調整】								
[条件] [y1] = 2 杭木区分 上記以外								

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【第21号 施工パッケージ(SPR07080-0002)】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度アスコン(13) 100t以上 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (1.00 m2 当り)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ～超低騒音 舗装幅2.3～6.0m ～排対2014						TK0477	4週8休以上(月単位)現場閉所
タイヤローラ賃料 13～14t ～超低騒音 ～排対2014						TK0413	4週8休以上(月単位)現場閉所
ロードローラ賃料 マダム 10～12t ～超低騒音 ～排対2014						TK0415	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手(特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							

【 第 21 号 施工パッケージ(SPR07080-0002) 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度アスコン(13) 100t以上 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (1.00 m2 当り)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト合材 100t以上 密粒度						TT7000	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油 トラム						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 2 材料 密粒度アスコン(13) [A2] = 1 アスコン合材補正 As合材 100t以上/工事			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【第22号 施工パッケージ(SPR07080-0003)】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度キヤップアスコン(13) 100t以上 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ～超低騒音 舗装幅2.3～6.0m ～排対2014						TK0477	4週8休以上(月単位)現場閉所
タイヤローラ賃料 13～14t ～超低騒音 ～排対2014						TK0413	4週8休以上(月単位)現場閉所
ロードローラ賃料 マダム 10～12t ～超低騒音 ～排対2014						TK0415	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手(特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							

【 第 22 号 施工パッケージ(SPR07080-0003) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度キヤップアスコン(13) 100t以上 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (						1.00 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト合材 100t以上 密粒度キヤップ (改質Ⅱ型) 見積単価					1,628,000	L0001	
アスファルト乳剤 PK 3・4						TT7022	
軽油 トラム						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 6 材料 密粒度キヤップアスコン(13) [A2] = 1 アスコン合材補正 As合材 100t以上/工事			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 23 号 施工パッケージ(SPR07040-0001) 】								1.00 m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 , , ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m						TME0700022		
ロードローラ賃料 マダム 10～12t ～超低騒音 ～排対2014						TK0415	4週8休以上(月単位)現場閉所	
タイヤローラ賃料 13～14t ～超低騒音 ～排対2014						TK0413	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(機械)								
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								

【 第 23 号 施工パッケージ(SPR07040-0001) 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 , ,) (, ,) 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒調碎石 30mm 以下						TT0511	
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30 [J5] = 1 施工区分 1層施工			[J4] = 70.000 mm	全仕上り厚			

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【第24号 施工パッケージ(SPR07040-0002)】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚140mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 , , ,)								1.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m						TME0700022		
ロードローラ賃料 マダム 10～12t ～超低騒音 ～排対2014						TK0415	4週8休以上(月単位)現場閉所	
タイヤローラ賃料 13～14t ～超低騒音 ～排対2014						TK0413	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(機械)								
【労務】								
運転手(特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								

【 第 24 号 施工パッケージ(SPR07040-0002) 】 (続 き)								1.00 m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚140mm 1層施工								
(粒度調整碎石 M-40 ,) (,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
粒調碎石 40 mm 以下						TT0512		
軽油 ドラム						TT0002		
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 11 材料 粒度調整碎石 M-40			[J4] = 140.000 mm	全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工								

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 25 号 施工パッケージ (SPR07120-0001) 】								1.00 m 当り
アスカーブ 断面積155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン (13) 100t以上 (, タイヤ損耗費 (良好) 含む) (,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級						TM103000120		
アスファルトカーバ゜ [ガ゜ソリンエンジン駆動式] 能力 4～4.5m3/h						TM11001412		
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
運転手 (一般)						TR1500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
その他 (労務)								
【材料】								
アスファルト合材 100t以上 細粒度						TT7005		

【 第 25 号 施工パッケージ(SPR07120-0001) 】 (続 き) アスカーブ 断面積155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン(13) 100t以上 (,タイヤ損耗費(良好)含む) (,)								1.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
軽油 トラム						TT0002		
ガソリン スタント渡し						TT0001		
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 3 断面積 155cm2以上175cm2未満			[A1] = 1	材料 細粒度アスコン(13)				
[J3] = 1 費用の内訳 1日以上用			[A2] = 1	アスコン合材補正 As合材 100t以上/工事				

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 26 号 施工パッケージ(SPR07080-0004) 】								1.00 m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)100t以上 (平均幅員3.0m超 , プライムコート) (,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
アスファルトフィニッシャ賃料 ～超低騒音 舗装幅2.3～6.0m ～排対2014						TK0477	4週8休以上(月単位)現場閉所	
タイヤローラ賃料 13～14t ～超低騒音 ～排対2014						TK0413	4週8休以上(月単位)現場閉所	
ロードローラ賃料 マダム 10～12t ～超低騒音 ～排対2014						TK0415	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
運転手(特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								

【 第 26 号 施工パッケージ(SPR07080-0004) 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)100t以上 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート) (,) 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト合材 100t以上 細粒度						TT7005	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油 トラム						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 24 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) [A2] = 1 アスコン合材補正 As合材 100t以上/工事			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【第 27 号 施工パッケージ (SPR07080-0005) 】								1.00 m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種 (2.30以上2.40t/m3未満) 100t以上 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート) (,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
アスファルトフィニッシャ賃料 ～超低騒音 舗装幅2.3～6.0m ～排対2014						TK0477	4週8休以上(月単位)現場閉所	
タイヤローラ賃料 13～14t ～超低騒音 ～排対2014						TK0413	4週8休以上(月単位)現場閉所	
ロードローラ賃料 マダム 10～12t ～超低騒音 ～排対2014						TK0415	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								

【 第 27 号 施工パッケージ (SPR07080-0005) 】 (続 き)								1.00 m2 当り
表層 (車道・路肩部) 1層当り 仕上厚40mm アスコン各種 (2.30以上2.40t/m3未満) 100t以上								
(平均幅員3.0m超 ,プライムコート) (,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
アスファルト合材 100t以上 密粒度ギャップ (改質Ⅱ型) 見積単価					1,628,000	L0001		
アスファルト乳剤 PK 3・4						TT7022		
軽油 トラム						TT0002		
その他 (材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超				
[A1] = 24 材料 アスコン各種 (2.30以上2.40t/m3未満) [A2] = 1 アスコン合材補正 As合材 100t以上/工事			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

令和8年度 森林管理道開設事業 佐念線3工区（農山漁村地域整備交付金）

【第28号施工パッケージ(SPR07020-0001)】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 , , ,)								1.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
モータブレード[土工用・排対型2014年規制] ブレード幅3.1m						TME0700022		
ロードローラ賃料 マダム 10～12t ～超低騒音 ～排対2014						TK0415	4週8休以上(月単位)現場閉所	
タイヤローラ賃料 13～14t ～超低騒音 ～排対2014						TK0413	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(機械)								
【労務】								
運転手(特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								

【 第 28 号 施工パッケージ (SPR07020-0001) 】 (続 き) 下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) (,) 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生切込砕石 R C 4 0						TT9106	
軽油 ﾄﾞﾚﾑ						TT0002	
その他 (材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J2] = 1	施工区分 1層施工			

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト合材 密粒度キヤップ（改質Ⅱ型） 見積単価		t	40,700		L0001	
暗渠排水管 1/3無孔管 内径150mm 外径160mm 建設物価R8.7月P389 積算資料R8.7月P522		m			L0002	
止杭 松丸太 L=1.5m D=9cm 現地採取		本	0		L0003	
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 土木コスト情報R8.7月P499 週休2日補正（月単位）		基			L0004	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 土木コスト情報R8.7月P501 週休2日補正（月単位）		基			L0005	
注意板 アルミ板 600×180×2.0 建設物価R8.7月P233 積算資料R8.7月P357		組			L0006	
在来種株苗 4種 見積単価		本	580		L0008	
木製パネル 1.0m×1.5m 角材W-80mm×80mm 見積単価 吸出防止材含む		枚	27,400		L0010	
ラフテレーンクレーン賃料 リフティング型 油圧伸縮タイプ型 16t吊 長期割引あり、見積単価 4週8休補正後単価(1.02)		日	76,700		L0011	
張芝 幅100cm ワラ付 （無種子） 見積単価		m2	550		L0012	
工事用シート （ブルーシート#2000） 3.6*5.4m/枚 損耗率30% 建設物価R8.7月 P182 積算資料R8.7月 P273		m2			L0013	
トラロープ φ-9mm 200m 8.34kg/巻 損耗率30% 建設物価R8.7月 P787		m			L0014	

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アンカーピン D-10mm L=300mm 公共単価表 P124		本			L0015	
土砂 現地採取		m3	0		L0016	
杭木 現地採取 L=1.2m, 末口径8cm以上		本	0		L0017	
横木 現地採取 径3cm以上		m	0		L0018	
鉄丸釘 N100 #8 L=100 92本/kg 建設物価R8.7 P56 積算資料R8.7 P52		kg			L0019	
客土吹付工 t-1cm, 種子なし 1000m2以上 見積単価		m2	1,250		L0022	4週8休補正（月単位）現場閉所
植生基材吹付工 t-3cm, 種子なし （木質チップ）, 100-250m2未満 見積単価 25%割増 5,620×1.25		m2	7,025		L0023	4週8休補正（月単位）現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
アスファルト合材 100t以上 密粒度キップ（改質Ⅱ型） 見積単価	48,670	t	40,700		L0001	
暗渠排水管 1/3無孔管 内径150mm 外径160mm 建設物価R8.7月P389 積算資料R8.7月P522	62,755	m			L0002	
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 土木コスト情報R8.7月P499 週休2日補正（月単位）	2,000	基			L0004	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 土木コスト情報R8.7月P501 週休2日補正（月単位）	2,000	基			L0005	
注意板 アルミ板 600×180×2.0 建設物価R8.7月P233 積算資料R8.7月P357	2,000	組			L0006	
在来種株苗 4種 見積単価	279,900	本	580		L0008	
木製パネル 1.0m×1.5m 角材W-80mm×80mm 見積単価 吸出防止材含む	120,000	枚	27,400		L0010	
ラフテレーンクレーン賃料 リフト型 油圧伸縮型 16t吊 長期割引あり、見積単価 4週8休補正後単価(1.02)	1,560	日	76,700		L0011	
張芝 幅100cm ワラ付（無種子） 見積単価	1,203,156	m2	550		L0012	
客土吹付工 t-1cm、種子なし 1000m2以上 見積単価	1,183,200	m2	1,250		L0022	4週8休補正（月単位）現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
植生基材吹付工 t-3cm, 種子なし (木質チップ), 100-250m2未満 見積単価 25%割増 5,620×1.25	155.500	m2	7,025		L0023	4週8休補正(月単位)現場閉所
小 計						
TK						
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧タンク 全旋回式 6～7t積 ～排対2014	27.686	供用日			TK0318	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ハットガイト式 0.5～0.6t ～低騒音	6.960	供用日			TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ハットガイト式 0.8～1.1t	3.828	日			TK0388	4週8休以上(月単位)現場閉所
タイヤローラ賃料 13～14t ～超低騒音 ～排対2014	3.340	日			TK0413	4週8休以上(月単位)現場閉所
ロードローラ賃料 マカダム 10～12t ～超低騒音 ～排対2014	3.340	日			TK0415	4週8休以上(月単位)現場閉所
タンパ賃料 60～80kg	1.357	日			TK0440	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	0.600	供用日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	0.061	日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ～超低騒音 山積0.28m3 吊能力1.7t ～排対2014	0.315	日			TK0458	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルトフィニッシャ賃料 ～超低騒音 舗装幅2.3～6.0m ～排対2014	1.250	日			TK0477	4週8休以上(月単位)現場閉所
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	272.900	時間			TK1024	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.611	供用日			TM103000120	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	272.900	時間			TM103000510	
トラック[普通型] 4～4.5t積	1.511	時間			TM10300441	
タンク及びポンプ[タンク] 質量 60～80kg	1.603	供用日			TM10800612	
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h	3.763	供用日			TM10900262	
ディストリビュータ[トラック架装式] タンク容量2000～3000L	0.336	日			TM11000421	
アスファルトカーパー[カソリンエンジン駆動式] 能力 4～4.5m3/h	0.733	供用日			TM11001412	
ブルドーザー[普通・排対型:1次基準] 11t級	128.004	時間			TM301000410	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タイヤロー[普通型・排対型:1次基準] 運転質量8～20t 低騒音含	4.612	時間			TM30800221	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	76.039	時間			TM502002510	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]	8.161	供用日			TM502003120	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:3次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	0.368	供用日			TM702002520	
バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	66.520	供用日			TM802002420	
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m	2.090	供用日			TME0700022	
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	30.578	供用日			TMG02003720	
バックホウ(クローラ)[後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊	1.654	供用日			TMG02006720	
バックホウ(クローラ)[後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.5m3[平積0.4m3]2.9t吊	1.060	供用日			TMG02006820	
小 計						
TR						
特殊作業員	16.300	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	192.165	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
法面工	0.467	人			TR0500	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手（特殊）	138.387	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手（一般）	47.218	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役	36.301	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
型わく工	33.280	人			TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
TS						
溜桷(T-14) 600 a=600×b=540×c=600×d=60(mm)	3.000	個			TS030003	
落蓋側溝（Ⅱ型）用鋼製蓋 300 L=995×b=400×h=60	15.000	枚			TS040043	
林道施工年度標示板 アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	1.000	組			TS308104	
道路標識板（警戒標識） アルミ板 封入レンズ型 1.0倍	3.000	枚			TS308105	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
海上運賃 鹿児島～古仁屋 コンクリート製品	0.681	t			TSP020100	
海上運賃 鹿児島～古仁屋 鋼材 1 類	0.088	t			TSP030100	
海上運賃 鹿児島～古仁屋 鋼材 2 類	0.065	t			TSP040100	
小 計						
TT						
ガソリン スタント渡し	16.994	l			TT0001	
軽油 ドラム	13,109.824	l			TT0002	
目地材 瀝青繊維質(厚 10mm)	0.665	m2			TT0035	
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm	191.365	m2			TT0097	
粒調碎石 30mm 以下	85.358	m3			TT0511	
粒調碎石 40mm 以下	51.789	m3			TT0512	
割栗石 5～15cm	42.623	m3			TT0526	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
割詰石・鉄線籠用 15～20cm	4,560	m3			TT0528	
生コンクリート 18-8-40(高炉)	104,347	m3			TT0922	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×2000mm	30,378	個			TT1283	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 200 200×200×1000mm	37,810	個			TT1311	
水路ショルダー 350×50×600mm	127,920	個			TT1410	
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 300(a) 300×300×2000	7,470	個			TT1735	
道路標識板取付金具 φ60.5×40×3 U型バンド, アルミ製ボルト共	3,000	組			TT4035	
ふとんかごパネル式(亜鉛メッキ) 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 車上渡し価格	8,016	m			TT4553	
アスファルト合材 100t以上 密粒度	76,295	t			TT7000	
アスファルト合材 100t以上 細粒度	5,931	t			TT7005	
アスファルト乳剤 PK3・4	2,316	t			TT7022	
路面標示用塗料 3種 JIS K 5665 溶融 白	276,393	kg			TT7104	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
接着用プライマー 区画線用	12,123	kg			TT7110	
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	12,123	kg			TT7111	
防護柵設置工(ガードレール)土中建込 〔材工共〕Gr-C-4E 塗装品	29,000	m			TT8275	4週8休以上(月単位)現場閉所
法面工〔材工共〕ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無	1,183,200	m2			TT8389	4週8休以上(月単位)現場閉所
標識柱・基礎設置(路側式)〔材工共〕単柱式 静電粉体塗装(白色)φ60.5	2,000	基			TT8507	4週8休以上(月単位)現場閉所
標識板設置〔手間のみ〕 警戒・規制・指示・路線番号標識	2,000	基			TT8536	4週8休以上(月単位)現場閉所
再生切込砕石 RC40	163,720	m3			TT9106	
区画線工 溶融式(手動)〔手間のみ〕 実線 15cm 時間的制約無し 昼間施工	484,900	m			TTB001	4週8休以上(月単位)現場閉所
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	37,000	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	39,000	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	38,000	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
コンクリート・鋼製蓋版〔手間のみ〕 40kg/枚以下 据付設置 昼間施工	15,000	枚			TTB471	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
TU						
一般貨物自動車運賃 小型車(2tクラス), 運搬距離 40kmまで 地区割増無し	1,000	台			TUT0002040	
小 計						
合 計						
諸経費						
L						
工事用シート (ﾌﾙｼｰﾄ#2000) 3.6*5.4m/枚 損耗率30% 建設物価R8.7月 P182 積算資料R8.7月 P273	1,845,221	m2			L0013	
トラロープ φ-9mm 200m 8.34kg/巻 損耗率30% 建設物価R8.7月 P787	607,480	m			L0014	
アンカーピン D-10mm L=300mm 公共単価表 P124	303,740	本			L0015	
鉄丸釘 N100 #8 L=100 92本/kg 建設物価R8.7 P56 積算資料R8.7 P52	2,805	kg			L0019	
小 計						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
TR						
特殊作業員	0.170	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	19.410	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役	0.213	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
TS						
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	174.855	本			TSB0122_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	32.300	本			TSB0123_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	5.655	本			TSB0124_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径10cm以上20cm未満	261.135	本			TSB0222_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径20cm以上30cm未満	118.785	本			TSB0223_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径30cm以上40cm未満	31.740	本			TSB0224_48	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
TT						
土のう （化学繊維）4 8 × 6 2 cm	303,740	枚			TT0049	
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm	45,900	m2			TT0097	
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0,054	t			TT7022	
小 計						
合 計						
総 合 計						