再生クラッシャーラン　RC-30　フローシート

ヨシムラ(株)

保管場所

排出事業者より受入

ヨシムラ(株)砕石工場

CoとAsは別々に処理

ブレーカー、小割機にて前処理
(フォーククロー等で異物、鉄筋除去)

ﾌﾟﾗﾝﾄ全景

小割状況

150mm オーバーをもどす

1次プラントへ投入

1次破砕機
ジョークラッシャー　RXJ4230

70mm オーバーをもどす

1次破砕機

1次振動フルイ機
2段(150、30mm)

30mm以下はRC30へ

1次振動フルイ機

2次振動フルイ機
3段(150、70、30mm)

30mm以下はRC30へ

2次振動フルイ機

30mm
スクリーン

RC-30
(Co100%，As100%)

30mm
スクリーン

人力にて異物、鉄筋除去

混合状況

ホイールローダーで混合撹拌
RC-30(Co100%)1杯
RC-30(As100%)1杯
C-30(新材)2杯　の割合で混ぜる

製品
RC-30

再生クラッシャーラン RC-30

(コンクリート塊25%
アスファルト塊25% ＋ 新材50%)

再生クラッシャーラン RC－30　利用状況

路盤材

裏込材

基礎材