再生砕石（RC-40）製造フロー

（Co60% As20% 新材20%）

（有）上浦産業

小割（前処理）して投入

原料ビン

プレートフィーダー

震動フィーダー

小割した後、タイヤショベルで、Co3 As1 新材1の割合で混合し原料ビンに投入

小割時に金属等異物の除去

磁選機付き小割機

1次ジョークラッシャー

1次ジョー
クラッシャー

磁選機①
金属の除去

磁選機①

150

80

ぐりスクリーン

製品の使用状況

路盤材

基礎材

2次コーンクラッシャー

2次コーン
クラッシャー

80-150

150以上

振動スクリーン①

磁選機②
金属の除去

磁選機②

3次コーンクラッシャー

振動スクリーン①
（40mmスクリーン）

40mmスクリーン

3次コーンクラッシャー

人手による
異物除去

磁選機③
金属の除去

磁選機③

振動スクリーン②
（40mmスクリーン）

オーバーサイズは破砕機
へリターン

整粒機
（バイパス）

振動スクリーン②

0-40

0-40

40mmスクリーン

混合

再生砕石（RC-40）