再生砕石(ＲＣ-30)　製造フロー図

大林道路㈱

① コンクリート塊の搬入・計量

② ストックヤードへ荷下ろし

③ バックホウにて集積・小割
鉄筋等の異物除去

④ 集積・小割完了

⑤ ホッパー投入

⑥ ジョークラッシャーで破砕
（一次破砕）

⑦ 磁選機による鉄筋の除去

⑧ 振動篩による選別
（篩目 30ｍｍ）

Yes

No

30㎜×30㎜

⑨　手選別（不純物除去）

⑩　インパクトクラッシャーで破砕
（二次破砕）

破砕後ジョー下ﾍﾞﾙｺﾝを通り
⑦・⑧に戻る

⑪　製品出口

RC-30　製品拡大写真

⑫ 製品使用状況

路盤材・基礎材現場搬入

現場施工(路盤材敷均し状況)