

作業工程図(フロー図)

RC-40 (Co25%+As25%+新材50%)

コンクリート塊

鹿児島県奄美市名瀬伊津部勝字根山458-14
がれき類 搬入

アスファルト塊



保管場所 (荷降ろし状況)



大物の小割
異物選別



1次破碎
破碎機：シングルトルククラッシャ (F5S-A)

1次破碎機へ投入





2次破碎
 破碎機：オートファインクラッシャー (AF30)
 2次破碎機へCoとAsを同量投入



破碎機のクラッシャー出口隙間を
 RC-40に調整して製造する



2次破碎後、選別機へ
 マグネットによる金属除去



大きいサイズの物を除去
 (ふるい目40mm)



☆→40mm以上は再度2次破碎機へ



製品保管場所
 ②RC-40 (Co50%+As50%)



鹿児島県大島郡龍郷町中勝1623番地



出荷ヤードへ搬入
 ②RC-40 (Co50%+As50%)





自社砕石場より切込40mm以下投入



ショベルにて混合



製品完了 ストック
RC-40 (Co25%+As25%+新材50%)



拡大写真

使用状況

基礎材



裏込材



路盤材

