

民有林林道事業設計書

令和 7 年度

路 線 名	横見谷線 1 工区	事 業 名	森林管理道開設林道整備事業 (強靱化林道整備)	
		林道区分	2 種 2 級	
林道種類	自動車道	幅 員	4 . 0	メートル

施 工 主 体	鹿 児 島 県	施 行
工事施工箇所	鹿児島県 鹿児島市 春山町 地内	

設計書データ一覧表

工事番号	0009250602103
事業年度	令和 7 年度
工事名称	森林管理道開設林道整備事業 (強靱化林道整備) 横見谷線 1 工区
変更回数	
諸経費適用年度	林道 令和06年10月
工種区分	道路工事 (林道開設・改良、管理道開設)
基礎単価適用年度	令和07年06月01日付 森林土木(本土)
単価地区	鹿児島②
機械損料適用年度	令和06年10月01日付
歩掛適用年度	令和07年04月01日以降適用 森林土木歩掛
工期	年 月 日 ～ 年 月 日 日間
施工地域及び工事場所	補正無し
前払い金支出割合	補正無し又は35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
週休2日補正	4週8休補正

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路工事（林道開設・改良、管理道開設）03	1	式			K0003	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路工事（林道開設・改良、管理道開設）03					K0003	
林道土工	1	式			M0001 明 1 号	
法面工	1	式			M0007 明 6 号	
擁壁工	1	式			M0033 明 8 号	
排水構造物工	1	式			M0013 明 11 号	
道路付属施設工	1	式			M0017 明 15 号	
建設副産物処理費（運搬残土）	1	式			M0023 明 18 号	
林業作業用施設 林道土工（盛土）	1	式			M0005 明 20 号	
林業作業用施設 林道土工（連絡道）	1	式			M0022 明 21 号	
林業作業用施設 排水構造物工	1	式			M0027 明 22 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	処:
伐根等運搬費	1	式			M0009 明 25 号	
伐根等処分	1	式			M0012 明 26 号	処:
技術管理費	1	式			H20005	
地質調査 2号アンカー式ブロック積工	1	式			M0020 明 27 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q07910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q07601	
工事原価	1	式			H00500	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式			Q07502	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 林道土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削工	1	式			M0002 明 2 号	
盛土工	1	式			M0003 明 3 号	
路盤工	1	式			M0004 明 4 号	
法面整形工	1	式			M0006 明 5 号	
計					P0000001	

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 掘削工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削量：2,266.7m3	1	式			X	
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 5000m3未満 礫質土 障害なし	763.60	m3			SK10602-0001 施 1 号	
片切掘削(人力併用機械掘削) 礫質土 排出ガス対策型(2次)	1,503.10	m3			SK10605-0001 施 3 号	
積込量：2,083.6m3	1	式			X	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 礫質土 障害なし	2,083.60	m3			SK10602-0002 施 5 号	
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強化林道整備）

【 第 3 号 明細書 (M0003) 】						
盛土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
盛土量：161.2m3	1	式			X	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	50.20	m3			SPR01040-0001 P 1 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	44.20	m3			SPR01040-0002 P 2 号	
ブルドーザ盛土(敷均し・締固め) 路体 普通 15t級 排出ガス対策型(1次)	66.80	m3			SK11001-0001 施 6 号	
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 普通:砂利道	6.30	時間			S903007-0001 施 8 号	
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 4 号 明細書(M0004) 】						
路盤工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート路面工 No. 91～No96 L=100.0m	1	式			X	
コンクリート路面工 コンクリート厚 15cm 路盤紙 有 一般養生有り	560.60	m2			SL20801-0001 施 9 号	
基礎工(コンクリート路面工用) 基礎碎石厚 5cm	560.60	m2			SL20802-0001 施 12 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.60	m2			SPR03030-0003 P 3 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	7.80	m2			SPR02640-0001 P 4 号	
路盤工A L=20.0m	1	式			X	
路盤工（機械施工） 再生碎石(鉄鋼スラグ入り), 敷厚15cm 材料補正+0.27	106.80	m2			E0014 単 1 号	
止壁工 L=157.5m	1	式			X	
コンクリート路面工止壁 切土路肩部 路面工厚さ 0.15m	70.00	m			SL20803-0001 施 16 号	
コンクリート止壁工 側溝用	87.50	m			E0015 単 2 号	
計					P0000001	

【 第 5 号 明細書 (M0006) 】 法面整形工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械切土法面整形 バックホウ山積0.45m3 礫質土 排出ガス対策型(2次) 計	1,376.10	m2			SK10401-0001 施 20 号 P0000001	

【 第 6 号 明細書(M0007) 】 法面工 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
植生工	1	式			M0008 明 7 号	
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強化林道整備）

【 第 7 号 明細書(M0008) 】						
植生工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
切土法面	1	式			X	
植生工(機械) 植生基材吹付工 厚3cm 施工規模1000m2以上 時間制約無 枠内吹付無	1,289.80	m2			S880005-0001 施 22 号	
木製パネル	1	式			X	
木製パネル設置工 2.0m×1.5m 丸棒 標準以外 吸出防止材 有 目地設置 無	29.00	枚			SK70005-0002 施 23 号	
計					P0000001	

【 第 8 号 明細書(M0033) 】 擁壁工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック積工	1	式			M0010 明 9 号	
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

[illegible]

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 10 号 明細書(M0011) 】 2号アンカー式ブロック積工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アンカー式ブロック積工 L=62.30m	1	式			X	
アンカー式ブロック積工 擁壁用 2100型 メーカー歩掛	239.60	m2			E0001 単 3 号	
吸出し防止材設置	230.10	m2			SPR02630-0002 P 7 号	
プレキャストG r 基礎工	1	式			X	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	7.70	m3			SPR03010-0002 P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	19.30	m2			SPR03030-0002 P 8 号	
プレキャストG r 基礎工 メーカー歩掛	64.00	m			E0022 単 6 号	
天端コンクリート	1	式			X	
天端コンクリート工	61.70	m			E0006 単 7 号	
基礎コンクリート	1	式			X	
基礎コンクリート 基礎砕石含む	59.00	m			E0008 単 8 号	
小口止めコンクリート	1	式			X	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 10 号 明細書(M0011) 】 (続 き)						
2号アンカー式ブロック積工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小口止めコンクリート 1 H=0.90m	1.00	基			E0009 単 9 号	
小口止めコンクリート 2 H=4.90m	1.00	基			E0010 単 10 号	
小口止めコンクリート 3 H=1.40m	1.00	基			E0011 単 11 号	
小口止めコンクリート 4 H=1.15m	1.00	基			E0018 単 12 号	
足場設置	1	式			X	
足場工 単管傾斜 安全ネット等使用しない ラフテレンクレーン(油)25t吊 排対型(低騒音・3次)	226.20	m2			SK80204-0001 施 27 号	
土工	1	式			X	
バックホウ床掘 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし	514.70	m3			SK10607-0001 施 28 号	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 礫質土 障害なし	38.90	m3			SK10602-0002 施 5 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	146.90	m3			SPR01140-0001 P 10 号	
残土積み込み	1	式			X	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 礫質土 障害なし	282.60	m3			SK10602-0002 施 5 号	

【 第 10 号 明細書(M0011) 】 (続 き)						
2号アンカー式ブロック積工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【 第 11 号 明細書(M0013) 】						
排水構造物工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断溝工	1	式			M0014 明 12 号	
側溝工	1	式			M0016 明 14 号	
計					P0000001	

【 第 12 号 明細書(M0014) 】 横断溝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
5号排水施設工 横断溝(B落蓋側溝Ⅱ型 300×300)	5.00	m			M0015 明 13 号	
計					P0000001	

【 第 13 号 明細書(M0015) 】						
5号排水施設工 横断溝(B落蓋側溝Ⅱ型 300×300)						
5.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
※U型溝 B・落蓋側溝Ⅱ型300 横断用 フルオープンタイプ型 グレーチングタイプ コンクリート製品協会品						
※L=2m 460kg L=1m 230kg 単価は公共単価 CG-T25と同額						
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ300CG(a) L=2000mm483kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	4.00	m			S801002-0001 施 30 号	
落蓋式U型トラフ据付 横断300CG(a) L=1000mm 242kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	0.50	m			S801002-0002 施 31 号	
落蓋式U型トラフ据付 横断300CG(a) L=1000mm 242kg/個 時間制約無 基礎碎石手間無	0.50	m			S801002-0003 施 32 号	
床掘り 土砂 小規模	2.70	m3			SPR01100-0002 P 11 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.60	m3			SPR01140-0003 P 12 号	
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40	2.40	m2			S801006-0001 施 33 号	
蓋版据付 B・Ⅱ型用 300 36.5k g 時間制約無 施工補正無	5.00	枚			E0005 単 13 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.34m3を超え0.36m3以下 18-8-40(高炉) 一般・特殊養生(練炭)	1.00	箇所			SPR02490-0001 P 13 号	
床掘り 土砂 小規模	1.70	m3			SPR01100-0002 P 11 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1.10	m3			SPR01140-0003 P 12 号	

【 第 13 号 明細書(M0015) 】 (続 き)						
5号排水施設工 横断溝(B落蓋側溝Ⅱ型 300×300)						5.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm	4.00	m			SPR02670-0001 P 14 号	
止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	2.00	本			SPR02680-0001 P 15 号	
計					P0000001	

【 第 14 号 明細書(M0016) 】						
側溝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
No. 90～No. 96	1	式			X	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) KD-300 L=1m 130kg/個 舗装道 ショルター無 時間制約無 基礎碎石手間無	37.00	m			S801005-0001 施 34 号	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) KD-300 L=2m 260kg/個 舗装道 ショルター無 時間制約無 基礎碎石手間無	52.00	m			S801005-0002 施 35 号	
計					P0000001	

【 第 15 号 明細書(M0017) 】 道路付属施設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路側防護柵工	1	式			M0018 明 16 号	
標識工	1	式			M0019 明 17 号	
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 16 号 明細書(M0018) 】

路側防護柵工

1 式 当り

[illegible]

【 第 17 号 明細書 (M0019) 】						
標識工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
林道標識設置工 警戒・案内 450×450×1 礫質土	3.00	基			SL30001-0001 施 38 号	
林道標識設置工 施工年度 200×250×10 礫質土	1.00	基			SL30001-0002 施 39 号	
道路反射鏡設置 注意板無	1.00	基			S802001-0001 施 40 号	
計					P0000001	

【 第 18 号 明細書(M0023) 】 建設副産物処理費（運搬残土） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬費	1	式			M0024 明 19 号	
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 19 号 明細書(M0024) 】						
運搬費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本線	1	式			X	
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	192.00	時間			S903007-0002 施 41 号	
アンカー式ブロック積工残土	1	式			X	
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	27.00	時間			S903007-0002 施 41 号	
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 20 号 明細書(M0005) 】 林業作業用施設 林道土工（盛土） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2号林業作業用施設盛土 盛土量：1,053.2m3	1	式			X	
残土敷均し 敷均し厚0.3m 普通 ブルドーザ15t級 排出ガス対策型(1次)	1,053.20	m3			SK11003-0001 施 42 号	
1号林業作業用施設盛土 盛土量：197.2m3	1	式			X	
残土敷均し 敷均し厚0.3m 普通 ブルドーザ15t級 排出ガス対策型(1次)	197.20	m3			SK11003-0001 施 42 号	
2号林業作業用施設（盛土のり面）	1	式			X	
機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.8m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	261.00	m2			SK10402-0001 施 43 号	
人工張芝 人工芝(わら付き)	261.00	m2			SPR02030-0001 P 18 号	
計					P0000001	

【 第 21 号 明細書(M0022) 】 林業作業用施設 林道土工（連絡道） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削工	1	式			X	
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 5000m3未満 礫質土 障害なし	5.70	m3			SK10602-0001 施 1 号	
盛土工	1	式			X	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	24.00	m3			SPR01040-0001 P 1 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	162.00	m3			SPR01040-0002 P 2 号	
ブルドーザ盛土(敷均し・締固め) 路体 普通 15t級 排出ガス対策型(1次)	627.00	m3			SK11001-0001 施 6 号	
路盤工 No. 4～No4+10	1	式			X	
コンクリート路面工 コンクリート厚 15cm 路盤紙 有 一般養生有り	39.10	m2			SL20801-0001 施 9 号	
基礎工(コンクリート路面工用) 基礎砕石厚 5cm	39.10	m2			SL20802-0001 施 12 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.60	m2			SPR03030-0003 P 3 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.50	m2			SPR02640-0001 P 4 号	
コンクリート路面工止壁 盛土路肩部 路面工厚さ 0.15m	2.00	m			SL20803-0002 施 45 号	

【 第 21 号 明細書(M0022) 】 (続 き)						
林業作業用施設 林道土工（連絡道）						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート路面工止壁 切土路肩部 路面工厚さ 0.15m	18.00	m			SL20803-0001 施 16 号	
計					P0000001	

【 第 22 号 明細書(M0027) 】 林業作業用施設 排水構造物工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
林業作業用施設	1	式			X	
2号排水施設工	1	式			M0040 明 23 号	
地下排水溝 林業作業用施設	1	式			M0031 明 24 号	
計					P0000001	

【 第 23 号 明細書(M0040) 】							1 式 当り
2号排水施設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
※U型溝 B・落蓋側溝Ⅱ型400 横断用 フルオープンタイプ型 グレーチングタイプ コンクリート製品協会品							
※L=2m 624kg L=1m 312kg 単価は公共単価 CG-T25と同額							
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ400CG(a) L=2000mm648kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	4.00	m			S801002-0004 施 46 号		
落蓋式U型トラフ据付 横断400CG(a) L=1000mm 324kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	0.90	m			S801002-0005 施 47 号		
落蓋式U型トラフ据付 横断400CG(a) L=1000mm 324kg/個 時間制約無 基礎碎石手間無	0.10	m			S801002-0006 施 48 号		
床掘り 土砂 小規模	3.50	m3			SPR01100-0002 P 11 号		
埋戻し 小規模 土砂	0.80	m3			SPR01140-0005 P 19 号		
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40	3.20	m2			S801006-0001 施 33 号		
蓋版据付 B・Ⅱ型用 400 52.5kg 時間制約無 施工補正無	5.00	枚			E0007 単 14 号		
止壁 B落蓋側溝Ⅱ型 400×400用	2.00	箇所			E0023 単 15 号		
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) KW400 L=2000mm 268kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	41.60	m			S801005-0004 施 49 号		
跳水防止板設置 軽量コンクリート L=1m W=0.69m(400用)	1.00	枚			EK40242-0002 単 16 号		

【 第 23 号 明細書(M0040) 】 2号排水施設工						
			(続 き)		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 24 号 明細書(M0031) 】

地下排水溝 林業作業用施設

1 式 当 り

[illegible]

【 第 25 号 明細書(M0009) 】

伐根等運搬費

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐根運搬 10 t 級 運搬距離6.7km 良好:舗装道 運搬状況係数(β)：4.8 バックホウ山積0.45m3	6.00	台			SK20005-0001 施 51 号	
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 26 号 明細書(M0012) 】

伐根等处分

1 式 当 り

(, 処:)

[illegible]

【 第 27 号 明細書 (M0020) 】						
地質調査 2号アンカー式ブロック積工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2号アンカー式ブロック積工	1	式			X	
スクリューウェイト貫入試験 (旧スウェーデン式サウンディング)	5.00	m			TRP332	
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 1 号 単価表(E0014) 】						
路盤工（機械施工） 再生砕石（鉄鋼スラグ入り）, 敷厚15cm （材料補正+0.27 , ）						100.000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生砕石（簡易舗装材：鉄鋼スラグ入り） 15.0m3×(1+0.27) 見積 材料割増+0.27	19.050	m3	4,000		L0006	
普通作業員	0.240	人			TR0200	定:1 4週8休補正
※建設機械の日当たり施工量 100m2÷1.110m2						
モータグレーダ運転費（日当り） 排出ガス対策型（1次）	0.090	日			S916018-0001 施 13 号	定:1
ロードローラ運転費（日当り） 排出ガス対策型（1次）	0.090	日			S917018-0001 施 14 号	定:1
タイヤローラ運転費（日当り） 質量8～20 t 排出ガス対策型（1次）	0.090	日			S917218-0001 施 15 号	定:1
諸雑費	9.000	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 単価表 (E0015) 】 コンクリート止壁工 側溝用 10.000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート打設工(防草コンクリート工) 人力打設 目地材設置無し	2,200	m2			SK30504-0002 施 17 号	
養生工(防草コンクリート)	2,400	m2			SK30505-0001 施 19 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 3 号 単価表 (E0001) 】						
アンカー式ブロック積工 擁壁用 2100型 (メーカー歩掛 ,)						10.000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アンカー式ブロック 2100型 ストッパーハ 祢含む 見積	19.200	個	18,900		L0003	
据付工						
メーカー歩掛	19.200	個			E0002 単 4 号	
裏込材工						
メーカー歩掛	20.100	m3			E0004 単 5 号	
吸出し防止材設置						
	10.000	m2			SPR02630-0002 P 7 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 4 号 単価表 (E0002) 】						
据付工						
(メーカー歩掛 ,)						
20.000 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.140	人			TR2500	4週8休補正
普通作業員	0.390	人			TR0200	4週8休補正
特殊作業員	0.140	人			TR0100	4週8休補正
ラフテレンクレーン賃料 油圧式伸縮ジブ型 16t吊 ～超低 ～排対2014 長期割引なし	0.500	日			TK0403S	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 5 号 単価表 (E0004) 】						
裏込材工 (メーカー歩掛 ,)						10.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.400	人			TR0200	4週8休補正
割栗石 5 ～ 1 5 cm	11.400	m3			TT0526	
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.45m3〔平積0.35m3〕 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	0.600	時間			S901101-0002 施 24 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 6 号 単価表 (E0022) 】						
プレキャストG r 基礎工 メーカー歩掛						10.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.220	人			TR2500 定:1	4週8休補正
ブロック工	0.220	人			TR0800 定:1	4週8休補正
普通作業員	0.670	人			TR0200 定:1	4週8休補正
プレキャストG r 基礎工						
見積	5.000	個	34,200		L0014	
連結金具						
見積	10.000	個	1,500		L0015	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ～超低騒音 山積0.80m3 吊能力2.9t ～排対2014	0.220	日			TK0439 定:1	4週8休補正
諸雑費	16.000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 7 号 単価表 (E0006) 】						
天端コンクリート工						10.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	2.160	m3			SPR03010-0003 P 9 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.000	m2			SPR03030-0003 P 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 8 号 単価表 (E0008) 】 基礎コンクリート 基礎砕石含む						
10.000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.790	m3			SPR03010-0002 P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.300	m2			SPR03030-0002 P 8 号	
基礎砕石工(機械施工) 基礎砕石の厚さ0.1m 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	7.000	m2			SK50302-0001 施 25 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 9 号 単価表(E0009) 】						
小口止めコンクリート 1 H=0.90m						1.000 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.620	m3			SPR03010-0002 P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.420	m2			SPR03030-0002 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 10 号 単価表 (E0010) 】						
小口止めコンクリート 2 H=4.90m						1.000 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	3.380	m3			SPR03010-0002 P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	24.070	m2			SPR03030-0002 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 11 号 単価表 (E0011) 】						
小口止めコンクリート 3 H=1.40m					1.000 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.970	m3			SPR03010-0002 P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	6.880	m2			SPR03030-0002 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 12 号 単価表 (E0018) 】						
小口止めコンクリート 4 H=1.15m						1.000 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.800	m3			SPR03010-0002 P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5.660	m2			SPR03030-0002 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 13 号 単価表 (E0005) 】						
蓋版据付 B・Ⅱ型用 300 36.5k g						
(時間制約無し, 施工補正無し)						
1.000 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ] 40kg/枚以下 時間的制約無し 昼間施工	1.000	枚			TTB471	4週8休補正
落蓋側溝 (B・Ⅱ型) 用鋼製蓋 300 L=995*b400*h69.5 36.5kg 見積	1.000	枚	36,300		L0018	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 14 号 単価表 (E0007) 】						
蓋版据付 B・Ⅱ型用 400 52.5kg 1.000 枚 当り (時間制約無し, 施工補正無し)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ] 40kgを超え170kg/枚以下 時間的制約無し 昼間施工	1.000	枚			TTB481	4週8休補正
落蓋側溝 (B・Ⅱ型) 用鋼製蓋 400 L=995*b500*h84.5 52.5kg 見積	1.000	枚	52,200		L0019	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 15 号 単価表(E0023) 】						
止壁 B落蓋側溝Ⅱ型 400×400用					1.000 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.060	m3			SPR03010-0002 P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.530	m2			SPR03030-0002 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 16 号 単価表(EK40242-0002) 】						
跳水防止板設置 軽量コンクリート L=1m W=0.69m(400用)						1.000 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
跳水防止板 690×13×1,000(mm) 見積	1.000	枚	9,500		L0020	
コンクリートアンカー M12 L=80mm 芯棒打込式 ステンレス製	6.000	個			TS322004	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.120	m2			SPR03030-0003 P 3 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.060	m3			SPR03010-0002 P 5 号	
土木一般世話役	0.040	人			TR2500 定:1	4週8休補正
普通作業員	0.070	人			TR0200 定:1	4週8休補正
諸雑費	10.000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 1 号 施工単価表(SK10602-0001) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 (5000m3未満 , 礫質土 障害なし)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次)	1.03	日			S901118-0001 施 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 作業種別 地山の掘削			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 3 制限の有無 ー			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

【 第 2 号 施工単価表 (S901118-0001) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.49	供用日			TM502003220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 65.000 l 燃料消費量		[D] = 1.490 供用日	損料供用日			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[X] = 3 機種区分	排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 3 号 施工単価表 (SK10605-0001) 】							10.00 m3 当り
片切掘削（人力併用機械掘削）礫質土							
(排出ガス対策型 (2次) ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員	0.18	人			TR0200	4週8休補正	
バックホウ運転費 (日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 排出ガス対策型 (2次)	0.09	日			S901118-0002 施 4 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
[C] = 1 施工区分 林道工事			[A] = 4 土質区分 礫質土				
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型 (2次)							

【 第 4 号 施工単価表 (S901118-0002) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.52	供用日			TM502003220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 65.000 l 燃料消費量		[D] = 1.520 供用日	損料供用日			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[X] = 3 機種区分	排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 5 号 施工単価表(SK10602-0002) 】 バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 (5000m3未満 , 礫質土 障害なし) 100.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次) 計	1.11	日			S901118-0001 施 2 号	
単位当たり					P0000001	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 3 制限の有無 ー			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

【 第 6 号 施工単価表 (SK11001-0001) 】						
ブルドーザ盛土(敷均し・締固め) 路体 普通 (15t級 , 排出ガス対策型(1次))						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ運転費 15t級 岩石補正なし 排出ガス対策型(1次)	2.28	時間			S900001-0001 施 7 号	
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 作業区分 盛土(敷均し・締固め)			[B] = 1 ブルドーザ規格 15t級			
[C] = 2 工種 路体			[D] = 2 現場条件 普通			
[X] = 2 機種区分(ブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)						

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 7 号 施工単価表 (S900001-0001) 】						
ブルドーザ運転費 15t級 岩石補正なし (排出ガス対策型(1次) ,)				1.00 時間 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.20	人			TR1400	4週8休補正
軽油 トラム	14.00	l			TT0002	
ブルドーザ [普通・排対型:1次基準] 15t級	1.00	時間			TM301000510	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 規格 15t級 [X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 8 号 施工単価表 (S903007-0001) 】						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし (普通:砂利道 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	0.17	人			TR1500	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.80	l			TT0002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.00	時間			TM103000510	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 普通	1.00	時間			TK1026	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 規格 10 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[C] = 2 タイヤ損耗費 普通:砂利道						

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 9 号 施工単価表 (SL20801-0001) 】						
コンクリート路面工 コンクリート厚 15cm				100.00 m2 当り		
(路盤紙 有 , 一般養生有り)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	15.60	m3			SK30108-0001 施 10 号	
土木一般世話役	0.20	人			TR2500 定:1	4週8休補正
特殊作業員	2.30	人			TR0100 定:1	4週8休補正
普通作業員	3.50	人			TR0200 定:1	4週8休補正
路盤紙 クラフト紙系	112.00	m2			TT0034	
普通作業員	0.30	人			TR0200	4週8休補正
養生工 一般養生 無筋構造物	15.00	m3			SK30105-0001 施 11 号	
諸雑費	5.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 コンクリート厚 コンクリート厚 15cm		[B] = 1	路盤紙 路盤紙 有			
[C] = 1 養生工の区分 一般養生有り		[D] = 2	小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 10 号 施工単価表 (SK30108-0001) 】						
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 5cm						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	1.00	m3			TT0938	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種			[B] = 1 強度区分 18-40			
[C] = 1 スランプ 区分 5cm			[D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 11 号 施工単価表 (SK30105-0001) 】						
養生工 一般養生 無筋構造物						10.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.08	人			TR2500 定:1	4週8休補正
普通作業員	0.25	人			TR0200 定:1	4週8休補正
諸雑費	10.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 養生工の区分 一般養生			

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 12 号 施工単価表 (SL20802-0001) 】						
基礎工(コンクリート路面工用) 基礎碎石厚 5cm					100.00 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生切込碎石 RC 4 0	5.30	m3			TT9106	
普通作業員	0.55	人			TR0200	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 基礎碎石厚 基礎碎石厚 5cm			[B] = 1 材料区分	切込碎石(再生材)		

【 第 13 号 施工単価表 (S916018-0001) 】						
モータグレーダ運転費(日当り)						
(排出ガス対策型(1次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）					TR1400	
	1.00	人				4週8休補正
軽油 トラム					TT0002	
	54.00	l				
モータグレーダ〔土工用・排対型1次基準〕 プレート幅3.1m					TM30700022	
	1.45	供用日				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 人 労務数量		[B] = 54.000 1	燃料消費量			
[C] = 1.450 供用日 損料供用日		[X] = 2 機種区分	排出ガス対策型(1次)			

【 第 14 号 施工単価表 (S917018-0001) 】						
ロードローラ運転費(日当り)						
(排出ガス対策型(1次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)					TR1400	
	1.00	人				4週8休補正
軽油 トラム					TT0002	
	30.00	l				
ロードローラ[マカラム・排対型:1次基準] 運転質量10～12t 締固め幅2.1m					TM30800022	
	1.47	供用日				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 人 労務数量			[B] = 30.000 1 燃料消費量			
[C] = 1.470 供用日 損料供用日			[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)			

【 第 15 号 施工単価表 (S917218-0001) 】						
タイヤローラ運転費(日当り) 質量8～20 t						
(排出ガス対策型(1次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）					TR1400	
	1.00	人				4週8休補正
軽油 トラム					TT0002	
	36.00	l				
タイヤローラ[普通型・排対型:1次基準] 運転質量8～20t					TM30800222	
	1.49	供用日				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 人 労務数量			[B] = 36.000 1 燃料消費量			
[C] = 1.490 供用日 損料供用日			[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)			

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 16 号 施工単価表 (SL20803-0001) 】						
コンクリート路面工止壁 切土路肩部 路面工厚さ 0.15m					10.00 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.50	m3			SPR03010-0002 P 5 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.50	m2			SPR03030-0003 P 3 号	
基面整正	1.00	m2			SPR01120-0001 P 6 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.05	m2			SPR02640-0001 P 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 止壁工の種類 切土路肩部			[A] = 2 路面工の厚さ	路面工厚さ 0.15m		
[B] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない						

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 17 号 施工単価表 (SK30504-0002) 】						
コンクリート打設工 (防草コンクリート工) 人力打設					100.00 m2 当り	
(目地材設置無し ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.00	人			TR2500 定:1	4週8休補正
普通作業員	2.90	人			TR0200 定:1	4週8休補正
生コンクリート単価 普通ポルトランドセメント 18-20 8cm	6.05	m3			SK30108-0003 施 18 号	
諸雑費	0.20	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 使用機械 人力打設		[B] = 2	目地材設置の有無 目地材設置無し			
[C] = 5.000 m3 コンクリート設計量		[D] = 1	セメント種別 普通ポルトランドセメント			
[E] = 11 強度区分 18-20		[F] = 2	スラップ区分 8cm			
[G] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない						

【 第 18 号 施工単価表 (SK30108-0003) 】						
生コンクリート単価 普通ポルトランドセメント 18-20 8cm						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 普通ポルトランドセメント 18-20 8cm	1.00	m3			TT0921	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 セメント種別 普通ポルトランドセメント			[B] = 11 強度区分 18-20			
[C] = 2 スランプ 区分 8cm			[D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 19 号 施工単価表 (SK30505-0001) 】						
養生工 (防草コンクリート)				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.09	人			TR2500 定:1	4週8休補正
普通作業員					TR0200 定:1	
諸雑費	0.31	人			T#01 参:1	4週8休補正
計	2.00	%			P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 構造物種別 防草コンクリート						

【 第 20 号 施工単価表 (SK10401-0001) 】						
機械切土法面整形 バックホウ山積0.45m3 礫質土 (排出ガス対策型(2次) ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.50	人			TR2500	4週8休補正
普通作業員	2.10	人			TR0200	4週8休補正
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.45m3〔平積0.35m3〕 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	5.60	時間			S901101-0001 施 21 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 バックホウ規格 バックホウ山積0.45m3			[B] = 2	土質区分 礫質土		
[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 21 号 施工単価表 (S901101-0001) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3]				1.00 時間 当り		
(排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休補正
軽油 トラム	8.60	l			TT0002	
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.00	時間			TM502002210	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 規格 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 22 号 施工単価表(S880005-0001) 】						
植生工(機械) 植生基材吹付工 厚3cm					1.00 m2 当り	
(施工規模1000m2以上 , 時間制約無 枠内吹付無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 植生基材吹付工 厚 3cm	1.00	m2			TT8418	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 工種区分 植生基材吹付工 厚3cm			[B] = 1 施工規模 施工規模1000m2以上			
[C] = 1 時間的制約 時間制約無			[D] = 1 法面垂直高区分 法面垂直高 補正無し			
[E] = 1 枠内吹付区分 枠内吹付無						

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 23 号 施工単価表 (SK70005-0002) 】						
木製パネル設置工 2.0m×1.5m 丸棒 標準以外 吸出防止材 有 (, 目地設置 無)						10.00 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木製パネル（丸棒） H=2.0m L=1.5m φ9cm以上	10.00	枚			TS170010	
普通作業員	0.44	人			TR0200	定:1 4週8休補正
吸出し防止材設置	30.00	m2			SPR02630-0002 P 7 号	
トラッククレーン賃料 ラジヅ型 油圧伸縮ヅ型 4.9t吊 長期割引あり	0.25	日			TK0480	4週8休補正
諸雑費	1.00	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[T] = 1 単価条件 本土			[A] = 1 木製パネルの種類 2.0m×1.5m 丸棒			
[C] = 2 吸出防止材設置の有無 吸出防止材 有			[G] = 7 型式 標準以外			
[H] = 0.000 m3 コンクリート数量(標準以外)			[I] = 2 目地設置の有無 目地設置 無			
[J] = 0.000 m2 目地設置数量(標準以外)			[L] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない			
[CR] = 1 クレーン賃料区分 日標準賃料						

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 24 号 施工単価表 (S901101-0002) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3] (排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし)				1.00 時間 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.16	人			TR1400	4週8休補正
軽油 トラム	8.60	l			TT0002	
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.00	時間			TM502002210	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 規格 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.160 人 1時間当り労務数量			[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強化林道整備）

【 第 25 号 施工単価表 (SK50302-0001) 】						
基礎砕石工(機械施工) 基礎砕石の厚さ0.1m 再生材使用 (,排出ガス対策型(2次))						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
特殊作業員	0.39	人			定:1 TR0100	4週8休補正
普通作業員	0.71	人			定:1 TR0200	4週8休補正
再生切込砕石 R C 4 0	1.87	人				4週8休補正
	12.00	m3			TT9106	
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次)	0.65	日			定:1 S901128-0001 施 26 号	
諸雑費	0.70	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 0.100 m 基礎砕石の厚さ [X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)			[B] = 2 砕石種別 再生材使用			

【 第 26 号 施工単価表 (S901128-0001) 】						
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)					TR1400	
	0.58	人				4週8休補正
軽油 トラム					TT0002	
	39.00	l				
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014					TK0456	
	0.79	供用日				4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 0.580 人	労務数量		
[C] = 39.000 l 燃料消費量			[D] = 0.790 供用日	賃料数量		
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 27 号 施工単価表 (SK80204-0001) 】						
足場工 単管傾斜 安全ネット等使用しない (ラフテレンクレーン(油)25t吊 , 排対型(低騒音・3次))				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.50	人			TR2500 定:1	4週8休補正
とび工	4.50	人			TR0600 定:1	4週8休補正
普通作業員	2.70	人			TR0200 定:1	4週8休補正
ラフテレンクレーン賃料 油圧式伸縮ジブ型 25t吊 ～低騒音 ～排対2014 長期割引あり	0.80	日			TK0405 定:1	4週8休補正
諸雑費	33.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 足場工区分 単管傾斜			[B] = 1 安全ネット等使用区分 安全ネット等使用しない			
[X] = 3 機種区分(ラフテレンクレーン) 排対型(低騒音・3次)			[CR] = 1 クレーン賃料区分 日標準賃料			

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 28 号 施工単価表 (SK10607-0001) 】 バックホウ床掘 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂・砂質土、粘性土、礫質土 (障害なし , 土留工なし) 100.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3[平積0.35m3] 排出ガス対策型(2次) 計	0.67	日			S901118-0003 施 29 号	
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 バックホウ規格 山積0.45m3[平積0.35m3]			[B] = 1 土質区分 砂・砂質土、粘性土、礫質土			
[C] = 1 障害の有無 障害なし			[D] = 1 土留方式 土留工なし			
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 29 号 施工単価表 (S901118-0003) 】 バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3[平積0.35m3] 1.00 日 当 り (排出ガス対策型(2次) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	58.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.39	供用日			TM502002220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3[平積0.35m3]		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 58.000 l 燃料消費量		[D] = 1.390 供用日	損料供用日			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[X] = 3 機種区分	排出ガス対策型(2次)			

【 第 30 号 施工単価表 (S801002-0001) 】						
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ300CG(a)L=2000mm483kg/個						
(時間制約無 , 基礎碎石手間有)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 300(a) 300×300×2000	4.98	個			TT1735	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 4 U型トラフ種類 横断Ⅱ300CG(a)L=2000mm483kg/個			
[D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量						

【 第 31 号 施工単価表 (S801002-0002) 】						
落蓋式U型トラフ据付 横断300CG(a) L=1000mm 242kg/個						
(時間制約無 , 基礎碎石手間有)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (横断用・CG型 T-25) 300(a) 300×300×1000	9.95	個			TT1727	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 1 U型トラフ種類 横断300CG(a) L=1000mm 242kg/個			
[D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量						

【 第 32 号 施工単価表 (S801002-0003) 】						
落蓋式U型トラフ据付 横断300CG(a) L=1000mm 242kg/個 10.00 m 当り (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (横断用・CG型 T-25) 300(a) 300×300×1000	9.95	個			TT1727	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 1 U型トラフ種類 横断300CG(a) L=1000mm 242kg/個			
[D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量						

【 第 33 号 施工単価表 (S801006-0001) 】						
基礎砕石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込砕石 RC40						1.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生切込砕石 R C 4 0	0.18	m3			TT9106	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 0.150 m 基礎砕石の厚さ			[B] = 1 砕石規格	再生切込砕石 RC40		

【 第 34 号 施工単価表 (S801005-0001) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) KD-300 L=1m 130kg/個 舗装道 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 300 300×300×1000mm	9.95	個			TT1321	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	2.23	m3			SPR01100-0006 P 16 号	
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	0.72	m3			SPR01140-0004 P 17 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 16 U型側溝種類 KD-300 L=1m 130kg/個 舗装道			[D] = 0.000 kg	側溝各種の重量		
[F] = 1 時間制約 時間制約無			[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			
[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			[L] = 0.000 個	U型側溝 (水路) 各種数量		
[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			[O] = 1 土質区分 土砂			
[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			[Q] = 0.000 m3	側溝各種の埋戻し数量		
[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量						

【 第 35 号 施工単価表 (S801005-0002) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) KD-300 L=2m 260kg/個 舗装道 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 300 300×300×2000mm	4.98	個			TT1290	
床掘り 土砂 小規模	2.23	m3			SPR01100-0002 P 11 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.72	m3			SPR01140-0003 P 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 18 U型側溝種類 KD-300 L=2m 260kg/個 舗装道			[D] = 0.000 kg	側溝各種の重量		
[F] = 1 時間制約 時間制約無			[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			
[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			[L] = 0.000 個	U型側溝 (水路) 各種数量		
[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			[O] = 1 土質区分 土砂			
[P] = 2.230 m3 側溝各種の床掘数量			[Q] = 0.720 m3	側溝各種の埋戻し数量		
[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量						

【 第 36 号 施工単価表 (S870001-0001) 】						
ガードレール設置工 曲線部無						
(施工規模21m～100m未満 , Gr-C-2B (コンクリート建込用))						
1.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工 (ガードレール)コンクリート用 人力建込 [材工共] Gr-C-2B 塗装品	1.00	m			TT8207	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ガードレールの規格 Gr-C-2B (コンクリート建込用)			[B] = 4	施工規模の加算 施工規模21m～100m未満		
[E] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 1	夜間作業 夜間作業無		
[C] = 1 曲線部の補正 曲線部無			[D] = 1	使用材区分 新材		
[G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無						

【 第 37 号 施工単価表 (S870001-0002) 】						
ガードレール設置工 曲線部 (半径30m以下) の場合 (施工規模21m～100m未満 , Gr-C-2B (コンクリート建込用))						1.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工 (ガードレール) コンクリート用 人力建込 [材工共] Gr-C-2B 塗装品	1.00	m			TT8207	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ガードレールの規格 Gr-C-2B (コンクリート建込用)			[B] = 4 施工規模の加算 施工規模21m～100m未満			
[E] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[C] = 2 曲線部の補正 曲線部 (半径30m以下) の場合			[D] = 1 使用材区分 新材			
[G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無						

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 38 号 施工単価表 (SL30001-0001) 】						
林道標識設置工 警戒・案内 450×450×1 (礫質土 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.08	人			TR2500	4週8休補正
普通作業員	0.26	人			TR0200	4週8休補正
道路標識板（警戒標識） アルミ板 封入レンズ型 1.0倍	1.00	枚			TS308105	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.10	m3			SPR03010-0002 P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.96	m2			SPR03030-0002 P 8 号	
床掘り 土砂 小規模	0.60	m3			SPR01100-0002 P 11 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.50	m3			SPR01140-0003 P 12 号	
道路標識板取付金具 φ60.5×40×3 U型バンド, アルミ製ボルト共	1.00	組			TT4035	
道路標識柱（路側用綱管柱）静電粉体塗装 下地亜鉛 φ60.5mm×2.3mm×3.0m 価格刊行物	1.00	本			L0012	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 標識板の種別 警戒・案内 450×450×1			[B] = 4 土質区分 礫質土			

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 38 号 施工単価表(SL30001-0001) 】 (続 き)

林道標識設置工 警戒・案内 450×450×1

1.00 基 当 り

(礫質土,)

[illegible]

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 39 号 施工単価表 (SL30001-0002) 】						
林道標識設置工 施工年度 200×250×10 (礫質土 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
林道施工年度標示板 アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	1.00	組			TS308104	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.08	m3			SPR03010-0002 P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.06	m2			SPR03030-0002 P 8 号	
床掘り 土砂 小規模	0.40	m3			SPR01100-0002 P 11 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.36	m3			SPR01140-0003 P 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 標識板の種別 施工年度 200×250×10			[B] = 4 土質区分 礫質土			
[J] = 1 標識板単価区分 標準単価			[D] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない			
[E] = 0.000 m3 生コンクリート人力打設量			[F] = 0.000 m2 型枠工数量			
[G] = 0.000 m3 バックホウ床掘数量			[H] = 0.000 m3 埋戻数量			
[I] = 0.000 m2 基面整正数量						

【 第 40 号 施工単価表 (S802001-0001) 】						
道路反射鏡設置 注意板無						1.00 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 価格刊行物	1.00	基			L0013	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 価格刊行物	1.00	基			L0016	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 注意板の有無 注意板無						

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 41 号 施工単価表 (S903007-0002) 】						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし (良好:舗装道 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	0.17	人			TR1500	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.80	l			TT0002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.00	時間			TM103000510	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	1.00	時間			TK1024	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 規格 10 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道						

【 第 42 号 施工単価表 (SK11003-0001) 】						
残土敷均し 敷均し厚0.3m 普通						
(ブルドーザ 15t級 , 排出ガス対策型 (1次))						
100.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ運転費	0.65	時間			S900001-0001	
15t級 岩石補正なし					施 7 号	
排出ガス対策型 (1次)					P0000001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ブルドーザ規格 15t級			[B] = 2 敷均し厚 0.3m			
[C] = 2 現場条件 普通			[X] = 2 機種区分 (ブルドーザ) 排出ガス対策型 (1次)			

【 第 43 号 施工単価表 (SK10402-0001) 】						
機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.8m3 礫質土 (排出ガス対策型(2次) ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.50	人			TR0200	4週8休補正
土木一般世話役	0.10	人			TR2500	4週8休補正
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	2.30	時間			S901101-0003 施 44 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 バックホウ山積0.8m3			[B] = 2	土質区分 礫質土		
[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 44 号 施工単価表 (S901101-0003) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]				1.00 時間 当り		
(排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休補正
軽油 トラム	15.00	l			TT0002	
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	1.00	時間			TM502002510	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 規格 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強化林道整備）

【 第 45 号 施工単価表 (SL20803-0002) 】						
コンクリート路面工止壁 盛土路肩部 路面工厚さ 0.15m					10.00 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.38	m3			SPR03010-0002 P 5 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	5.00	m2			SPR03030-0003 P 3 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.04	m2			SPR02640-0001 P 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 止壁工の種類 盛土路肩部			[A] = 2 路面工の厚さ 路面工厚さ 0.15m			
[B] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない						

【 第 46 号 施工単価表 (S801002-0004) 】						
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ 400CG (a) L=2000mm648kg/個						
(時間制約無 , 基礎碎石手間有)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 400(a) 400×400×2000	4.98	個			TT1738	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 5 U型トラフ種類 横断Ⅱ 400CG (a) L=2000mm648kg/個			
[D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量						

【 第 47 号 施工単価表 (S801002-0005) 】						
落蓋式U型トラフ据付 横断400CG(a) L=1000mm 324kg/個 10.00 m 当り (時間制約無 , 基礎碎石手間有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (横断用・CG型 T-25) 400(a) 400×400×1000	9.95	個			TT1730	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 2 U型トラフ種類 横断400CG(a) L=1000mm 324kg/個			
[D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量						

【 第 48 号 施工単価表 (S801002-0006) 】						
落蓋式U型トラフ据付 横断400CG(a) L=1000mm 324kg/個 10.00 m 当り (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (横断用・CG型 T-25) 400(a) 400×400×1000	9.95	個			TT1730	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 2 U型トラフ種類 横断400CG(a) L=1000mm 324kg/個			
[D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量						

【 第 49 号 施工単価表 (S801005-0004) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) KW400 L=2000mm 268kg/個 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 400 400×400×2000mm	4.98	個			TT1285	
床掘り 土砂 小規模	4.05	m3			SPR01100-0002 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.80	m3			SPR01140-0005 P 19 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 8 U型側溝種類 KW400 L=2000mm 268kg/個			[D] = 0.000 kg	側溝各種の重量		
[F] = 1 時間制約 時間制約無			[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			
[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			[L] = 0.000 個	U型側溝 (水路) 各種数量		
[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			[O] = 1 土質区分 土砂			
[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			[Q] = 0.000 m3	側溝各種の埋戻し数量		
[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量						

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 50 号 施工単価表 (SK40131-0001) 】						
集水管暗渠工(全面設置) 林道 (れ 質土 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm 継手材料費不要 網状管 φ 150 1/3無孔管	10.00	m			SPR02380-0001 P 20 号	10.00 m 当り
フィルター材 割栗石 5～15cm	3.57	m3			SPR02390-0002 P 21 号	
吸出し防止材設置	26.18	m2			SPR02630-0002 P 7 号	
床掘り 土砂 小規模	3.75	m3			SPR01100-0002 P 11 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 治山・林道区分 林道			[B] = 4 土質区分 れ 質土			
[E] = 0.000 m3 フィルター材敷設数量(標準以外)			[F] = 0.000 m2 吸出防止材設置数量(標準以外)			

【 第 51 号 施工単価表 (SK20005-0001) 】						
伐根運搬 10 t 級 運搬距離6.7km 良好:舗装道 (運搬状況係数(β) : 4.8 ,バックホウ山積0.45m3)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	0.88	時間			S903007-0002 施 41 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6.700 km 運搬距離			[B] = 5 ダンプトラック規格 10 t 級			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道			[D] = 2 積込方法 バックホウ山積0.45m3			
[E] = 4.800 運搬状況による係数						

【 第 52 号 施工単価表 (S000005-0002) 】						
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む (伐採根 ,) (, 処:)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 10 t 車	1.00	台			L0011	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 種別 伐採根			[B] = 3 単位 10 t 車1台当り			
[D] = 1 単価条件 単価表						

【 第 1 号 施工パッケージ(SPR01040-0001) 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ賃料 ハッド式 0.8～1.1t						TK0388	4週8休補正
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
【材料】							
軽油 ドラム						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 2 号 施工パッケージ(SPR01040-0002) 】 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料 クローラ型 山積0.28m3 ～超低騒音 ～排対2014						TK0472	4週8休補正
振動ローラ賃料 ～超低騒音 搭乗式 コンバインド型 3～4t ～排対3次						TK0431	4週8休補正
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正
普通作業員						TR0200	4週8休補正
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

【 第 3 号 施工パッケージ(SPR03030-0003) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 均しコンクリート								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休補正	
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート				

【 第 4 号 施工パッケージ(SPR02640-0001) 】								1.00 m2 当り
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
目地材 瀝青繊維質(厚 1 0 mm)						TT0035		
【端数調整】								
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 5 号 施工パッケージ(SPR03010-0002) 】								1.00 m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)								
(,一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
特殊作業員						TR0100	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1	生コン小型車使用区分 小型車使用しない				

【 第 6 号 施工パッケージ(SPR01120-0001) 】								1.00 m2 当り
基面整正								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
【端数調整】								

【 第 7 号 施工パッケージ(SPR02630-0002) 】								1.00 m2 当り
吸出し防止材設置								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
【材料】								
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm						TT0097		
【端数調整】								

【 第 8 号 施工パッケージ(SPR03030-0002) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 小型構造物								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休補正	
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物				

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 9 号 施工パッケージ(SPR03010-0003) 】								1.00 m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)								
(,一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
特殊作業員						TR0100	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1	生コン小型車使用区分 小型車使用しない				

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 10 号 施工パッケージ(SPR01140-0001) 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 油圧式 ^{ｸﾛｰﾗ} 型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休補正
振動ローラ賃料 ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t ～低騒音						TK0387	4週8休補正
タンバ賃料 60～80kg						TK0440	4週8休補正
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ渡し						TT0001	
【端数調整】							

【 第 10 号 施工パッケージ(SPR01140-0001) 】 (続 き)							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満							

【 第 11 号 施工パッケージ (SPR01100-0002) 】								1.00 m3 当り
床掘り 土砂 小規模								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休補正	
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
【材料】								
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)				

【 第 12 号 施工パッケージ (SPR01140-0003) 】								1.00 m3 当り
埋戻し 最大埋戻幅1m未満								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]						TMG02003720		
タンバ賃料 60～80kg						TK0440	4週8休補正	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
特殊作業員						TR0100	4週8休補正	
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正	
【材料】								
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002		
ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し						TT0001		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満								

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 13 号 施工パッケージ(SPR02490-0001) 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.34m3を超え0.36m3以下 (18-8-40(高炉) , 一般・特殊養生(練炭))								1.00 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 油圧式 クラ 型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休補正	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休補正	
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
特殊作業員						TR0100	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
軽油 ドラム						TT0002		
その他(材料)								

【 第 13 号 施工パッケージ(SPR02490-0001) 】 (続 き) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.34m3を超え0.36m3以下 (18-8-40(高炉) , 一般・特殊養生(練炭)) 1.00 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 9 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J2] = 8	1箇所当りコンクリート使用量 0.34m3を超え0.36m3以下			
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N2] = 1 生コン小型車使用区分 小型車使用しない			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 14 号 施工パッケージ(SPR02670-0001) 】 ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm 1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型:3次基準〕 標準バケット 山積0.8m ³ 〔平積0.6m ³ 〕						TM702002520	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正
【材料】							
ふとんかごパネル式（亜鉛メッキ） 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 現場持込 荷卸含む						TT4553	
割詰石・鉄線籠用 15～20cm						TT0528	
軽油 ドラム						TT0002	
その他(材料)							

令和7年度 森林管理道開設林道整備事業 横見谷線1工区（強靱化林道整備）

【 第 14 号 施工パッケージ(SPR02670-0001) 】 (続 き)

ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm

1.00 m 当り

[illegible]

【 第 15 号 施工パッケージ(SPR02680-0001) 】							
止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m							
1.00 本 当 り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
【材料】							
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m						TS101002	
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 杭木区分 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m							

【 第 16 号 施工パッケージ(SPR01100-0006) 】							
床掘り 土砂 標準							
(土留無し 障害無し ,)							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 油圧式ｸｰﾗｰ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休補正
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 標準			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1	障害の有無 障害無し			

【 第 17 号 施工パッケージ (SPR01140-0004) 】								1.00 m3 当り
埋戻し 最小埋戻幅4m以上								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (2014年規制)] 15t級						TME01000520		
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休補正	
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休補正	
【材料】								
軽油 トラム						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 施工方法 最小埋戻幅4m以上								

【 第 18 号 施工パッケージ(SPR02030-0001) 】 人工張芝 人工芝(わら付き) 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正
【材料】							
人工芝 わら付き 幅100cm (レットトップ 抜き)						TT0015	
【端数調整】							
[条件] [y1] = 2 人工芝の種類 人工芝(わら付き)							

【 第 19 号 施工パッケージ (SPR01140-0005) 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120	
タンパ 及び ランマ [ランマ] 質量 60～80kg						TM10800612	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休補正
【材料】							
軽油 トドラム						TT0002	
ガソリン スタント渡し						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

【 第 20 号 施工パッケージ(SPR02380-0001) 】							
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm							
(継手材料費不要 , 網状管 φ 150 1/3無孔管)							
1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正
【材料】							
暗渠排水管 1/3無孔管 内径150mm 外径160mm 価格刊行物						L0017	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2	管種別 波状管及び網状管			
[J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J4] = 2	継手材料費 不要			
[y1] = 3 暗渠排水管規格 (50～150mm) 網状管 φ 150 1/3無孔管							

【 第 21 号 施工パッケージ (SPR02390-0002) 】							
フィルター材 割栗石 5～15cm							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ (クローラ型) [標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]						TM302002220	
その他 (機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
その他 (労務)							
【材料】							
割栗石 5 ～ 1 5 cm						TT0526	
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	

【 第 21 号 施工パッケージ(SPR02390-0002) 】 (続 き) フィルター材 割栗石 5～15cm 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 13 フィルター材の種類 割栗石 5～15cm							

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アンカー式ブロック 2100型 ストップ・パ 祢含む 見積		個	18,900		L0003	
再生砕石（簡易舗装材：鉄鋼スラグ入り） 15.0m3×(1+0.27) 見積 材料割増+0.27		m3	4,000		L0006	
建設副産物受入料 10 t 車		台			L0011	
道路標識柱（路側用綱管柱）静電粉体塗装 下地亜鉛 φ60.5mm×2.3mm×3.0m 価格刊行物		本			L0012	
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 価格刊行物		基			L0013	
プレキャストG r 基礎工 見積		個	34,200		L0014	
連結金具 見積		個	1,500		L0015	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 価格刊行物		基			L0016	
暗渠排水管 1/3無孔管 内径150mm 外径160mm 価格刊行物		m			L0017	
落蓋側溝（B・Ⅱ型）用鋼製蓋 300 L=995*b400*h69.5 36.5kg 見積		枚	36,300		L0018	
落蓋側溝（B・Ⅱ型）用鋼製蓋 400 L=995*b500*h84.5 52.5kg 見積		枚	52,200		L0019	
跳水防止板 690×13×1,000(mm) 見積		枚	9,500		L0020	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
アンカー式ブロック 2100型 ストッパーハ 衤含む 見積	460.032	個	18,900		L0003	
再生砕石（簡易舗装材：鉄鋼スラグ入り） 15.0m3×（1+0.27） 見積 材料割増+0.27	20.345	m3	4,000		L0006	
道路標識柱（路側用綱管柱）静電粉体塗装 下地亜鉛 φ60.5mm×2.3mm×3.0m 価格刊行物	3.000	本			L0012	
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 価格刊行物	1.000	基			L0013	
プレキャストG r 基礎工 見積	32.000	個	34,200		L0014	
連結金具 見積	64.000	個	1,500		L0015	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 価格刊行物	1.000	基			L0016	
暗渠排水管 1/3無孔管 内径150mm 外径160mm 価格刊行物	45.955	m			L0017	
落蓋側溝（B・Ⅱ型）用鋼製蓋 300 L=995*b400*h69.5 36.5kg 見積	5.000	枚	36,300		L0018	
落蓋側溝（B・Ⅱ型）用鋼製蓋 400 L=995*b500*h84.5 52.5kg 見積	5.000	枚	52,200		L0019	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
跳水防止板 690×13×1,000(mm) 見積	1,000	枚	9,500		L0020	
小 計						
TK						
振動ローラ賃料 ハッド式 0.5～0.6t ～低騒音	3,379	日			TK0387	4週8休補正
振動ローラ賃料 ハッド式 0.8～1.1t	2,078	日			TK0388	4週8休補正
ラフレンクレーン賃料 油圧式伸縮ジブ型 16t吊 ～超低 ～排対2014 長期割引なし	11,501	日			TK0403S	4週8休補正
ラフレンクレーン賃料 油圧式伸縮ジブ型 25t吊 ～低騒音 ～排対2014 長期割引あり	1,810	日			TK0405	4週8休補正
振動ローラ賃料 ～超低騒音 搭乗式 コンパインド型 3～4t ～排対3次	3,712	日			TK0431	4週8休補正
バックホウ賃料 クロー型クレーン付 ～超低騒音 山積0.80m3 吊能力2.9t ～排対2014	1,408	日			TK0439	4週8休補正
タンバ賃料 60～80kg	0,887	日			TK0440	4週8休補正
バックホウ賃料 油圧式クロー型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	0,212	供用日			TK0456	4週8休補正
バックホウ賃料 油圧式クロー型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	2,712	日			TK0456	4週8休補正

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
後方超小旋回バックホウ賃料 クローラ型 山積0.28m3 ～超低騒音 ～排対2014	2.474	日			TK0472	4週8休補正
トラッククレーン賃料 ラジジブ型 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 長期割引あり	0.725	日			TK0480	4週8休補正
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	219.000	時間			TK1024	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 普通	6.300	時間			TK1026	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	225.300	時間			TM103000510	
タンク及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg	0.373	供用日			TM10800612	
フルトレーサ[普通・排対型:1次基準] 15t級	23.946	時間			TM301000510	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	0.682	供用日			TM302002220	
モータークレーン[土工用・排対型1次基準] プレート幅3.1m	0.139	供用日			TM30700022	
ロードローラ[マカダム・排対型:1次基準] 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	0.141	供用日			TM30800022	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タイヤロー[普通型・排対型:1次基準] 運転質量8～20t	0.143	供用日			TM30800222	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	105.957	時間			TM502002210	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	4.793	供用日			TM502002220	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	6.003	時間			TM502002510	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]	3.112	供用日			TM502003120	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	72.147	供用日			TM502003220	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:3次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	0.188	供用日			TM702002520	
ブルドーザー[普通・排出ガス対策型(2014年規制)] 15t級	0.019	供用日			TME01000520	
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	0.117	供用日			TMG02003720	
小 計						
TR						
特殊作業員	25.733	人			TR0100	4週8休補正

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	188,273	人			TR0200	4週8休補正
とび工	10,179	人			TR0600	4週8休補正
ブロック工	1,408	人			TR0800	4週8休補正
運転手（特殊）	83,917	人			TR1400	4週8休補正
運転手（一般）	38,301	人			TR1500	4週8休補正
土木一般世話役	27,258	人			TR2500	4週8休補正
型わく工	15,426	人			TR3300	4週8休補正
小 計						
TS						
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	2,000	本			TS101002	
木製パネル（丸棒） H=2.0m L=1.5m φ9cm以上	29,000	枚			TS170010	
林道施工年度標示板 アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	1,000	組			TS308104	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識板（警戒標識） アルミ板 封入レンズ型 1.0倍	3,000	枚			TS308105	
コンクリートアンカー M12 L=80mm 芯棒打込式 ステンレス製	6,000	個			TS322004	
小 計						
TT						
ガソリン スタンド渡し	5,629	l			TT0001	
軽油 ドラム	7,311,394	l			TT0002	
人工芝 わら付き 幅100cm（レッドトップ 抜き）	297,540	m2			TT0015	
路盤紙 クラフト紙系	671,664	m2			TT0034	
目地材 瀝青繊維質（厚 10mm）	10,664	m2			TT0035	
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm	729,885	m2			TT0097	
割栗石 5～15cm	568,495	m3			TT0526	
割詰石・鉄線籠用 15～20cm	2,280	m3			TT0528	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 普通ポルトランドセメント 18-20 8cm	1.165	m3			TT0921	
生コンクリート 18-8-40(高炉)	39.188	m3			TT0922	
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	93.553	m3			TT0938	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 400 400×400×2000mm	20.717	個			TT1285	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(道路用) 300 300×300×2000mm	25.896	個			TT1290	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(道路用) 300 300×300×1000mm	36.815	個			TT1321	
落蓋鉄筋コンクリートU型溝(横断用・CG型 T-25) 300(a) 300×300×1000	0.995	個			TT1727	
落蓋鉄筋コンクリートU型溝(横断用・CG型 T-25) 400(a) 400×400×1000	0.995	個			TT1730	
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 300(a) 300×300×2000	1.992	個			TT1735	
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 400(a) 400×400×2000	1.992	個			TT1738	
道路標識板取付金具 φ60.5×40×3 U型ハット, アルミ製ボルト共	3.000	組			TT4035	
ふとんかごパネル式(亜鉛メッキ) 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 現場持込 荷卸含む	4.004	m			TT4553	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール)コンクリート用人工建込 〔材工共〕 Gr-C-2B 塗装品	24.000	m			TT8207	4週8休補正
防護柵設置工(ガードレール)コンクリート用人工建込 〔材工共〕 Gr-C-2B 塗装品	45.000	m			TT8207	4週8休補正
法面工〔材工共〕 植生基材吹付工 厚 3cm	1,289.800	m2			TT8418	4週8休補正
再生切込砕石 RC40	37.748	m3			TT9106	
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	8.000	m			TTB411	4週8休補正
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	1.400	m			TTB411	4週8休補正
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	37.600	m			TTB411	4週8休補正
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	93.600	m			TTB411	4週8休補正
コンクリート・鋼製蓋版〔手間のみ〕 40kg/枚以下 時間的制約無し 昼間施工	5.000	枚			TTB471	4週8休補正
コンクリート・鋼製蓋版〔手間のみ〕 40kgを超え170kg/枚以下 時間的制約無し 昼間施工	5.000	枚			TTB481	4週8休補正
小 計						
合 計						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸経費						
L						
建設副産物受入料 10 t 車	6,000	台			L0011	
小 計						
TK						
タイヤ損耗費ダンプトラック 10 t 良好	5,280	時間			TK1024	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] 10t積級	5,280	時間			TM103000510	
小 計						
TR						
運転手（一般）	0,898	人			TR1500	4週8休補正

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクリューエイト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング)	5,000	m			TRP332	
小 計						
TT						
軽油 ドラム	51,744	l			TT0002	
小 計						
合 計						
総 合 計						