

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事 務 所 名	鹿児島・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	都市計画課主管 公共 街路・道路改良（一種改良）
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 7 年 3 月 1 日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率（％） 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休 2 日補正	4 0 % 0 4 道路改良 0 7 市街地 (DID) その他 0 1 計上有り（市街地） 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 1 補正無 0 3 4週8休(通期)（一般土木）

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良	レベル 1		式			Y2E000000 A=時間的制約（1.14割増）
道路土工	レベル 2		式			Y2E010000
掘削工	レベル 3		式			Y2E010100
床掘り			式			Y2E0V0101
床掘り 土砂、標準 土留：自立式、障害無し		700	m3			SQZ012 0 * A=1, B=1, C=2, D=1, E=1 施工内訳0-0001号表
埋戻し			式			Y010G0106
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		500	m3			SQZ016 0 * A=3, D=1 施工内訳0-0002号表
残土処理工	レベル 3		式			Y2E010L00

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理						Y2E010L01
			式			
土砂運搬(標準) 運搬距離8.5km超11.0km以下, DID有り 積込: バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 旧木材港	150	m3				SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=2, F=38, G=1 施工内訳0-0003号表
地盤改良工 レベル 2						Y2E060000
			式			
固結工 レベル 3						Y2E060Q00
			式			
スラリー攪拌						Y2E060Q06
			式			
スラリー攪拌工 単軸施工(杭径φ800~1200) 5m以上6m未満 Ⅱ-2-⑪-11 57~59	3	本				VS002 0 * A=0.254 施工内訳0-0004号表
スラリー攪拌工 単軸施工(杭径φ800~1200) 5m以上6m未満 Ⅱ-2-⑪-11 60~68	9	本				VS002 0 * A=0.209 施工内訳0-0007号表
スラリー攪拌工 単軸施工(杭径φ800~1200) 5m以上6m未満 Ⅱ-2-⑪-11 69~77	9	本				VS002 0 * A=0.209 施工内訳0-0007号表
スラリー攪拌工 単軸施工(杭径φ800~1200) 5m以上6m未満 Ⅱ-2-⑪-11 78~86	9	本				VS002 0 * A=0.194 施工内訳0-0008号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スラリー攪拌工 単軸施工（杭径φ800～1200） 5 m以上 6 m未満 Ⅱ-2-⑪-11 87～98		12	本			VS002 0 *
						A=0. 284
						施工内訳0-0009号表
スラリー攪拌工 単軸施工（杭径φ800～1200） 5 m以上 6 m未満 Ⅱ-2-⑪-11 99～107		9	本			VS002 0 *
						A=0. 269
						施工内訳0-0010号表
スラリー攪拌工 単軸施工（杭径φ800～1200） 4 m以上 5 m未満 Ⅱ-2-⑪-11 108～116		9	本			VS001 0 *
						A=0. 254
						施工内訳0-0011号表
スラリー攪拌工 単軸施工（杭径φ800～1200） 6 m以上 7 m未満 Ⅱ-2-⑪-11 117～128		12	本			VS003 0 *
						A=0. 343
						施工内訳0-0012号表
スラリー攪拌工 単軸施工（杭径φ800～1200） 6 m以上 7 m未満 Ⅱ-2-⑪-11 129～140		12	本			VS003 0 *
						A=0. 314
						施工内訳0-0013号表
スラリー攪拌工 単軸施工（杭径φ800～1200） 5 m以上 6 m未満 Ⅱ-2-⑪-11 141～152		12	本			VS002 0 *
						A=0. 269
						施工内訳0-0010号表
スラリー攪拌工 単軸施工（杭径φ800～1200） 5 m以上 6 m未満 Ⅱ-2-⑪-11 153～167		15	本			VS002 0 *
						A=0. 328
						施工内訳0-0014号表
カルバート工 レベル 2			式			Y2E0V0000
プレキャストカルバート工 レベル 3			式			Y2E0V0Q00

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックス					Y2E0V0Q01
		式			
ボックスカルバート据付 1.25m<B≤2.5m, 1.25m<H≤2.5m L=2.0m/個 縦締め無し 均しコンクリート	52	m			SQ063 0 * A=1, B=3, C=4, D=, E=3, F=1, G=1 施工内訳0-0015号表
ボックスカルバート材料費					VB001 0 *
FB001～FB030使用	1	式			施工内訳0-0016号表
落差工 レベル 3					Y2E0V0Q00
		式			
落差工 A-A断面					Y2E0V0Q01
	2	箇所			工種明細0001号表
落差工 B=B断面					Y2E0V0Q01
	2	箇所			工種明細0002号表
集水枡・マンホール工 レベル 3					Y2E100G00
		式			
プレキャストマンホール					Y2E100G0Q
		式			
プレキャストマンホール据付 質量 2.0 t 以下 基礎碎石無し又は円形断面以外	1	基			SQ071 0 * A=1, B=1, C=, D=2, E=1 施工内訳0-0021号表

鹿 児 島 県

2025. 03. 13 17. 46. 47

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理用マンホール材料費 +47.17付近					VM002 0 *
仮設工 レベル 2	1	組			施工内訳0-0022号表 Y2E1K0000
土留・仮締切工 レベル 3		式			Y2E1K0G00
鋼矢板圧入		式			Y2E1K0G06
鋼矢板油圧圧入工 鋼矢板 IV型 圧入・引抜き長 1 3 m	55	枚			S1928 0 * A=3, B=3, C=300, D=13, E=1, G=1 施工内訳0-0023号表
油圧式圧入引抜機据付・解体 圧入 (5 0 < N m a x ≤ 6 0 0) 鋼矢板 IV型	1	回			S1929 0 * A=3, B=3, D=1 施工内訳0-0026号表
鋼矢板賃料 普通鋼矢板 4 型 補助工法なし 使用回数 1 回 供用日数 1 2 0 日	54.3	t			S1906 0 * A=3, B=1, C=120, D=2, E=2, P=1 施工内訳0-0027号表
鋼矢板引抜					Y4900
鋼矢板油圧引抜工 鋼矢板 IV型 圧入・引抜き長 1 3 m	260	枚			S1928 0 * A=4, B=3, D=13, E=1, G=1 施工内訳0-0028号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油圧式圧入引抜き機据付・解体 引抜き 鋼矢板Ⅱ型,Ⅲ型,Ⅳ型	1	回			S1929 0 * A=4, B=11, D=1 施工内訳0-0031号表
交通管理工 レベル3		式			Y2E1K2Y00
交通誘導警備員		式			Y2E1K2Y01
交通誘導警備員A 配置人数：1人	40	日			S2580 0 * A=1, B=1, C=0, D=1 施工内訳0-0032号表
交通誘導警備員B 配置人数：1人	40	日			S2580 0 * A=2, B=1, C=0, D=1 施工内訳0-0033号表
＊＊直接工事費＊＊					
事業損失防止施設費		式			Z0002
騒音調査費		式			YZ2020000
環境計量測定分析費 振動レベル測定	1	式			F0006 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費						Z0004
			式			
仮設材運搬費						YZ4040000
			式			
仮設材等積込取卸(持ち込み) (鋼矢板、H型鋼、覆工板等)						S1903 0 *
						A=1, B=1
		54.3	t			施工内訳0-0034号表
鋼材の運搬費(片道) 製品長: 1 2 m超~1 5 m以内 片道運搬距離(5. 8) km						S2502 0 *
						A=5, B=5. 8, C=54. 3, E=1, F=1, G=1
		1	式			施工内訳0-0035号表
仮設材等積込取卸(返却) (鋼矢板、H型鋼、覆工板等)						S1903 0 *
						A=2, B=1
		256.9	t			施工内訳0-0036号表
鋼材の運搬費(片道) 製品長: 1 2 m超~1 5 m以内 片道運搬距離(5. 8) km						S2502 0 *
						A=5, B=5. 8, C=256. 9, E=1, F=1, G=1
		1	式			施工内訳0-0037号表
技術管理費						Z0006
			式			
地質試験費						YZ6020000
			式			
平板載荷試験 50KN以内						F0004 0
ボックスカルバート		2	箇所			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
品質試験費						YZ6030000
			式			
六価クロム溶出試験費						F0005 0
配合設計段階、施工後段階	1		検体			
現場環境改善費						Z0010
			式			
共通仮設費（率分）			式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
			式			
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
消費税相当額						
			式			
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊						
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

工 種 明 細 表

A-A断面

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物人力打設 24-12-20(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.3	m3			SQ102 0 *
一般型枠 小型構造物	2	m ²			施工内訳0-0017号表 SQZ104 0 *
鉄筋加工・組立（一般構造物） D 1 3mm，S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.01	t			施工内訳0-0018号表 S8400 0 *
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ30mm以上200mm未満	22	孔			施工内訳0-0019号表 SQZ411 0 *
樹脂カプセル クイックカプセル D-12 Φ12.5×100 同等品以上	22	本			施工内訳0-0020号表 FW001 0
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

落差工

Y2E0V0Q01

工 種 明 細 表

工種明細0002号表

B=B断面

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物人力打設 24-12-20(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.2	m3			SQ102 0 *
一般型枠 小型構造物	2	m ²			施工内訳0-0017号表 SQZ104 0 *
鉄筋加工・組立（一般構造物） D 1 3mm，S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.01	t			施工内訳0-0018号表 S8400 0 *
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ30mm以上200mm未満	14	孔			施工内訳0-0019号表 SQZ411 0 *
樹脂カプセル クイックカプセル D-12 Φ12.5×100 同等品以上	14	本			施工内訳0-0020号表 FW001 0
足掛金物 アメニティストップ RC30L-250 同等品以上	2	個			FW002 0
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420
普通作業員（時間的制約 1.14）			普通作業員		R0220
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 C=2 自立式 E=1 II-1-③-4			B=1 標準 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量60～80 kg		T0440
普通作業員 (時間的制約 1.14)			普通作業員		R0220
特殊作業員 (時間的制約 1.14)			特殊作業員		R0120

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）			運転手（特殊）		R1420
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 Ⅱ-1-㊸-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般) (時間的制約 1.14)			運転手 (一般)		R1520
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=38 8.5km超11.0km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 有り G=1 II-1-②-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.07	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.13	人			R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.07	人			R0220 1
セメント系固化材 一般軟弱土 バラ	0.254	t			F0001
深層混合処理機運転 単軸式・小型地盤改良機 掘削トルク27.4kN・m	0.07	日			VS005 1 施工内訳0-0005号表 Ⅱ-2-⑪-20
スラリプラント運転 能力10m3/h	0.07	日			VS006 1 施工内訳0-0006号表 Ⅱ-2-⑪-20
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=0.254 改良材使用量（t）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）（時間的制約 1.14）	1	人			R1420
軽油	35	L			T0002
深層混合処理機（スラリー式） 単軸式・小型地盤改良機 掘削トルク27.4kN・m	1.61	供用日			FS001
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

スラリプラント運転
能力10m3/h

VS006

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

Ⅱ-2-⑪-20

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スラリプラント（全自動） 能力10m3/h	1.61	供用日			FS002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.07	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.13	人			R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.07	人			R0220 1
セメント系固化材 一般軟弱土 バラ	0.209	t			F0001
深層混合処理機運転 単軸式・小型地盤改良機 掘削トルク27.4kN・m	0.07	日			VS005 1 施工内訳0-0005号表 Ⅱ-2-⑪-20
スラリプラント運転 能力10m3/h	0.07	日			VS006 1 施工内訳0-0006号表 Ⅱ-2-⑪-20
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=0.209 改良材使用量（t）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.07	人				R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.13	人				R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.07	人				R0220 1
セメント系固化材 一般軟弱土 バラ	0.194	t				F0001
深層混合処理機運転 単軸式・小型地盤改良機 掘削トルク27.4kN・m	0.07	日				VS005 1 施工内訳0-0005号表 Ⅱ-2-⑪-20
スラリプラント運転 能力10m3/h	0.07	日				VS006 1 施工内訳0-0006号表 Ⅱ-2-⑪-20
諸雑費	20	%				#01
*** 単位当り計 ***	1	本				
A=0.194 改良材使用量（t）						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.07	人				R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.13	人				R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.07	人				R0220 1
セメント系固化材 一般軟弱土 バラ	0.284	t				F0001
深層混合処理機運転 単軸式・小型地盤改良機 掘削トルク27.4 k N・m	0.07	日				VS005 1 施工内訳0-0005号表 Ⅱ-2-㊦-20
スラリプラント運転 能力10m3/h	0.07	日				VS006 1 施工内訳0-0006号表 Ⅱ-2-㊦-20
諸雑費	20	%				#01
*** 単位当り計 ***	1	本				
A=0.284 改良材使用量（t）						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.07	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.13	人			R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.07	人			R0220 1
セメント系固化材 一般軟弱土 バラ	0.269	t			F0001
深層混合処理機運転 単軸式・小型地盤改良機 掘削トルク27.4kN・m	0.07	日			VS005 1 施工内訳0-0005号表 Ⅱ-2-⑪-20
スラリプラント運転 能力10m3/h	0.07	日			VS006 1 施工内訳0-0006号表 Ⅱ-2-⑪-20
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=0.269 改良材使用量（t）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.06	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.11	人			R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.06	人			R0220 1
セメント系固化材 一般軟弱土 バラ	0.254	t			F0001
深層混合処理機運転 単軸式・小型地盤改良機 掘削トルク27.4 k N・m	0.06	日			VS005 1 施工内訳0-0005号表 Ⅱ-2-⑪-20
スラリプラント運転 能力10m3/h	0.06	日			VS006 1 施工内訳0-0006号表 Ⅱ-2-⑪-20
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=0.254 改良材使用量（t）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.07	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.14	人			R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.07	人			R0220 1
セメント系固化材 一般軟弱土 バラ	0.343	t			F0001
深層混合処理機運転 単軸式・小型地盤改良機 掘削トルク27.4kN・m	0.07	日			VS005 1 施工内訳0-0005号表 Ⅱ-2-⑪-20
スラリプラント運転 能力10m3/h	0.07	日			VS006 1 施工内訳0-0006号表 Ⅱ-2-⑪-20
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=0.343 改良材使用量（t）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.07	人				R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.14	人				R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.07	人				R0220 1
セメント系固化材 一般軟弱土 バラ	0.314	t				F0001
深層混合処理機運転 単軸式・小型地盤改良機 掘削トルク27.4kN・m	0.07	日				VS005 1 施工内訳0-0005号表 Ⅱ-2-⑪-20
スラリプラント運転 能力10m3/h	0.07	日				VS006 1 施工内訳0-0006号表 Ⅱ-2-⑪-20
諸雑費	20	%				#01
*** 単位当り計 ***	1	本				
A=0.314 改良材使用量（t）						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.07	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.13	人			R0120 1
普通作業員（時間的制約 1.14）	0.07	人			R0220 1
セメント系固化材 一般軟弱土 バラ	0.328	t			F0001
深層混合処理機運転 単軸式・小型地盤改良機 掘削トルク27.4kN・m	0.07	日			VS005 1 施工内訳0-0005号表 Ⅱ-2-㊱-20
スラリプラント運転 能力10m3/h	0.07	日			VS006 1 施工内訳0-0006号表 Ⅱ-2-㊱-20
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=0.328 改良材使用量（t）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.050	日			T0405 1
普通作業員 (時間的制約 1.14)	0.190	人			R0220 1
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)	0.080	人			R2520 1
特殊作業員 (時間的制約 1.14)	0.080	人			R0120 1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=4 1.25m<B≤2.5m, 1.25m<H≤2.5m E=3 均しコンクリート G=1 II-2-⑩-8			B=3 L=2.0m／個 D= ボックスカルバート 単価 [円／個] F=1 縦締め無し		

ボックスカルバート材料費

VB001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

FB001～FB030使用

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BOX-1900*1900*2000 標準 連結金具付	2	本			FB001 No.35, 45
BOX-1900*1300*2000 標準 開口、ステップ付	1	本			FB007 No. 29
BOX-1900*1300*1500 短尺 連結金具付	1	本			FB010 No.46
BOX-1900*1300*1000 短尺 連結金具付	1	本			FB017 No. 34
BOX-1900*1300*1591／1409 斜切 連結金具付	1	本			FB023 No. 26
BOX-1900*1300*1354／1171 斜切 連結金具付	1	本			FB024 No. 27
BOX-1900*1300*1600／1400 斜切 連結金具付	1	本			FB025 No. 36
BOX-1900*1300*1800／1600 斜切 連結金具付	1	本			FB026 No. 37
BOX-1900*1300*1412／1275 斜切 連結金具付	1	本			FB027 No. 43
BOX-1900*1300*1568／1432 斜切 連結金具付	1	本			FB028 No. 44
BOX-1900*1300*1421／1273 斜切 連結金具付	1	本			FB029 No. 51
BOX-1900*1300*1555／1407 斜切 連結金具付	1	本			FB030 No. 52

ボックスカルバート材料費

VB001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

FB001～FB030使用

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (時間的制約 1.14)	0.322	人			R0220 1
特殊作業員 (時間的制約 1.14)	0.100	人			R0120 1
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)	0.109	人			R2520 1
生コンクリート 24-12-20 (普通)	1.060	m3			T0939 1
高炉Bセメント補正	1.060	m3			T0900 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工 (時間的制約 1.14)			型わく工		R3320
普通作業員 (時間的制約 1.14)			普通作業員		R0220
土木一般世話役 (時間的制約 1.14)			土木一般世話役		R2520
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 Ⅱ-4-②-2			B=2 小型構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3 mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=2 1 0 t 未満 F=1 法面作業でない		
G=2 時間的制約あり I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 L=1 VI-2-①-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，2.0kVA			発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A		T0341
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 3 8 mm ～ 4 0 mm			電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 4 0 mm		M9504P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員（時間的制約 1.14）			特殊作業員		R0120
普通作業員（時間的制約 1.14）			普通作業員		R0220

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）			土木一般世話役		R2520
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 30mm以上200mm未満			B=1 Ⅱ-2-⑮-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付] 排ガス1次 山積0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t	0. 388	供用日			MA450P 1
普通作業員 (時間的制約 1. 14)	0. 380	人			R0220 1
運転手 (特殊) (時間的制約 1. 14)	0. 238	人			R1420 1
土木一般世話役 (時間的制約 1. 14)	0. 160	人			R2520 1
特殊作業員 (時間的制約 1. 14)	0. 030	人			R0120 1
軽油	12. 753	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1. 00	基			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	基			
A=1 据付 C= マンホール 単価 [円／基] E=1 II-2-⑩-21			B=1 質量 2.0 t 以下 D=2 基礎砕石無し又は円形断面以外		

管理用マンホール材料費
+47.17付近

VM002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

FM001～FM009使用

組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整リング φ 600 H100	1	個			FM001
0号斜壁 φ 600/Φ 750 H300	1	個			FM002
0号直壁 Φ 750 H300	1	個			FM003
コネクトシール	1	本			FM004
保護キャップ	1	組			FM005
AJフレームホルダ M16×L350	1	組			FM006
ハイジャスター 25kg	1	袋			FM007
ハイジャスター 12.5kg	1	袋			FM008
マンホール鉄蓋 T-25 Φ 600 SUS梯子付	1	組			FM009
*** 単位当り計 ***	1	組			

鋼矢板油圧圧入工
鋼矢板 IV型

S1928
圧入・引抜き長13m

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	2.70	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	2.70	人			R0120 1
とび工（時間的制約 1.14）	5.41	人			R0620 1
油圧式杭圧入引抜機運転費 硬質地盤 普通鋼矢板用 圧入力800kN	2.70	日			SA194 1 施工内訳0-0024号表
クレーン車運転費 R.T.C（油圧）50～51t吊	2.70	日			SA027 1 施工内訳0-0025号表
諸雑費	16.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=3 圧入（50<Nmax≤600） C=300 最大N値 E=1 継施工なし又は引抜きの場合			B=3 鋼矢板 IV型 D=13 圧入・引抜き長(m) ※最小圧入長4.0m(標準) G=1 II-5-②-38		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	176.00	L			T0002
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式硬質普通用] 排ガス3次 圧800kN級引900kN級	1.46	供用日			M2362
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=3 硬質地盤 普通鋼矢板用 圧入力800kN C=1.46 機械損料 (供用日)			B=176 燃料消費量 (L) D=3 排出ガス対策型 (3次基準値)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス2011年規制 5 0 ～ 5 1 t 吊	1. 46	供用日			MD051
軽油	132. 00	L			T0002
運転手 (特殊) (時間的制約 1. 14)	1. 00	人			R1420
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=44 R. T. C (油圧) 5 0 ～ 5 1 t 吊 C=132 燃料消費量 (L) E=5 排ガス対策型 (2 0 1 1 年規制)			B=1 運転手数 (人) D=1. 46 機械損料 (供用日数)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	1.10	人			R2520
特殊作業員（時間的制約 1.14）	1.10	人			R0120
とび工（時間的制約 1.14）	2.19	人			R0620
油圧式杭圧入引抜機運転費 硬質地盤 普通鋼矢板用 圧入力800kN	0.59	日			SA194 施工内訳0-0024号表
クレーン車運転費 R.T.C（油圧）50～51t吊	0.90	日			SA027 施工内訳0-0025号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=3 圧入（50<Nmax≤600） D=1 II-5-②-38			B=3 鋼矢板 IV型		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 普通鋼矢板 4型 C=120 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない			B=1 使用回数 (回) D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.29	人			R2520 1
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.29	人			R0120 1
とび工（時間的制約 1.14）	0.59	人			R0620 1
油圧式杭圧入引抜き機運転費 普通鋼矢板用 圧入力800kN	0.29	日			SA194 1 施工内訳0-0029号表
クレーン車運転費 R.T.C（油圧）25t吊	0.29	日			SA027 1 施工内訳0-0030号表
諸雑費	0.20	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=4 引抜き D=13 圧入・引抜き長(m) ※最小圧入長4.0m(標準) G=1 Ⅱ-5-②-38			B=3 鋼矢板Ⅳ型 E=1 継施工なし又は引抜きの場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	132.00	L			T0002
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット] 排ガス2014年規制 圧800／引900kN	1.46	供用日			ME192
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 普通鋼矢板用 圧入力800kN C=1.46 機械損料 (供用日)			B=132 燃料消費量 (L) D=4 排出ガス対策型 (2014年規制)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス3次 2 5 t 吊	1.46	供用日			MC050
軽油	95.00	L			T0002
運転手 (特殊) (時間的制約 1.14)	1.00	人			R1420
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=43 R. T. C (油圧) 2 5 t 吊 C=95 燃料消費量 (L) E=4 排ガス対策型 (3次基準値)			B=1 運転手数 (人) D=1.46 機械損料 (供用日数)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（時間的制約 1.14）	0.19	人			R2520
特殊作業員（時間的制約 1.14）	0.19	人			R0120
とび工（時間的制約 1.14）	0.39	人			R0620
油圧式杭圧入引抜機運転費 普通鋼矢板用 圧入力 8 0 0 k N	0.13	日			SA194 施工内訳0-0029号表
クレーン車運転費 R. T. C （油圧） 2 5 t 吊	0.19	日			SA027 施工内訳0-0030号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=4 引抜き D=1 Ⅱ-5-②-38			B=11 鋼矢板	Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型	

交通誘導警備員A
配置人数：1人

S2580

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A（時間的制約 1.14）	1.00	人			R2572
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 交通誘導警備員A C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

交通誘導警備員B
配置人数：1人

S2580

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B（時間的制約 1.14）	1.00	人			R2582
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材 基地積込・現場取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2000
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=1 基地（積込）～現場（取卸）			B=1 I -2-②-17		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材の運搬費	1	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=5 製品長：1 2 m超～1 5 m以内 C=54.3 運搬質量（t） E=1 運賃割増なし G=1 I -2-②-16			B=5. 8 片道運搬距離（km） D= その他の諸料金（円）@ F=1 片道（持込み又は持出し）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材 現場積込・基地取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2001
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 現場（積込）～基地（取卸）			B=1 I -2-②-17		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材の運搬費	1	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=5 製品長：1 2 m超～1 5 m以内 C=256. 9 運搬質量（t） E=1 運賃割増なし G=1 I -2-②-16			B=5. 8 片道運搬距離（km） D= その他の諸料金（円）@ F=1 片道（持込み又は持出し）		

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
道路改良		レベル 1	式			
道路土工		レベル 2	式			
地盤改良工		レベル 2	式			
カルバート工		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
事業損失防止施設費			式			
騒音調査費			式			
運搬費			式			
仮設材運搬費			式			
技術管理費			式			
地質試験費			式			
品質試験費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
現場管理費					
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費					
契約保証費					
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
消費税相当額					
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登録単価一覧表

頁0-0061

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	セメント系固化材 一般軟弱土 バラ	t	18, 000					
F0004	平板載荷試験 50KN以内	箇所	186, 000					
F0005	六価クロム溶出試験費	検体	7, 300					
F0006	環境計量測定分析費 振動レベル測定	式	276, 000					
FB001	BOX-1900*1900*2000 標準 連結金具付	本	780, 000					
FB007	BOX-1900*1300*2000 標準 開口、ステップ付	本	666, 000					
FB010	BOX-1900*1300*1500 短尺 連結金具付	本	637, 000					
FB017	BOX-1900*1300*1000 短尺 連結金具付	本	492, 000					
FB023	BOX-1900*1300*1591／1409 斜切 連結金具付	本	753, 000					
FB024	BOX-1900*1300*1354／1171 斜切 連結金具付	本	684, 000					
FB025	BOX-1900*1300*1600／1400 斜切 連結金具付	本	753, 000					
FB026	BOX-1900*1300*1800／1600 斜切 連結金具付	本	811, 000					

登録単価一覧表

頁0-0062

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
FB027	BOX-1900*1300*1412／1275 斜切 連結金具付	本	707,000					
FB028	BOX-1900*1300*1568／1432 斜切 連結金具付	本	753,000					
FB029	BOX-1900*1300*1421／1273 斜切 連結金具付	本	709,000					
FB030	BOX-1900*1300*1555／1407 斜切 連結金具付	本	747,000					
FS001	深層混合処理機（スラリー式） 単軸式・小型地盤改良機 掘削トルク27.4kN・m	供用日	61,800					
FS002	スラリプラント（全自動） 能力10m3/h	供用日	41,400					
FW001	樹脂カプセル クイックカプセル D-12 Φ12.5×100	本	157					
FW002	足掛金物 アメニティステップ RC30L-250	個	2,610					
FM001	調整リング φ600 H100	個	16,100					
FM002	0号斜壁 φ600/Φ750 H300	個	42,000					
FM003	0号直壁 Φ750 H300	個	31,300					
FM004	コネク トシール	本	4,000					

登録単価一覧表

頁0-0063

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
FM005	保護キャップ	組	2,070					
FM006	AJフレームホルダ M16×L350	組	5,960					
FM007	ハイジヤスター 25kg	袋	5,700					
FM008	ハイジヤスター 12.5kg	袋	3,200					
FM009	マンホール鉄蓋 T-25 Φ600 SUS梯子付	組	164,000					