

設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事務所名	鹿児島・建設部
設計書名	実施設計書
事業名	港湾空港課主管 単独 港湾整備（起債）事業
積算総括情報	
諸経費体系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単価適用日	0 令和 3年 6月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	40 %
工種	19 港湾構造物
施工地域	10 重要港湾及び市街地
現場環境改善費	04 計上有り（構造物工事）
消費税税率	04 消費税税率：10%
契約保証	01 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	01 補正無

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費									X1000	
護岸B レベル1									Y60000000	
本体工 レベル2									Y600B0000	
捨石工 レベル3									Y600B0B00	
捨石									Y600B0B01	
捨石投入 10~100kg/個 水中									V0001	0
	6,873				m3					施工内訳0-0001号表
捨石投入 200kg/個 水中									V0002	0
	798				m3					施工内訳0-0003号表
捨石荒均し									Y600B0B0B	
捨石荒均し (±50cm) 水中 200~1000kg/個未満 透明度 普通 水中									SP056	0
	477				m ²					A=6, B=2, F=1, G=2, H=1, I=1, K=1, M=1 施工内訳0-0004号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨石荒均し(±50cm)水中 200~1000kg/個未満 透明度 普通 水中潮待ち部	301	m ²			SP056 0 A=6, B=2, F=1, G=2, H=2, I=1, K=1, M=1 施工内訳0-0005号表
直接工事費					
現場環境改善費		式			Z0010
共通仮設費(率分)		式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		式			
現場管理費計					
工事原価					

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費										
				式						
契約保証費										
				式						
一般管理費等計										
工事価格										
消費税相当額										
				式						
請負工事費										
工事価格計										
消費税相当額計										
				式						
請負工事費計										

捨石投入
10～100kg/個 水中

V0001

施工内訳表

施工内訳0-0001号表

頁 0 - 0006

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
捨石 10～100kg/個	1,300	m3			F0001 1
潜水士船運転費 D180PS 3～5t	1.2	日			SP844 1 施工内訳0-0002号表
諸雑費	0.5	%			#01
*** 合計 ***	1,000	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

潜水士船運転費
D180PS 3～5t

SP844

施工内訳表

施工内訳0-0002号表

頁 0 - 0007

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 (免税用)	86	L			T0003
潜水世話役	0.24	人			R2805
潜水士	1.20	人			R2800
潜水連絡員	1.20	人			R2900
潜水送気員	1.20	人			R3000
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	1.00	日			M8323 運転
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	1.65	日			M8323 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 潜水士船 C=1 単-29			B=1	ランク 1	

捨石投入
200kg/個 水中

V0002

施工内訳表

施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0008

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
捨石 200kg/個	1,300	m3			F0002 1
潜水士船運転費 D180PS 3~5t	1.2	日			SP844 1 施工内訳0-0002号表
諸雑費	0.5	%			#01
*** 合計 ***	1,000	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

捨石荒均し (±50cm) 水中
200~1000kg/個未満

SP056
透明度 普通

施工内訳表

施工内訳0-0004号表

頁 0 - 0009

水中 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
潜水士船運転費 D180PS 3~5t	1	日			SP844 1 施工内訳0-0002号表
雑材料	0.5	%			#01
* 1 m ² 当り *		m ²			+00
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=6 捨石荒均し (±50cm) F=1 普通 H=1 潮待ち部以外 K=1 ランク 1			B=2 200~1000kg/個未満 G=2 800m ² 未満 I=1 10m未満 M=1 3-3-18		

捨石荒均し (±50cm) 水中
200~1000kg/個未満

SP056
透明度 普通

施工内訳表

施工内訳0-0005号表

頁 0 - 0010

水中潮待ち部

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
潜水士船運転費 D180PS 3~5t	1	日			SP844 1 施工内訳0-0002号表
雑材料	0.5	%			#01
* 1 m ² 当り *		m ²			+00
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=6 捨石荒均し (±50cm) F=1 普通 H=2 潮待ち部 K=1 ランク 1			B=2 200~1000kg/個未満 G=2 800m ² 未満 I=1 10m未満 M=1 3-3-18		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
** 本工事費 **					
護岸 B	レベル 1	式			
本体工	レベル 2	式			
** 直接工事費 **					
現場環境改善費		式			
共通仮設費 (率分)					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
** 現場管理費計 **					
** 工事原価 **					
一般管理費					
契約保証費					
** 一般管理費等計 **					
** 工事価格 **					
消費税相当額					
** 請負工事費 **					
工事価格計					

