

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事 務 所 名	鹿児島・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	道路建設課主管 公共 道路整備（交付金）
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	03 三島
単 価 適 用 日	0 令和 7 年 3 月 1 日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率（％） 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休 2 日補正	4 0 % 0 4 道路改良 0 6 一般影響有り(2)その他 0 2 計上有り（市街地以外） 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 1 補正無 0 3 4週8休(通期)（一般土木）

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
道路改良	レベル 1									Y2E000000	
					式						
道路土工	レベル 2									Y2E010000	
					式						
掘削工	レベル 3									Y2E010100	
					式						
掘削（土砂）										Y2E010101	
					式						
土砂掘削（上記以外(小規模)）										SQZ001 0 *	
標準		380		m	3					A=1, B=5, E=7, I=1	
床掘り	土砂，上記以外(小規模)									施工内訳0-0001号表	
										SQZ012 0 *	
路体盛土工	レベル 3	40		m	3					A=1, B=5, E=1	
										施工内訳0-0002号表	
路体（発生土）										Y2E010600	
					式						
					式					Y2E010606	

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満						SQZ016 0 *
						A=4, D=1
残土処理工 レベル 3		10	m3			施工内訳0-0003号表
						Y2E010L00
残土処理			式			
						Y2E010L01
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）			式			
						SQZ007 0 *
土砂運搬（小規模） 運搬距離0.2km超1.0km以下，DID無し 積込：バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）		410	m 3			A=1, B=4, C=1
						施工内訳0-0004号表
整地（残土受入れ地での処理） 【村有地】		410	m3			SQZ002 0 *
						A=2, B=5, C=1, D=1, E=5, G=1
仮設工 レベル 2		410	m3			施工内訳0-0005号表
						SQZ003 0 *
仮設モルタル吹付工 レベル 3			式			A=1, D=1
						施工内訳0-0006号表
足場工			式			Y2E060000
						Y2E0B0600
			式			
						Y2E0B0601
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場（アンカー）					SQZ086 0 *
					A=1
	453	空m3			施工内訳0-0007号表
モルタル吹付					Y2E0B0601
		式			
仮設用モルタル吹付工（t = 3 c m） 普通ポルトランド（4～8t／工事） 【FT0521】					S1970 0 *
					B=3, D=3, E=, F=2, G=1
	232	m ²			施工内訳0-0008号表
法面工					Y2E0B0000
レベル 2					
		式			
アンカー工					Y2E0B0L00
レベル 3					
		式			
アンカー					Y2E0B0L01
		式			
削孔（アンカー） 呼び径：90mm 砕質土 足場工有り（スキッド型）					SQZ082 0 *
					A=1, B=1, C=2, D=1
	649	m			施工内訳0-0013号表
鉄筋挿入工（ロックボルト工） 【見積歩掛】 削孔径 9 0 mm 鋼材長 5. 5 m					V8925 0 *
	121	本			施工内訳0-0014号表
グラウト注入（アンカー） 普通ポルトランド（4～8t／工事） 【F5651】					SQ084 0 *
					A=1, B=, C=1
	13	m3			施工内訳0-0015号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボーリングマシン移設（アンカー）					SQZ085 0 *
					A=1
	7	回			施工内訳0-0016号表
受圧版					Y2E0B0L06
		式			
受圧板（レギュラーサイズ） 寸法 9 6 7 mm × 9 6 7 mm × 4 0 mm F R P 製 【建設物価、積算資料】	105	枚			F5510 0
受圧板（ミドルサイズ） 寸法 6 4 7 mm × 6 4 7 mm × 4 0 mm F R P 製 【建設物価、積算資料】	10	枚			F5520 0
受圧板（ハーフサイズ） 寸法 4 0 7 mm × 4 0 7 mm × 4 0 mm F R P 製 【建設物価、積算資料】	6	枚			F5530 0
軽量盛土工 レベル 2					Y2E0G0000
		式			
軽量盛土工 レベル 3					Y2E0G0100
		式			
軽量盛土					Y2E0G0101
		式			
発泡スチロール設置 排水材+基礎碎石+敷砂					SQZ311 0 *
					A=1, B=1
	137	m3			施工内訳0-0017号表

鹿 児 島 県

2025. 03. 17 17. 48. 36

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発泡スチロールブロック EPS D-20 難燃性 【建設物価、積算資料】	36	m3			F5010 0
発泡スチロールブロック EPS DX-24H 難燃性 【建設物価、積算資料】	84	m3			F5020 0
発泡スチロールブロック EPS DX-29 難燃性 【建設物価、積算資料】	21	m3			F5030 0
発泡スチロールブロック EPS DX-35 難燃性 【建設物価、積算資料】	2	m3			F5040 0
緊結金具 150×150 【建設物価、積算資料】	318	個			F5110 0
排水材（不織布シート） 長繊維不織布t=5mm 【建設物価、積算資料】	96	m2			F5120 0
コンクリート床版		式			Y2E0G0106
コンクリート床版（中間1） 床版厚15cm, 24-8-40（高炉B）鉄筋含 【T0928】【F2002】 支柱結合アンカー（材料費）含まず	7	m3			SQ312 0 * A=1, B=, C=1, D=1, E=1, F=2, G=1, H=, I=1 施工内訳0-0018号表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質 t=20mm	0.3	m ²			SQ092 0 * A=1, B=4, D=1 施工内訳0-0019号表

鹿 児 島 県

2025. 03. 17 17. 48. 36

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎部＋張りコンクリート					Y2E0G010B
基礎砕石 切込砕石C-40, t =17.5cm超20.0cm以下 【FT0507】	32	m ²			SQ033 0 * A=4, B=1, C=, D=1 施工内訳0-0020号表
張りコンクリート工（防草コンクリート） 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） 【T0922】	1	式			S1421 0 * A=3, B=2, C=36, D=8, E=2.8, F=36, G=100, H=3, I=1, K=1 施工内訳0-0021号表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm	0.3	m ²			SQ091 0 * A=1, C=1 施工内訳0-0027号表
壁体					Y2E0G010G
壁面材（軽量着脱式） 寸法480×980×25（無印） 【特別調査】	149	枚			F5210 0
壁面材（軽量着脱式） 寸法480×480×25（A） 【特別調査】	8	枚			F5220 0
壁面材（軽量着脱式）設置手間 【見積歩掛】	77	m ²			V3141 0 * 施工内訳0-0028号表
軽量残存型枠					Y2E0G010G
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量残存型枠 寸法150×1000×40（S5） 【見積】	28	枚			F5330 0
裏込砕石工		式			Y2E0G010G
裏込砕石（軽量盛土） 切込砕石C－40 高さ6m以下 【FT0507】	22	m3			SQ315 0 * A=1, C=1, D=, E=1 施工内訳0-0029号表
排水構造物工 レベル2		式			Y2E100000
管渠工 レベル3		式			Y2E100B00
管渠		式			Y2E100B01
暗渠排水管据付（複合） 【F0312】 【FT0507】 切込砕石C－40 172m3/100m 合繊不織布 t=10mm ふとんかご設置 2mx3枚 【F4552】	5	m			S1550 0 * A=1, B=5, C=, D=1, E=172, F=615, H=1, I=, J=1, L=1 施工内訳0-0030号表
	6	m			SQ095 0 * A=1, B=1, C=2, D=, F=1 施工内訳0-0033号表
間詰コンクリート		式			Y2E100B01

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40, 小型車割増無し 【T0922】 一般養生, 現場内小運搬無し	0.1	m ³			SQ102 0 * A=1, B=1, C=4, D=1, F=, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0034号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0035号表
構造物運搬工 レベル 2		式			Y2E1F0000
構造物取壊し工 レベル 3		式			Y2E1F0L00
舗装版取壊し		式			Y2E1F0L06
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	11	m ²			SQZ184 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 施工内訳0-0036号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下 CAD測定による	18	m			SQZ185 0 * A=1, B=1, E=1 施工内訳0-0037号表
運搬処理工 レベル 3		式			Y2E1F1Z00
殻運搬処理		式			Y2E1F1Z01

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬舗装版破碎（アスファルト塊） 運搬距離3.5km超4.5km以下，DID無し 機械積込（小規模土工）	1	m3			SQZ101 0 * A=3, B=4, C=1, D=20, E=1 施工内訳0-0038号表
海・陸上資材運搬，積込又は取卸 トラック 重量1.3 t，船 重量1.3 t 鹿児島～三島 中型車（積載量4t以下）	1	式			S9996 0 * A=1.3, B=0.6, C=8, D=2, F=3.7, G=4.8, I=20, J=2 , K=1, L=1 施工内訳0-0039号表
処分費（直工内）					#0042
産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削） 【F 9030】 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1	m3			S9910 0 * A=1, B=1, C=3760 施工内訳0-0041号表
資材運搬工 レベル 2		式			Y2E1A0000
資材運搬工 レベル 3		式			Y2E1A0B00
資材運搬		式			Y2E1A0B01
海・陸上資材運搬，積込又は取卸 トラック 重量9.8 t，船 重量9.8 t 鹿児島～三島 大型車（積載量10t以下） その他一式	1	式			S9996 0 * A=9.8, B=0, C=8, D=3, F=3.7, I=20, J=2, K=1, L=1 施工内訳0-0042号表
海・陸上資材運搬，積込又は取卸 トラック 容積143 m3，船 容積143 m3 鹿児島～三島 大型車（積載量10t以下） EPS・発泡スチロール（その他）	1	式			S9996 0 * A=3.4, B=143, C=8, D=3, F=3.7, I=20, J=2, K=1, L=1 施工内訳0-0044号表

鹿 児 島 県

2025.03.17 17.48.36

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
海・陸上資材運搬，積込又は取卸 トラック 重量1.5t，船 重量1.5t 鹿児島～三島 大型車(積載量10t以下) 軽量壁面材（コンクリート製品）						S9996 0 *
						A=1.5, B=0, C=6, D=3, F=3.7, I=20, J=2, K=1, L=1
舗装	レベル1	1	式			施工内訳0-0045号表 Y2J000000
			式			
防護柵工	レベル2					Y2J0V0000
			式			
路側防護柵工	レベル3					Y2J0V0100
			式			
ガードレール基礎						Y2J0V0101
			式			
現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t DID無し 2.0km以下		16	t			SQZ207 0 *
						A=2, B=1, C=3, D=1 施工内訳0-0046号表
直接工事費						
運搬費						Z0004
			式			
自走機械運搬費						YZ4050000
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
重機運搬（船運賃） 5m以上6m未満（往復）										F9011	0
		2		台							
										F9012	0
		3		台							
										F9013	0
重機運搬（船運賃） 9m以上10m未満（往復）											
		1		台							
										F9015	0
		5		台							
営繕費										Z0008	
労働者確保に要する間接費										YZ8030000	
共通仮設費加算額 営繕費 7700円＊240日＊4人＝7,392千円 千円未満切捨										SK001	0
											*
										A=, B=4, C=2, D=	
		1		式						施工内訳0-0047号表	
現場環境改善費										Z0010	
共通仮設費（ 率分）											

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
			式			
現場管理費積上額						Z0019
			式			
労働者確保に要する間接費						YZ0010000
			式			
現場管理費加算額 労務管理費 3600円＊240日＊4人＝3,456千円 千円未満切捨	1		式			SG002 0 ＊ A＝, B＝4, C＝2, D＝ 施工内訳0-0048号表
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費						
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
			式			
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊						
＊ ＊工事価格＊ ＊						
消費税相当額						
			式			
＊ ＊請負工事費＊ ＊						
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

土砂掘削（上記以外(小規模)）

SQZ001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 標準
市場単価構成比： 標準単価： 1
m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB402P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

土砂掘削（上記以外(小規模)）

SQZ001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

標準
市場単価構成比：

標準単価：
1

m 3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 I=1 上記以外(小規模) Ⅱ-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

床掘り
土砂，上記以外(小規模)
機械構成比：

SQZ012

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

頁 0 - 0019
1
m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 II-1-③-4			B=5 上記以外(小規模)		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

SQZ016
労務構成比：
材料構成比：

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0020
1
m3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3			バックホウ 山積0.45m3 クローラ型〔後方超小旋回型・排ガス2014〕		ME113P
タンパ賃料 60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 II-1-③-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB402P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=4 小規模(標準)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1004P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=5 0.2km超1.0km以下			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
A=1 残土受入れ地での処理			D=1 Ⅱ-1-②-20		

足場（アンカー）

SQZ086

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

空m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，2 5 t 吊 【見積】			ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		T0405
とび工			とび工		R0600
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009

足場（アンカー）

SQZ086

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

1
空m3 当り

機 械 構 成 比 :	労 務 構 成 比 :	材 料 構 成 比 :	市 場 単 価 構 成 比 :	標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 Ⅱ-2-⑬-7					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			R2500 1
法面工	2.00	人			R0500 1
特殊作業員	0.80	人			R0100 1
普通作業員	1.30	人			R0200 1
普通ポルトランドセメント（袋物） 4 t ～ 8 t	1.60	t			T0801
砂	4.72	m 3			
モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転費 湿式 モータ駆動 能力0.8～1.2m3／h 所要空気量10～19m3／m i n	4.40	h			S0075 1 施工内訳0-0009号表
空気圧縮機運転費 エンジンコンプレッサ 1 0 . 5 ～ 1 1 . 0 m3／min	0.69	日			SA051 1 施工内訳0-0010号表
発動発電機運転費（賃料） ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA	0.69	日			SA061 1 施工内訳0-0011号表
ホイールローダ運転費（賃料） ホイール式 0 . 3 4 m 3	0.37	日			SA077 1 施工内訳0-0012号表
計量器〔骨材累加算・機械式〕 3 0 0 k g × 1 槽 ・ 2 桿	0.69	日			M2080 1
ベルトコンベヤ（ポータブル） モータ駆動 長 7 m 幅 3 5 0 mm	1.40	日			M7402 1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	4.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
B=3 普通ポルメント（4～8t／工事） E= 砂単価 [円／m3] G=1 II-5-㊀-1			D=3 各種 F=2 揚水ポンプ無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタルコンクリート吹付機（法面用） 湿式 能力0.8～1.2m3／h	1	時間			M7501
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 10.5～11.0m3/min 10.5～11.0m3/min	1.71	日			T0306
軽油	65.000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=6 エンジンコンプレッサ 10.5～11.0m3/min C=1 発動発電機 E=65 軽油燃料量			B=0 日運転時間 (モーターコンプレッサの場合入力) D=1.71 賃料供用日数		

発動発電機運転費（賃料）
ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA

SA061

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 4 5 kVA	1. 71	供用日			T0368
軽油	31. 000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=10 ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA D=31 燃料消費数量			C=1. 71 賃料供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクタショベル賃料 ホイール式 0.34m3	1.58	日			TA380
運転手（一般）	0.80	人			R1500
軽油	14.00	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 ホイール式 0.34m3 C=14 燃料消費量			B=0.8 運転労務数量 D=1.58 機械賃料数量		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ボーリングマシン[スキッド型] ロータリーパーカッション式 5 5 k W級			ボーリングマシン スキッド型 5 5 k W級 ロータリーパーカッション式		M2750P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
リングビット 呼径 9 0 mm用			リングビット ϕ 9 0 mm用		T6551
ドリルパイプ 呼径 9 0 mm用， L = 1 . 5 m			ドリルパイプ ϕ 9 0 mm用 （ 1 . 5 m）		T6535
インナーロッド 呼径 9 0 mm用， L = 1 . 5 m			インナーロッド ϕ 9 0 mm用 （ 1 . 5 m）		T6543
インナービット 呼径 9 0 mm用			インナービット ϕ 9 0 mm用		T6555

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 C=2 有り (スキッド型) 質土			B=1 D=1 90mm Ⅱ-2-⑬-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			R2500
特殊作業員	2.5	人			R0100
普通作業員	5	人			R0200
ロックボルト（5.5m） ネジ節異形棒D19 SD345 めっき品 【建設物価、積算資料】	100	本			F5610
ロックボルト（法面用）スペーサー D19用（めっき付き） 【建設物価、積算資料】	100	個			F5621
ロックボルト（法面用）シース D19用（めっき付き） 【建設物価、積算資料】	100	個			F5622
ロックボルト（法面用）先端キャップ D19用 【建設物価、積算資料】	100	個			F5623
ロックボルト頭部処理部材 【公共単価】	100	組			F5630
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.513	人			R0200 1
土木一般世話役	0.256	人			R2500 1
特殊作業員	0.256	人			R0100 1
セメント	1.000	m3			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 各種セメント C=1 II-2-⑬-5			B= セメント単価 [円／m3]		

機 械 構 成 比 :	労 務 構 成 比 :	材 料 構 成 比 :	市 場 単 価 構 成 比 :	標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊 【見積】			ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		T0405
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100
積算単価			積算単価		EP001

ボーリングマシン移設（アンカー）

SQZ085

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：¹ 回 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 Ⅱ-2-⑬-6					

発泡スチロール設置
排水材+基礎碎石+敷砂
機械構成比：

SQZ311

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

発泡スチロール設置
排水材+基礎碎石+敷砂
機械構成比：

SQZ311

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 排水材+基礎碎石+敷砂			B=1 Ⅱ-2-21-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック装・ブーム式] 圧送能力65～85m3/h	0.035	供用日			M4365P 1
普通作業員	0.390	人			R0200 1
土木一般世話役	0.093	人			R2500 1
型わく工	0.047	人			R3300 1
特殊作業員	0.057	人			R0100 1
コンクリート	1.042	m3			1
各種溶接金網	6.897	m ²			1
軽油	2.284	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 各種コンクリート C=1 小型車割増無し E=1 圧送管継足無し(30m範囲内)			B= コンクリート単価[円/m3](小型車割増含まない) D=1 一般養生 F=2 床版厚 15cm		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=1 各種溶接金網 I=1 II-2-21-5			H=	溶接金網 単価 [円／㎡]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.076	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
目地材 瀝青繊維質（厚 2 0 mm）	1.220	m ²			T0044 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 30m2未満 D=1 II-2-⑮-2			B=4 瀝青繊維質 t=20mm		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックハウ賃料 山積0.8m3	0.008	日			T0456 1
普通作業員	0.019	人			R0200 1
特殊作業員	0.007	人			R0100 1
土木一般世話役	0.004	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.006	人			R1400 1
砕石	0.240	m3			1
軽油	0.451	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=4 C= t =17.5cm超20.0cm以下 砕石 単価 [円／m3]			B=1 D=1 各種砕石 Ⅱ-2-②-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（基面整正）	36.00	m ²			S1422 施工内訳0-0022号表
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	2.80	m ²			S1423 施工内訳0-0023号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 18－8－40（高炉） 目地材：有り 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	36.00	m ²			S1424 施工内訳0-0024号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	36.00	m ²			S1425 施工内訳0-0026号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 防草コンクリート C=36 基面整正面積（m ² ） E=2.8 型枠面積（m ² ）			B=2 有（張りコンクリート工で基面整正を計上） D=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） F=36 コンクリート打設表面積（m ² ）		
G=100 張りコンクリート平均厚（mm） I=1 有り			H=3 18－8－40（高炉） K=1 II-4-③-1		

♪張りコンクリート工（基面整正）

S1422

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.20	人			R2500
普通作業員	3.20	人			R0200
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 II-4-④-4					

♪張りコンクリート工（型枠工）
防草コンクリート

S1423

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.43	人			R2500 1
型わく工	0.86	人			R3300 1
普通作業員	0.52	人			R0200 1
諸雑費	12.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート			B=1 II-4-④-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
普通作業員	3.20	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 40） スランプ（ 8 cm）	12.10	m3			S1401 施工内訳0-0025号表
諸雑費	3.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート C=100 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） D=3 18-8-40（高炉） G=1 II-4-③-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（ 8 cm）			B=2 強度（18－40） D=1 公共単価		

♪張りコンクリート工（養生）
防草コンクリート

S1425

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.09	人			R2500 1
普通作業員	0.31	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 防草コンクリート			B=1 II-4-④-6		

吸出し防止材設置
合繊不織布 t=10mm

SQ091

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm	1.080	m ²			T0097 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 合繊不織布 t=10mm			C=1	Ⅱ-2-⑰-1	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			R2500 1
型わく工	2.5	人			R3300 1
普通作業員	5	人			R0200 1
諸雑費	11	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3	0.031	日			T0456 1
普通作業員	0.087	人			R0200 1
特殊作業員	0.034	人			R0100 1
運転手（特殊）	0.026	人			R1400 1
土木一般世話役	0.018	人			R2500 1
各種砕石	1.200	m3			1
軽油	2.156	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 6m以下 D= 砕石 単価 [円／m3]			C=1 各種砕石 E=1 II-2-21-9		

【F0312】 【FT0507】

切込砕石 C-40 172m³/100m

合繊不織布 t=10mm

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管据付 波状管及び網状管 φ450～600mm 継手材料費有り	100.00	m			SQ064 施工内訳0-0031号表
フィルター材 各種フィルター材	172.00	m ³			SQ065 施工内訳0-0032号表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm	615.00	m ²			SQ091 施工内訳0-0027号表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 据付 C= 暗渠排水管 単価 [円／m] E=172 フィルター材設計数量 (m ³ ／100m)			B=5 波・網状管 450～600mm D=1 継手材料費有り F=615 吸出防止材設計数量 (m ² ／100m)		
H=1 各種フィルター材 J=1 合繊不織布 t=10mm			I= フィルター材 単価 [円／m ³] L=1 Ⅱ-2-⑩-12, 14, Ⅱ-2-⑰-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.015	人			R0200 1
土木一般世話役	0.005	人			R2500 1
暗渠排水管	1.131	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=3 φ450～600mm E=1 継手材料費有り			B=2 波状管及び網状管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] F=1 Ⅱ-2-⑩-12		

フィルター材
各種フィルター材

SQ065

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0. 4 5 m 3	0.042	供用日			MA404P 1
普通作業員	0.070	人			R0200 1
土木一般世話役	0.030	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.026	人			R1400 1
特殊作業員	0.010	人			R0100 1
フィルター材	1.200	m3			1
軽油	1.373	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 各種フィルター材 C=1 II-2-⑩-14			B= フィルター材	単価 [円／m3]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックハウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス3次 山積0．8 m 3	0.042	供用日			MC406P 1
普通作業員	0.100	人			R0200 1
特殊作業員	0.029	人			R0100 1
土木一般世話役	0.027	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.026	人			R1400 1
ふとんかご	1.001	m			1
割詰石（鉄線籠用） 1 5 ～ 2 0 cm 【公共単価】	0.570	m 3			T0528 1
軽油	2.390	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 設置 C=2 高さ50cm×幅120cm F=1 Ⅱ-2-②-3			B=1 スロープ式 D= ふとんかご 単価 [円／m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
コンクリート	1.071	m3			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設 (-1≦H≦1) F= コンクリート単価[円/m3] (小型車割増含まない)			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=1 各種コンクリート G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0035号表

1 m² 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0035号表

1 m² 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m3		T0478
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 C=1 不要 F=1 有り			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 IV-3-②-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm			コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレードφ56cm		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 IV-3-③-1			B=1 15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 2 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1002P
運転手（一般）			運転手（一般）		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 舗装版破碎 C=1 無し E=1 II-2-25-1			B=4 機械積込(小規模土工) D=20 3.5km超4.5km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃 中型車(積載量4 t 以下) 運搬距離3.7 km	1	台			S2501 施工内訳0-0040号表
船運搬費	1.300	t			資材単位当り
資材積込又は取卸 積算基準書(Ⅰ-2-②-17)	1.300	t			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1.3 資材実重量 (t) C=8 その他 F=3.7 トラック片道運搬距離 (陸上km)			B=0.6 資材実容積 (m 3) D=2 中型車(積載量4 t以下) G=4.8 トラック運賃割増 (割)		
H=0 トラックその他諸料金 (円／1 往復当り) J=2 積込又は取卸を行う L=1 発地、着地ともに鹿児島市以外の時			I=20 鹿児島～三島 K=1 発地、着地ともに県内の時		

トラック運賃
中型車(積載量4 t 以下)

S2501
運搬距離 3. 7 km

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃	1	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=2 中型車(積載量4 t 以下) C=4.8 トラック運賃割増 (割) E=1 発地、着地ともに県内の時 H= 運搬される機械の賃料又は損料 (円／日) @			B=3.7 片道運搬距離 (陸上km) D=0 トラックその他諸料金 (円／1 往復当り) F=1 発地、着地ともに鹿児島市以外の時 I=1 公共単価, 参-総-16		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 アスファルト塊（掘削） C=3760 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃 大型車(積載量10t以下) 運搬距離3.7km	1	台			S2501 施工内訳0-0043号表
船運搬費	9.800	t			資材単位当り
資材積込又は取卸 積算基準書(I-2-②-17)	9.800	t			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=9.8 資材実重量 (t) C=8 その他 F=3.7 トラック片道運搬距離 (陸上km)			B=0 資材実容積 (m3) D=3 大型車(積載量10t以下) G=0 トラック運賃割増 (割)		
H=0 トラックその他諸料金 (円/1往復当り) J=2 積込又は取卸を行う L=1 発地、着地ともに鹿児島市以外の時			I=20 鹿児島～三島 K=1 発地、着地ともに県内の時		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃	1	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=3 大型車(積載量10t以下) C=0 トラック運賃割増(割) E=1 発地、着地ともに県内の時 H= 運搬される機械の賃料又は損料(円/日)@			B=3.7 片道運搬距離(陸上km) D=0 トラックその他諸料金(円/1往復当り) F=1 発地、着地ともに鹿児島市以外の時 I=1 公共単価, 参-総-16		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃 大型車(積載量10t以下) 運搬距離3.7km	5	台			S2501 施工内訳0-0043号表
船運搬費	128.713	t			資材単位当り
資材積込又は取卸 積算基準書(I-2-②-17)	3.400	t			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3.4 資材実重量 (t) C=8 その他 F=3.7 トラック片道運搬距離 (陸上km)			B=143 資材実容積 (m3) D=3 大型車(積載量10t以下) G=0 トラック運賃割増 (割)		
H=0 トラックその他諸料金 (円/1往復当り) J=2 積込又は取卸を行う L=1 発地、着地ともに鹿児島市以外の時			I=20 鹿児島～三島 K=1 発地、着地ともに県内の時		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備 考
トラック運賃 大型車(積載量10t以下) 運搬距離3.7km	1	台				S2501 施工内訳0-0043号表
船運搬費	1.500	t				資材単位当り
資材積込又は取卸 積算基準書(I-2-②-17)	1.500	t				
*** 単位当り計 ***	1	式				
A=1.5 資材実重量 (t) C=6 コンクリート 製品類 F=3.7 トラック片道運搬距離 (陸上km)			B=0 資材実容積 (m3) D=3 大型車(積載量10t以下) G=0 トラック運賃割増 (割)			
H=0 トラックその他諸料金 (円/1往復当り) J=2 積込又は取卸を行う L=1 発地、着地ともに鹿児島市以外の時			I=20 鹿児島～三島 K=1 発地、着地ともに県内の時			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 〜 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 4〜4.5t級 2.9 t		M1203P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t C=3 2.0km以下			B=1 無し D=1 I-2-③-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費加算額（実績変更分）	1.00	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A= 共通仮設費(率分)(千円)@ C=2 実績見積有り			B=4 道路改良工事 D= 実績見積額(営繕費分(税抜き))(千円)@		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費加算額（実績変更分）	1.00	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A= 現場管理費(率分)(千円)@ C=2 実績見積有り			B=4 道路改良工事 D= 実績見積額(労務管理費分(税抜き))(千円)@		

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
道路改良		レベル 1	式			
道路土工		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
法面工		レベル 2	式			
軽量盛土工		レベル 2	式			
排水構造物工		レベル 2	式			
構造物運搬工		レベル 2	式			
資材運搬工		レベル 2	式			
舗装		レベル 1	式			
防護柵工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
自走機械運搬費			式			
営繕費			式			
労働者確保に要する間接費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
現場管理費積上額		式			
労働者確保に要する間接費		式			
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費					
契約保証費					
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
消費税相当額					
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登録単価一覧表

頁0-0085

コード	名称・規格１・規格２	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0312	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） R 3 0 形 呼び径φ 6 0 0 mm 【建設物価、積算資料】	m	28, 000					
F2002	異形鉄筋金網（コンクリート床板用） D 1 3 × 1 5 0 × 1 5 0 【建設物価、積算資料】	m ²	2, 320					
F5010	発泡スチロールブロック EPS D-20 難燃性 【建設物価、積算資料】	m ³	28, 900					
F5020	発泡スチロールブロック EPS DX-24H 難燃性 【建設物価、積算資料】	m ³	35, 000					
F5030	発泡スチロールブロック EPS DX-29 難燃性 【建設物価、積算資料】	m ³	40, 200					
F5040	発泡スチロールブロック EPS DX-35 難燃性 【建設物価、積算資料】	m ³	51, 500					
F5110	緊結金具 1 5 0 × 1 5 0 【建設物価、積算資料】	個	565					
F5120	排水材（不織布シート） 長繊維不織布t=5mm 【建設物価、積算資料】	m ²	1, 380					
F5210	壁面材（軽量着脱式） 寸法 4 8 0 × 9 8 0 × 2 5 （無印） 【特別調査】	枚	13, 000					
F5220	壁面材（軽量着脱式） 寸法 4 8 0 × 4 8 0 × 2 5 （A） 【特別調査】	枚	9, 090					
F5330	軽量残存型枠 寸法 1 5 0 × 1 0 0 0 × 4 0 （S 5） 【見積】	枚	7, 600					
F5510	受圧板（レギュラーサイズ） 寸法 9 6 7 mm × 9 6 7 mm × 4 0 mm FRP製 【建設物価、積算資料】	枚	31, 300					

登録単価一覧表

頁0-0086

コード	名称・規格１・規格２	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F5520	受圧板（ミドルサイズ） 寸法 6 4 7 mm×6 4 7 mm×4 0 mm FRP製 【建設物価、積算資料】	枚	24,500					
F5530	受圧板（ハーフサイズ） 寸法 4 0 7 mm×4 0 7 mm×4 0 mm FRP製 【建設物価、積算資料】	枚	14,700					
F5610	ロックボルト（5. 5m） ネジ節異形棒D 1 9 SD 3 4 5 めっき品 【建設物価、積算資料】	本	6,820					
F5621	ロックボルト（法面用）スペーサー D 1 9 用（めっき付き） 【建設物価、積算資料】	個	485					
F5622	ロックボルト（法面用）シース D 1 9 用（めっき付き） 【建設物価、積算資料】	個	785					
F5623	ロックボルト（法面用）先端キャップ D 1 9 用 【建設物価、積算資料】	個	52					
F5630	ロックボルト頭部処理部材 【公共単価】	組	5,760					
F9011	重機運搬（船運賃） 5m以上6m未満（往復）	台	49,854					
F9012	重機運搬（船運賃） 7m以上8m未満（往復）	台	64,254					
F9013	重機運搬（船運賃） 9m以上10m未満（往復）	台	78,654					
F9015	重機運搬（船運賃） 11m以上12m未満（往復）	台	93,054					
F9030	産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削）	m 3	3,760					

登録単価一覧表

頁0-0087

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
T0405	ラフレックレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25t吊 【見積】	日	48,300					382
FT0521	C用砂(中・大口) 荒目・細目(洗い) 鹿児島単価+運搬費(鹿児島港→片泊港)	m3	35,081					
FT0507	切込砕石(C-40) 40mm以下 鹿児島単価+運搬費(鹿児島港→片泊港)	m3	34,981					227
T0928	生コンクリート 24-8-40(普通)	m3	153,553				1	215
T0922	生コンクリート 18-8-40(普通)	m3	153,373				1	215
T4552	ふとんかごパネル式(網目13cm, 線径3.2mm) 高さ50cm, 幅120cm	m	3,860					263
T0528	割詰石(鉄線籠用) 15~20cm 【公共単価】	m3	4,200					227
T0900	高炉Bセメント補正	m3	-100				1	214