

数 量 総 括 表						大里川補正 R6-5工区	
費 目 ・ 工 種 ・ 細 別	設 計 数 量		積 算 数 量		適 用		
	数量	単位	数量	単位			
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							
橋梁下部 レベル1							
橋台工 レベル2							
作業土工 レベル3							
床掘り							
床掘り 土砂, 標準 土留:自立式, 障害無し	191.2	m3	190	m3	下部工数量計算書P5, P64 参照		
床掘り 土砂, 標準 土留:切梁腹起式, 障害有り	371.2	m3	370	m3	下部工数量計算書P5, P64 参照		
床掘り 土砂, 掘削深さ5m超20m以下 土留:切梁腹起式, 障害有り	228.4	m3	230	m3	下部工数量計算書P5, P64 参照		
基面整正	52.0	m ²	50	m ²	下部工数量計算書P5, P64 参照		
掘削補助機械搬入搬出	1.0	回	1	回			
埋戻し							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	484.7	m3	480	m3	下部工数量計算書P5, P65 参照		
残土処理							
土砂運搬(標準) 運搬距離7.0km超8.5km以下, DID有り 積込:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m 3(平積0.6m3)	252.2	m3	250	m3	下部工数量計算書P5, P65 参照		
残土処分費	252.2	m3	250	m3	下部工数量計算書P5, P65 参照		
場所打杭工 レベル3							
場所打杭							
場所打杭(オールケーシング工)(掘削工) 1200mm 掘削長15.7m	6.0	本	6	本	下部工数量計算書P3, P58～59 参照	図面 第18号	
場所打杭(オールケーシング工)(杭体工) 設計杭径1200mm 杭長9m	6.0	本	6	本	D13＝10.25+5.98＝16.2kg (P4,ｽﾍﾟｰｻｰ) 下部工数量計算書P3, P58～60 参照 図面 第18号		
無溶接金具材料費 A2橋台場所打杭	6.0	本	6	本	下部工数量計算書P3, P61 参照	図面 第18号	
掘削土処理							
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	69.3	m3	70	m3	下部工数量計算書P3, P59 参照		
土砂運搬(標準) 運搬距離7.0km超8.5km以下, DID有り 積込:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m 3(平積0.6m3)	36.1	m3	40	m3	下部工数量計算書P3, P59 参照		
軟岩運搬(標準) 運搬距離7.0km超8.5km以下, DID有り 積込:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m 3(平積0.6m3)	33.2	m3	30	m3	下部工数量計算書P3, P59 参照		

数 量 総 括 表						大里川補正 R6-5工区	
費 目 ・ 工 種 ・ 細 別	設計数量		積算数量		適 用		
	数量	単位	数量	単位			
残土処分費	69.3	m3	70	m3	下部工数量計算書P3, P59 参照		
殻運搬処理							
積込(コンクリート殻)	8.4	m3	8	m3	下部工数量計算書P3, P59 参照		
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とこわし 運搬距離10.9km超14.4km以下, DID無し 機械積込	8.4	m3	8	m3	下部工数量計算書P3, P59 参照		
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	8.4	m3	8	m3	下部工数量計算書P3, P59 参照		
橋台躯体工(構造物単位) レベル3							
逆T式橋台							
逆T式橋台工 7m≦H<9m, 110m3≦V<210m3 24-12-20(高 炉B)	173.3	m3	173	m3	下部工数量計算書P1, P49～50 参照		
型枠							
円形型枠 φ150	12.8	m	13	m	下部工数量計算書P1, P57 参照		
鉄筋							
鉄筋加工・組立(切梁構造物) D13mm, SD345 10t以上	1.142	t	1.14	t	下部工数量計算書P53 参照		
鉄筋加工・組立(切梁構造物) D16～25mm, SD345 10t以上	4.308	t	4.31	t	4.339-0.031=4.308t (ねじ鉄筋控除) 下部工数量計算書P53 参照	図面 第17号	
鉄筋加工・組立(切梁構造物) D16～25mm, SD345 10t以上	0.048	t	0.05	t	21.8+26.6=48.4kg (伸縮装置補強鉄筋)	図面 第7号	
ねじ鉄筋加工・組立(切梁構造物) D16～25mm, SD345 10t以上	0.031	t	0.03	t		図面 第17号	
機械式継手工 ねじ鉄筋継手 D16×D16	8.0	箇所	8	箇所	下部工数量計算書P53 参照		
溶融亜鉛めっき費 HDZ T77 踏掛版アンカー筋	16.0	kg	16	kg		図面 第17, 19号	
銘板							
橋名板等取付 200×300×13(ブロンズ)	1.0	枚	1	枚			
仮設工 レベル2							
土留・仮締切工 レベル3							
(仮設盛土)							
積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満	1080.8	m3	1,100	m3	下部工数量計算書P6, 78 参照		
土砂運搬(標準) 運搬距離3.0km以下, DID無し 積込:バックホウ山積0.8m 3(平積0.6m3)	1080.8	m3	1,080	m3	下部工数量計算書P6, 78 参照		

数 量 総 括 表

大里川補正
R6-5工区

費目・工種・細別	設計数量		積算数量		適 用	
	数量	単位	数量	単位		
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満, 障害無し	1080.8	m3	1,100	m3	下部工数量計算書P6, 78 参照	
(仮設盛土撤去)						
積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満	1080.8	m3	1,100	m3	下部工数量計算書P78 参照	
土砂運搬(標準) 運搬距離3.0km以下, DID無し 積込:バックホウ山積0.8m 3(平積0.6m3)	1080.8	m3	1,080	m3	下部工数量計算書P78 参照	
聖地(残土受入れ地での処理)	1080.8	m3	1,080	m3	下部工数量計算書P78 参照	
(鋼矢板)						
鋼矢板打込(油圧式パイプロ+WJ併用) 鋼矢板Ⅲ型	112.0	枚	112	枚	下部工数量計算書P6, 77 参照	
鋼矢板引抜(油圧式パイプロ) 鋼矢板Ⅲ型	112.0	枚	112	枚	下部工数量計算書P6, 77 参照	
鋼矢板賃料 普通鋼矢板3型補助工法あり 使用回数1回供用日数124日	80.64	t	80.6	t	下部工数量計算書P6, 76 参照	
(切梁・腹起し)						
切梁／腹起し 設置工 作業能力6. 1t／日	34.76	t	34.8	t	27.585+6.069+1.103=34.757t 下部工数量計算書P6, 76 参照	図面 第20号
切梁／腹起し 撤去工 作業能力10. 2t／日	34.76	t	34.8	t	27.585+6.069+1.103=34.757t 下部工数量計算書P6, 76 参照	図面 第20号
鋼製山留材 賃料(1段目) 鋼製山留材H-400 使用回数1回供用日数106日	2.940	t	2.9	t	仮締切工数量根拠 参照 仮設材賃料期間総括表 参照	
鋼製山留材 賃料(1段目) 鋼製山留材H-350 使用回数1回供用日数106日	4.125	t	4.1	t	仮締切工数量根拠 参照 仮設材賃料期間総括表 参照	
鋼製山留材 賃料(1段目) 鋼製山留材H-300 使用回数1回供用日数106日	2.130	t	2.1	t	仮締切工数量根拠 参照 仮設材賃料期間総括表 参照	
山留用副部材賃料(1段目)	1.0	式	1	式	仮締切工数量根拠 参照 仮設材賃料期間総括表 参照	
鋼製山留材 賃料(2段目) 鋼製山留材H-400 使用回数1回供用日数78日	2.940	t	2.9	t	仮締切工数量根拠 参照 仮設材賃料期間総括表 参照	
鋼製山留材 賃料(2段目) 鋼製山留材H-350 使用回数1回供用日数78日	4.125	t	4.1	t	仮締切工数量根拠 参照 仮設材賃料期間総括表 参照	
鋼製山留材 賃料(2段目) 鋼製山留材H-300 使用回数1回供用日数78日	2.130	t	2.1	t	仮締切工数量根拠 参照 仮設材賃料期間総括表 参照	
山留用副部材賃料(2段目)	1.0	式	1	式	仮締切工数量根拠 参照 仮設材賃料期間総括表 参照	
鋼製山留材 賃料(3段目) 鋼製山留材H-400 使用回数1回供用日数49日	2.940	t	2.9	t	仮締切工数量根拠 参照 仮設材賃料期間総括表 参照	
鋼製山留材 賃料(3段目) 鋼製山留材H-350 使用回数1回供用日数49日	4.125	t	4.1	t	仮締切工数量根拠 参照 仮設材賃料期間総括表 参照	
鋼製山留材 賃料(3段目) 鋼製山留材H-300 使用回数1回供用日数49日	2.130	t	2.1	t	仮締切工数量根拠 参照 仮設材賃料期間総括表 参照	
山留用副部材賃料(3段目)	1.0	式	1	式	仮締切工数量根拠 参照 仮設材賃料期間総括表 参照	

数 量 総 括 表						大里川補正 R6-5工区	
費目 ・ 工種 ・ 細別	設計数量		積算数量		適 用		
	数量	単位	数量	単位			
交通管理工 レベル3							
交通誘導警備員							
交通誘導警備員A 配置人数:1人	14.7	日	15	日	交通誘導員配置日数の算定(参考) 参照		
交通誘導警備員B 配置人数:1人	14.7	日	15	日	交通誘導員配置日数の算定(参考) 参照		
築堤・護岸 レベル1							
河川土工 レベル2							
掘削工 レベル3							
掘削(土砂)							
土砂掘削(オープンカット)押土無し 障害無し	234.0	m3	230	m3	左岸護岸工土工数量(参考) 参照		
床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 土留:無し, 障害無し	64.0	m3	60	m3	左岸護岸工土工数量(参考) 参照		
基面整正	10.0	m ²	10	m ²	左岸護岸工土工数量(参考) 参照		
盛土工 レベル3							
埋戻し							
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	28	m3	30	m3	左岸護岸工土工数量(参考) 参照		
残土処理工 レベル3							
残土処理							
土砂運搬(標準) 運搬距離8.5km超11.0km以下, DID有り 積込:バックホウ山積0.8m 3(平積0.6m3)	270.0	m3	270	m3	234.0+64.0-28.0=270.0m3 左岸護岸工土工数量(参考) 参照		
残土処分費	270.0	m3	270	m3	左岸護岸工土工数量(参考) 参照		
法覆護岸工 レベル2							
コンクリートブロック工 レベル3							
コンクリートブロック基礎							
護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) I 型 500×250×2000mm(控幅 350) コンクリート以外又は無し	20.0	m	20	m	付帯工数量計算書P2 参照	図面 第25号	
コンクリートブロック積							
コンクリートブロック積工 シラス間知ブロック(標準)練積	97.7	m ²	98	m ²	付帯工数量計算書P2 参照	図面 第25号	

数 量 総 括 表						大里川補正 R6-5工区	
費 目 ・ 工 種 ・ 細 別	設計数量		積算数量		適 用		
	数量	単位	数量	単位			
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	55.7	m3	56	m3	付帯工数量計算書P2 参照	図面 第25号	
平ブロック張							
平張ブロック(標準)工 (150kg/個未満) RC-40, 1.0～3.0m3/10㎡ 遮水シート不要, 連結金具無し	10.3	㎡	10	㎡	付帯工数量計算書P2 参照	図面 第25号	
天端コンクリート							
天端コンクリート	16.4	m	16	m	付帯工数量計算書P2 参照	図面 第26号	
肩止コンクリート							
肩止コンクリート	5.3	m	5	m	付帯工数量計算書P2 参照	図面 第25号	
小口止工							
小口止工	2.0	ヶ所	2	ヶ所	付帯工数量計算書P8 参照	図面 第25号	
仮設工 レベル2							
水替工 レベル3							
(ポンプ排水)							
締切排水工 作業時排水水替日数3日 排水量0～40m3/h未満1箇所	1.0	式	1	式	水替日数の算定 参照		
重建設機械分解組立輸送費							
重建設機械分解・組立・輸送(往復) 油圧クラムシェル・テレスコピック0.4m3以上0.6m3以下	1.0	式	1	式			
重建設機械分解・組立・輸送(往復) オールケーシング掘削機(掘削径 2000mm以下) スキッド式(本体工事クローラークレーン 70t吊)	1.0	式	1	式			
重建設機械分解・組立・輸送(往復) クローラークレーン 35t吊を超え80t吊以下	2.0	式	2	式			
仮設材運搬費							
仮設材等積込取卸 (鋼矢板、H型钢、覆工板等)	114.29	t	114.3	t	仮設材運搬根拠 参照		
鋼材の運搬費(往復) 製品長:12m以内 片道運搬距離(37. 2)km	1.0	式	1	式	仮設材運搬根拠 参照		
鋼材の運搬費(往復) 製品長:12m超～15m以内 片道運搬距離(37. 2)km	1.0	式	1	式	仮設材運搬根拠 参照		