

設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事 務 所 名	鹿児島・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	河川課主管 公共 総合流域防災
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	16 鹿児島⑥（旧市来町）
単 価 適 用 日	0 令和 7 年 5 月 1 日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率（％） 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 週休 2 日補正 I C T 3 次元管理	4 0 % 0 2 河川道路構造物 0 9 補正無し 0 2 計上有り（市街地以外） 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 3 4週8休(通期)（一般土木） 0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
橋梁下部	レベル 1		式			Y2Y000000
橋台工	レベル 2		式			Y2Y0L0000
作業土工	レベル 3		式			Y2Y0L0100
床掘り			式			Y2Y0L0101
床掘り 土砂，標準 土留：自立式，障害無し		190	m3			SQZ012 0 * A=1, B=1, C=2, D=1, E=1 施工内訳0-0001号表
床掘り 土砂，標準 土留：切梁腹起式，障害有り		370	m3			SQZ012 0 * A=1, B=1, C=4, D=2, E=1 施工内訳0-0002号表
床掘り 土砂，掘削深さ5m超20m以下 土留：切梁腹起式，障害有り		230	m3			SQZ012 0 * A=1, B=3, C=4, D=2, E=1 施工内訳0-0003号表
基面整正		50	m ²			SQZ014 0 * A=1 施工内訳0-0004号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削補助機械搬入搬出					SQZ013 0 *
					A=1
	1	回			施工内訳0-0005号表
埋戻し					Y2Y0L0106
		式			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満					SQZ016 0 *
					A=3, D=1
	480	m3			施工内訳0-0006号表
残土処理					Y01010Q01
		式			
土砂運搬(標準) 運搬距離7.0km超8.5km以下, DID有り 積込:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					SQZ002 0 *
					A=1, B=1, C=1, D=2, F=32, G=1
	250	m3			施工内訳0-0007号表
処分費(直工内)					#0042
残土処分費					F0001 0
	250	m3			
場所打杭工 レベル3					Y2Y0L0B00
		式			
場所打杭					Y2Y0L0B01
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打杭（オールケーシング工）（掘削工） 1 2 0 0 mm 掘削長 1 5 . 7 m	6	本			S1730 0 A=3, B=10. 8, C=4. 9, F=1, H=1 施工内訳0-0008号表
場所打杭（オールケーシング工）（杭体工） 設計杭径 1 2 0 0 mm 杭長 9 m	6	本			S1731 0 A=3, B=9. 0, C=, D=0. 02, E=0. 98, K=2, L=1, M=1, N=1, O=2, P=1, Q=1 施工内訳0-0013号表
無溶接金具材料費 A2橋台場所打杭	6	本			V0001 0 施工内訳0-0016号表
掘削土処理		式			Y2Y0LOB06
積込（ルーズ） 土砂 土量50, 000m3未満	70	m 3			SQZ007 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0017号表
土砂運搬（標準） 運搬距離7. 0km超8. 5km以下, DID有り 積込：バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）	40	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=2, F=32, G=1 施工内訳0-0007号表
軟岩運搬（標準） 運搬距離7. 0km超8. 5km以下, DID有り 積込：バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）	30	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=2, D=2, F=32, G=1 施工内訳0-0018号表
* 処分費（直工内）*					#0042
残土処分費	70	m3			F0001 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理					Y2Y0LOB0B
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離10.9km超14.4km以下、DID無し 機械積込	8	m3	式		SQZ101 0 * A=1, B=1, C=1, D=50, E=1 施工内訳0-0019号表
積込 (コンクリート殻)	8	m3			SQZ090 0 * A=1 施工内訳0-0020号表
*処分費 (直工内) *					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊 (無筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	8	m3			S9910 0 * A=3, B=1, C=4000 施工内訳0-0021号表
橋台躯体工 (構造物単位) レベル 3					Y2Y0LOV00
逆T式橋台			式		Y2Y0LOV01
逆T式橋台工 7m ≤ H < 9m, 110m 3 ≤ V < 210m 3 2 4 - 1 2 - 2 0 (高炉B)	173	m3	式		S1492 0 * A=9, B=13, C=1, D=1, E=1, F=0, H=4, I=2, J=1 施工内訳0-0022号表
鉄筋					Y2Y0LOV06
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立（切梁構造物） D 1 3mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上	1.14	t			S8400 0 * A=2, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0025号表
鉄筋加工・組立（切梁構造物） D 1 6～2 5mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上	4.31	t			S8400 0 * A=3, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0026号表
鉄筋加工・組立（切梁構造物） D 1 6～2 5mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上 伸縮装置補強鉄筋	0.05	t			S8400 0 * A=3, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0026号表
ねじ節鉄筋加工・組立（切梁構造物） D 1 6～2 5mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上	0.03	t			V8400 0 施工内訳0-0027号表
機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D16×D16	8	箇所			V2000 0 施工内訳0-0028号表
溶融亜鉛めっき費 HDZ T77 踏掛版アンカー筋	16	kg			FHDZ55 0
型枠		式			Y2Y0L100L
円形型枠 φ 150	13	m			F0478 0
銘板		式			Y2Y0LOV06

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋名板等取付 200×300×13(ﾌﾟﾛﾝｽﾞ)						SQ176 0 *
						A=3, C=1
仮設工 レベル 2		1	枚			施工内訳0-0029号表
						Y2Y1K0000
土留・仮締切工 レベル 3			式			
						Y2Y1K0G00
(仮設盛土)			式			
						Y2Y1K0G01
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						SQZ007 0 *
						A=1, B=1, C=1
土砂運搬(標準) 運搬距離0.3km以下, DID無し 積込:ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)		1,100	m 3			施工内訳0-0017号表
						SQZ002 0 *
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満, 障害無し		1,080	m3			A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, G=1
						施工内訳0-0030号表
(仮設盛土撤去)		1,100	m3			SQZ004 0 *
						A=3, B=1, C=1, D=1
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満			式			施工内訳0-0031号表
						Y2Y1K0G01
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						SQZ007 0 *
						A=1, B=1, C=1
		1,100	m 3			施工内訳0-0017号表

鹿 児 島 県

2025. 05. 27 17. 32. 31

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬(標準) 運搬距離0.3km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	1,080	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, G=1 施工内訳0-0030号表
整地(残土受入れ地での処理)	1,080	m3			SQZ003 0 * A=1, D=1 施工内訳0-0032号表
(鋼矢板)		式			Y2Y1K0G06
鋼矢板打込(油圧式バイブロ+WJ併用) 鋼矢板 III型	112	枚			S1925 0 * A=3, B=3, C=107, D=11.7, E=2, F=1, H=1 施工内訳0-0033号表
鋼矢板引抜(油圧式バイブロ) 鋼矢板 III型	112	枚			S1925 0 * A=4, B=3, D=11.7, E=1, F=1, H=1 施工内訳0-0036号表
鋼矢板賃料 普通鋼矢板 3型 補助工法あり 使用回数1回 供用日数124日	80.6	t			S1906 0 * A=2, B=1, C=124, D=1, E=2, P=1 施工内訳0-0038号表
(切梁・腹起し)		式			Y2Y1K0G15
切梁/腹起し 設置工 作業能力 6.1t/日	34.8	t			S1950 0 * A=1, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0039号表
切梁/腹起し 撤去工 作業能力 10.2t/日	34.8	t			S1950 0 * A=2, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0041号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料 (1段目) 鋼製山留材 H-400 使用回数1回 供用日数106日	2.9	t			S1904 0 * A=5, B=1, C=106, D=2, E=1 施工内訳0-0042号表
鋼製山留材 賃料 (1段目) 鋼製山留材 H-350 使用回数1回 供用日数106日	4.1	t			S1904 0 * A=4, B=1, C=106, D=2, E=1 施工内訳0-0043号表
鋼製山留材 賃料 (1段目) 鋼製山留材 H-300 使用回数1回 供用日数106日	2.1	t			S1904 0 * A=3, B=1, C=106, D=2, E=1 施工内訳0-0044号表
山留用副部材質料 (1段目)	1	式			S1909 0 * A=9.2, B=1, C=106, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0045号表
鋼製山留材 賃料 (2段目) 鋼製山留材 H-400 使用回数1回 供用日数78日	2.9	t			S1904 0 * A=5, B=1, C=78, D=2, E=1 施工内訳0-0046号表
鋼製山留材 賃料 (2段目) 鋼製山留材 H-350 使用回数1回 供用日数78日	4.1	t			S1904 0 * A=4, B=1, C=78, D=2, E=1 施工内訳0-0047号表
鋼製山留材 賃料 (2段目) 鋼製山留材 H-300 使用回数1回 供用日数78日	2.1	t			S1904 0 * A=3, B=1, C=78, D=2, E=1 施工内訳0-0048号表
山留用副部材質料 (2段目)	1	式			S1909 0 * A=9.2, B=1, C=78, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0049号表
鋼製山留材 賃料 (3段目) 鋼製山留材 H-400 使用回数1回 供用日数49日	2.9	t			S1904 0 * A=5, B=1, C=49, D=2, E=1 施工内訳0-0050号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料 (3段目) 鋼製山留材 H-350 使用回数1回 供用日数49日	4.1	t			S1904 0 * A=4, B=1, C=49, D=2, E=1 施工内訳0-0051号表
鋼製山留材 賃料 (3段目) 鋼製山留材 H-300 使用回数1回 供用日数49日	2.1	t			S1904 0 * A=3, B=1, C=49, D=2, E=1 施工内訳0-0052号表
山留用副部材賃料 (3段目)	1	式			S1909 0 * A=9.2, B=1, C=49, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0053号表
交通管理工 レベル3		式			Y2Y1K2Y00
交通誘導警備員		式			Y2Y1K2Y01
交通誘導警備員A 配置人数：1人	15	日			S2580 0 * A=1, B=1, C=0, D=1 施工内訳0-0054号表
交通誘導警備員B 配置人数：1人	15	日			S2580 0 * A=2, B=1, C=0, D=1 施工内訳0-0055号表
築堤・護岸 レベル1		式			Y01000000
河川土工 レベル2		式			Y01010000

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工 レベル 3					Y01010100
		式			
掘削（土砂）					Y01010101
		式			
土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し					SQZ001 0 *
					A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1
5,000m3未満	230	m 3			施工内訳0-0056号表
床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満 土留：無し，障害無し					SQZ012 0 *
					A=1, B=2, C=1, D=1, E=1
	60	m3			施工内訳0-0057号表
基面整正					SQZ014 0 *
					A=1
	10	m ²			施工内訳0-0004号表
盛土工 レベル 3					Y01010600
		式			
埋戻し					Y01010601
		式			
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満					SQZ007 0 *
					A=1, B=1, C=1
	30	m 3			施工内訳0-0017号表
残土処理工 レベル 3					Y01010Q00
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理					Y01010Q01
		式			
土砂運搬(標準) 運搬距離7.0km超8.5km以下, DID有り 積込: バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	270	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=2, F=32, G=1 施工内訳0-0007号表
処分費(直工内)					#0042
残土処分費					F0001 0
	270	m3			
法覆護岸工 レベル2		式			Y010Q0000
コンクリートブロック工 レベル3		式			Y010Q0100
コンクリートブロック基礎		式			Y010Q0101
護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) I型 500×250×2000mm(控幅 350) コンクリート以外又は無し	20	m			S1580 0 * A=2, C=2, J=4, M=1 施工内訳0-0058号表
コンクリートブロック積		式			Y010Q0106

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工 シラス間知ブロック（標準） 練積	98	m ²			S7041 0 * A=5, B=1, C=0, F=1, G=1, H=1 施工内訳0-0060号表
胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	56	m ³			SQ046 0 * A=1, B=2, D=1 施工内訳0-0062号表
平ブロック張		式			Y010Q010G
平張ブロック（標準）工（150kg／個未満） RC-40, 1.0～3.0m ³ /10m ² 遮水シート不要, 連結金具無し 吸出し防止材無し	10	m ²			SQ040 0 * A=1, B=2, D=2, F=2, G=3, I=3, J=4, K=1 施工内訳0-0063号表
天端コンクリート		式			Y010Q0115
天端コンクリート	16	m			V3001 0 施工内訳0-0064号表
肩止コンクリート		式			Y010Q0115
肩止コンクリート	5	m			V3002 0 * 施工内訳0-0068号表
小口止工		式			Y010Q011A

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0015

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小口止工					V3004 0
		2	ヶ所			施工内訳0-0071号表
仮設工	レベル 2		式			Y011U0000
水替工	レベル 3		式			Y011U0Q00
	(ポンプ排水)		式			Y011U0Q01
	締切排水工 作業時排水 水替日数 3 日 排水量0～40m3/h未満 1 箇所	1	式			S2561 0 * A=2, C=1, E=3, F=1, G=1
直接工事費						施工内訳0-0072号表
運搬費			式			Z0004
重建設機械分解組立輸送費			式			YZ4030000
	重建設機械分解・組立・輸送（往復） オールケーシング掘削機（掘削径 2000mm以下） スキップ式（本体工事 クローラークレーン 70t吊）	1	式			S2410 0 * A=1, B=, C=6, K=1, P=1
						施工内訳0-0078号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解・組立・輸送（往復） 油圧クランシェル・テレスコピック 0.4m3以上0.6m3以下	1	式			S2410 0 * A=1, C=2, E=3, P=1 施工内訳0-0080号表
重建設機械分解・組立・輸送（往復） クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下	2	式			S2410 0 * A=1, B=, C=3, F=2, P=1 施工内訳0-0081号表
仮設材運搬費		式			YZ4040000
仮設材等積込取卸 （鋼矢板、H型鋼、覆工板等）	114.3	t			S1903 0 * A=3, B=1 施工内訳0-0082号表
鋼材の運搬費（往復） 製品長：1 2 m以内 片道運搬距離（3 7. 2）km	1	式			S2502 0 * A=4, B=37. 2, C=101. 9, E=1, F=2, G=1 施工内訳0-0083号表
鋼材の運搬費（往復） 製品長：1 2 m超～1 5 m以内 片道運搬距離（3 7. 2）km	1	式			S2502 0 * A=5, B=37. 2, C=12. 4, E=1, F=2, G=1 施工内訳0-0084号表
現場環境改善費		式			Z0010
共通仮設費（ 率分）		式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費							
現場管理費							
				式			
現場管理費計							
工事原価							
一般管理費							
				式			
契約保証費							
				式			
一般管理費等計							
工事価格							
消費税相当額				式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0018

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 C=2 自立式 E=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 C=4 切梁腹起式 E=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=2 有り		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 0.4 m3			クラムシェル 平積0.4 m3 油圧クラムシェル・テレスコピック式		M0622P
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.08 m3			小型バックホウ 山積0.08 m3 クローラ型 [標準型・排ガス1次]		MA407P
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 C=4 切梁腹起式 E=1 II-1-③-4			B=3 掘削深さ5m超20m以下 D=2 有り		

基面整正

SQZ014

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m²

当り

鹿 児 島 県

2025. 05. 27 17. 32. 31

掘削補助機械搬入搬出

SQZ013

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

回 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 1 6 t 吊			ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 1 6 t 吊		T0403
特殊作業員			特殊作業員		R0100
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-1-㊸-7					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量60～80 kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 Ⅱ-1-㊸-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=32 7.0km超8.5km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 有り G=1 II-1-②-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.22	人			R25001 1人×Dc
とび工	1.22	人			R06001 1人×Dc
特殊作業員	1.22	人			R01001 1人×Dc
普通作業員	1.22	人			R02001 1人×Dc
オールケーシング掘削機運転費 全回転型 最大掘削径1500mm	1.22	日			SA0251 施工内訳0-0009号表
クレーン車運転費 C.C（油圧） 70t吊	1.22	日			SA0271 施工内訳0-0010号表
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0.45m3	1.22	日			SA7401 施工内訳0-0011号表
諸雑费率	29.0	%			#01
♪杭頭処理 場所打杭（オールケーシング工） 設計杭径1,200mm	1.00	本			S1732 施工内訳0-0012号表
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=3 1200mm C=4.9 掘削長(岩塊・玉石,軟岩Ⅰ)(m) E=0 掘削長(硬岩Ⅰ,中硬岩)(m)			B=10.8 掘削長(レキ質土,粘性土,砂及び砂質土)(m) D=0 掘削長(軟岩Ⅱ)(m) F=1 杭頭処理あり		
H=1 Ⅱ-3-②-1					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
軽油	88.0	L			T0002
全回転型オールケーシング掘削機[スット式] 最大掘削径1500mm ディーゼル	1.46	供用日			M2201
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 全回転型 最大掘削径1500mm C=88 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.46 供用日数（日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ] ラチスジブ型・排ガス3次 70 t吊	1.39	供用日			MC102
軽油	106.00	L			T0002
運転手 (特殊)	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=6 C. C (油圧) 70 t吊 C=106 燃料消費量 (L) E=4 排ガス対策型 (3次基準値)			B=1 運転手数 (人) D=1.39 機械損料 (供用日数)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.45m3	1.60	供用日			T0460
軽油	28.00	L			T0002
運転手（特殊）	0.80	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=8 クローラ型山積0.45m3 C=28 燃料消費量（L）			B=0.8 特殊運転手（人） D=1.6 機械賃料（供用日数）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.11	人			R2500 1
特殊作業員	0.37	人			R0100 1
ラフテレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 5 0 t 吊	0.11	日			T0399 1
諸雑費	19.00	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=3 1, 2 0 0 mm			B=1 II-3-②-5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
コンクリート単価（W／C 5 5 %以下）	11		m 3				
鉄筋加工・組立（場所打杭用かご筋） D 1 3 mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上	0.02		t				セメント量350kg／m 3 以上 S8400 施工内訳0-0014号表
鉄筋加工・組立（場所打杭用かご筋） D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5 1 0 t 以上	0.98		t				S8400 施工内訳0-0015号表
*** 単位当り計 ***	1		本				
A=3 1200mm C= コンクリート単価（円／m 3） E=0.98 異形鉄筋 D 1 6 ～ 2 5 mm（t／本）				B=9 杭長（m） D=0.02 異形鉄筋 D 1 3 mm（t／本） F=0 異形鉄筋 D 2 9 ～ 3 2 mm（t／本）			
G=0 異形鉄筋 D 3 5 mm（t／本） I=0 異形鉄筋 D 4 1 mm（t／本） K=2 異形 S D 3 4 5				H=0 異形鉄筋 D 3 8 mm（t／本） J=0 異形鉄筋 D 5 1 mm（t／本） L=1 1 0 t 以上			
M=1 時間的制約なし O=2 5 0 t 未満 Q=1 II-3-②-4				N=1 通常時間帯 P=1 太径鉄筋無し又は、割合10%未満			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 場所打杭用かご筋	1.00	t			T8106
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3 mm C=6 場所打杭用かご筋 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 場所打杭用かご筋	1.00	t			T8106
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm	1.03	t			T0674
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm C=6 場所打杭用かご筋 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 L=1 VI-2-①-1		

無溶接金具材料費
A2橋台場所打杭

V0001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼 6 × 6 5 × 6 5	79	kg			T6204
補強リング加工費 曲げ加工、等辺山形鋼、30kg未満 リング溶接含む	5	本			F1001
補強リング加工費 穴あけ加工、等辺山形鋼	192	箇所			F1002
補強リング用固定金具 Uボルト、D22用 ナット2個含む	96	個			F1003
スペーサー用固定金具 Uボルト、D22用 ナット2個、裏当て材含む	40	個			F1004
*** 単位当り計 ***	1	本			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=2 軟岩 F=32 7.0km超8.5km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 有り G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 E=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 無し II-2-25-1			B=1 D=50 機械積込 10.9km超14.4km以下		

機 械 構 成 比 :	労 務 構 成 比 :	材 料 構 成 比 :	市 場 単 価 構 成 比 :	標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

積込（コンクリート殻）

SQZ090

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1
m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 Ⅱ-2-⑭-3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 コンクリート塊（無筋） C=4000 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.70	人			R2500 1
特殊作業員	0.20	人			R0100 1
型わく工	2.30	人			R3300 1
とび工	0.80	人			R0600 1
普通作業員	2.00	人			R0200 1
生コン単価 (高炉セメントB) 強度 (24 - 20) スランプ (12 cm)	10.20	m ³			S1401 施工内訳0-0023号表
コンクリートポンプ車運転費 ブーム式 90~110m ³ /h	0.06	日			SA042 1 施工内訳0-0024号表
基礎碎石	2.00	%			#01
均しコンクリート	5.00	%			#01
諸雑费率	27.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ³			
*** 単位当り計 ***	1	m ³			

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=9	7m≦H<9m, 110m3≦V<210m3			B=13	24-12-20 (高炉B)	
C=1	基礎碎石あり			D=1	均しコンクリートあり	
E=1	一般養生あり			F=0	圧送管距離 (m)	
H=4	潮待割増 なし			I=2	手摺先行型枠組足場	
J=1	IV-7-⑬-8					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 24－12－20（普通）	1.0	m 3			T0939
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=3 スランプ（12 cm）			B=8 強度（24－20） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	1.04	供用日			M4375
軽油	66.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 ブーム式 90～110m ³ /h C=66 燃料消費量（L） E=4 潮待割増 なし			B=1 特殊運転手（人） D=1.04 機械損料（供用日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3 mm C=3 切梁のある構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm	1.03	t			T0674
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm C=3 切梁のある構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1	t			T8100
ねじ節鉄筋 SD345, D16	1.03	t			F0555
*** 単位当り計 ***	1	t			

機械式継手工
ねじ節鉄筋継手

D16×D16

V2000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械式継手材料費 ねじ節鉄筋接手 D16×D16	1	組			F2001
機械式継手施工手間 D16×D16 週休2日補正(4週8休以上)	1	箇所			F2002
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.150	人			R0200 1
橋名板 200×300×13 (ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)	1.000	枚			T0062 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	枚			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	枚			
A=3 200×300×13(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)			C=1 IV-2-⑥-3		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=2 0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量 1 1 ～ 1 2 t		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=1 20,000m3未満 D=1 II-1-②-22		

機 械 構 成 比 :	労 務 構 成 比 :	材 料 構 成 比 :	市 場 単 価 構 成 比 :	標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3			バックホウ クローラ型 山積0.8m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

機 械 構 成 比 :	労 務 構 成 比 :	材 料 構 成 比 :	市 場 単 価 構 成 比 :	標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
A=1 残土受入れ地での処理			D=1 Ⅱ-1-②-20		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭打機（バイブロハンマ）運転 油圧式バイブロ473KN 排出ガス3次 油圧駆動式5 0～5 5 t 吊り（クローラ）	1. 11	日			SA020 1 施工内訳0-0034号表
ウォータージェット運転費 1 4． 7MP a 3 2 5 L／m i n	2. 22	日			SA018 1 施工内訳0-0035号表
土木一般世話役	1. 11	人			R2500 1
とび工	2. 22	人			R0600 1
普通作業員	1. 11	人			R0200 1
溶接工	1. 11	人			R1300 1
諸雑費	6. 00	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=3 打込み（油圧式） C=107 最大N値(50以上の場合は換算N値を入力) E=2 ウォータージェット併用施工 H=1 Ⅱ-5-②-1			B=3 鋼矢板Ⅲ型 D=11. 7 打込・引抜長（m） F=1 継施工なし又は引抜きの場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ（単体）〔油圧式〕 可変超高周波・排ガス3次 473kN 振り子式	1.31	供用日			MC019
クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ〕 リフティング型・排ガス2014年規制 50～55t吊	1.31	供用日			ME109
軽油	473.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=9 油圧式バイブロ473KN 排出ガス3次 C=1.31 機械損料数量 E=473 消費燃料量			B=3 油圧駆動式50～55t吊り（クローラ） D=1 運転労務数量 F=6 排出ガス対策型（2014年規制）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭打用ウオータジェット [エンジン式] 排ガス3次 14.7MPa 325L/分	1.31	供用日			MC901
軽油	139.00	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 325L/min (エンジン式) C=1.31 機械損料 (供用日)			B=139 燃料消費量 (L)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭打機（バイブロハンマ）運転 油圧式バイブロ473KN 排出ガス3次 油圧伸縮2.5 t 吊り（ラフテレーン）	0.20	日			SA020 1 施工内訳0-0037号表
土木一般世話役	0.20	人			R2500 1
とび工	0.40	人			R0600 1
普通作業員	0.20	人			R0200 1
諸雑費	0.20	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=4 引抜き（油圧式） D=11.7 打込・引抜長（m） F=1 継施工なし又は引抜きの場合			B=3 鋼矢板Ⅲ型 E=1 バイブロハンマ単独施工又は引抜き H=1 Ⅱ-5-②-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ（単体）〔油圧式〕 可変超高周波・排ガス3次 473kN 振り子式	1.21	供用日			MC019
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 排ガス3次 25t吊	1.21	供用日			MC050
軽油	484.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=9 油圧式バイブロ473KN 排出ガス3次 C=1.21 機械損料数量 E=484 消費燃料量			B=4 油圧伸縮25t吊り（ラフテレーン） D=1 運転労務数量 F=4 排出ガス対策型（3次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 普通鋼矢板 3型 C=124 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない			B=1 使用回数 (回) D=1 補助工法あり P=1 II-5-①-5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R. T. C（油圧）2 5 t 吊	1. 70	日			SA015 施工内訳0-0040号表
土木一般世話役	1. 70	人			R2500 1
とび工	3. 20	人			R0600 1
溶接工	1. 70	人			R1300 1
普通作業員	1. 70	人			R0200 1
諸雑費率	5. 0	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=1 設置 C=1 火打ちブロックを使用しない			B=1 D=1	R T C（油圧）2 5 t 吊り Ⅱ-5-⑥-2	(※標準)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t吊	1.00	日			T0405
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=36 R. T. C（油圧）25 t吊 D=4 潮待割増 なし			C=0 運転日数（供用日／日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R.T.C（油圧）25 t 吊	1.00	日			SA015 施工内訳0-0040号表
土木一般世話役	1.00	人			R2500 1
とび工	1.90	人			R0600 1
溶接工	1.00	人			R1300 1
普通作業員	1.00	人			R0200 1
諸雑費率	7.0	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 撤去 C=1 火打ちブロックを使用しない			B=1 D=1	R T C（油圧）25 t 吊り Ⅱ-5-⑥-2	（※標準）

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 鋼製山留材 H-400 C=106 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=4 鋼製山留材 H-350 C=106 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 鋼製山留材 H-300 C=106 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（A）賃料	2.02	t			調整材等
副部材（A）修理費及び損耗費	2.02	t			
副部材（B）	0.37	t			ボルトナット等
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=9.2 主部材質量（t） C=106 供用日数（日）（1080日以内） E=1 火打ちブロックを使用しない場合			B=1 使用回数（回） D=2 新品を指定しない場合 F=1 II-5-⑥-3, 4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 鋼製山留材 H-400 C=78 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=4 鋼製山留材 H-350 C=78 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 鋼製山留材 H-300 C=78 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（A）賃料	2.02	t			調整材等
副部材（A）修理費及び損耗費	2.02	t			
副部材（B）	0.37	t			ボルトナット等
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=9.2 主部材質量（t） C=78 供用日数（日）（1080日以内） E=1 火打ちブロックを使用しない場合			B=1 使用回数（回） D=2 新品を指定しない場合 F=1 II-5-⑥-3, 4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 鋼製山留材 H-400 C=49 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=4 鋼製山留材 H-350 C=49 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 鋼製山留材 H-300 C=49 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（A）賃料	2.02	t			調整材等
副部材（A）修理費及び損耗費	2.02	t			
副部材（B）	0.37	t			ボルトナット等
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=9.2 主部材質量（t） C=49 供用日数（日）（1080日以内） E=1 火打ちブロックを使用しない場合			B=1 使用回数（回） D=2 新品を指定しない場合 F=1 II-5-⑥-3, 4		

交通誘導警備員A
配置人数：1人

S2580

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0054号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.00	人			R2570
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 交通誘導警備員A C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

交通誘導警備員B
配置人数：1人

S2580

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0055号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.00	人			R2580
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・超低騒音型・排ガス3次]		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

土砂掘削（オープンカット）押土無し
障害無し
機械構成比：

SQZ001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0056号表

頁 0 - 0089
1
m 3 当り

労務構成比：

材料構成比：

5,000m3未満
市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 II-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m3		T0478
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し E=1 II-1-③-4			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート基礎ブロック（I 型） 500×250×2000mm，控幅350mm	5.00	個			T1151
護岸プレキャスト基礎 中詰材の種類:コンクリート以外又は無し L=2000mm/個 下幅 500mm以上600mm未満	10.00	m			SQ123 施工内訳0-0059号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 I 型 500×250×2000mm(控幅 350) J=4 なし			C=2 M=1	コンクリート以外又は無し Ⅲ-2-⑩-2	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.031	日			T0405 1
土木一般世話役	0.031	人			R2500 1
特殊作業員	0.031	人			R0100 1
普通作業員	0.031	人			R0200 1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 上記項目は参考表示
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 コンクリート以外又は無し C=2 下幅 500mm以上600mm未満 F=1 III-2-㊸-3			B=1 製品長 D=4 無し	2000mm	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工 [手間] 間知・ブロック質量150kg／個未満 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m ²			TB531
間知ブロック（シラス） 300×400，控350	10.00	m ²			T1105
胴込コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	2.13	m3			S1401 施工内訳0-0061号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=5 シラス間知ブロック（標準） C=0 裏込コンクリート使用量(m3/10m ²) G=1 無し			B=1 練積 F=1 昼間単価 H=1 VI-1-⑤-1		

施 工 内 訳 表

頁 0 - 0095

胴込コンクリート
強度 (18 - 40)

S1401
スランプ (8 cm)

施工内訳0-0061号表

m3	当り
----	----

[illegible]

RC-40

施工内訳表

施工内訳0-0062号表

鹿 児 島 県

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m ³ , 吊能力2.9t	0.041	日			T0439 1
普通作業員	0.070	人			R0200 1
運転手（特殊）	0.026	人			R1400 1
特殊作業員	0.020	人			R0100 1
土木一般世話役	0.010	人			R2500 1
平張ブロック 300×400, 控100	1.001	m ²			T1102 1
再生碎石（RC-40）	0.226	m ³			T9106 1
軽油	2.489	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 D=2 G=3 ブロック質量 150kg／個未満 RC-40 遮水シート不要			B=2 F=2 I=3 平張ブロック（標準） 裏込材 1.0m ³ 超え3.0m ³ 以下 [10m ² 当り] 吸出し防止材無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J=4 連結金具無し		K=1	Ⅱ-2-③-11		

施 工 内 訳 表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.05㎡／m 18-8-20(高炉) 小型車割増無し	10	m			S1325 施工内訳0-0065号表 一般養生
目地板 30m2未満 瀝青質 t=10mm	0.05	㎡			SQ092 施工内訳0-0067号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-20(高炉) 小型車割増無し 一般養生	0.050	m3			SQ051 施工内訳0-0066号表
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=3 18-8-20(高炉) E=1 一般養生 G=1 II-2-③-26			C=1 小型車割増無し F=0.05 コンクリート断面積 [㎡/m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.163	日			T0439 1
型わく工	0.481	人			R3300 1
普通作業員	0.392	人			R0200 1
土木一般世話役	0.228	人			R2500 1
特殊作業員	0.170	人			R0100 1
生コンクリート 18-8-20 (普通)	1.070	m3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
軽油	7.050	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=3 18-8-20(高炉) E=1 一般養生			C=1 小型車割増無し F=1 II-2-③-26		

目地板
30m2未満

SQ092
瀝青質 t =10mm

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0067号表

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.076	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
目地材 瀝青質（エラストイト等） 1 0 mm	1.220	m ²			T0041 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 30m2未満 D=1 II-2-⑮-2			B=2 瀝青質 t =10mm		

肩止コンクリート

V3002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0068号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	1.05	m3			SQ102 施工内訳0-0069号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.5	m ²			SQZ104 施工内訳0-0070号表
目地板 30m2未満 瀝青質 t =10mm	0.11	m ²			SQ092 施工内訳0-0067号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 (普通)	1.071	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.071	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0070号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0070号表

頁 0 - 0106
1
m² 当り

労務構成比：材料構成比：市場単価構成比：標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

小口止工

V3004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0071号表

ヶ所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.2	m3			SQ102 施工内訳0-0069号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m ²			SQZ104 施工内訳0-0070号表
*** 単位当り計 ***	1	ヶ所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪ポンプ運転 口径×台（1 5 0 × 1）	3	日			S2562 施工内訳0-0073号表
♪ポンプ設置撤去費	1	箇所			S2563 施工内訳0-0076号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=2 作業時排水 E=3 水替日数 G=1 II-5-⑧-2			C=1 排水量0～40m3/h未満 F=1 設置・撤去箇所数		

♪ポンプ運転

S2562

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0073号表

口径×台（150 × 1）

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.14	人			R0100 1
工事用水中ポンプ運転 口径×台（150 × 1）	1.00	日			SA562 1 施工内訳0-0074号表
発動発電機運転費（賃料） ディーゼルエンジン駆動 25kVA	1.00	日			SA061 1 施工内訳0-0075号表
諸雑費	3.00	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 作業時排水 C=1 II-5-⑧-2			B=1 排水量0～40m3／h未満		

工事用水中ポンプ運転
口径×台（1 5 0 × 1）

SA562

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0074号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径1 5 0 mm，揚程1 5 m	1.20	日			T0466
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 作業時排水			B=1 排水量0～4 0 m 3 ／ h 未満		

発動発電機運転費（賃料）
ディーゼルエンジン駆動 2 5 kVA

SA061

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0075号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 2 5 kVA	1.20	供用日			T0366
軽油	22.000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=8 ディーゼルエンジン駆動 2 5 kVA D=22 燃料消費数量			C=1.2 賃料供用日数		

♪ポンプ設置撤去費

S2563

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0076号表

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			R2500
特殊作業員	0.10	人			R0100
普通作業員	2.00	人			R0200
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0.8m3（クレーン付）	0.50	日			SA740 施工内訳0-0077号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	箇所			
A=1 II-5-⑧-2					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m ³ , 吊能力2.9t	1.16	供用日			T0439
軽油	65.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m ³ （クレーン付） C=65 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.16 機械賃料（供用日数）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	4.90	人			R0100 1
クレーン車 運転費 C.C（油圧）70 t 吊	11.90	h			S0015 1 施工内訳0-0079号表
運搬費等	490.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=6 オールケーシング掘削機（掘削径 2000mm以下） P=1 I -2-㊟-20, 22			B= 船運賃（円／片道）@ K=1 スキッド式(本体工事 クローラークレーン 70t吊)		

クレーン車 運転費
C.C (油圧) 70 t 吊

S0015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0079号表

h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ] ラチスジブ型・排ガス3次 70 t 吊	1	時間			MC102
軽油	16.000	L			T0002
運転手 (特殊)	0.17	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=31 C.C (油圧) 70 t 吊 C=4 潮待割増なし			B=0 当該工事供用1日当り運転時間(標準0入力) D=3 排ガス対策型 (3次基準値)		

重建設機械分解・組立・輸送（往復）
油圧クラムシェル・テレスコピック 0.4m3以上0.6m3以下

S2410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0080号表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.70	人			R0100 1
テラテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.40	日			T0405 1
運搬費等	250.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=2 バックハウ系（超ロングアーム型は除く） P=1 I-2-②-20, 22			B= 船運賃（円／片道）@ E=3 油圧クラムシェル・テレスコピック 0.4m3以上0.6m3以下		

重建設機械分解・組立・輸送（往復）
クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下

S2410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0081号表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	5.50	人			R0100 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	1.50	日			T0405 1
運搬費等	434.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=3 クローラークレーン系 P=1 I -2-②-20, 22			B= 船運賃（円／片道）@ F=2 クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材 基地積込・現場取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2000
仮設材 現場積込・基地取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2001
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 基地～現場～基地			B=1 I -2-②-17		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材の運搬費	2	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=4 製品長：1 2 m以内 C=101. 9 運搬質量（t） E=1 運賃割増なし G=1 I -2-②-16			B=37. 2 片道運搬距離（km） D= その他の諸料金（円）@ F=2 往復（持込み・持出し）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材の運搬費	2	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=5 製品長：1 2 m超～1 5 m以内 C=12. 4 運搬質量（t） E=1 運賃割増なし G=1 I -2-②-16			B=37. 2 片道運搬距離（km） D= その他の諸料金（円）@ F=2 往復（持込み・持出し）		

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
橋梁下部		レベル 1	式			
橋台工		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
築堤・護岸		レベル 1	式			
河川土工		レベル 2	式			
法覆護岸工		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
重建設機械分解組立輸送費			式			
仮設材運搬費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0123

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	残土処分費	m3	1,700					
F9910	産業廃棄物受入料 Co殻(無筋)	m3	4,000					
F1731	生コンクリート(見積) 30-18-20BB 場所打杭	m3	27,100					
F1001	補強リング加工費 曲げ加工、等辺山形鋼、30kg未満 リング溶接含む	本	7,200					
F1002	補強リング加工費 穴あけ加工、等辺山形鋼	箇所	100					
F1003	補強リング用固定金具 Uボルト、D22用 ナット2個含む	個	250					
F1004	スペーサー用固定金具 Uボルト、D22用 ナット2個、裏当て材含む	個	450					
F2001	機械式継手材料費 ねじ節鉄筋接手 D16×D16	組	1,090					
FHDZ55	溶融亜鉛めっき費 HDZ T77 踏掛版アンカー筋	kg	90					
F0478	円形型枠 φ150	m	494					
F2002	機械式継手施工手間 D16×D16 週休2日補正(4週8休以上)	箇所	500					
F0555	ねじ節鉄筋 SD345, D16	t	103,000					