

設 計 概 要	
工 事 名	川内港改修工事（R7-1工区）
工 事 場 所	薩摩川内市港町唐浜地内
（ 今回 ）	（ 前回 ）
保安設備 1 式	

設 計 基 本 情 報			
設計書総括情報			
事 務 所 名	北薩・建設部		
設 計 書 名	実施設計書		
事 業 名	港湾空港課主管 公共 港湾改修（重要）事業		
積算総括情報			
諸 経 費 体 系	A 公共		
適用単価区分	1 実施単価		
単価適用地区	19 北薩①		
単 価 適 用 日	0 令和 7年10月 1日		
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】		【 前 世 代 】
前払率（％）	4 0 ％		
工種	1 9 港湾構造物		
施工地域	1 0 重要港湾及び市街地		
現場環境改善費	0 4 計上有り（構造物工事）		
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 ％		
契約保証	0 1 金銭的保証を要す		
港漁海上輸送補正	0 1 補正無		
週休 2 日補正	0 5 4週8休(港湾・漁港)		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
情報システム					Y1900
保安設備整備					Y2900
機器単体費					Y3900
機器製作工					Y4900
				A	機器製作工①
監視カメラ（旋回台）					F0001 0
	3	台			
監視カメラ（固定型）					F0002 0
	2	台			
機器盤 1					F0003 0
	1	面			
機器盤 2					F0004 0
	1	面			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器盤 3					F0005 0
	1	面			
機器収容架					F0006 0
	1	式			
C C T V操作卓					F0007 0
	1	式			
5 0 Wスピーカー					F0008 0
	3	台			
放送制御装置					F0009 0
	1	式			
光ファイバーフェンスセンサー					F0010 0
	1	式			
屋外光接続箱					F0011 0
	3	台			
赤外線センサー					F0012 0
	3	式			
中継端子ボックス					F0013 0
	1	式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保安設備用分電盤					F0015 0
	1	面			
照明分電盤					F0016 0
	1	面			
鋼構造物製作工					Y4900 鋼構造物製作工
				B	
カメラ柱 1					F0017 0
	1	式			
カメラ柱 2					F0018 0
	1	式			
カメラ柱 3					F0019 0
	1	式			
赤外線センサー柱					F0020 0
	1	式			
工事費					Y3900
据付工					Y4900

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気通信技術者 週休二日単価補正済み					FR8400 0
	4	人			
電技通信技術員 週休二日単価補正済み					FR8600 0
	23.5	人			
電工 週休二日単価補正済み					FR0900 0
	9.3	人			
普通作業員 週休二日単価補正済み					FR0200 0
	1	人			
調整工					Y4900
				C	
電気通信技術者 週休二日単価補正済み					FR8400 0
	10.2	人			
電技通信技術員 週休二日単価補正済み					FR8600 0
	2.1	人			
建柱工					Y4900
道路標識柱設置撤去工（片持・門型式） 柱設置（片持式） 片持式 4 0 0 kg以上					S8456 0 * A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1
	3	基			施工内訳0-0001号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識柱設置撤去工（片持・門型式） 柱設置（片持式） 片持式 400kg未満	2	基			S8456 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工内訳0-0002号表
標識基礎設置撤去工（片持・門型式） 設置	1	基			S8461 0 * A=1, B=4, C=0, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1 施工内訳0-0003号表
標識基礎設置撤去工（片持・門型式） 設置	2	基			S8461 0 * A=1, B=0.36, C=0, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1 施工内訳0-0004号表
樹脂カプセル AP-30	8	本			F0071 0
配線工					Y4900
EM-CEケーブル EM-CE22mm ² -2C	655	m			F0021 0
EM-CEケーブル EM-CE8mm ² -2C	4	m			F0022 0
EM-CEケーブル EM-CE5.5mm ² -2C	642	m			F0023 0
EM-CEケーブル EM-CE3.5mm ² -3C	68	m			F0024 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-C E E ケーブル EM-C EE2. 0mm ² -10C					F0025 0
	17	m			
EM-C P E E ケーブル EM-C PEE0. 65-3P					F0026 0
	113	m			
EM-C E E -S ケーブル EM-C EE-S3. 5mm ² -2C					F0027 0
	924	m			
I E 電線 EM-IE8mm ²					F0028 0
	5	m			
I E 電線 EM-IE5. 5mm ²					F0029 0
	4	m			
I E 電線 EM-IE3. 5mm ²					F0030 0
	54	m			
EM-SMケーブル E M-S M- 2 C					F0031 0
	141	m		D	光ケーブル①
EM-SMケーブル E M-S M- 4 C					F0032 0
	854	m		E	光ケーブル②
EM-SMケーブル E M-S M- 8 C					F0033 0
	151	m		F	光ケーブル③

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L E D投光器 L P J 1 W-180	2	台			F0034 0
2 灯用架台 溶融亜鉛メッキ	1	式			F0035 0
プルボックス 200×200×200 WP SUS	1	個			F0036 0
H I V E管 HIVE28	8	m			F0037 0
防水ブリカチューブ # 2 4	1	m			F0038 0
L E D道路灯 KCE150-3-J	4	台			F0039 0
鋼製テーパーポール IS12B-C 亜鉛メッキ	4	本			F0040 0
分岐材 T1レジン注入	3	個			F0041 0
設置棒 φ10×1500L	9	本			F0042 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置棒用リード端子 φ10用	9	個			F0043 0
カップリング # 2 4 用	2	個			F0044 0
コンクリートポール 12-19-3.5	1	本			F0045 0
ステンレスバンド SFT-N212	7	本			F0046 0
アンカーボルトセット 4-M24-600L 2N, W	4	式			F0047 0
ポール内配線器具 FMQ68-15A	4	個			F0048 0
電気通信技術者 週休二日単価補正済み	6.36	人			FR8400 0
電技通信技術員 週休二日単価補正済み	6.36	人			FR8600 0
電工 週休二日単価補正済み	163.35	人			FR0900 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 週休二日単価補正済み					FR0200 0
	6.44	人			
高所作業車運転 トラック架装・伸縮ブーム・バケット型 作業床高 11～12m					V0001 0 *
	3.6	h			施工内訳0-0005号表
クレーン運転費（賃料） T.C（油圧）4.9 t 吊					SA015 0 *
	0.68	日			A=1, D=4 施工内訳0-0006号表
配管工					Y4900
波付硬質合成樹脂管 F E P 3 0					F0049 0
	106	m			
波付硬質合成樹脂管 F E P 4 0					F0050 0
	38	m			
波付硬質合成樹脂管 F E P 5 0					F0051 0
	686	m			
防水ポリカチューブ # 3 8					F0052 0
	4	m			
防水ポリカチューブ # 5 0					F0053 0
	2	m			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 G 3 6	9	m			F0054 0
厚鋼電線管 G 4 2	8	m			F0055 0
硬質ビニル電線管 V E 1 6	11	m			F0056 0
ベルマウス F E P 3 0 用	10	個			F0057 0
ベルマウス F E P 4 0 用	5	個			F0058 0
ベルマウス F E P 5 0 用	36	個			F0059 0
カップリング # 3 8 用	14	個			F0060 0
カップリング # 5 0 用	4	個			F0061 0
異種管接続材 H型 FEP30用	1	組			F0062 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クランプ F E P 3 0 用					F0063 0
	4	個			
クランプ F E P 5 0 用					F0064 0
	2	個			
ワールドダクター S - D 1 S 2 0					F0065 0
	6	個			
ワールドダクター S - D 1 S 3 0					F0066 0
	4	個			
ダクタークリップ S - D C 3 6					F0067 0
	6	個			
ダクタークリップ S - D C 4 2					F0068 0
	4	個			
コンクリートアンカー M 8 × 6 0					F0069 0
	20	本			
プルボックス 300×300×300 W P S U S					F0070 0
	2	個			
電工 週休二日単価補正済み					FR0900 0
	27.35	人			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工					Y4900
土砂掘削（上記以外(小規模)）					SQZ001 0 *
					A=1, B=5, E=7, I=1
標準	118	m 3			施工内訳0-0007号表
埋戻し 上記以外(小規模)					SQZ016 0 *
土砂					A=5, B=1, D=1
	67	m3			施工内訳0-0008号表
埋戻し 上記以外(小規模)					SQZ016 0 *
土砂					A=5, B=1, D=1
	45	m3			施工内訳0-0008号表
埋設標識シート W= 1 5 0、2 倍					F0072 0
	341	m			
基礎碎石 RC-40, t = 7.5cm超12.5cm以下					SQ033 0 *
					A=2, B=2, D=1
	15	m ²			施工内訳0-0009号表
小型構造物人力打設 21- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し					SQ102 0 *
					A=2, B=4, C=13, D=5, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1
	2	m3			施工内訳0-0010号表
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し					SQ102 0 *
					A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1
	1	m3			施工内訳0-0011号表
一般型枠 小型構造物					SQZ104 0 *
					A=1, B=2, C=1
	2	m ²			施工内訳0-0012号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト φ 500-0.6 t	8	m			F0073 0
基礎掘削及びスパイラルダクト立込 照明灯基礎 500 φ 2m以下	4	基			V3000 0 *
砂 路盤用	1	m ³			T0522 0
プレキャストマンホール据付 質量 2.0 t 以下 基礎碎石無し又は円形断面以外 0909型 C条件 F3000	6	基			SQ071 0 * A=1, B=1, C=, D=2, E=1
基礎碎石 RC-40, t =7.5cm超12.5cm以下	9	m ²			SQ033 0 * A=2, B=2, D=1
電工 週休二日単価補正済み	1.36	人			FR0900 0
電源設備					Y2900
機器単体費					Y3900
機器製作工					Y4900
				G	機器製作工②

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設高圧キュービクル 6.6kV Tr400kVA リース品					F4000 0
	3	月			
仮設分電盤 1 動力用 自立脚付 リース品					F4001 0
	3	月			
仮設分電盤 2 電灯用 自立脚付 リース品					F4002 0
	3	月			
工事費					Y3900
据付工					Y4900
電気通信技術者 週休二日単価補正済み					FR8400 0
	1.5	人			
電工 週休二日単価補正済み					FR0900 0
	8	人			
普通作業員 週休二日単価補正済み					FR0200 0
	4	人			
調整工					Y4900
				H	

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気通信技術者 週休二日単価補正済み					FR8400 0
	0.3	人			
移設工					Y4900
電気通信技術者 週休二日単価補正済み					FR8400 0
	3	人			
電工 週休二日単価補正済み					FR0900 0
	12	人			
普通作業員 週休二日単価補正済み					FR0200 0
	6	人			
配線工					Y4900
6kV CVTケーブル 6kV CVT 60mm2					F0074 0
	27	m			
6kV EM-CETケーブル EM-CET150mm2					F0075 0
	6	m			
6kV EM-CETケーブル EM-CET100mm2					F0076 0
	637	m			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6kV EM-CETケーブル EM-CET60mm2					F0077 0
	300	m			
6kV EM-CETケーブル EM-CET38mm2					F0078 0
	24	m			
6kV EM-CETケーブル EM-CET14mm2					F0079 0
	24	m			
6kV EM-CEケーブル EM-CE14mm2-2C					F0080 0
	626	m			
6kV EM-CEケーブル EM-CE3.5mm2-2C					F0081 0
	4	m			
EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S2mm2-6C					F0082 0
	4	m			
EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S2mm2-3C					F0083 0
	926	m			
I E 電線 EM-IE100mm2					F0084 0
	9	m			
I E 電線 EM-IE38mm2					F0085 0
	4	m			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I E 電線 EM-IE22mm2					F0086 0
	14	m			
I E 電線 EM-IE14mm2					F0087 0
	12	m			
I E 電線 EM-IE8mm2					F0127 0
	13	m			
屋内型端末処理材 ゴムストレスコーン					F0088 0
	1	組			
接地極銅板 900×900×1.5 t					F0089 0
	3	枚			
設置棒 φ10×1500L					F0042 0
	4	本			
設置棒用リード端子 φ10用					F0043 0
	4	個			
接地極埋設表示板 国土交通省型					F0090 0
	7	枚			
警報盤 5回路 停電保障付き					F0091 0
	1	面			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工 週休二日単価補正済み					FR0900 0
	238.58	人			
配管工					Y4900
厚鋼電線管 G28					F0092 0
	21	m			
厚鋼電線管 G82					F0093 0
	3	m			
防水ポリカチューブ # 3 0					F0094 0
	2	m			
波付硬質合成樹脂管 F E P 3 0					F0049 0
	28	m			
波付硬質合成樹脂管 F E P 5 0					F0051 0
	48	m			
波付硬質合成樹脂管 EFP65					F0095 0
	73	m			
波付硬質合成樹脂管 FEP80					F0096 0
	28	m			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 VE14	8	m			F0097 0
硬質ビニル電線管 VE22	8	m			F0098 0
硬質ビニル電線管 VE36	1	m			F0099 0
異種管接続材 H型 FEP30用	2	組			F0062 0
異種管接続材 H型 FEP80用	1	個			F0100 0
カップリング # 3 0 用	3	個			F0101 0
ベルマウス F E P 3 0 用	6	個			F0057 0
ベルマウス F E P 5 0 用	4	個			F0059 0
ベルマウス FEP65用	6	個			F0102 0

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベルマウス FEP80用					F0103 0
	4	個			
電工 週休二日単価補正済み					FR0900 0
	11.32	人			
引込柱					Y4900
コンクリートボール 12-19-3.5					F0045 0
	1	本			
ボール底板 丸形No1					F0104 0
	1	個			
コンクリート根かせ 1200×240×170 バンド付					F0105 0
	1	組			
軽腕金 3.2×75×1800 1.8(t)					F0106 0
	3	本			
軽腕金 3.2×75×900 0.9(ㇿ)					F0107 0
	1	本			
丸型アームタイ 2.3×25×945					F0108 0
	2	本			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0023

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アームタイレスバンド SABD-19S-DW					F0109 0
	4	個			
自在バンド 3BD-HD-17					F0110 0
	3	個			
自在バンド IBT-212					F0111 0
	4	個			
ステンレスバンド SFT-N212					F0046 0
	8	本			
足場ボルト C P 用					F0112 0
	14	本			
高圧気中開閉器（重耐塩） 7.2K V 300A VT/LA内蔵 方向性					F0113 0
	1	台			
屋外型端末処理材 ゴムストレスコーン型 60mm ²					F0114 0
	1	組			
高圧ピン碍子 普通型 大					F0115 0
	3	台			
シンプル 丸型22mm					F0116 0
	1	個			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
巻付グリップ 玉礎子シンプル用 3 8 sq					F0117 0
	4	個			
支線（亜鉛メッキ鋼より線） 1 種 3 8 sq					F0118 0
	2	k g			
ステーブロック 3 号ロッド付					F0119 0
	1	個			
玉礎子 100×100					F0120 0
	1	個			
支線ガード 硬質ポリエチレン					F0121 0
	1	本			
電工 週休二日単価補正済み					FR0900 0
	6.3	人			
普通作業員 週休二日単価補正済み					FR0200 0
	5.76	人			
土工					Y4900
土砂掘削（上記以外(小規模)）					SQZ001 0 *
					A=1, B=5, E=7, I=1
標準	33	m 3			施工内訳0-0007号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0025

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	16	m3			SQZ016 0 * A=5, B=1, D=1 施工内訳0-0008号表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	10	m3			SQZ016 0 * A=5, B=1, D=1 施工内訳0-0008号表
埋設標識シート W=150、2倍	74	m			F0072 0
基礎碎石 RC-40, t=7.5cm超12.5cm以下	13	m ²			SQ033 0 * A=2, B=2, D=1 施工内訳0-0009号表
小型構造物人力打設 21- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	10	m3			SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=5, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0010号表
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.4	m3			SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0011号表
一般型枠 小型構造物	36	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=2, C=1 施工内訳0-0012号表
鉄筋 加工・組立 場所打コンクリート工	53	kg			S8474 0 * A=7, B=2, C=2, D=2, G=1, H=2, K=1 施工内訳0-0016号表
アンカーボルト L型 ステンレス L=300mm ナット・ワッシャー付き	12	本			F0122 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0026

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
立入防止柵工（金網柵＋基礎） 支柱間隔2m ※門扉がある場合は別途計上すること	20	m			S3250 0 * A=1, C=2, D=5, F=2, G=, I=, J=1, N=1 施工内訳0-0017号表
ネットフェンス アングル型 亜鉛メッキ 3.2×56	19	m			F0123 0
ネットフェンス用門扉 アングル型 方開 W=1000	1	基			F0124 0
基礎ブロック 200×200×450	10	基			F0125 0
基礎ブロック 350×350×600	2	基			F0126 0
電工 週休二日単価補正済み	0.3	人			FR0900 0
※※直接工事費と機器単体費の合計額※※				I	

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など			数量	単位	単価	金額	備考
**直接工事費	**						
			$K = I - A - B - G$			K	
共通仮設費							Z0010
現場環境改善費	算出式 対象額 率	$L = (K - D - E - F) \times 0.0103$ $K - D - E - F$ 0.0103					
				式		※千円未満切り捨て L	
共通仮設費（ 率分）	算出式 対象額 率	$M = (K - D - E - F) \times 0.0758880$ $K - D - E - F$ 0.0758880					
				式		※千円未満切り捨て M	
運搬費	輸送費 4 t 車 平日昼間						F4003
			1	式		N	
共通仮設費計	算出式	$O = L + M + N$					
						O	
純工事費	算出式	$P = K + O$					
						P	
現場管理費	算出式 対象額 率	$Q = P \times 0.251732$ P 0.2517320					
				式		※千円未満切り捨て Q	
技術者間接費	算出式 対象額 率	$R = (C + H) \times 0.80$ C + H 0.80					対象額 技術労務費（調整工）
				式		※千円未満切り捨て R	

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など			数量	単位	単価	金額	備考
機器管理費	算出式	$S = (A + G) \times 0.075700$					対象額 機器製作費工
	対象額	$A + G$					
	率	0.075700				※千円未満切り捨て S	
工事原価	算出式	$T = P + Q + R + S$					
						T	
一般管理費	算出式	$U = (T + B) \times 0.18194080$					
	対象額	$T + B$					
	率	0.18194080				U	
契約保証費	算出式	$V = (T + B) \times 0.0004$					
	対象額	$T + B$					
	率	0.0004		式		V	
工事費計	算出式	$W = T + U + V$					工事原価+一般管理費+契約補償費
						W	
工事価格	算出式	$X = A + B + G + W$					機器製作工+鋼構造物製作工+工事費計
						X	
消費税相当額	算出式	$Y = X \times 0.100$					
	対象額	X					
	率	0.100				Y	
請負工事費	算出式	$Z = X + Y$					
						Z	

施 工 内 訳 表

道路標識柱設置撤去工（片持・門型式）
柱設置（片持式）

S8456
片持式 4 0 0 kg以上

施工内訳0-0001号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置・撤去単価	1.00	基			市場単価
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 柱設置（片持式） C=1 3 基以上 E=1 補正なし			B=2 片持 4 0 0 kg以上 D=1 時間の制約無 F=1 VI-2-⑧-1		

施 工 内 訳 表

道路標識柱設置撤去工（片持・門型式）
柱設置（片持式）

S8456

施工内訳0-0002号表

片持式 4 0 0 kg未満

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置・撤去単価	1.00	基			市場単価
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 柱設置（片持式） C=1 3基以上 E=1 補正なし			B=1 片持 4 0 0 kg未満 D=1 時間の制約無 F=1 VI-2-⑧-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置・撤去単価 4 m3以上 6 m3未満	4.00	m 3			T8541 市場単価
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 設置 C=0 アンカーボルト重量（kg E=1 補正なし			B=4 基礎 1 基当りの体積（m 3 D=1 時間的制約無 F=1 障害物無し又は撤去		
G=1 補正なし又は撤去			H=1 VI-2-⑧-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置・撤去単価 4 m3未満	0.36	m 3			T8540 市場単価
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 設置 C=0 アンカーボルト重量（kg E=1 補正なし			B=0.36 基礎1基当りの体積（m 3 D=1 時間的制約無 F=1 障害物無し又は撤去		
G=1 補正なし又は撤去			H=1 VI-2-⑧-1		

施 工 内 訳 表

高所作業車運転	V0001					
トラック架装・伸縮ブーム・バケット型	作業床高 11～12m				1	h 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
運転手（特殊）	0.2	人			R1400	
軽油	3.6	L			T0002	
高所作業車損料 トラック架装・伸縮ブーム・バケット型 11.0～12.0m	1	h			F1000	
諸雑費	1	式			#10	
*** 単位当り計 ***	1	h				

施 工 内 訳 表

クレーン運転費（賃料）
T.C（油圧）4.9t吊

SA015

施工内訳0-0006号表

1日当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラッククレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 4.9 t 吊	1.00	日			T0480
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 T.C（油圧）4.9 t 吊 D=4 潮待割増 なし			C=0 運転日数（供用日／日）		

標準

1

m 3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型〔標準型・排ガス2次〕		MB402P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

標準
市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模) I=1 Ⅱ-1-②-7		

施 工 内 訳 表

埋戻し SQZ016 施工内訳0-0008号表

上記以外(小規模) 土砂 1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 〔後方超小旋回型・排ガス2次〕		MB425P
タンバ及びランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g			ランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=5 D=1 上記以外(小規模) 全ての費用			B=1 E=1 土砂 Ⅱ-1-③-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3	0.008	日			T04561
普通作業員	0.019	人			R02001
特殊作業員	0.007	人			R01001
土木一般世話役	0.004	人			R25001
運転手（特殊）	0.006	人			R14001
再生碎石（RC-40）	0.120	m3			T91061
軽油	0.451	L			T00021
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=2 D=1 t =7.5cm超12.5cm以下 全ての費用			B=2 E=1 RC-40 II-2-㊟-2		

施 工 内 訳 表

小型構造物人力打設
21- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

施工内訳0-0010号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.322	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.109	人			R2500 1
生コンクリート 21- 8-40 (普通)	1.060	m 3			T0925 1
高炉Bセメント補正	1.060	m 3			T0900 1
** 代表機労材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ》積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=5 21- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

施 工 内 訳 表

小型構造物人力打設

SQ102

施工内訳0-0011号表

18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

一般養生, 現場内小運搬無し

1

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.322	人			R02001
特殊作業員	0.100	人			R01001
土木一般世話役	0.109	人			R25001
生コンクリート 18－8－40（普通）	1.060	m3			T09221
高炉Bセメント補正	1.060	m3			T09001
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 Ⅱ-4-①-4		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

頁 0 - 0043

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=2 小型構造物		

施 工 内 訳 表

基礎掘削及びスパイラルダクト立込
照明灯基礎

V3000

施工内訳0-0013号表

500φ2m以下

10

基

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック式アースオーガ運転	7	h			V3100 施工内訳0-0014号表
普通作業員	0.9	人			R0200
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)	0.17	人			R1400
軽油	3.24	L			T0002
トラック式アースオーガ φ450mm 2.0t吊	1	h			F1100
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			

施 工 内 訳 表

プレキャストマンホール据付
質量 2.0 t 以下

SQ071
基礎砕石無し又は円形断面以外

0909型 C条件 F3000

施工内訳0-0015号表

1

基

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.5m3 吊能力2.9t	0.381	供用日			ME107P 1
普通作業員	0.379	人			R0200 1
運転手(特殊)	0.253	人			R1400 1
土木一般世話役	0.160	人			R2500 1
特殊作業員	0.030	人			R0100 1
プレキャストマンホール	1.001	基			1
軽油	16.260	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	基			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	基			
A=1 据付 C= マンホール 単価 [円／基] E=1 全ての費用			B=1 質量 2.0 t 以下 D=2 基礎砕石無し又は円形断面以外 F=1 II-2-10-21		

鉄筋 加工・組立
場所打コンクリート工

S8474

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

頁 0 - 0047

1000 kg 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋（SD345） D13mm	1.03	t			T0673
鉄筋工（上部工製作） クレーン抜き	1.0	t			T8982 市場単価
*** 合 計 ***	1,000	kg			
*** 単位当り計 ***	1	kg			
A=7 場所打コンクリート工 C=2 異形鉄筋（13mm） G=1 直接打設			B=2 異形 SD345 D=2 50t未満 H=2 クレーンなし（上部工陸上施工時選択可能）		
K=1 3-4.1-26, 3-4.2-8, 3-6-21					

施 工 内 訳 表

立入防止柵工（金網柵＋基礎）

S3250

施工内訳0-0017号表

支柱間隔2m ※門扉がある場合は別途計上すること 1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎ブロック 構造物種別：金網柵 基礎碎石：有り（t＝10cm）	5.00	基			SQ165 施工内訳0-0018号表
金網＋支柱 支柱間隔2m	10.00	m			SQZ166 施工内訳0-0019号表
*** 1m当たり***					+00
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 基礎ブロック D=5 10m当り基礎ブロック個数（個／10m） G= 基礎ブロック 単価 [円／個]			C=2 2m F=2 有り（t=10cm） I= 金網・支柱 材料費 [円／m]		
J=1 通常			N=1 IV-2-①-12		

施 工 内 訳 表

基礎ブロック
構造物種別：金網柵

SQ165
基礎碎石：有り（t = 1 0 c m）

施工内訳0-0018号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.122	人			R0200 1
土木一般世話役	0.011	人			R2500 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	個			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	基			
A=1 基礎ブロック D=2 有り（t = 1 0 c m） G=1 全ての費用			B=1 金網柵 E= 基礎ブロック 単価 [円／個] H=1 IV-2-①-19		

金網＋支柱
支柱間隔2m
機械構成比：

SQZ166

施工内訳表

施工内訳0-0019号表

頁 0 - 0050

1 m 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 D=1 基礎ﾌﾟﾛｯｸ IV-2-①-21			C=2 2m		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
情報システム						
保安設備整備						
電源設備						
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
請負工事費						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁 0-0054

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0001	監視カメラ（旋回台）	台	3,200,000					
F0002	監視カメラ（固定型）	台	300,000					
F0003	機器盤 1	面	2,200,000					
F0004	機器盤 2	面	1,950,000					
F0005	機器盤 3	面	2,200,000					
F0006	機器収容架	式	39,800,000					
F0007	C C T V 操作卓	式	1,550,000					
F0008	5 0 W スピーカー	台	150,000					
F0009	放送制御装置	式	2,950,000					
F0010	光ファイバーフェンスセンサー	式	19,600,000					
F0011	屋外光接続箱	台	785,000					
F0012	赤外線センサー	式	325,000					

登録単価一覧表

頁 0-0055

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0013	中継端子ボックス	式	1,150,000					
F0015	保安設備用分電盤	面	2,000,000					
F0016	照明分電盤	面	1,500,000					
F0017	カメラ柱 1	式	2,730,000					
F0018	カメラ柱 2	式	2,730,000					
F0019	カメラ柱 3	式	2,730,000					
F0020	赤外線センサー柱	式	743,000					
F0021	E M-C E ケーブル EM-CE22mm ² -2C	m	1,030					
F0022	E M-C E ケーブル EM-CE8mm ² -2C	m	464					
F0023	E M-C E ケーブル EM-CE5.5mm ² -2C	m	355					
F0024	E M-C E ケーブル EM-CE3.5mm ² -3C	m	337					
F0025	E M-C E E ケーブル EM-CEE2.0mm ² -10C	m	630					

登録単価一覧表

頁 0-0056

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0026	EM-C P E E ケーブル EM-CPEE0. 65-3P	m	168					
F0027	EM-C E E - S ケーブル EM-CEE-S3. 5mm ² -2C	m	360					
F0028	I E 電線 EM-IE8mm ²	m	183					
F0029	I E 電線 EM-IE5. 5mm ²	m	133					
F0030	I E 電線 EM-IE3. 5mm ²	m	86					
F0031	EM-SMケーブル E M- S M- 2 C	m	680					
F0032	EM-SMケーブル E M- S M- 4 C	m	800					
F0033	EM-SMケーブル E M- S M- 8 C	m	1, 010					
F0034	L E D 投光器 L P J 1 W-180	台	130, 000					
F0035	2 灯用架台 溶融亜鉛メッキ	式	94, 700					
F0036	プルボックス 200×200×200 WP SUS	個	14, 100					
F0037	H I V E 管 HIVE28	m	254					

登録単価一覧表

頁 0-0057

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0038	防水プリカチューブ # 2 4	m	806					
F0039	L E D 道路灯 KCE150-3-J	台	163,000					
F0040	鋼製テーパーポール IS12B-C 亜鉛メッキ	本	348,000					
F0041	分岐材 T1 レジン注入	個	7,840					
F0042	設置棒 φ 10×1500L	本	1,720					
F0043	設置棒用リード端子 φ 10用	個	440					
F0044	カップリング # 2 4 用	個	455					
F0045	コンクリートポール 12-19-3.5	本	60,500					
F0046	ステンレスバンド SFT-N212	本	387					
F0047	アンカーボルトセット 4 -M24-600L 2N, W	式	29,100					
F0048	ポール内配線器具 FMQ68-15A	個	5,990					
F0049	波付硬質合成樹脂管 F E P 3 0	m	254					

登録単価一覧表

頁 0-0058

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0050	波付硬質合成樹脂管 F E P 4 0	m	278					
F0051	波付硬質合成樹脂管 F E P 5 0	m	333					
F0052	防水プリカチューブ # 3 8	m	1,260					
F0053	防水プリカチューブ # 5 0	m	1,890					
F0054	厚鋼電線管 G 3 6	m	964					
F0055	厚鋼電線管 G 4 2	m	1,100					
F0056	硬質ビニル電線管 V E 1 6	m	85					
F0057	ベルマウス F E P 3 0 用	個	533					
F0058	ベルマウス F E P 4 0 用	個	552					
F0059	ベルマウス F E P 5 0 用	個	570					
F0060	カップリング # 3 8 用	個	847					
F0061	カップリング # 5 0 用	個	1,100					

登録単価一覧表

頁 0-0059

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0062	異種管接続材 H型 FEP30用	組	5,060					
F0063	クランプ F E P 3 0 用	個	3,710					
F0064	クランプ F E P 5 0 用	個	4,190					
F0065	ワールドダクター S-D 1 S 2 0	個	763					
F0066	ワールドダクター S-D 1 S 3 0	個	1,150					
F0067	ダクタークリップ S-D C 3 6	個	259					
F0068	ダクタークリップ S-D C 4 2	個	270					
F0069	コンクリートアンカー M 8 × 6 0	本	229					
F0070	プルボックス 300×300×300 W P S U S	個	31,000					
F0071	樹脂カプセル A P - 3 0	本	3,140					
F0072	埋設標識シート W = 1 5 0、2 倍	m	188					
F0073	スパイラルダクト φ 500-0.6 t	m	2,980					

登録単価一覧表

頁 0-0060

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0074	6kV CVTケーブル 6kV CVT 60mm2	m	5,710					
F0075	6kV EM-CETケーブル EM-CET150mm2	m	8,980					
F0076	6kV EM-CETケーブル EM-CET100mm2	m	6,060					
F0077	6kV EM-CETケーブル EM-CET60mm2	m	3,630					
F0078	6kV EM-CETケーブル EM-CET38mm2	m	2,380					
F0079	6kV EM-CETケーブル EM-CET14mm2	m	982					
F0080	6kV EM-CEケーブル EM-CE14mm2-2C	m	701					
F0081	6kV EM-CEケーブル EM-CE3.5mm2-2C	m	254					
F0082	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S2mm2-6C	m	539					
F0083	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S2mm2-3C	m	337					
F0084	I E 電線 EM-IE100mm2	m	2,050					
F0085	I E 電線 EM-IE38mm2	m	795					

登録単価一覧表

頁 0-0061

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0086	I E 電線 EM-IE22mm2	m	480					
F0087	I E 電線 EM-IE14mm2	m	318					
F0127	I E 電線 EM-IE8mm2	m	183					
F0088	屋内型端末処理材 コゝムストレスコーン	組	23,500					
F0089	接地極銅板 900×900×1.5 t	枚	40,700					
F0090	接地極埋設表示板 国土交通省型	枚	1,010					
F0091	警報盤 5 回路 停電保障付き	面	58,800					
F0092	厚鋼電線管 G28	m	748					
F0093	厚鋼電線管 G82	m	2,780					
F0094	防水プリカチューブ # 3 0	m	1,010					
F0095	波付硬質合成樹脂管 EFP65	m	403					
F0096	波付硬質合成樹脂管 FEP80	m	528					

登録単価一覧表

頁 0-0062

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0097	硬質ビニル電線管 VE14	m	82					
F0098	硬質ビニル電線管 VE22	m	114					
F0099	硬質ビニル電線管 VE36	m	318					
F0100	異種管接続材 H型 FEP80用	個	8,240					
F0101	カップリング # 3 0 用	個	603					
F0102	ベルマウス FEP65用	個	616					
F0103	ベルマウス FEP80用	個	657					
F0104	ボール底板 丸形No1	個	3,770					
F0105	コンクリート根かせ 1200×240×170 バンド付	組	11,200					
F0106	軽腕金 3.2×75×1800 1.8(t)	本	5,800					
F0107	軽腕金 3.2×75×900 0.9(㌥)	本	2,620					
F0108	丸型アームタイ 2.3×25×945	本	940					

登録単価一覧表

頁 0-0063

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0109	アームタイレスバンド SABD-19S-DW	個	5,860					
F0110	自在バンド 3BD-HD-17	個	2,010					
F0111	自在バンド IBT-212	個	624					
F0112	足場ボルト C P 用	本	290					
F0113	高压気中開閉器（重耐塩） 7.2K V 300A VT/LA内蔵 方向性	台	765,000					
F0114	屋外型端末処理材 ゴムストレスコーン型 60mm ²	組	35,300					
F0115	高压ピン碍子 普通型 大	台	1,540					
F0116	シンプル 丸型22mm	個	278					
F0117	巻付グリップ 玉碍子シンプル用 3 8 sq	個	427					
F0118	支線（亜鉛メッキ鋼より線） 1 種 3 8 sq	k g	532					
F0119	ステーブロック 3 号ロッド付	個	18,200					
F0120	玉碍子 100×100	個	745					

登録単価一覧表

頁 0-0064

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0121	支線ガード 硬質ポリエチレン	本	5,130					
F0122	アンカーボルト L型 ステンレス L=300mm ナット・ワッシャー付き	本	2,560					
F0123	ネットフェンス アングル型 亜鉛メッキ 3.2×56	m	7,660					
F0124	ネットフェンス用門扉 アングル型 方開 W=1000	基	57,500					
F0125	基礎ブロック 200×200×450	基	1,600					
F0126	基礎ブロック 350×350×600	基	6,600					
F1000	高所作業車損料 トラック架装・伸縮ブーム・バケット型 11.0～12.0m	h	2,770					
F1100	トラック式アースオーガ φ450mm 2.0t吊	h	3,010					
F3000	FK式ハンドホール R2K-60 鉄蓋付き FKH0909 900×900	組	255,000					
F4000	仮設高圧キュービクル 6.6kV Tr400kVA リース品	月	360,000					
F4001	仮設分電盤 1 動力用 自立脚付 リース品	月	54,000					
F4002	仮設分電盤 2 電灯用 自立脚付 リース品	月	48,000					

登録単価一覧表

頁 0-0065

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F4003	輸送費 4 t 車 平日昼間	回	440,000					
FR8400	電気通信技術者 週休二日単価補正済み	人	39,576					
FR8600	電技通信技術員 週休二日単価補正済み	人	26,622					
FR0200	普通作業員 週休二日単価補正済み	人	21,216					
FR0900	電工 週休二日単価補正済み	人	25,092					