

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事 務 所 名	北薩・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	道路建設課主管 公共 一般国道・道路改築
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	27 北薩②
単 価 適 用 日	0 令和 7年 5月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 4 道路改良
施工地域	0 6 一般影響有り(2)その他
現場環境改善費	0 2 計上有り (市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 3 4週8休(通期)(一般土木)
I C T 3 次元管理	0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良	レベル 1		式			Y2E000000
カルバート工	レベル 2		式			Y2E0V0000
プレキャストカルバート工	レベル 3		式			Y2E0V0Q00
プレキャストボックス			式			Y2E0V0Q01
大型プレキャストボックスカルバート 歩掛区分：⑩ 製品長：1.0 m／個 トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 200t 吊		1	式			S3060 0 A=9, B=16, C=1, D=7, E=, F=2, G=235, H=, I=1 施工内訳0-0001号表
ボックスカルバート材料費 ボックスカルバート本体を除く						V0001 0
BOXカルバート9m分 定規材工		1	式			施工内訳0-0007号表 V1004 0
見積り 基礎コンクリート		18	m			施工内訳0-0011号表 Y2E0V0L06
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正						SQZ014 0 A=1
	68		m ²			施工内訳0-0012号表
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 打設量 10~100m3/日, 一般養生 圧送管追加距離 無し	17		m3			SQ102 0 A=1, B=2, C=1, D=3, E=2, G=1, H=2, I=1, L=1 施工内訳0-0013号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6		m ²			SQZ104 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0014号表
＊ ＊直接工事費＊ ＊						
現場環境改善費			式			Z0010
共通仮設費 (率分)			式			
＊ ＊共通仮設費計＊ ＊						
＊ ＊純工事費＊ ＊						
現場管理費			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊現場管理費計＊ ＊						
＊ ＊工事原価＊ ＊						
一般管理費						
契約保証費			式			
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊			式			
＊ ＊工事価格＊ ＊						
消費税相当額						
＊ ＊請負工事費＊ ＊			式			
工事価格計						

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
♪大型プレキャストボックスカルバート 4分割 5.75<B≤6.5, 5.0<H≤6.0 製品長 1.0 m／個	9.00		m				S3061 施工内訳0-0002号表
♪大型プレキャストボックスカルバート据付 トラックレン 油圧伸縮ジブ型 200 t 吊 歩掛区分：⑩ 製品長：1.0 m／個	9.00		m				S3062 施工内訳0-0004号表
♪大型プレキャストボックスカルバート材料費 PC鋼棒，目地材，グラウト材， 切欠部無収縮モルタル材を含む	9.00		m				S3063 施工内訳0-0005号表
♪止水シート シート及びプライマー等を含む	235.00		m				S3064 施工内訳0-0006号表
*** 単位当り計 ***	1		式				
A=9 大型ボックスカルバート延長 (m) C=1 1.0 m／個 E= 大型プレキャストボックスカルバート材料費 (円／個)				B=16 4分割 5.75<B≤6.5, 5.0<H≤6.0 D=7 トラックレン 油圧伸縮ジブ型 200 t 吊 F=2 有り			
G=235 止水シート設計延べ延長 I=1 II-2-24-18				H= 止水シート材料費 (円／m)			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	5.60	人			R2500 1
とび工	5.30	人			R0600 1
特殊作業員	7.50	人			R0100 1
普通作業員	12.80	人			R0200 1
高所作業車運転費（賃料）	11.20	日			SA057 1 施工内訳0-0003号表
諸雑費	27.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=16 C=1 4分割 5.75<B≤6.5, 5.0<H≤6.0 Ⅱ-2-24-18			B=1 1.0 m／個		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車賃料 クローラ式ブーム型，作業床高 6． 8 m	1. 37	供用日			T0396
軽油	23. 00	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=0 特殊運転手（人） C=1. 37 機械賃料（供用日数）			B=23 燃料消費量（L）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラッククレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 200 t 吊	5.56	日			T0186
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=16 4分割 5.75<B≤6.5, 5.0<H≤6.0 C=7 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200 t 吊			B=1 1.0 m／個 D=1 II-2-24-18		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型プレキャストボックスカルバート材料費	10.00	個			
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 1.0 m／個 C=1 II-2-24-18			B= 大型プレキャストボックスカルバート材料費（円／個）		

♪止水シート
シート及びプライマー等を含む

S3064

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.10	人			R2500 1
特殊作業員	0.20	人			R0100 1
普通作業員	0.40	人			R0200 1
高所作業車運転費（賃料）	0.20	日			SA057 1 施工内訳0-0003号表
止水シート材料費	10.20	m			
諸雑費	5.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A= 止水シート材料費（円／m）			B=1	Ⅱ-2-24-19	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
緊張用材料費	1	式			V1001 施工内訳0-0008号表
機械継手グラウト注入材料費	1	式			V1002 施工内訳0-0009号表
弾性シーリング目地材料費	1	式			V1003 施工内訳0-0010号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

緊張用材料費

V1001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC鋼棒 φ 23 B種1号	35	m			F1003 【建設物価・積算資料5月号】
ナット φ 23用	72	個			F1004 【積算資料5月号】
アンカープレート φ 23用 120×120×25	72	枚			F1005 【積算資料5月号】
*** 単位当り計 ***	1	式			

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSモルタル グラウト材	115	袋			F1006 見積り
グラウトバルブ付注入ノズル	36	個			F1007 見積り
ストッパー付きゴム栓	828	個			F1008 見積り
*** 単位当り計 ***	1	式			

弾性シーリング目地材料費

V1003

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木シーリング目地材	475	m			F1009 見積り
シールプライマー	475	m			F1010 見積り
*** 単位当り計 ***	1	式			

定規材工

V1004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

見積り m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
定規材 H形鋼 100×100	10	m			F1015 1 【建設物価・積算資料5月号】
土木一般世話役	0.2	人			R2500 1
特殊作業員	0.4	人			R0100 1
普通作業員	0.8	人			R0200 1
諸雑費	5	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

基面整正

SQZ014

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m²

当り

鹿 児 島 県

2025. 06. 05 17. 21. 45

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力9 0～1 1 0 m 3 /h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 (普通)	1.071	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.071	m 3			T0900 1
軽油	1.550	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=2 高炉			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			I=1 圧送管追加距離 無し		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0014号表

1 m² 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0014号表

頁 0 - 0022
1
m² 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
道路改良		レベル 1	式			
カーポート工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						
** 請負工事費 **						
工事価格計						

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0025

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1002	組立式(4分割)ボックスカルバート W5800×H5900×L1000	m	4,560,000					
F1003	PC鋼棒 φ23 B種1号	m	1,780					
F1004	ナット φ23用	個	399					
F1005	アンカープレート φ23用 120×120×25	枚	2,150					
F1006	SSモルタル グラウト材	袋	4,500					
F1007	グラウトバルブ付注入ノズル	個	480					
F1008	ストッパー付きゴム栓	個	240					
F1009	土木シーリング目地材	m	578					
F1010	シールプライマー	m	29					
F1011	シート防水材 カスタムPW W=0.25 プライマー、保護材含む	m	1,790					
F1015	定規材 H形鋼 100×100	m	1,990					