



# 設計基本情報

設計書総括情報	
事務所名	大隅・建設部
設計書名	実施設計書
事業名	砂防課主管 公共 内地総合流域防災（砂防）
積算総括情報	
諸経費体系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	39 大隅②
単価適用日	0 令和 8年 1月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 <span style="float: right;">【 前 世 代 】</span>
前払率 (%)	40 %
工種	07 砂防・地滑り等
施工地域	09 補正無し
現場環境改善費	02 計上有り（市街地以外）
消費税税率	04 消費税税率：10%
契約保証	01 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	01 補正無
週休2日補正	06 4週8休(週単位)(一般土木)

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**本工事費**					X1000
砂防堰堤 レベル1		式			Y1Z000000
砂防土工 レベル2		式			Y1Z0B0000
掘削工 レベル3		式			Y1Z0B0100
掘削（土砂）		式			Y1Z0B0101
掘削（砂防） 土砂，3,000m3未満 障害無し	640	m3			SQZ145 0 * A=1, B=1, C=1, F=1 施工内訳0-0001号表
床固工（第3号） レベル1		式			Y0V000000
床固め工 レベル2		式			Y0V0G0000
地盤改良工 レベル3		式			Y6F010100

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中層混合処理工 改良深度 2 m < L ≤ 5 m 1,000m <sup>3</sup> 未満	560	m <sup>3</sup>			S1260 0 * A=1, B=1, C=170, D=, E=1, G=1  施工内訳0-0002号表
床固め本体内工 (第3号) レベル3		式			Y240G0600
基面整正	130	m <sup>2</sup>			SQZ014 0 *  施工内訳0-0005号表
砂防コンクリート打設工 (一般部) 砂防 (水叩・側壁・垂直壁) 10m <sup>3</sup> /日以上～30m <sup>3</sup> /日未満 一般養生	482	m <sup>3</sup>			S4921 0 * A=5, B=2, E=1, F=1  施工内訳0-0006号表
残存化粧型枠 (砂防)	30	m <sup>2</sup>			S4922 0 * A=1, B=, C=1  施工内訳0-0008号表
残存型枠 (砂防)	400	m <sup>2</sup>			S4922 0 * A=1, B=  施工内訳0-0009号表
木製 型枠 (砂防)	3	m <sup>2</sup>			S4923 0 *  施工内訳0-0010号表
側壁・水叩工 (3号～4号) レベル1		式			Y0V000000
側壁・水叩き本体内工 レベル2		式			Y0G0L0000

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂防コンクリート打設工（一般部） 砂防（水叩・側壁・垂直壁） 10m3/日以上～30m3/日未満 一般養生	61	m3			S4921 0 * A=5, B=2, E=1, F=1 施工内訳0-0006号表
残存化粧型枠（砂防）	52	m <sup>2</sup>			S4922 0 * A=1, B= 施工内訳0-0008号表
残存型枠（砂防）	75	m <sup>2</sup>			S4922 0 * A=1, B=, C=1 施工内訳0-0009号表
埋戻工（3号～4号） レベル2		式			Y01060000
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	330	m3			SQZ016 0 * A=2, E=1 施工内訳0-0011号表
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満, 障害無し	750	m3			SQZ004 0 * A=3, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0012号表
盛土部法面整形 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 締固め無し, 現場制約無し	250	m <sup>2</sup>			SQZ029 0 * A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0013号表
人工張芝	250	m <sup>2</sup>			SQZ032 0 * 施工内訳0-0014号表
現場内流用 レベル3		式			Y6F010100

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	550	m 3			SQZ007 0 * A=1, B=1, C=1  施工内訳0-0015号表
土砂運搬 (標準) 運搬距離1.5km超2.0km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	550	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=12, G=1  施工内訳0-0016号表
床固工 (第2号) レベル1		式			Y0V000000
床固め工 レベル2		式			Y0V0G0000
地盤改良工 レベル3		式			Y6F010100
中層混合処理工 改良深度 2 m < L ≤ 5 m 1,000m3未満	211	m3			S1260 0 * A=1, B=1, C=170, D=, E=1, G=1  施工内訳0-0002号表
床固め本體工 (第2号) レベル3		式			Y240G0600
切土部法面整形 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	40	m <sup>2</sup>			SQZ029 0 * A=2, C=2, D=2, E=1, F=1  施工内訳0-0017号表
基面整正	50	m <sup>2</sup>			SQZ014 0 *  施工内訳0-0005号表

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂防コンクリート打設工（一般部） 砂防（水叩・側壁・垂直壁） 30m3/日以上～80m3/日未満 一般養生	127	m3			S4921 0 * A=5, B=3, E=1, F=1  施工内訳0-0018号表
残存化粧型枠（砂防）	9	m <sup>2</sup>			S4922 0 * A=1, B=, C=1  施工内訳0-0008号表
残存型枠（砂防）	80	m <sup>2</sup>			S4922 0 * A=1, B=  施工内訳0-0009号表
**直接工事費**					
運搬費		式			Z0004
重建設機械分解組立輸送費		式			YZ4030000
重建設機械分解・組立・輸送（往復） 中層混合処理機 ベース:20t(山積0.8m3) 混合装置:改良深度5m	2	式			S2410 0 * A=1, B=, C=7, M=1, N=1, O=1, P=1  施工内訳0-0019号表
技術管理費		式			Z0006
地質試験費（事前調査）		式			YZ6020000

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 前処理費・検液作成費含む	2	検体			W0001
地質試験費（事後調査）		式			YZ6020000
土質ボーリング（オールコアボーリング） ボーリング径 φ 86 mm 固結シルト・固結粘土	6	m			SH601 0 * A=2, B=2, C=5, D=1, E=1, F=1  施工内訳0-0020号表
平坦足場 板材足場（高さ0.3m以下）	2	箇所			RP500 0
安全費		式			Z0009
安全対策費	1	式			F0001 0
現場環境改善費		式			Z0010
共通仮設費（ 率分）		式			
** 共通仮設費計 **					

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 純工事費 **					
現場管理費		式			
** 現場管理費計 **					
** 工事原価 **					
一般管理費		式			
契約保証費		式			
** 一般管理費等計 **					
** 工事価格 **					
消費税相当額		式			

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**請負工事費**					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計		式			

# 施工内訳表

施工内訳0-0001号表

SQZ145

障害無し

1

m3 当り

掘削 (砂防)  
土砂, 3,000m3未満  
機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

# 施工内訳表

施工内訳0-0001号表

SQZ145

障害無し

1

m3 当り

掘削 (砂防)  
土砂, 3,000m3未満  
機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 土砂 C=1 障害無し			B=1 3,000m3未満 F=1 III-3-①-5		

# 施工内訳表

施工内訳0-0002号表

m3 当り

中層混合処理工  
改良深度 2 m < L ≤ 5 m

S1260  
1,000m3未満

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.56	人			R2500 1
特殊作業員	0.56	人			R0100 1
普通作業員	1.11	人			R0200 1
改良材	18.02	t			
中層混合処理機（トレンチャ式）運転費 ベース 20t・深度 5m・1ピース用	0.56	日			SA300 1 施工内訳0-0003号表
スラリプラント（全自動）運転費 能力 20 m <sup>3</sup> /h	0.56	日			SA301 1 施工内訳0-0004号表
諸雑費	29.00	%			#01
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 2 m < L ≤ 5 m C=170 1m <sup>3</sup> 当り改良材添付量(kg/m <sup>3</sup> ) ロス率含まない E=1 無し			B=1 1,000m <sup>3</sup> 未満 D= 改良材 単価 [円 / t] G=1 II-2-①-38		

# 施工内訳表

中層混合処理機（トレンチャ式）運転費  
ベース20t・深度5m・1ピース用

SA300

施工内訳0-0003号表

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
軽油	113.00	L			T0002
中層混合処理機(トレンチャ式)[ベースマシン] 20t(山積0.8m3)級バックホ	1.68	供用日			M2950
中層混合処理機(トレンチャ式)[攪拌混合装置] 改良深度(標準)5m 適合ベースマシン20t級	1.68	供用日			M2960
中層混合処理機(トレンチャ式)[施工管理装置] 1ピース用	1.68	供用日			M2970
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 C=113 E=0	ベース20t・深度5m・1ピース用 燃料消費量(L) ICT建設機械経費損料加算(日)		B=1 D=1.68	特殊運転手(人) 供用日数(日)	



# 施工内訳表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1      II-1-③-7					

# 施工内訳表

施工内訳0-0006号表

m3 当り

砂防コンクリート打設工 (一般部)  
砂防 (水叩・側壁・垂直壁)

S4921

10m3/日以上～30m3/日未満 一般養生

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
生コン単価 (高炉セメントB) 強度 (18 - 40) スランプ (5 cm)	104.00	m3			S1401 施工内訳0-0007号表
土木一般世話役	2.80	人			R2500 1
特殊作業員	5.30	人			R0100 1
普通作業員	6.10	人			R0200 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	2.20	日			T0405
諸雑費	12.00	%			#01
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=5 砂防 (水叩・側壁・垂直壁) E=1 一般養生 (特殊養生なし)			B=2 F=1	10m3/日以上～30m3/日未満 III-3-②-3	



# 施工内訳表

残存化粧型枠（砂防）

S4922

施工内訳0-0008号表

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.60	人			R2500 1
型わく工	5.00	人			R3300 1
普通作業員	3.20	人			R0200 1
溶接工	2.70	人			R1300 1
型枠材料費	106.00	m <sup>2</sup>			
ラフレックレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.70	日			T0405
諸雑費	19	%			#01
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り計 ***	1	m <sup>2</sup>			
A=1 残存型枠(85kg/枚以下, 0.8m <sup>2</sup> /枚以下) C=1 III-3-②-22			B=	残存型枠材料費(組立部材含む)(円/m <sup>2</sup> )	

# 施工内訳表

施工内訳0-0009号表

残存型枠（砂防）

S4922

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.60	人			R2500 1
型わく工	5.00	人			R3300 1
普通作業員	3.20	人			R0200 1
溶接工	2.70	人			R1300 1
型枠材料費	106.00	m <sup>2</sup>			
ラフレックレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.70	日			T0405
諸雑費	19	%			#01
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り計 ***	1	m <sup>2</sup>			
A=1 残存型枠(85kg/枚以下, 0.8m <sup>2</sup> /枚以下) C=1 III-3-②-22			B=	残存型枠材料費(組立部材含む)(円/m <sup>2</sup> )	

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.9	人			R2500 1
型わく工	14.9	人			R3300 1
特殊作業員	0.85	人			R0100 1
普通作業員	8.5	人			R0200 1
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	2.3	日			T0405
諸雑費	25	%			#01
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り計 ***	1	m <sup>2</sup>			
A=1 III-3-②-2					

# 施工内訳表

SQZ016

施工内訳0-0011号表

1

m3

当り

埋戻し  
最大埋戻幅4m以上  
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5~0.6 t			振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6 t		T0387
タンパ賃料 60~80 kg			タンパ及びランマ 質量60~80 kg		T0440
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200

# 施工内訳表

SQZ016

施工内訳0-0011号表

1

m3

当り

埋戻し  
最大埋戻幅4m以上  
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

# 施工内訳表

SQZ016

施工内訳0-0011号表

1

m3

当り

埋戻し  
最大埋戻幅4m以上  
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 最大埋戻幅4m以上			E=1 II-1-③-13		

# 施工内訳表

施工内訳0-0012号表

SQZ004

施工数量20,000m3未満, 障害無し

1

m3 当り

標準単価:

市場単価構成比:

材料構成比:

労務構成比:

路体(築堤)盛土  
施工幅員4.0m以上  
機械構成比:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型, 11~12 t			振動ローラ (土工用) [フラットシングルドラム型] 質量11~12 t		T0475
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

# 施工内訳表

施工内訳0-0012号表

SQZ004

施工数量20,000m3未満, 障害無し

1

m3 当り

標準単価:

市場単価構成比:

材料構成比:

労務構成比:

路体(築堤)盛土  
 施工幅員4.0m以上  
 機械構成比:

代表機労材規格 積算単価	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区) 積算単価	単価(東京地区)	備 考
					EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 C=1 4.0m以上 無し			B=1 D=1 20,000m3未満 II-1-②-22		

# 施工内訳表

施工内訳0-0013号表

SQZ029

締固め無し, 現場制約無し

1

m<sup>2</sup> 当り

標準単価:

市場単価構成比:

材料構成比:

労務構成比:

盛土部法面整形

質土、砂及び砂質土、粘性土

機械構成比:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

# 施工内訳表

施工内訳0-0013号表

SQZ029

締固め無し，現場制約無し

1

m<sup>2</sup> 当り

標準単価：

市場単価構成比：

材料構成比：

労務構成比：

機械構成比：

盛土部法面整形

ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土

機械構成比：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 盛土部 C=2 無し E=1 全ての費用			B=2 無し D=2 ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土 F=1 II-2-①-4		

# 施工内訳表

施工内訳0-0014号表

SQZ032

1 m<sup>2</sup> 当り

人工張芝

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
人工芝 人工張芝幅100cm			張芝 幅100cm ワラ付		T0013
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

# 施工内訳表

施工内訳0-0014号表

SQZ032

人工張芝

1 m<sup>2</sup> 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 II-2-①-38					

# 施工内訳表

積込 (ルーズ)

SQZ007

施工内訳0-0015号表

土砂 土量50,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機材規格	構成比	単 価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

# 施工内訳表

施工内訳0-0015号表

1 m3 当り

積込 (ルーズ)

SQZ007

土量50,000m3未満

土砂  
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：

市場単価構成比： 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 土砂 C=1 II-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

# 施工内訳表

土砂運搬(標準)

SQZ002

施工内訳0-0016号表

運搬距離1.5km超2.0km以下, DID無し

積込: バックホウ山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>)

1

m<sup>3</sup> 当り

機械構成比:                      労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

# 施工内訳表

土砂運搬(標準)

SQZ002

施工内訳0-0016号表

運搬距離1.5km超2.0km以下, DID無し

積込: バックホウ山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>)

1

m<sup>3</sup> 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=12 1.5km超2.0km以下			B=1 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

# 施工内訳表

施工内訳0-0017号表

SQZ029

現場制約無し

1

m<sup>2</sup> 当り

標準単価:

市場単価構成比:

材料構成比:

労務構成比:

切土部法面整形

砂質土、砂及び砂質土、粘性土

機械構成比:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m <sup>3</sup>			バックホウ クローラ型 山積0.8 m <sup>3</sup>		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

# 施工内訳表

施工内訳0-0017号表

SQZ029

現場制約無し

1

m<sup>2</sup> 当り

切土部法面整形

ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比： 市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格 積算単価	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区) 積算単価	単価(東京地区)	備 考
					EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 D=2 F=1			C=2 E=1		無し 全ての費用
切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 II-2-①-4					

# 施工内訳表

施工内訳0-0018号表

m3 当り

砂防コンクリート打設工 (一般部)

S4921

30m3/日以上～80m3/日未満 一般養生

砂防 (水叩・側壁・垂直壁)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
生コン単価 (高炉セメントB) 強度 (18 - 40) スランプ (5 cm)	104.00	m3			S1401 施工内訳0-0007号表
土木一般世話役	1.80	人			R2500 1
特殊作業員	4.00	人			R0100 1
普通作業員	4.80	人			R0200 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.60	日			T0405
諸雑費	16.00	%			#01
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=5 砂防 (水叩・側壁・垂直壁) E=1 一般養生 (特殊養生なし)			B=3 30m3/日以上～80m3/日未満 F=1 III-3-②-3		

# 施工内訳表

施工内訳0-0019号表

式 当り

重建設機械分解・組立・輸送（往復）  
中層混合処理機

S2410

ベース:20t(山積0.8m3) 混合装置:改良深度5m

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	16.00	人			R0100 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	2.40	日			T0405 1
運搬費等	265.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=7 地盤改良機械 N=1 機械機種から選択 P=1 I-2-②-20, 22			B= 船運賃(円/片道) @ M=1 中層混合処理機 O=1 ベース:20t(山積0.8m3) 混合装置:改良深度5m		



# 本工事費内訳表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
**本工事費**					
砂防堰堤	レベル1	式			
砂防土工	レベル2	式			
床固工 (第3号)	レベル1	式			
床固め工	レベル2	式			
側壁・水叩工 (3号～4号)	レベル1	式			
側壁・水叩き本体工	レベル2	式			
埋戻工 (3号～4号)	レベル2	式			
床固工 (第2号)	レベル1	式			
床固め工	レベル2	式			
**直接工事費**					
運搬費		式			
重建設機械分解組立輸送費		式			
技術管理費		式			
地質試験費 (事前調査)		式			
地質試験費 (事後調査)		式			
安全費		式			
現場環境改善費		式			

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
共通仮設費 (率分)					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
** 現場管理費計 **					
** 工事原価 **					
一般管理費					
契約保証費					
** 一般管理費等計 **					
** 工事価格 **					
消費税相当額					
** 請負工事費 **					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

# 登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	安全対策費	式	1,305,810					
F0002	残存化粧型枠	m <sup>2</sup>	14,900					
F0003	残存型枠	m <sup>2</sup>	8,770					
F0004	セメント系固化材	t	20,000					

