

第7章 農業農村整備

1 概 況	131
(1) 農業生産基盤等に関する施策	
(2) 農村地域の防災減災対策	
(3) 快適で魅力ある農村づくり・中山間地域の振興	
(4) 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）	
7-1 農業農村整備事業の整備水準	132
7-2 農業農村整備事業の実施状況	133
ア 農業農村整備事業実績（平成21年度～25年度）	
イ 総括	
ウ 国営事業に係る付帯県営事業の実施状況	
7-3 ダム諸元表	137
ア 国営ダムの諸元	
イ 県営ダムの諸元（堤高15m以上が対象）	
7-4 海岸保全区域（農林水産省農村振興局所管）	140
7-5 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）の概要	141

1 概 況

奄美群島を各島別にみると、奄美大島の北部は比較的平坦地に恵まれているが、南部は大半が山岳地帯であり、耕地や集落は海岸に点在している。喜界島、徳之島西部、沖永良部島及び与論島は隆起さんご礁のため平坦地が多く、比較的耕地に恵まれている。

「かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針」等に沿って、各種農業農村整備事業を導入し、奄美群島の整備状況は、平成26年3月時点で、畑地かんがい44.9%、ほ場整備74.5%、農道整備79.4%となっている。

(1) 農業生産基盤等に関する施策

かんがい排水事業

農業用水を安定確保し、栽培管理の合理化や新作目の導入など農業生産性の向上を図るため整備を進める。

徳之島、沖永良部島では、国営事業によるダムの新設により水源整備を進めている。

畑地帯総合整備事業

土地の有効利用や農作業の効率化・機械化など生産性向上のため、畑地かんがいや農道整備、農地の大区画化などを総合的に整備する。

農道整備事業

農業経営の大規模化に伴い大型化する農業機械の安全通行の確保や農業用資材の搬入・農作物輸送の効率化、併せて快適な農村生活環境を実現するため整備を進める。

また、過去に整備した農道の長寿命化を図る。

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

農業の生産性の向上、効率的・安定的な農業経営の確立を促進するため、地域の実情に即したきめ細かい生産基盤の整備を進める。

(2) 農村地域の防災減災対策

農地の保全や、用排水路、ため池等農業用施設の災害を未然に防止するため、施設の機能診断調査を進める。

(3) 快適で魅力ある農村づくり・中山間地域の振興

中山間地域総合整備事業・農地環境整備事業

中山間地域は、地形や交通網などの条件が不利なこともあり、高齢化や過疎化による耕作放棄が進みつつある。そこで中山間地域を活性化するため、生活基盤・生産基盤の両面から地域条件を活かす総合的な整備に取り組む。

(4) 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）

農業・農村は、食料の生産のほか、国土保全や水源かん養、景観形成など多面的な機能を有している。この多面的機能を地域ぐるみで守っていく施策として平成19年度より導入され、県では、この対策を「水土里サークル活動」と呼び、共生・協働の実践活動の一つとして推進している。

奄美群島では、「結い」の力により多様な活動が展開されている。

7-1 農業農村整備事業の整備水準

資料：大島支庁農村整備課
大島支庁各事務所
生活排水対策室
期日：平成26年3月末
単位：ha・km・%

島名	市町村	ほ場整備			畑地かんがい			農道整備			集落排水		
		全体 (ha)	整備済量 (ha)	整備率 (%)	全体 (ha)	整備済量 (ha)	整備率 (%)	全体 (km)	整備済量 (km)	整備率 (%)	全体 (地区数)	整備済量 (地区数)	整備率 (%)
奄美大島	奄美市	1,918	1,449	75.5	1,292	710	54.9	311	287	92.3	16	10	62.5
	大和村	175	174	99.4	107	107	100.0	32	29	89.1	3	1	33.3
	宇検村	169	150	88.8	78	78	100.0	29	29	99.3	3	3	100.0
	瀬戸内町	373	240	64.3	150	150	100.0	72	66	91.0	1	1	100.0
	龍郷町	201	163	81.1	20	20	100.0	70	45	64.1	0	0	0.0
	合計	2,840	2,176	76.6	1,650	1,090	66.0	510	455	89.2	23	15	65.2
喜界島	喜界町	2,500	2,212	88.5	1,860	1,689	90.8	370	353	95.4	3	3	100.0
徳之島	徳之島町	1,960	1,508	76.9	2,000	593	29.7	210	152	72.5	1	1	100.0
	天城町	1,760	1,488	84.5	1,600	156	9.8	170	126	74.4	0	0	0.0
	伊仙町	1,760	1,369	77.8	1,500	404	26.9	220	141	64.2	0	0	0.0
	合計	5,480	4,365	79.7	5,100	1,154	22.6	600	420	70.0	1	1	100.0
沖永良部島	和泊町	2,320	1,489	64.2	1,705	979	57.4	225	198	88.0	5	5	100.0
	知名町	2,090	1,166	55.8	1,691	546	32.3	235	129	54.8	3	3	100.0
	合計	4,410	2,655	60.2	3,396	1,525	44.9	460	327	71.1	8	8	100.0
与論島	与論町	1,000	688	68.8	863	317	36.7	120	82	68.2	1	1	100.0
奄美群島(計)		16,230	12,095	74.5	12,870	5,775	44.9	2,060	1,636	79.4	36	28	77.8
鹿児島県		103,450	70,255	67.9	56,050	27,483	49.0	18,800	11,336	60.3	78	56	71.8

(注)全体(ha)の計はラウンド数である。また、表示未満の端数により、計や率は必ずしも一致しない。

7-2 農業農村整備事業の実施状況

ア 農業農村整備事業実績(平成21年度～25年度)

事業名	平成21年度～25年度まで		
	区分	事業内容	
		事業費(千円)	
県営畑地かんがい推進モデルほ場設置	1地区	畑かん	291,900
県営畑地帯総合整備(担い手育成型)	43地区	区画整理, 畑かん, 農道	21,214,124
県営畑地帯総合整備(担い手支援型)	32地区	畑かん, 区画整理, 土層改良, 農道	10,915,064
基幹水利ストックマネジメント	1地区	台帳整備, 機能診断及び保全計画策定	144,930
農業水利施設保全合理化	2地区	保全計画及び整備計画策定	41,200
県営基幹農道整備(旧農免)	1地区	改良舗装	472,387
県営過疎基幹農道整備	2地区	改良舗装	866,464
県営農地整備(通作・樹園地等型)	2地区	改良舗装	344,381
農道保全対策(基幹農道)	1地区	保全対策	89,405
農道保全対策(一般農道)	1地区	保全対策	100,262
県営ため池整備	1地区	ため池補修	169,000
県営水質保全対策(耕土流出防止)	2地区	排水路, 沈砂池整備	460,816
県営海岸保全整備	2地区	堤防工, 樋門工	536,862
震災対策農業水利施設整備	12地区	耐震点検・調査	52,482
県営中山間地域総合整備	5地区	ほ場整備, 農道, 堆肥施設, 情報基盤整備, 獣害防護柵	1,302,191
県営農地環境整備	9地区	用水施設整備, 土層改良, 農道, 獣害防護柵	864,220
地域用水環境整備	2地区	親水景観施設, 水質浄化施設	125,786
小水力等農村地域資源利活用促進	1地区	マスタープラン作成	4,000
農業農村整備事業実施計画	5地区	実施計画	70,000
農業農村基盤整備実施計画	1地区	実施計画	11,235
農村振興総合整備実施計画	1地区	実施計画	20,000
小計	127地区		38,096,709
地域農業水利施設ストックマネジメント事業	1地区	農業用排水	85,200
基幹水利施設管理	1地区	施設管理	162,037
農業基盤整備促進	1地区	農道, 畑かん, 排水路	100,000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	7地区	農道, 畑かん, 排水路	179,794
団体営農業集落排水	14地区	処理施設, 管路	1,844,596
農村環境計画	2地区	農村環境計画	8,000
団体営調査設計	1地区	実施計画	4,000
食の安全安心確保基盤整備促進対策	1地区	推進費	3,000
小計	28地区		2,386,627
国営かんがい排水	3地区	ダム, ファームポンド, 幹線排水路	27,625,258
小計	3地区		27,625,258
計	158地区		68,108,594
多面的機能支払交付金(旧農地・水保全管理支払交付金)	147地区	共同活動, 向上活動	1,098,077
合計			69,206,671

※県単独事業, 災害復旧事業は除く

イ 総 括

期日：平成27年 1 月末
単位：千円

区分	事業名	平成 25 年 度 (実 績)		平成 26 年 度 (計 画)	
		事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費
農業生産基盤等に関する施策	県営畑地帯総合整備（担い手育成型）	22地区 区画整理, 畑かん	3,215,994	19地区 区画整理, 畑かん	1,769,242
	県営畑地帯総合整備（担い手支援型）	23地区 畑かん, 土層改良	2,802,938	27地区 畑かん, 土層改良	2,599,797
	県 営 過 疎 基 幹 農 道	2地区 農道(改良・舗装)	40,900	1地区 農道(改良・舗装)	65,000
	基 幹 農 道 （ 旧 農 免 ）	1地区 農道(改良・舗装)	48,100	1地区 農道(改良・舗装)	42,800
	農地整備事業（通作・樹園地等型）	1地区 農道(改良・舗装)	190,111	1地区 農道(舗装)	21,400
	農道保全対策事業(基幹農道)	1地区 保全対策	5,700		
	農道保全対策事業(一般農道)	1地区 保全対策	64,200	1地区 保全対策	10,700
	農業水利施設保全合理化事業			1地区 機能診断・保全計画	57,700
	小水力等再生エネルギー導入促進	1地区 マスタープラン作成	4,000	1地区 概略設計	4,000
	農業農村整備事業実施計画	5地区 実施計画	70,000	4地区 実施計画	62,000
	農業農村基盤整備実施計画			6地区 実施計画	81,400
	小 計	57地区	6,441,943	62地区	4,714,039
	地域農業水利施設ストックマネジメント	1地区 農業用排水	40,000	1地区 農業用排水	20,000
	基 幹 水 利 施 設 管 理	1地区 施設管理	30,001	1地区 施設管理	32,960
	国営造成施設管理体制整備			1地区 操作業務	34,220
	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	1地区 農道整備	27,316	1地区 農道整備	7,350
	農業基盤整備促進事業	1地区 区画整理	80,000		4,000
	小水力等再生エネルギー導入促進		0	1地区 マスタープラン作成	
	小 計	4地区	177,317	5地区	98,530
	国 営 か ん が い 排 水	3地区 ダム, 用水路	4,754,901	3地区 ダム, 用水路	5,829,546
小 計	3地区	4,754,901	3地区	5,829,546	
計	64地区	11,374,161	70地区	10,642,115	
農村地域の防災減災対策	ため池整備事業	1地区 ため池補修	17,600		
	県営水質保全対策（耕土流出防止）	2地区 排水路, 沈砂地整備	107,100	3地区 排水路, 沈砂地整備	32,190
	農村地域防災減災事業（調査計画）			1地区 計画策定	26,700
	震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）			1地区 耐震性点検・調査計画	10,500
	県営海岸保全施設整備	1地区 堤防工	10,490		
	小 計	4地区	135,190	5地区	69,390
計	4地区	135,190	5地区	69,390	
魅力ある農村づくり	中山間地域総合整備	1地区 測量設計用地調査	63,600	1地区 農業用排水, 農道	127,200
	県営農地環境整備事業	9地区 農道, 農業用排水, 猪防柵	169,372	7地区 農道, 農業用排水, 猪防柵	200,457
	小 計	10地区	232,972	8地区	327,657
	団体営農業集落排水	7地区 管路, 中継ポンプ	336,630	5地区 管路, 中継ポンプ, 機能診断	443,700
	小 計	7地区	336,630	5地区	443,700
計	17地区	569,602	13地区	771,357	
合 計	85地区	12,078,953	88地区	11,482,862	
多 面 的 機 能 支 払 交 付 金	146地区 共同活動・向上活動	215,385	148地区 農地維持活動・資源向上活動	258,995	
総 計	231地区	12,294,338	236地区	11,741,857	

ウ 国営事業に係る付帯県営事業の実施状況

喜界地区

区分	事業名	地区名	工期	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	
					畑かん	区画整理
整備済	県営畑総事業	嘉手浦地区	平8～平18	2,670	298	
		嘉手浦2期地区	平10～平17	1,281	160	
		ムチャカナ地区	平9～平24	7,625	926	
		湾頭原地区	平13～平18	879	115	
		第二島中地区	平18～平22	774	83	
		5地区			13,229	1,582

徳之島用水地区

区分	事業名	地区名	工期	事業費 (百万円)	事業量 (ha)		
					畑かん	区画整理	
整備済	県営畑総事業	西阿木名地区	平16～平22	443		22	
		第一阿権地区	平16～平22	1,112		43	
		三崎地区	平14～平22	577	50		
		木之香地区	平15～平17	348	41		
		第一天北中部地区	平15～平20	295	(一次) 101		
		第二天北中部地区	平16～平21	299	96		
		天北松原地区	平17～平22	488	(一次) 139		
		手々地区	平17～平23	279	(一次) 57		
		亀津地区	平9～平25	1,711		65	
		目手久地区	平10～平25	3,231		82	
		山地区	平19～平25	532	(一次) 118		
		11地区			9,315	602	212
		整備中	県営畑総事業	上晴地区	平11～平27	2,836	
小島河地地区	平12～平27			2,644		98	
第二阿権地区	平17～平27			1,498		50	
第一面縄地区	平20～平27			1,253		40	
第一面縄2期地区	平21～平27			578		22	
第二面縄1期地区	平23～平28			1,441		45	
第二面縄2期地区	平24～平29			1,458		48	
第一母志地区	平20～平30			1,357	95		
第一浅間地区	平20～平30			992	81		
第二浅間地区	平21～平28			908	75		
第一南亀地区	平21～平27			1,104	56	9	
第一花徳地区	平22～平27			1,926	163		
第一大和城地区	平22～平29			880	77		
第二下久志地区	平23～平28			915	65		
第二当部地区	平23～平28			1,038	60	13	
第二尾母1期地区	平24～平31			1,242	93		
第一松原1期地区	平24～平31			1,189	153		
第二尾母2期地区	平25～平32			1,107	96		
第一松原2期地区	平25～平32			1,293	197		
喜念地区	平25～平33			3,298	127	63	
徳之島北部地区	平26～平33			2,116	195		
兼久大津川瀬滝地区	平26～平33			3,089	297		
木之香阿権地区	平26～平33			1,690	133		
23地区			35,852	1,963	501		

沖永良部地区

区 分	事 業 名	地 区 名	工 期	事 業 費 (百万円)	事 業 量 (ha)	
					畑 か ん	区 画 整 理
整 備 済	県営かん排事業	余多地区	平9～平19	1,386	291	
	県営畑総事業	知名東部地区	昭56～平16	572	47	40
		根折東地区	平13～平20	796		26
		根折西地区	平15～平21	533		36
		第一矢護仁屋地区	平14～平21	656		23
第二矢護仁屋地区		平15～平21	426		31	
筒岩地区		昭57～平22	2,652	129	33	
根折南地区		平16～平22	599		33	
畦布地区		平16～平22	631		22	
知名西部地区		昭60～平24	1,185	145	31	
第二畦布地区		平17～平24	512		15	
伊美地区		平18～平24	619			
第三畦布地区		平19～平24	337			
芦清良地区	平19～平24	821	93			
畑かんモデル設置事業	正名地区	平21～平25	292	24		
15地区				12,017	729	257
整 備 中	県営畑総事業	第一西原地区	平20～平28	814		40
		朝知野地区	平21～平27	1,018		48
		白瀬地区	平22～平27	1,939		81
		外俣地区	平23～平28	762		32
		第二西原地区	平23～平28	438		17
		余多1期地区	平22～平27	451	30	
		余多2期地区	平24～平29	918	84	
		根折地区	平24～平29	1,458	97	1
		第四畦布地区	平25～平30	1,034		53
		畦布地区	平26～平31	668	53	
		正名地区	平26～平31	1,589	136	
	11地区				11,089	400

7-3 ダム諸元表

資料：大島支庁農村整備課
大島支庁各事務所
期日：平成27年1月末

ア 国営ダムの諸元

地区名	徳之島用水地区		喜界地区		沖永良部地区
	一期	二期	一期	二期	
受益面積	3,451ha		1,677ha		1,497ha
ダム名	徳之島ダム		喜界地下ダム		沖永良部地下ダム
総事業費	40,038,000千円	18,962,000千円	16,640,186千円	8,484,087千円	34,300,000千円
	計 59,000,000千円		計 25,124,273千円		
地区調査	H2～H5		H1～H2		H11～H15
全体実施設計	H6～H8		H3		H16～H18
事業実施工期	H9～H26	H13～H27	H4～H13	H7～H15	H19～H30
主要工事諸元	(ダム) 1基 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム 有効貯水量 7,300千m ³ 堤高 56.3m 堤長 266 m (用水路) 128km 揚水機場 1箇所 加圧機場 8箇所 調整池 2箇所 ファームポンド12箇所		(地下ダム) 1基 有効貯水量 1,330千m ³ 堤高 34.9m 堤長2,280m (用水路) 46.0km 揚水機場 4箇所 ファームポンド 6箇所		(地下ダム) 1基 有効貯水量 596千m ³ 堤高 48.2m 堤長2,414 m (用水路) 44.1km 揚水機場 1箇所 吐水槽 1箇所 ファームポンド 2箇所
備考	H26. 2月～9月 試験湛水				H27. 1月 一部通水開始

イ 県営ダムの諸元（堤高15m以上が対象）

ダム名	所在地	工期	ダムの大きさ			ダム 管理者	受益地区の整備
			堤高	堤長	有効貯水量		
母間 奄美群島 復興	徳之島町	昭33～ 昭38	m 17.8	m 89	115,400m ³ (農業用のみ) 総貯水量 117,000m ³	徳之島町	・ 県営畑総第二母間地区で整備済み。 工期 平元～平15 事業費 3,858百万円 事業量 畑かん 98ha 区画整理 106ha
南部 奄美群島 復興	天城町	昭40～ 昭44	25.2	140	339,000m ³ 農業用 298,320m ³ 水道用 40,680m ³ 総貯水量 375,000m ³	天城町	・ 県営畑総第二天城南地区で整備済み。 工期 昭57～平16 事業費 2,591百万円 事業量 畑かん 126ha 区画整理 95ha
西部 奄美群島 復興	伊仙町	昭39～ 昭42	16.7	72	154,000m ³ (農業用のみ) 総貯水量 155,000m ³	伊仙町	・ 県営畑総三崎地区で整備済み。 工期 昭63～平23 事業費 3,814百万円 事業量 畑かん 67ha 区画整理 87ha
東部 奄美群島 復興	伊仙町	昭44～ 昭47	19	54	130,000m ³ 農業用 118,820m ³ 水道用 11,180m ³ 総貯水量 153,000m ³	伊仙町	・ 県営畑総伊仙東地区で整備済み。 工期 昭58～平11 事業費 2,237百万円 事業量 畑かん 69ha 区画整理 82ha

ダム名	所在地	工期	ダムの大きさ			ダム 管理者	受益地区の整備
			堤高	堤長	有効貯水量		
大川 奄美群島 振興開発	奄美市	昭45～ 昭55 嵩上げ 昭58～ 昭62 (市単独)	m 49.2 (33.7)	m 161.4 (113.5)	2,180,000m ³ 農業用 260,000m ³ 水道用 1,920,000m ³ 総貯水量 2,320,000m ³	奄美市	・ 県営畑総事業大川地区で整備済み。 工期 昭45～昭55 事業費 3,178百万円 (うち農業 2,340百万円)
神嶺 奄美群島 振興開発	徳之島町	昭50～ 昭58	33.8	170	678,000m ³ 農業用 518,670m ³ 水道用 159,330m ³ 総貯水量 808,000m ³	徳之島町	・ 県営畑総神嶺地区で整備済み。 工期 昭50～昭63 事業費 6,534百万円 事業量 (ダム建設費 1,694百万円) 畑かん 243ha 区画整理 258ha
伊仙中部 奄美群島 振興開発	伊仙町	昭54～ 昭62	29.0	224	970,000m ³ 農業用 872,030m ³ 水道用 97,970m ³ 総貯水量 1,220,000m ³	伊仙町	・ 県営畑総伊仙中部地区で整備済み。 工期 昭54～平16 事業費 12,175百万円 畑かん 222ha 区画整理 278ha
須野 奄美群島 振興開発	奄美市	昭61～ 平9	27.5	142	950,000m ³ 農業用水と 上水道 総貯水量 990,000m ³	奄美市	・ 県営かん排事業笠利東部地区で整備済み。 工期 昭61～平18 事業費 8,553百万円 (ダム建設費 3,870百万円) 事業量 畑かん 340ha ・ 県営畑総で整備中 笠利東部1期地区 工期 平22～平27 事業費 886百万円 事業量 畑かん 55.7ha

7-4 海岸保全区域（農林水産省農村振興局所管）

資料：大島支庁農村整備課
大島支庁各事務所
期日：平成26年10月末

県 管 理

海岸名	地区海岸名	指定年月日	地域の起点・終点	指定延長 m
大和村海岸	徳 浜	S54. 9. 17	起点 大島郡大和村大字戸円字森1922番地の標杭	165
			終点 大島郡大和村大字名音字崎山21番地	
宇検村海岸	湯 湾	H19. 1. 30	起点 大島郡宇検村大字湯湾字村内716番の4の起点標柱	1,553
			終点 大島郡宇検村大字生勝字小カタ脇1265番地の起点標柱	
	桁 蔵	H 4. 3. 27	起点 大島郡宇検村大字生勝字アカタ脇1582番地の終点標柱	430
瀬戸内町海岸	タ エ ン	H 4. 3. 2	起点 大島郡宇検村大字平田字大タエン2662番地の起点標柱	705
			終点 大島郡宇検村大字平田字大タエン2743番地No. 9の標柱	
	白 浜	H 2. 12. 19	起点 大島郡瀬戸内町大字阿室釜字大勝原613番地の起点標柱	606
	伊 須	S54. 9. 17	起点 大島郡瀬戸内町大字伊須字津根32番地北端	1,167
瀬戸内町海岸	神 ノ 子	S59. 10. 15	起点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字散1360番地の起点標柱	450
			終点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字散1376番地	
	網 野 子	H10. 8. 12	起点 大島郡瀬戸内町大字網野字字小浜41番地先	385
奄美市住用町海岸	小 和 瀬	H11. 5. 28	起点 小和瀬川下流左岸河川ブツク天端杭中心に取りX軸から237度16分の点	256
			終点 X軸から182度05分 No. 9からNo. 10(EP)へL=72mの点	
龍郷町海岸	瀬 留	S57. 1. 25	起点 大島郡龍郷町瀬留字瀬モ田原727番地	750
			終点 大島郡龍郷町瀬留字浜田原71番地の1北角	
奄美市笠利町海岸	崎 原	H10. 8. 12	起点 奄美市笠利町大字須野字アヤマル738番地東の一角	390
			終点 奄美市笠利町大字須野字アヤマル707番地東の一角	
喜界町海岸	塩 道	S56. 3. 27	起点 大島郡喜界町大字塩道字城久山1458番地	374
			終点 大島郡喜界町大字佐手久字下茂2797-1番地の先	
	佐 手 久	H 9. 4. 30	起点 大島郡喜界町大字塩道字屈那19-1番地の先	1,044
	伊 実 久	H17. 9. 2	起点 大島郡喜界町大字小野津字長田子294番1地先の起点標柱	2,374
徳之島町海岸	下 久 志	H10. 7. 24	起点 大島郡徳之島町大字下久志字堀切1063番地東の一角	720
			終点 大島郡徳之島町大字下久志字田ノ行717番地東の一角	
天城町海岸	手 々	H10. 3. 13	起点 大島郡徳之島町大字手々字ヲノ73051番地1の起点標柱	1,566
			終点 大島郡徳之島町大字手々字崎原474番地の1西の一角	
天城町海岸	千 間	H元. 11. 17	起点 大島郡天城町大字天津川字千間988番地の起点標柱	676
			終点 大島郡天城町大字兼久字千間1622番地の終点標柱	

市町村管理

海岸名	地区海岸名	指定年月日	地域の起点・終点	指定延長 m
奄美市海岸	知 名 瀬	S36. 8. 21	起点 奄美市名瀬大字知名瀬字新金久2362番地の4の南端	482
			終点 奄美市名瀬大字知名瀬字平松2327番地の乙北端	
宇検村海岸	芦 花 部	S36. 8. 21	起点 奄美市名瀬大字芦花部字金久田1番地のイ北角	438
			終点 奄美市名瀬大字芦花部字村津1788番地の北角	
	池 間	S37. 6. 1	起点 大島郡宇検村大字久志字ウクシ1350番地西の一角	295
大和村海岸	長 浜	S37. 6. 1	起点 大島郡宇検村大字久志字トハラ1480番地の東の一角	270
			終点 大島郡宇検村大字久志字長浜1516番地の1東の一角	
瀬戸内町海岸	ヒ エ ン	H 4. 9. 28	起点 大島郡大和村大字戸円字ヒエン1691番地	881
			終点 大島郡大和村大字戸円字福地1903番地の終点標柱	
天城町海岸	秋 徳	S42. 2. 13	起点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字丸田1124番地北角	374
			終点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字脇田1341番地南角	
和泊町海岸	阿 多 地	S43. 2. 28	起点 大島郡瀬戸内町大字阿多地字反間原7番地南角	310
			終点 大島郡瀬戸内町大字阿多地字反間原17番地北角	
与論町海岸	松 原	S56. 7. 29	起点 大島郡天城町大字岡前字馬塔88番地の西角	827
			終点 大島郡天城町大字松原字小島146番地の北角	
与論町海岸	喜 美 留	S43. 1. 24	起点 大島郡和泊町大字喜美留字笠瀬当552番地東南角	583
			終点 大島郡和泊町大字喜美留字高辻1091番地南角	
	雨 水	S37. 6. 1	起点 大島郡与論町大字麦屋字雨水837番地西の一角	377
			終点 大島郡与論町大字麦屋字雨水837番地東の一角	
皆 田	S37. 6. 1	起点 大島郡与論町大字古里字ガケン2140番地の3南の一角	190	
		終点 大島郡与論町大字那間字皆田792番地北の一角		
ク ズ レ	S37. 6. 1	起点 大島郡与論町大字古里字出毛16番地西の一角	402	
		終点 大島郡与論町大字古里字出毛16番地東の一角		
ハ キ ビ ナ	S43. 1. 24	起点 大島郡与論町大字立長字長泊1624番地東角	745	
		終点 大島郡与論町大字立長字茶泊2977番地北角		

7-5 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）の概要

水土里サークル活動資料：大島支庁農村整備課(平成27年1月時点)
市町村農振農用地面積資料：大島支庁農政普及課(平成23年12月現在)

	市町村	平成25年度			平成26年度			市町村農振農用地面積 (ha)	協定面積/ 農用地面積 (%)
		地区数	協定面積 (ha)	事業費 (千円)	地区数	協定面積 (ha)	事業費 (千円)		
奄美大島	奄美市	22	649.6	19,342	23	679.6	24,618	2,090	33%
	大和村	1	47.4	995	1	46.3	1,342	300	15%
	宇検村	5	75.1	1,577	5	75.1	2,178	239	31%
	瀬戸内町	7	98.0	2,604	7	108.5	3,441	675	16%
	龍郷町	5	107.0	4,749	6	123.5	6,244	395	31%
小計		40	977.1	29,267	42	1,032.9	37,823	3,699	28%
喜界島	喜界町	26	1,176.0	26,789	26	1,256.0	25,003	2,484	51%
小計		26	1,176.0	26,789	26	1,256.0	25,003	2,484	51%
徳之島	徳之島町	10	1,376.0	28,896	10	1,376.0	42,381	2,936	47%
	天城町	14	1,141.1	23,963	14	1,141.1	35,146	2,152	53%
	伊仙町	7	530.0	11,130	7	530.0	16,324	2,454	22%
小計		31	3,047.1	63,989	31	3,047.1	93,851	7,542	40%
沖永良部島	和泊町	21	1590.3	42,762	21	1,590.3	42,017	2,333	68%
	知名町	19	1261.8	33,598	19	1,262.4	33,702	3,094	41%
小計		40	2852.1	76,360	40	2,852.7	75,718	5,427	53%
与論島	与論町	9	780.0	18,980	9	779.2	26,600	1,334	58%
小計		9	780.0	18,980	9	779.2	26,600	1,334	58%
奄美群島計		146	8832.3	215,385	148	8,967.9	258,995	20,486	44%
県全体		497	31703.0	1,238,992	638	36,957	1,799,780	122,672	30%
割合 (%)		30%	28%	20%	23%	24%	14%		