

# 第7章 農業農村整備

1 概 況 .....	129
(1) 農業生産基盤等に関する施策	
(2) 農村地域の防災減災対策	
(3) 快適で魅力ある農村づくり・中山間地域の振興	
(4) 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）	
7-1 農業農村整備事業の整備水準 .....	130
7-2 農業農村整備事業の実施状況 .....	131
ア 農業農村整備事業実績（平成22年度～26年度）	
イ 総括	
ウ 国営事業に係る付帯県営事業の実施状況	
7-3 ダム諸元表 .....	135
ア 国営ダムの諸元	
イ 県営ダムの諸元（堤高15m以上が対象）	
7-4 海岸保全区域（農林水産省農村振興局所管） .....	138
7-5 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）の概要 .....	139



# 1 概 況

奄美群島を各島別にみると、奄美大島の北部は比較的平坦地に恵まれているが、南部は大半が山岳地帯であり、耕地や集落は海岸に点在している。喜界島、徳之島西部、沖永良部島及び与論島は隆起さんご礁のため平坦地が多く、比較的耕地に恵まれている。

「かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針」等に沿って、各種農業農村整備事業を導入し、奄美群島の整備状況は、平成28年3月時点で、畑地かんがい45.3%、ほ場整備75.4%、農道整備80.7%となっている。

## (1) 農業生産基盤等に関する施策

### かんがい排水事業

農業用水を安定確保し、栽培管理の合理化や新作目の導入など農業生産性の向上を図るため整備を進める。

徳之島、沖永良部島では、国営事業によるダムの新設により水源整備を進めている。

### 畑地帯総合整備事業

土地の有効利用や農作業の効率化・機械化など生産性向上のため、畑地かんがいや区画整理、農道整備、土層改良などを総合的に整備する。

### 農道整備事業

農業経営の大規模化に伴い大型化する農業機械の安全通行の確保や農業用資材の搬入・農作物輸送の効率化、併せて快適な農村生活環境を実現するため整備を進める。

また、過去に整備した農道の長寿命化を図る。

### 農業基盤整備促進事業

農業の生産性の向上、効率的・安定的な農業経営の確立を促進するため、地域の実情に即したきめ細かい生産基盤の整備を進める。

## (2) 農村地域の防災減災対策

農地の保全や、用排水路、ため池等農業用施設の災害を未然に防止するため、施設の機能診断調査を進める。

## (3) 快適で魅力ある農村づくり・中山間地域の振興

### 中山間地域総合整備事業・農地環境整備事業

中山間地域は、地形や交通網などの条件が不利なこともあり、高齢化や過疎化による耕作放棄が進みつつある。そこで中山間地域を活性化するため、生活基盤・生産基盤の両面から地域条件を活かす総合的な整備に取り組む。

## (4) 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）

農業・農村は、食料の生産のほか、国土保全や水源かん養、景観形成など多面的な機能を有している。この多面的機能を地域ぐるみで守っていく施策として平成19年度より導入され、県では、この対策を「水土里サークル活動」と呼び、共生・協働の実践活動の一つとして推進している。

奄美群島では、「結い」の力により多様な活動が展開されている。

## 7-1 農業農村整備事業の整備水準

資料：大島支庁農村整備課  
大島支庁各事務所  
生活排水対策室  
期日：平成28年3月末  
単位：ha・km・%

島名	市町村	ほ場整備			畑地かんがい			農道整備			集落排水		
		全体 (ha)	整備済量 (ha)	整備率 (%)	全体 (ha)	整備済量 (ha)	整備率 (%)	全体 (km)	整備済量 (km)	整備率 (%)	全体 (地区数)	整備済量 (地区数)	整備率 (%)
奄美大島	奄美市	1,918	1,450	75.6	1,267	722	57.0	311	294	94.5	17	11	64.7
	大和村	175	174	99.4	116	116	100.0	32	29	89.1	3	1	33.3
	宇検村	169	150	88.8	94	94	100.0	29	29	99.3	3	3	100.0
	瀬戸内町	373	240	64.3	150	150	100.0	72	67	93.5	1	1	100.0
	龍郷町	201	163	81.1	20	20	100.0	70	45	64.1	0	0	0.0
	合計	2,840	2,177	76.6	1,650	1,102	66.8	510	463	90.8	24	16	66.7
喜界島	喜界町	2,500	2,259	90.4	1,860	1,689	90.8	370	355	96.0	3	3	100.0
徳之島	徳之島町	1,960	1,508	76.9	2,000	593	29.7	210	152	72.5	3	1	33.3
	天城町	1,760	1,488	84.5	1,600	156	9.8	170	128	75.4	0	0	0.0
	伊仙町	1,760	1,414	80.4	1,500	404	26.9	220	145	65.9	0	0	0.0
	合計	5,480	4,410	80.5	5,100	1,154	22.6	600	425	70.8	3	1	33.3
沖永良部島	和泊町	2,320	1,530	65.9	1,705	1,025	60.1	225	202	89.9	5	5	100.0
	知名町	2,090	1,180	56.4	1,691	579	34.2	235	134	56.8	3	3	100.0
	合計	4,410	2,710	61.4	3,396	1,604	47.2	460	336	73.0	8	8	100.0
与論島	与論町	1,000	688	68.8	863	284	32.9	120	83	69.0	1	1	100.0
奄美群島(計)		16,230	12,244	75.4	12,870	5,833	45.3	2,060	1,662	80.6	39	29	74.4
鹿児島県		103,450	70,529	68.1	56,050	27,908	49.7	18,790	11,424	60.8	78	56	71.8

(注)全体(ha)の計はラウンド数である。また、表示未満の端数により、計や率は必ずしも一致しない。

## 7-2 農業農村整備事業の実施状況

### ア 農業農村整備事業実績(平成22年度～26年度)

事業名	平成22年度～26年度まで		
	区分	事業内容	
		事業費(千円)	
県営畑地かんがい推進モデルほ場設置	1地区	畑かん	270,900
県営畑地帯総合整備(担い手育成型)	39地区	区画整理, 畑かん, 農道, 土層改良	17,865,015
県営畑地帯総合整備(担い手支援型)	38地区	畑かん, 区画整理, 土層改良, 農道	11,900,113
基幹水利ストックマネジメント	1地区	台帳整備, 機能診断及び保全計画策定, 保全対策	104,930
農業水利施設保全合理化	2地区	保全計画及び整備計画策定	78,300
県営基幹農道整備(旧農免)	1地区	改良舗装	420,450
県営過疎基幹農道整備	2地区	改良舗装	813,934
県営農地整備(通作・樹園地等型)	2地区	改良舗装	274,311
農道保全対策(基幹農道)	1地区	保全対策	79,955
農道保全対策(一般農道)	1地区	保全対策	103,612
県営ため池整備	1地区	ため池補修	169,000
県営水質保全対策(耕土流出防止)	3地区	排水路, 沈砂池整備	493,006
県営海岸保全整備	2地区	堤防工, 樋門工	335,862
震災対策農業水利施設整備	12地区	耐震点検・調査	62,982
農村地域防災減(調査計画)	1地区	計画策定	26,700
県営中山間地域総合整備	3地区	用水施設整備, 農道, 鳥獣害侵入防止柵, 集落道路	695,515
県営農地環境整備	9地区	用水施設整備, 土層改良, 農道, 鳥獣害進入防止柵	1,063,975
地域用水環境整備	1地区	親水景観施設, 水質浄化施設	83,400
小水力等農村地域資源利活用促進	3地区	マスタープラン作成	12,000
農業農村整備事業実施計画	17地区	実施計画	217,000
農業農村基盤整備実施計画	7地区	実施計画	92,635
農村振興総合整備実施計画	1地区	実施計画	20,000
<b>小計</b>	<b>148地区</b>		<b>35,183,195</b>
地域農業水利施設ストックマネジメント事業	1地区	機能診断及び保全計画策定, 保全対策	105,200
基幹水利施設管理	1地区	施設管理	173,127
農業基盤整備促進	2地区	農道, 畑かん, 用水路	174,834
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	6地区	農道, 畑かん, 用水路	168,218
団体営農業集落排水	13地区	機能診断, 計画策定, 処理施設, 管路	1,760,768
農村環境計画	3地区	農村環境計画	8,000
団体営調査設計	2地区	実施計画	11,000
<b>小計</b>	<b>28地区</b>		<b>2,401,147</b>
国営かんがい排水	3地区	ダム, ファームポンド, 用水路, 用水機場	26,912,863
<b>小計</b>	<b>3地区</b>		<b>26,912,863</b>
<b>計</b>	<b>179地区</b>		<b>64,497,205</b>
多面的機能支払交付金(旧農地・水保全管理支払交付金)	148地区	共同活動, 向上活動	1,136,975
<b>合計</b>			<b>65,634,180</b>

※県単独事業, 災害復旧事業は除く

イ 総 括

期日：平成28年10月末  
単位：千円

区分	事業名	平成27年度(実績)		平成28年度(計画)		
		事業量	事業費	事業量	事業費	
農業 産 基 盤 等 に 関 す る 施 策	県営畑地帯総合整備(担い手育成型)	18地区 区画整理, 畑かん	1,813,620	16地区 区画整理, 畑かん	1,050,228	
	県営畑地帯総合整備(担い手支援型)	32地区 畑かん, 土層改良, 農道, 土層改良	2,566,605	35地区 区画整理, 畑かん, 農道, 土層改良	3,242,103	
	水利施設整備(基幹水利施設整備型)	2地区 保全対策	94,800	3地区 保全対策	81,850	
	基幹農道(旧農免)	1地区 農道(改良・舗装)	107,000	1地区 農道(改良・舗装)	78,600	
	農地整備(通作・樹園地等型)	1地区 農道(舗装)	27,600	1地区 農道(舗装)	10,700	
	農地整備(通作・保全対策型)	1地区 保全対策	6,600	1地区 保全対策	25,928	
	農業水利施設保全合理化	4地区 機能診断・保全計画	127,400			
	農業農村整備事業実施計画	4地区 実施計画	53,000	1地区 実施計画	18,000	
	農業農村基盤整備実施計画	1地区 実施計画	20,000	4地区 実施計画	56,000	
	小計	64地区	4,816,625	62地区	4,563,409	
	基幹水利施設管理	1地区 施設管理	31,000	1地区 施設管理	33,000	
	国営造成施設管理体制整備進	1地区 操作業務	27,000			
	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	3地区 農道整備	20,261			
	農業基盤整備促進	3地区 ため池整備, 農道	60,000	9地区 農道, 排水ポンプ	286,900	
	小計	8地区	138,261	10地区	319,900	
	国営かんがい排水	3地区 ダム, 用水路, 揚水機場	4,534,465	3地区 ダム, 用水路, 揚水機場	4,285,738	
	小計	3地区	4,534,465	3地区	4,285,738	
	計	75地区	9,489,351	75地区	9,169,047	
	農村 地 域 の 防 災 減 災 対 策	県営水質保全対策(耕土流出防止)	3地区 排水路, 沈砂地整備, 土層改良	71,320	3地区 排水路, 沈砂地整備, 土層改良	41,710
		農村地域防災減災(調査計画)	1地区 調査計画	67,200	1地区 調査計画	7,300
震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)		3地区 耐震性点検・調査計画	32,400			
県営海岸保全施設整備(点検調査, 高潮)		2地区 耐震性点検	28,300	12地区 耐震性点検, 高潮対策	145,100	
県営ため池整備				1地区	146,300	
小計		9地区	199,220	17地区	340,410	
団体営農村地域防災減災(調査計画)				1地区	3,100	
計	9地区	199,220	18地区	343,510		
魅 力 あ る 農 村 づ く り	中山間地域総合整備	1地区 農業用排水, 農道, 活性化施設	234,200	1地区 農業用排水, 農道, 用地整備	265,000	
	県営農地環境整備事業	7地区 農道, 農業用排水, 鳥獣害侵入防止柵	61,000	4地区 農道, 農業用排水, 鳥獣害侵入防止柵	45,580	
	小計	8地区	295,200	5地区	310,580	
	農村環境計画	1地区 農村環境計画	5,000	1地区 農村環境計画策定	5,000	
	団体営農業集落排水	9地区 機能診断, 計画策定, 処理施設, 管路	395,512	10地区 機能診断, 計画策定, 処理施設, 管路	477,998	
	小計	10地区	400,512	11地区	482,998	
計	18地区	695,712	16地区	793,578		
合計	102地区	1,0384,283	109地区	10,306,135		
多面的機能支払交付金	149地区 農地維持活動・資源向上活動	289,378	150地区 農地維持活動・資源向上活動	296,408		
総計	251地区	10,673,661	259地区	10,602,543		

## ウ 国営事業に係る付帯県営事業の実施状況

### 喜界地区

区分	事業名	地区名	工期	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	
					畑かん	区画整理
整備済	県営畑総事業	嘉手浦地区	平8～平18	2,670	290	
		嘉手浦2期地区	平10～平17	1,281	160	
		ムチャカナ地区	平9～平24	7,625	926	
		湾頭原地区	平13～平18	879	115	
		第二島中地区	平18～平22	774	83	
		5地区			13,229	1,574

### 徳之島用水地区

区分	事業名	地区名	工期	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	
					畑かん	区画整理
整備済	県営畑総事業	西阿木名地区	平16～平22	443		22
		第一阿権地区	平16～平22	1,112		43
		三崎地区	平14～平22	577	50	
		木之香地区	平15～平17	348	41	
		第一天北中部地区	平15～平20	295	(一次) 101	
		第二天北中部地区	平16～平21	299	96	
		天北松原地区	平17～平22	488	(一次) 139	
		手々地区	平17～平23	279	(一次) 57	
		亀津地区	平9～平25	1,711		65
		目手久地区	平10～平25	3,231		82
		山地区	平19～平25	532	(一次) 118	
		第二阿権地区	平17～平26	1,498		50
		12地区			10,813	602
整備中	県営畑総事業	上晴地区	平11～平28	2,329		113
		小島河地地区	平12～平29	2,698		98
		第一面縄地区	平20～平28	1,507		37
		第一面縄2期地区	平21～平27	383		22
		第二面縄1期地区	平23～平29	1,536		46
		第二面縄2期地区	平24～平29	1,578		48
		第一母志地区	平20～平30	1,428	95	
		第一浅間地区	平20～平30	1,047	81	
		第二浅間地区	平21～平30	960	75	
		第一南亀地区	平21～平30	1,127	56	9
		第一花徳地区	平22～平30	2,021	163	
		第一大和城地区	平22～平30	923	77	
		第二下久志地区	平23～平30	962	65	
		第二当部地区	平23～平30	1,134	60	13
		第二尾母1期地区	平24～平31	1,314	93	
		第一松原1期地区	平24～平31	1,395	153	
		第二尾母2期地区	平25～平32	1,167	96	
		第一松原2期地区	平25～平32	1,423	197	
		喜念地区	平25～平33	3,629	127	63
		徳之島北部地区	平26～平33	2,254	195	
		兼久大津川瀬滝地区	平26～平33	3,292	297	
		木之香阿権地区	平26～平33	1,800	133	
		第二南亀地区	平27～平33	2,474	110	23
		第二大和城地区	平27～平33	2,156	153	
		崎原地区	平27～平33	2,437	149	21
		第一南部	平28～平36	3,462	181	24
		糸木名	平28～平36	928	56	
27地区			47,364	2,613	517	

沖永良部地区

区 分	事 業 名	地 区 名	工 期	事 業 費 (百万円)	事 業 量 (ha)	
					畑 か ん	区 画 整 理
整備済	県営かん排事業	余多地区	平9～平19	1,386	291	
	県営畑総事業	知名東部地区	昭56～平16	572	47	
		根折東地区	平13～平20	796		40
		根折西地区	平15～平21	533		26
		第一矢護仁屋地区	平14～平21	656		36
第二矢護仁屋地区		平15～平21	426		23	
筒岩地区		昭57～平22	2,652	129		
根折南地区		平16～平22	599		31	
畦布地区		平16～平22	631		33	
知名西部地区		昭60～平24	1,185	145		
第二畦布地区		平17～平24	512		22	
伊美地区		平18～平24	619		31	
第三畦布地区		平19～平24	337		15	
芦清良地区	平19～平24	821		93		
畑かんモデル設置事業	正名地区	平21～平25	292	24		
<b>15地区</b>				<b>12,017</b>	<b>729</b>	<b>257</b>
整備中	県営畑総事業	第一西原地区	平20～平28	837		40
		朝知野地区	平21～平27	1,022		48
		白瀬地区	平22～平29	2,008		81
		外俣地区	平23～平28	782		32
		第二西原地区	平23～平29	447		17
		余多1期地区	平22～平29	458	30	
		余多2期地区	平24～平32	959	84	
		根折地区	平24～平29	1,579	97	1
		第四畦布地区	平25～平30	1,199		40
		畦布地区	平26～平31	719	53	
		正名地区	平26～平31	1,722	136	
		第二伊美	平27～平32	383		13
		瀬利覚	平27～平32	1,001	74	
		田皆・矢護仁屋	平27～平34	1,886	143	
		手々知名	平28～平33	334	24	
		伊美	平28～平33	1,009	69	
		<b>16地区</b>				<b>16,344</b>



### 7-3 ダム諸元表

資料：大島支庁農村整備課  
大島支庁各事務所  
期日：平成28年10月末

#### ア 国営ダムの諸元

地区名	徳之島用水地区		喜界地区		沖永良部地区
	一期	二期	一期	二期	
受益面積	3,451ha		1,677ha		1,497ha
ダム名	徳之島ダム		喜界地下ダム		沖永良部地下ダム
総事業費	40,038,000千円	18,962,000千円	16,640,186千円	8,484,087千円	35,000,000千円
	計 59,000,000千円		計 25,124,273千円		
地区調査	H2～H5		H1～H2		H11～H15
全体実施設計	H6～H8		H3		H16～H18
事業実施工期	H9～H29	H13～H28	H4～H13	H7～H15	H19～H33
主要工事諸元	(ダム) 1基 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム 有効貯水量 7,300千m <sup>3</sup> 堤高 56.3m 堤長 266 m (用水路) 128km 揚水機場 1箇所 加圧機場 8箇所 調整池 2箇所 ファームポンド12箇所		(地下ダム) 1基 有効貯水量 1,330千m <sup>3</sup> 堤高 34.9m 堤長2,280m (用水路) 46.0km 揚水機場 4箇所 ファームポンド6箇所		(地下ダム) 1基 有効貯水量 596千m <sup>3</sup> 堤高 48.2m 堤長2,414 m (用水路) 44.1km 揚水機場 1箇所 吐水槽 1箇所 ファームポンド2箇所
備考	H27.6月 試験散水開始				H27.1月 一部通水開始

イ 県営ダムの諸元（堤高15m以上が対象）

ダム名	所在地	工期	ダムの大きさ			ダム 管理者	受益地区の整備
			堤高	堤長	有効貯水量		
母間	徳之島町	昭33～ 昭38	m 17.8	m 89	115,400m <sup>3</sup> (農業用のみ)  総貯水量 117,000m <sup>3</sup>	徳之島町	・ 県営畑総第二母間地区で整備済み。 工期 平元～平15 事業費 3,858百万円 事業量 畑かん 98ha 区画整理 106ha
南部	天城町	昭40～ 昭44	25.2	140	339,000m <sup>3</sup> 農業用 298,320m <sup>3</sup> 水道用 40,680m <sup>3</sup> 総貯水量 375,000m <sup>3</sup>	天城町	・ 県営畑総第二天城南地区で整備済み。 工期 昭57～平16 事業費 2,591百万円 事業量 畑かん 126ha 区画整理 95ha
西部	伊仙町	昭39～ 昭42	16.7	72	154,000m <sup>3</sup> (農業用のみ)  総貯水量 155,000m <sup>3</sup>	伊仙町	・ 県営畑総三崎地区で整備済み。 工期 昭63～平23 事業費 3,814百万円 事業量 畑かん 67ha 区画整理 87ha
東部	伊仙町	昭44～ 昭47	19	54	130,000m <sup>3</sup> 農業用 118,820m <sup>3</sup> 水道用 11,180m <sup>3</sup> 総貯水量 153,000m <sup>3</sup>	伊仙町	・ 県営畑総伊仙東地区で整備済み。 工期 昭58～平11 事業費 2,237百万円 事業量 畑かん 69ha 区画整理 82ha

ダム名	所在地	工期	ダムの大きさ			ダム 管理者	受益地区の整備
			堤高	堤長	有効貯水量		
大川	奄美市	昭45～ 昭55  嵩上げ 昭58～ 昭62 (市単独)	m 49.2 (33.7)	m 161.4 (113.5)	2,180,000m <sup>3</sup> 農業用 260,000m <sup>3</sup> 水道用 1,920,000m <sup>3</sup> 総貯水量 2,320,000m <sup>3</sup>	奄美市	・ 県営畑総事業大川地区で整備済み。 工期 昭45～昭55  事業費 3,178百万円 (うち農業 2,340百万円)
神嶺	徳之島町	昭50～ 昭58	33.8	170	678,000m <sup>3</sup> 農業用 518,670m <sup>3</sup> 水道用 159,330m <sup>3</sup> 総貯水量 808,000m <sup>3</sup>	徳之島町	・ 県営畑総神嶺地区で整備済み。 工期 昭50～昭63 事業費 6,534百万円 事業量 (ダム建設費 1,694百万円) 畑かん 243ha 区画整理 258ha
伊仙中部	伊仙町	昭54～ 昭62	29.0	224	970,000m <sup>3</sup> 農業用 872,030m <sup>3</sup> 水道用 97,970m <sup>3</sup> 総貯水量 1,220,000m <sup>3</sup>	伊仙町	・ 県営畑総伊仙中部地区で整備済み。 工期 昭54～平16 事業費 12,175百万円 畑かん 222ha 区画整理 278ha
須野	奄美市	昭61～ 平9	27.5	142	950,000m <sup>3</sup> 農業用水と 上水道  総貯水量 990,000m <sup>3</sup>	奄美市	・ 県営かん排事業笠利東部地区で整備済み。 工期 昭61～平18 事業費 8,553百万円 (ダム建設費 3,870百万円) 事業量 畑かん 340ha  ・ 県営畑総で整備中 笠利東部1期地区 工期 平22～平29 事業費 1,311百万円 事業量 畑かん 55.7ha

7-4 海岸保全区域（農林水産省農村振興局所管）

資料：大島支庁農村整備課  
大島支庁各事務所  
期日：平成28年9月末

県 管 理

海岸名	地区海岸名	指定年月日	地域の起点・終点	指定延長
大和村海岸	徳 浜	S54. 9. 17	起点 大島郡大和村大字戸円字森1922番地の標杭	165 <sup>m</sup>
			終点 大島郡大和村大字名音字崎山21番地	
宇検村海岸	湯 湾	H19. 1. 30	起点 大島郡宇検村大字湯湾字村内716番の4の起点標柱	1,553
			終点	
	桁 蔵	H 4. 3. 27	起点 大島郡宇検村大字生勝字小カタ脇1265番地の起点標柱 終点 大島郡宇検村大字生勝字アカタ脇1582番地の終点標柱	430
瀬戸内町海岸	タ エ ン	H 4. 3. 2	起点 大島郡宇検村大字平田字大タエン2662番地の起点標柱 終点 大島郡宇検村大字平田字大タエン2743番地No.9の標柱	705
	白 浜	H 2. 12. 19	起点 大島郡瀬戸内町大字阿室釜字大勝原613番地の起点標柱	606
	伊 須	S54. 9. 17	起点 大島郡瀬戸内町大字伊須字津根32番地北端	1,167
	神 ノ 子	S59. 10. 15	起点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字散1360番地の起点標柱 終点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字散1376番地	450
	網 野 子	H10. 8. 12	起点 大島郡瀬戸内町大字網野字字小浜41番地先 終点 大島郡瀬戸内町大字網野字字小浜1番地先	385
奄美市住用町海岸	小 和 瀬	H11. 5. 28	起点 小和瀬川下流左岸河川アック天端杭中心に取りX軸から237度16分の点	256
			終点 X軸から182度05分 No.9からNo.10(EP)へL=72mの点	
龍郷町海岸	瀬 留	S57. 1. 25	起点 大島郡龍郷町瀬留字瀬田原727番地 終点 大島郡龍郷町瀬留字浜田原71番地の1北角	750
奄美市笠利町海岸	崎 原	H10. 8. 12	起点 奄美市笠利町大字須野字アヤマル738番地東の一角	390
			終点 奄美市笠利町大字須野字アヤマル707番地東の一角	
喜界町海岸	塩 道	S56. 3. 27	起点 大島郡喜界町大字塩道字城久山1458番地	374
			終点	
	佐 手 久	H 9. 4. 30	起点 大島郡喜界町大字佐手久字下茂2797-1番地の先 終点 大島郡喜界町大字塩道字屈那19-1番地の先	1,044
	伊 実 久	H17. 9. 2	起点 大島郡喜界町大字小野津字長田子294番1地先の起点標柱 終点 大島郡喜界町大字伊砂字長迫465番地2地先	2,374
徳之島町海岸	白 水	H18. 12. 5	起点 大島郡喜界町大字白水字白川26番1地先の起点標柱	669
			終点	
徳之島町海岸	下 久 志	H10. 7. 24	起点 大島郡徳之島町大字下久志字堀切1063番地東の一角	720
			終点 大島郡徳之島町大字下久志字田ノ行717番地東の一角	
天城町海岸	手 々	H10. 3. 13	起点 大島郡徳之島町大字手々字ヲノ73051番地1の起点標柱	1,566
			終点 大島郡徳之島町大字手々字崎原474番地の1西の一角	
与論町海岸	千 間	H元. 11. 17	起点 大島郡天城町大字大津川字千間988番地の起点標柱 終点 大島郡天城町大字兼久字千間1622番地の終点標柱	676
与論町海岸	ハキビナ	S43. 1. 24	起点 大島郡与論町大字立長字長泊1624番地東角	745
			終点 大島郡与論町大字立長字茶泊2977番地北角	

市町村管理

海岸名	地区海岸名	指定年月日	地域の起点・終点	指定延長
奄美市海岸	知 名 瀬	S36. 8. 21	起点 奄美市名瀬大字知名瀬字新金久2362番地の4の南端	482 <sup>m</sup>
			終点 奄美市名瀬大字知名瀬字平松2327番地の乙北端	
宇検村海岸	芦 花 部	S36. 8. 21	起点 奄美市名瀬大字芦花部字金久田1番地のイ北角	438
			終点 奄美市名瀬大字芦花部字村津1788番地の北角	
大和村海岸	池 間	S37. 6. 1	起点 大島郡宇検村大字久志字ウクシ1350番地西の一角	295
			終点 大島郡宇検村大字久志字トハラ1480番地の東の一角	
大和村海岸	長 浜	S37. 6. 1	起点 大島郡宇検村大字久志字長浜1488番地西の一角	270
			終点 大島郡宇検村大字久志字長浜1516番地の1東の一角	
瀬戸内町海岸	ヒ エ ン	H 4. 9. 28	起点 大島郡大和村大字戸円字ヒエン1691番地	881
			終点 大島郡大和村大字戸円字福地1903番地の終点標柱	
瀬戸内町海岸	秋 徳	S42. 2. 13	起点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字丸田1124番地北角	374
			終点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字脇田1341番地南角	
天城町海岸	阿 多 地	S43. 2. 28	起点 大島郡瀬戸内町大字阿多地字反間原7番地南角	310
			終点 大島郡瀬戸内町大字阿多地字反間原17番地北角	
天城町海岸	松 原	S56. 7. 29	起点 大島郡天城町大字岡前字馬塔88番地の西角 終点 大島郡天城町大字松原字小島146番地の北角	827
和泊町海岸	喜 美 留	S43. 1. 24	起点 大島郡和泊町大字喜美留字笠瀨当552番地東南角 終点 大島郡和泊町大字喜美留字高辻1091番地南角	583
与論町海岸	雨 水	S37. 6. 1	起点 大島郡与論町大字麦屋字雨水837番地西の一角	377
			終点 大島郡与論町大字麦屋字雨水837番地東の一角	
	皆 田	S37. 6. 1	起点 大島郡与論町大字古里字ガケン2140番地の3南の一角 終点 大島郡与論町大字那間字皆田792番地北の一角	190
与論町海岸	ク ズ レ	S37. 6. 1	起点 大島郡与論町大字古里字出毛16番地西の一角	402
			終点 大島郡与論町大字古里字出毛16番地東の一角	

## 7-5 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）の概要

水土里サークル活動資料：大島支庁農村整備課(平成28年9月時点)  
 対象農用地面積資料：「平成26年度確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況」調査

	市町村	平成27年度			平成28年度			対象農用地面積 (ha)	協定面積/ 対象農用地面積 (%)
		地区数	協定面積 (ha)	事業費 (千円)	地区数	協定面積 (ha)	事業費 (千円)		
奄美大島	奄美市	23	679.6	24,618	23	679.6	24,121	1,730	33.9%
	大和村	1	46.3	1,342	1	46.3	1,342	212	21.8%
	宇検村	5	75.1	2,178	5	75.1	2,178	151	49.6%
	瀬戸内町	8	113.6	3,616	8	113.6	3,616	387	29.3%
	龍郷町	6	123.5	6,244	6	123.5	6,034	282	43.7%
小計		43	1,038.0	37,998	43	1,038.0	37,291	2,763	37.6%
喜界島	喜界町	26	1,256.0	25,003	26	1,256.0	25,003	2,600	48.3%
小計		26	1,256.0	25,003	26	1,256.0	25,003	2,600	48.3%
徳之島	徳之島町	10	1,376.0	42,381	10	1,492.0	45,954	2,164	69.0%
	天城町	14	1,141.1	35,146	14	1,141.1	35,146	1,823	62.3%
	伊仙町	7	530.0	16,324	7	530.0	16,324	2,431	21.8%
小計		31	3,047.1	93,851	31	3,163.1	97,423	6,426	49.2%
沖永良部島	和泊町	21	1,613.7	57,141	21	1,723.7	60,623	2,313	74.5%
	知名町	19	1,370.2	48,785	20	1,420.2	49,742	2,257	62.9%
小計		40	2,983.9	105,926	41	3,143.9	110,365	4,570	68.8%
与論島	与論町	9	779.2	26,600	9	779.2	26,325	1,098	71.0%
小計		9	779.2	26,600	9	779.2	26,325	1,098	71.0%
奄美群島計		149	9,104.2	289,377	150	9,380.2	296,407	17,456	53.7%
県全体		721	40,172.8	2,031,117	755	42,229	2,104,000	106,195	39.8%
割合 (%)		20.7%	22.7%	14.2%	19.9%	22.2%	14.1%	16.4%	